

TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)*	Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal šių pirkimo dokumentų 3 priedo reikalavimus	Darbuotojo (specialisto) stažas pirkimo dokumentuose reikalaujamoje srityje (metais)**	Darbuotojo (specialisto) išsilavinimas (nurodant išsilavinimo sritį)**	Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 stulpelyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus**	Pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)**	Darbuotojo (specialisto) patirties reikalaujamoje srityje aprašymas, trumpai apibūdinant vykdytus projektus, sutartis ir pan.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MINDAUGAS ŽARSKUS	UAB „ROLANA“	ne mažiau kaip 1 neypatingo statinio statybos vadovas (arba Rangovas turi teisę nurodyti atestuotą specialistą, turintį reikiamą patirtį)	8	INŽINIERIUS	YPATINGO STATINIO STATYBOS VADOVAS IR YPATINGO STATINIO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAS. NEYPATINGO STATINIO STATYBOS VADOVAS IR NEYPATINGO STATINIO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAS.	PRIDEDAME KVALIFIKACIJOS ATTESTATAI NR. 30223, 30518 IR DIPLOMAS	PRIDEDAME CV
2	EGLE GRIGONĖ	UAB „ROLANA“	ne mažiau kaip 1 neypatingo statinio projekto vadovas (darbo projekto parengimui) (arba Rangovas turi teisę nurodyti atestuotą specialistą, turintį reikiamą patirtį)	22	ARCHITEKTĖ	YPATINGO STATINIO PROJEKTŲ VADOVAS NEYPATINGO STATINIO PROJEKTŲ VADOVAS	PRIDEDAME ARCHITEKTO KVALIFIKACIJOS ATTESTATAI NR. A1814	PRIDEDAME CV
3	ALEKSANDR VOITKEVIČ	UAB „ROLANA“	ne mažiau kaip 1 specialistas, turintis teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus	7	MATININKAS-GEODEZININKAS	MATININKAS-GEODEZININKAS	PRIDEDAME NŽT KVALIFIKACIJOS ATTESTATAI NR. 1 GKV-485, 2M-M-1679	PRIDEDAME CV
4	ALEKSANDR VOITKEVIČ	UAB „ROLANA“	ne mažiau kaip 1 specialistas, turintis teisę atlikti nekilnojamojų daiktų kadastrinių matavimų paslaugas	7	MATININKAS-GEODEZININKAS	MATININKAS-GEODEZININKAS	PRIDEDAME NŽT KVALIFIKACIJOS ATTESTATAI NR. 1 GKV-485, 2M-M-1679	PRIDEDAME CV

Pastabos:

* Jei specialistas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne tiekėjo ar subtiektėjo įmonėje, kuri dalyvauja konkurse, turi būti pateikiamas specialisto sutikimas teikti/atlikti sutartyje nurodytas (-us) paslaugas/darbus ir tiekėjo (subtiektėjo), kuris teikia pasiūlymą, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą.

** Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose

OBJEKTINĖ SAMATA
Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 20170705 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžiogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Statinyss 1 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžiogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

2017.07.24

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)						
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai
								Tiesioginės išlaidos
1	Futbolo aikštyno įrengimas 2850 m2	66018,36		66018,36	54560,63	9128,16	25314,72	7887,07
2	Bėgimo takelių įrengimas	86278,35		86278,35	71304,42	6985,14	45140,68	6088,08
3	Šuolio į tolį sektorius	2417,25		2417,25	1997,73	101,89	1539,17	44,81
4	Minifutbolo aikštelės įrengimas 638 m2	74452,72		74452,72	61531,17	8335,57	35868,29	4680,4
5	Sintetinės dangos aikštelės įrengimas lauko treniruokliams 150 m2	22412,35		22412,35	18522,6	1506,38	12617,06	1178,99
6	Asfaltuoto takelio įrengimas 175 m2	10580,39		10580,39	8744,12	902,28	5426,48	783,32
7	Esamos sporto aikštelės tvoros segmentų keitimas	4939,84		4939,84	4082,51	470,48	2784,31	36,94
8	Teritorijos dalinis aptvėrimas	9990,24		9990,24	8256,4	889,39	5278,22	525,87
9	Sintetinė danga po esamomis vaikų laipynėmis 406 m2	35766,46		35766,46	29559,06	2649,41	19130,77	2496,36
10	Kiti darbai	6060,88		6060,88	5008,99	1043,68	2063,45	658,66
11	Lietaus nuotekos	37137,32		37137,32	30692,0	5022,48	14002,75	4852,42
12	Dokumentacija	6738,78		6738,78	5569,24	2160,0	1442,0	
	Iš viso:	362792,94		362792,94	299828,87	39194,86	170607,9	29232,92
								273792,86

UAB "ROLAND"
Inžinierius parengėtojas
Imantas Pilynikas

Polijaus -

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 20170705 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžiogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Statinys 1 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžiogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Futbolo aikštyno įrengimas 2850 m2

2017.07.24

Suma žiniaraščiui 66018.36 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Natūralios žolės įrengimas								
1	N1P-0109	Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k1=1.1, k2=1.1, k9=1.15	100m3	11,4	262,27		908,9	1171,17
2	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais	100m3	11,4	79,8		2793,0	2872,8
3	N27P-8-1	20 cm sutankinto žvyro sluoksnis, jo įrengimas k1=1.2, k2=1.2, k9=1.15	100m3	5,7	514,37	10032,0	1682,05	12228,42
4	N48-264	20 cm juodžemio sluoksnis, jo įrengimas k9=1.15	100m2	28,5	5493,09	6384,0	1586,03	13463,12
5	N48-295	Natūralios žolės įrengimas k9=1.15	100m2	28,5	735,64	1898,1	570,0	3203,74
Skyriuje 1					7085,17	18314,1	7539,98	32939,25
2 Įranga								
1	N7-222	Futbolo vartų montavimas	vnt	2,0	38,15	17,5	27,68	83,33
2	88004001	Futbolo vartai 7.32x2.44 m, profilis 120 x110 mm.	vnt	2,0		2000,0		2000,0
3	N33-98	Demontuojami ir išvežami esami futbolo vartai k9=1.15	vnt	2,0	12,34		11,09	23,43
Skyriuje 2					50,49	2017,5	38,77	2106,76
3 Kamuolių gaudyklės								
1	N1P-0501	Polių gręžimas k1=1.15, k2=1.15, k9=1.15	100vnt	0,14	7,92		46,68	54,6
2	N5P-0603	Gręžtinių pamatų betonavimas, k9=1.15	m3	0,53	10,5	35,8	31,92	78,22
3	88001010	Metaliniai, apvalaus profilio d60 mm, stulpai h 4,7 m,	vnt	14,0	70,0	1120,0		1190,0
4	88003002	Metalinės atotampos, apvalaus profilio D60 mm, L-8 m ir įrengimas	vnt	2,0	10,0	100,0		110,0
5	88003003	Nailoninis tinklas spalvos, akute 60x60 mm, H-4 m, ir įrengimas	m	65,0	162,5	2340,0		2502,5
6	88003005	Virvė su švinu	m	65,0		650,0		650,0
Skyriuje 3					260,92	4245,8	78,6	4585,32
Viso žiniaraštyje 1					7396,58	24577,4	7657,35	39631,33

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

2017 m. 737,32
Laimantas T. Vytnikas

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				229,72
Sezoniniai darbai 15.00% (7036.13)	1055,42			
Specifiniai darbai 17.00%				
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(7396.58+1055.42)	676,16			
	9128,16	25314,72	7887,07	42329,95
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(7396.58+1055.42+676.16)	2829,73			
Statinio statybos išlaidos	11957,89	25314,72	7887,07	45159,68
Statybvietsės išlaidos 9.00%				4064,37
Iš viso tiesioginės išlaidos				49224,05
Pridėtinės išlaidos 30.00%(7396.58+1055.42+676.16)				2738,45
Pelnas 5.00%(49224.05+2738.45)				2598,13
Iš viso netiesioginės išlaidos				5336,58
			Bendra vertė be PVM	54560,63
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				11457,73
			Bendra vertė su PVM	66018,36

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 20170705 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžiogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Statiny 1 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžiogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Bėgimo takelių įrengimas

2017.07.24

Suma žiniaraščiui 86278.35 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

1 Dangų įrengimas

Pažymėjimai

2017.07.24
Pildoma įrašinė
Išrašas Pildomas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 20170705 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžiogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas


Statinsys 1 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžiogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Žiniaraštis 3 Šuolių į tolį sektorius

2017.07.24

Suma žiniaraščiai 2417.25 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Šuoliaduobė								
1	N1P-0109	Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k1=1.1, k2=1.1, k9=1.15	100m3	0,0762	1,75		8,8	10,55
2	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0,0762	0,53		18,67	19,2
3	N11P-0401	Betoninio pagrindo įrengimas 3 cm storio	100m2	0,203	19,05	47,23	14,9	81,18
4	N23P-0901	Smėlis šuoliaduobei, kurio smiltelės iki 2 mm, dydžio, be organinių komponentų k9=1.15	m3	5,67	5,33	134,95		140,28
5	N27-114-1	Bortelių aplink šuoliaduobę su sportininkams saugia minkšta medžiaga ant viršutinio krašto įrengimas k9=1.15	100m	0,195	57,93	412,16	1,13	471,22
6	88003001	Šuoliaduobės plastikinio tinkliuko uždangalas	vnt	1,0		900,0		900,0
Skyriuje 1					84,59	1494,34	43,5	1622,43
Viso žiniaraštyje 3					84,59	1494,34	43,5	1622,43
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						44,83		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							1,31	
Sezoniniai darbai 15.00% (65.01)					9,75			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(84.59+9.75)					7,55			
					101,89	1539,17	44,81	1685,87

5

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(84.59+9.75+7.55)	31,59			
Statinio statybos išlaidos	133,48	1539,17	44,81	1717,46
Statybiškos išlaidos 9.00%				154,57
Iš viso tiesioginės išlaidos				1872,03
Pridėtinės išlaidos 30.00%(84.59+9.75+7.55)				30,57
Pelnas 5.00%(1872.03+30.57)				95,13
Iš viso netiesioginės išlaidos				125,7
			Bendra vertė be PVM	1997,73
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				419,52
			Bendra vertė su PVM	2417,25

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 20170705 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžiogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Statinyss 1 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžiogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Žiniaraštis 4 Mini futbolo aikštelės įrengimas 638 m2

2017.07.24

Suma žiniaraščiui 74452.72 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Dangų įrengimas								
1	N27-34	Esamos asfaltbetonio dangos demontavimas ir išvežimas k1=1.2, k2=1.2, k9=1.15	100m2	12,02	718,17		1629,19	2347,36
2	N48-260	Dirvos paruošimas gazonams užpilant iki 10 cm storio sluoksni augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	6,0	377,1	537,6	81,2	995,9
3	N48-285	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas k9=1.15	100m2	6,0	154,87	39,96		194,83

Palymu-

4	N1P-0109	Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k1=1.1, k2=1.1, k9=1.15	100m3	3,522	81,03		406,79	487,82
5	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais	100m3	3,522	24,65		852,89	887,54
6	N1P-0502	Esamo grunto sutankinimas k9=1.15	100 m2	6,38	156,95		188,15	345,1
7	N27P-8-1	Pagrindo paruošimojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlis 30 cm) k1=1.2, k2=1.2, k9=1.15	100m3	1,914	172,72	3368,64	564,82	4106,18
8	N27P-11-2	15 cm sutankinto min. medžiagų mišinio sluoksnio įrengimas k1=1.2, k2=1.2, k9=1.15	100 m3	0,957	423,53	2679,6	244,99	3348,12
9	N57P-3502	4 cm sutankintų atsijų pasluoksnio įrengimas k9=1.15	100m2	6,38	224,96	1160,64	126,66	1512,26
10	N11P-1303	2 cm elastinio sluoksnio įrengimas	m2	638,0	1311,73	3415,79		4727,52
11	N11P-1302	Dirbtinės žolės 4-4,2 cm aukščio įrengimas, užpylant kvarcinių smėlių ir gumos granulėmis	m2	608,0	1531,31	9667,2		11198,51
12	R27P-15-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 1000x50x200 mm k9=1.15	100m	1,06	244,33	396,84	21,56	662,73
13	N27P-50-2	Mini futbolo aikštelės baltos spalvos linijų išbraižymas k9=1.15	km	0,19	1,91	81,27	7,03	90,21
Skyriuje 1				5423,26	21347,54	4133,28	30904,08	
2 Aptverimas								
1	N1P-0501	Polių gręžimas k1=1.15, k2=1.15, k9=1.15	100vnt	0,57	32,25		275,31	307,56
2	N5P-0803	Gręžtinių pamatų betonavimas, k9=1.15	m3	2,15	42,59	145,23	129,5	317,32
3	88005002	Apvalaus profilio metaliniai stulpai d5 cm, jų įrengimas	m	380,0	760,0	5700,0		6460,0
4	N27P-40-1	Metallinių futbolo vartų montavimas k9=1.15	vnt	2,0	38,96	11,91	4,84	55,71
5	88005003	Metalliniai antivandaliniai futbolo vartai	vnt	2,0		2000,0		2000,0
6	N47-53	Medinių tvoralečių montavimas	m	655,0	856,74	69,43		926,17
7	88005001	Medinės lentos 30x140x2000 mm	m	655,0		3275,0		3275,0
8	N47-53	Medinių statramsčių montavimas	m	60,0	130,8	19,08		149,88
9	88005004	Mediniai statramsčiai 50x50x1000/1400/1950/2300	m	60,0		2100,0		2100,0
10	N7P-0505	Vartelių įrengimas, pastatant metalinius stulpus k8=1.02	vnt.	1,0	32,46	5,39	1,15	39,0
11	88001007	Rakinami varteliai (auktis -1,2 m, plotis - 1,20 m)	vnt	1,0		150,0		150,0
Skyriuje 2				1893,8	13476,04	410,8	15780,64	
Viso žiniaraštyje 4				7317,06	34823,58	4544,08	46684,72	
Papildomų medžiagų vertė 3.00%					1044,71			
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%						136,32		
Sezoniniai darbai 15.00% (2669.37)				400,41				
Specifiniai darbai 17.00%				0,65				
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(7317.06+400.41+0.65)				617,45				
				8335,57	35868,29	4580,4	48864,26	

Pasirašius -

[Signature]

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(7317.06+400.41+0.65+617.45)	2584,03			
Statinio statybos išlaidos	10919,6	35888,29	4680,4	51468,29
Statybvietės išlaidos 9.00%				4632,15
Iš viso tiesioginės išlaidos				56100,44
Pridėtinės išlaidos 30.00%(7317.06+400.41+0.65+617.45)				2500,67
Painas 5.00%(56100.44+2500.67)				2930,06
Iš viso netiesioginės išlaidos				5430,73
			Bendra vertė be PVM	61531,17
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				12921,55
			Bendra vertė su PVM	74452,72

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 20170705 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžlogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Statiny 1 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžlogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Žiniaraštis 5 Sintetinės dangos aikštelės įrengimas lauko treniruokiams 150 m2

2017.07.24

Suma žiniaraščiui 22412.35 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Dangų įrengimas								
1 N27-34		Esamos asfaltbetonio dangos demontavimas ir išvežimas k1=1.2, k2=1.2, k9=1.15	100m2	1,8	107,55		243,97	351,52
2 N1P-0109		Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kal gruntas II grupės k1=1.1, k2=1.1, k9=1.15	100m3	0,6	13,8		69,3	83,1
3 N1P-1301		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais	100m3	0,6	4,2		147,0	151,2

Pagal...

[Signature]

8

4 N1P-0802	Esamo grunto sutankinimas k9=1.15	100 m2	1,5	36,9		44,24	81,14
5 N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlis 20 cm) k1=1.2, k2=1.2, k9=1.15	100m3	0,3	27,07	528,0	88,53	643,6
6 N27P-11-2	Skaldos pagrindo įrengimas 15 cm k1=1.2, k2=1.2, k9=1.15	100 m3	0,225	99,58	913,5	57,59	1070,67
7 N11-178	Purškama gumos granulių danga (10 mm iš EPDM ir 40 mm iš SBR gumos granulių)	m2	150,0	616,8	2820,0	450,0	3886,8
8 R27P-15-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 1000x50x200 mm k9=1.15	100m	0,5	115,25	187,19	10,17	312,61
9 N27P-40-1	Lauko treniruoklių montavimas k9=1.15	vnt	7,0	272,72	100,88	33,85	407,45
10 88006001	Lauko treniruokliai	vnt	7,0		7700,0		7700,0
Skyriuje 1				1293,87	12249,57	1144,65	14688,09
Viso žiniaraštyje 5				1293,87	12249,57	1144,65	14688,09
Papildomų medžiagų vertė 3.00%					367,49		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%						34,34	
Sezoniniai darbai 15.00% (672.87)				100,93			
Specifiniai darbai 17.00%							
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1293.87+100.93)				111,58			
				1506,38	12617,06	1178,99	15302,43
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1293.87+100.93+111.58)				466,98			
Statinio statybos išlaidos				1973,36	12617,06	1178,99	15769,41
Statybvietės išlaidos 9.00%							1419,25
Iš viso tiesioginės išlaidos							17188,66
Pridėtinės išlaidos 30.00%(1293.87+100.93+111.58)							451,91
Peinas 5.00%(17188.66+451.91)							882,03
Iš viso netiesioginės išlaidos							1333,94
						Bendra vertė be PVM	18522,6
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							3889,75
						Bendra vertė su PVM	22412,35

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

Palygus

9

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 20170705 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžilogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Statinyss 1 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžilogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Žinlaraštis 6 Asfaltuoto takelio įrengimas 175 m2

2017.07.24

Suma žinlaraščiu 10580,39 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Meto vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1								
1	N1P-0109	Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant grunta į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k1=1.1, k2=1.1, k9=1.15	100m3	0,77	17,72		88,94	106,66
2	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais	100m3	0,77	5,39		188,65	194,04
3	N1P-0802	Esamo grunto sutankinimas k9=1.15	100 m2	1,75	43,05		51,61	94,66
4	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlis 20 cm) k1=1.2, k2=1.2, k9=1.15	100m3	0,35	31,58	616,0	103,29	750,87
5	N27P-11-2	Skaldos pagrindo įrengimas 15 cm k1=1.2, k2=1.2, k9=1.15	100 m3	0,263	116,39	1087,78	67,33	1251,5
6	N27P-19-5	asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. AC16 AS įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio) k1=1.15, k2=1.25, k8=1.17, k9=1.15	100m2	1,75	38,22	1684,03	118,04	1840,29
7	N27P-18-1	asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. AC11 VN įrengimas (sluoksnis 3.0 cm storio) k1=1.15, k2=1.25, k8=1.17, k9=1.15	100m2	1,75	37,24	1208,03	105,02	1350,29
8	R27P-15-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 1000x50x200 mm k9=1.15	100m	1,85	426,43	692,59	37,62	1156,64
Skyriuje 1					716,02	5268,43	760,5	6744,95
Viso žinlaraštyje 6					716,02	5268,43	760,5	6744,95
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						158,05		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							22,82	
Sezoniniai darbai 15.00% (710.83)					106,59			
Specifiniai darbai 17.00%					12,83			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(716.02+106.59+12.83)					66,84			
					902,28	5426,48	783,32	7112,08
Soc draudimo išlaidos 31.00%(716.02+106.59+12.83+66.84)					279,71			
Statinio statybos išlaidos					1181,99	5426,48	783,32	7391,79
Statybvietės išlaidos 9.00%								665,26
Iš viso tiesioginės išlaidos								8057,05
Pridėtinės išlaidos 30.00%(716.02+106.59+12.83+66.84)								270,68
Pelnas 5.00%(8057.05+270.68)								416,39
Iš viso netiesioginės išlaidos								687,07
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								8744,12
								1836,27

Palijum

[Signature]

Sudarė:
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 20170705 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžlogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Statiny 1 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžlogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Žiniaraštis 7 Esamos sporto aikštelės tvoros segmentų keitimas

2017.07.24

Suma žiniaraščiui 4939,84 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	R16-124	Esamos tvoros segmentų demontavimas išvežimas	100m	0,96	46,75	7,82	34,71	89,28
2	N7P-0806	3 m. 3 D segmentinės tvoros segmentų įrengimas ant esamų stulpų k8=1.03	m	96,0	346,41	2390,0		2735,41
3	N7P-0808	Vartelių įrengimas, pastatant metalinius stulpus k8=1.02	vnt.	1,0	32,46	5,39	1,15	39,0
4	B8001007	Rakinami varteliai (auktis –2,0 m, plotis – 1,23 m)	vnt	1,0		300,0		300,0
Skyriuje 1					424,62	2703,21	35,86	3163,69
Viso žiniaraštyje 7					424,62	2703,21	35,86	3163,69
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						81,1		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							1,08	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%					11,01			
Papildomas darbo užmokesčio 8.00%(424.62+11.01)					34,85			
					470,48	2784,31	36,94	3291,73
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(424.62+11.01+34.85)					145,85			
Statinio statybos išlaidos					616,33	2784,31	36,94	3437,58
Statybvietės išlaidos 9.00%								309,36

Palguma

Iš viso tiesioginės išlaidos	3746,96
Pridėtinės išlaidos 30.00%(424.62+11.01+34.85)	141,14
Pešnas 5.00%(3746.96+141,14)	194,41
Iš viso netiesioginės išlaidos	336,55
Bendra vertė be PVM	4082,51
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	857,93
Bendra vertė su PVM	4939,84

Sudarė:

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 20170705 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžiogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Statinyss 1 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžiogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Žiniaraštis 8 Teritorijos dalinis aptvėrimas

2017.07.24

Suma žiniaraščiui 9990.24 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1								
1	N1P-0501	Polių gręžimas k1=1.15, k2=1.15, k9=1.15	100vnt	0,66	37,34		220,05	257,39
2	N5P-0603	Gręžtinių pamatų betonavimas , k9=1.15	m3	3,89	77,06	262,76	234,3	574,12
3	88008001	Stačiakampio profilio met. stulpai 120x60x4, h-2,8 su dangteliais. ZN+Ral7016, įrengimas	vnt	66,0	99,0	2640,0		2739,0
4	N7P-0806	1,6 metrų aukščio 3D segmentinė tvora su tvirtinimo elementais. segmentų spalva pilka, RAL7016, ir įrengimas k8=1.03	m	160,0	576,68	2221,73	56,2	2853,61
Skyriuje 1					89,08	5124,49	510,55	6424,12
Viso žiniaraštyje 8					89,08	5124,49	510,55	6424,12

Palyginti

Papildomų medžiagų vertė 3.00%		153,73		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%			15,32	
Sezoniniai darbai 15.00% (114.40)	17,16			
Specifiniai darbai 17.00%	17,27			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(789.08+17.16+17.27)	65,88			
	889,39	5278,22	525,87	6693,48
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(789.08+17.16+17.27+65.88)	275,71			
Statinio statybos išlaidos	1165,1	5278,22	525,87	6969,19
Statybvielės išlaidos 9.00%				627,23
Iš viso tiesioginės išlaidos				7596,42
Pridėtinės išlaidos 30.00%(789.08+17.16+17.27+65.88)				266,82
Pešas 5.00%(7596.42+266.82)				393,16
Iš viso netiesioginės išlaidos				659,98
			Bendra vertė be PVM	8256,4
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1733,84
			Bendra vertė su PVM	9990,24

Sudarė:

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 20170705 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžiogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Statiny 1 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžiogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Žinlaraštis 9 Sintetinė danga po esamomis vaikų laipynėmis 406 m2

2017.07.24

Suma žinlaraščiui 35766.46 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					O.ūžm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

1

Patvirtinti

[Signature]

1	N1P-0109	Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k1=1.1, k2=1.1, k9=1.15	100m3	1,87	43,02		215,99	259,01
2	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais	100m3	1,87	13,09		458,15	471,24
3	N1P-0602	Esamo grunto sutankinimas k9=1.15	100 m2	4,06	99,88		119,73	219,61
4	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlis 20 cm) k1=1.2, k2=1.2, k9=1.15	100m3	0,812	73,27	1429,12	239,61	1742,0
5	N27P-11-2	Skaldos pagrindo įrengimas 15 cm k1=1.2, k2=1.2, k9=1.15	100 m3	0,609	269,52	2472,54	155,9	2897,96
6	N11-178	Purškama gumos granulių danga (10 mm iš EPDM ir 100 mm iš SBR gumos granulių)	m2	406,0	1669,47	14372,4	1218,0	17259,87
7	R27P-15-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 1000x50x200 mm k9=1.15	100m	0,8	184,4	299,5	16,27	500,17
Skyrluže 1					2352,65	18573,56	2423,65	23349,86
Viso žinlaraštyje 9					2352,65	18573,56	2423,65	23349,86
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						557,21		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							72,71	
Sezoniniai darbai 15.00% (670.09)					100,51			
Specialiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2352.65+100.51)					196,25			
					2649,41	19130,77	2496,36	24276,54
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(2352.65+100.51+196.25)					821,32			
Statinio statybos išlaidos					3470,73	19130,77	2496,36	25097,86
Statybvietės išlaidos 9.00%								2258,81
Iš viso tiesioginės išlaidos								27356,67
Pridėtinės išlaidos 30.00%(2352.65+100.51+196.25)								794,82
Pelnas 5.00%(27356.67+794.82)								1407,57
Iš viso netiesioginės išlaidos								2202,99
							Bendra vertė be PVM	29559,06
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								6207,4
							Bendra vertė su PVM	35766,46

Sudarė:

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

Palyginti

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MEN. D.

2016 M. MEN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 20170705 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžiogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Statinyš 1 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžiogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Žiniaraštis 10 Kiti darbai

2017.07.24

Suma žiniaraščiui 6060,88 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 1								
1	N48-260	Dirvos paruošimas gazonams mech. ar rankiniu būdu k9=1.15	100m2	5,8	558,95		78,5	637,45
2	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	5,8	149,71	38,63		188,34
3	N27P-40-1	Šiukšliadėžės montavimas k9=1.15	vnt	4,0	29,22	22,36	9,67	61,25
4	8888888	Betoninė šiukšlėdėdė	vnt	4,0		520,0		520,0
5	N27P-40-1	Suoliuko montavimas k9=1.15	vnt	4,0	58,44	22,36	9,67	90,47
6	880100020	Betoniniai suoliukai su medine sėdimoja dalimi 2000x600	vnt	4,0		1400,0		1400,0
7	R23-64	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	6,0	3,76		87,02	90,78
8	N1P-0109	Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k1=1.1, k2=1.1, k9=1.15	100m3	1,4	32,21		111,62	143,83
9	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais	100m3	1,4	9,6		343,0	352,6
Skylėje 1					842,09	2003,35	639,48	3484,92
Viso žiniaraštyje 10					842,09	2003,35	639,48	3484,92
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						60,1		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							19,18	
Sezoniniai darbai 15.00% (828.53)					124,28			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(842.09+124.28)					77,31			
					1043,58	2063,45	658,66	3765,79
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(842.09+124.28+77.31)					323,54			
Statinio statybos išlaidos					1367,22	2063,45	658,66	4089,33
Statybinės išlaidos 9.00%								368,04
Iš viso tiesioginės išlaidos								4457,37
Pridėtinės išlaidos 30.00%(842.09+124.28+77.31)								313,1
Pelnas 5.00%(4457.37+313.10)								238,52
Iš viso netiesioginės išlaidos								551,62
								5008,99
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1051,89

Bendra vertė be PVM

15

Sudarė:

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MEN. D.

2016 M. MEN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 20170705 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžiogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Statiny 1 Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos Vandžiogalos g. 51, sporto aikštelių rekonstravimas

Žiniaraštis 11 Lietaus nuotekos

2017.07.24

Suma žiniaraščiui 37137.32 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Darbai								
1	N1P-0109	Grunto kasimas mechanizuotai k1=1.1, k2=1.1, k9=1.15	100m3	9,87	227,07		1139,99	1367,06
2	N1P-0406	Grunto kasimas rankinių būdu k9=1.15	100m3	0,68	165,58			165,58
3	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	3,29	23,03		806,05	829,08
4	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas 10 cm sutankinant k9=1.15	m3	50,8	242,82	507,8	108,05	858,67
5	N23P-0201	Drenažo ir lietaus nuotekų vamzdžių paklojimas k9=1.15	m	625,0	610,38		141,81	752,19
6	N23-195	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas k9=1.15	vnt	8,0	167,2			167,2
7	N38-12	Škalda (ne didesnio diametro kaip 32 mm) sutankinimas k9=1.15	100m3	9,14	2033,65	5400,0	1439,55	8873,2
8	N23P-0903	Grunto paskleidimas teritorijoje k9=1.15	m3	726,0	181,54		690,13	861,67

*Arbys**[Signature]*

16

9 N48-261	Juodžemis 20 cm vejai k9=1.15	100m3	1,265	127,21	1700,16	19,22	1846,59
10 N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	6,33	163,39	42,16		205,55
11 N23P-0503	Prisijungimas prie esamo nuotekynės tinklo k8=1.03, k9=1.15	vnt.	1,0	14,61	4,38	11,79	30,78
12 880110035	Apsauginis futliaras elektros kabeliui ir įrengiams	vnt.	1,0		140,0		140,0
13 N23P-0402	Vamzdynų praplovimas ir patikrinimas k9=1.15	kompl.	1,0	110,0		354,5	464,5
Skyriuje 1				4046,48	7794,5	4711,09	16552,07

2 Medžiagos

1 88010001	Drenažo vamzdis d113/126 su geotekstilės filtru	m	349,0		1396,0		1396,0
2 88010004	PVC lėtus nuotekų vamzdis d200	m	270,0		2346,0		2346,0
3 88010005	PVC antgalis d113	vnt	11,0		46,2		46,2
4 864	Drenažo jungtis į lygų vamzdį d110/113	vnt	9,0		63,0		63,0
5 88010007	PVC jungtis d110	vnt	9,0		37,8		37,8
6 88010008	PVC jungtis d200	vnt	15,0		90,0		90,0
7 88010010	Trišakis drenažo vamzdžiui d126x126	vnt	2,0		8,4		8,4
8 88010013	Protarpis d200	vnt	1,0		13,0		13,0
9 88010019	Šulinio dugnas d315	vnt	8,0		360,0		360,0
10 88010017	Gofruotas vamzdis d315	m	24,0		840,0		840,0
11 88010018	Dangtis/ grotelės su tarpikliu, rėmu ir teleskopu (1,5 t apkrovai) d315	vnt	7,0		525,0		525,0
12 88010018	Dangtis/ grotelės su tarpikliu, rėmu ir teleskopu (40 t apkrovai) d315	vnt	1,0		75,0		75,0

Skyriuje 2 5800,4 5800,4

Viso žiniaraštyje 11 4046,48 13594,9 4711,09 22352,47

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

407,85

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

141,33

Sezoniniai darbai 15.00% (4023.45)

603,52

Specifiniai darbai 17.00%

0,44

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(4046.48+603.52+0.44)

372,04

5022,48

14002,75

4852,42

23877,65

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(4046.48+603.52+0.44+372.04)

1556,87

Statinio statybos išlaidos

6579,45

14002,75

4852,42

25434,62

Statybvietės išlaidos 9.00%

2289,12

Iš viso tiesioginės išlaidos

27723,74

Pridėtinės išlaidos 30.00%(4046.48+603.52+0.44+372.04)

1506,74

Pelnas 5.00%(27723.74+1506.74)

1461,52

Iš viso netiesioginės išlaidos

2968,26

Bendra vertė be PVM

30692,0

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

6445,32

Bendra vertė su PVM

37137,32

Sudarė:

/Pavardė/

Palyginti

[Signature]

17

TVIRTINU: TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. MÈN. D.

Sudaryta pagal 2016.D3 kainas

Žinlarsāstis **12 Dokumentacija**

Suma žinlaraščiu 6738.78 EUR

/Pavardé/

Bendra vertė su PVM	6738.78
---------------------	---------

18