LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 5 Visagino Draugystės progimnazija

Statinys 1 Visagino Draugystės progimnazija

Žiniaraštis 1 Remonto darbai

Suma žiniaraščiui 5783.80 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Remonto darbai				
1	N46-144	kolonų aptaisymo iš MDP plokščių išardymas	100m2	0,48	365,1258	175,26
2	N9-214	Metalinių grotų demontavimas k1=0.40	m2	96,0	7,9203	760,35
3	N46-142	Medinių konstrukcijų išardymas	100m2	0,66	434,2036	286,57
4	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	1,44	73,3526	105,63
5	N60-17	Siūlių sandarinimas elastine juostele k9=1.15	m	72,0	2,411	173,59
6	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	1,44	374,9127	539,87
7	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	1,44	64,0615	92,25
8	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,44	921,7292	1327,29
9	N10-21	Karkasinių sienų apkalimas medžio drožlių plokštėmis (be medžiagų vertės)	m2	48,0	8,659	415,63
10	R23-53	Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose	vnt	60,0	7,6574	459,44
11	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	13,0	34,1631	444,12

Skyriuje 1	4780,0
Žiniaraštyje 1	4780,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	1003,8
Iš viso žiniaraštyje 1	5783,8

Sudarė :

/Pavardė/