

OBJEKTAS: SALANTŲ GIMNAZIJOS Taikos g. 4, Salantai
PRIESTATO (VALGYKLOS SU SPORTO SALE IR
TRIAUKŠČIO KORPUSO)
TECHNINIO PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA)

STADIJA: **TECHNINIS PROJEKTAS**

PROJEKTO DALIS ŠILDYMAS VĖDINIMAS IR ORO KONVEKCIJAVIMAS

LAIDA A


PROJEKTO DALIES ŽYMUO **KP-2018-S1-660-KRTP-SVOK**

UŽSAKOVAS **KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ**

Generalinis projektuotojas **UAB „KLAIPĖDOS PROJEKTAS“**

Projektuotojas **MARTYNO STONKAUS INDIVIDUALI
VEIKLA
Pažymos nr. 648380**

Projekto dalies vadovas: Martynas Stonkus
Atestato Nr. 33149
Tel.: +370 608 11719



KLAIPĖDA
2018 m.

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS


Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	ŠVOK	O	Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis	

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Bylos (tomo) žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK.PSD	1	0	Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	
KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK.BSŽ	2	0	Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	
	9		Projektavimo užduotis	2018-04-24
KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK.AR	11	0	Aiškinamasis raštas	
KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK.TS	12	0	Techninės specifikacijos	
KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK.SŽ	8	0	Sąnaudų žiniaraštis šildymui	

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Brėž. Nr.	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-B.01	1	0	Rūsio planas su šildymo tinklais, M1:100	
KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-B.02	1	0	Pirmo aukšto planas su šildymo tinklais, M1:100	
KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-B.03	1	0	Antro aukšto planas su šildymo tinklais, M1:100	
KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-B.04	1	0	Trečio aukšto planas su šildymo	

A	2018-08	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB “KLAIPĖDOS PROJEKTAS” Kepėjų g. 11A , Klaipėda LT-91247 Tel. 8-46-311460			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS SALANTŲ GIMNAZIJOS Taikos g. 4, Salantai PRIESTATO (VALGYKLOS SU SPORTO SALE IR TRIAUKŠČIO KORPUSO) TECHNINIO PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA)	
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Mokslo paskirties	
1907	PV	J. Tilvikas			
KVAL. PATV. DOK. NR.	MARTYNO STONKAUS INDIVIDUALI VEIKLA Pažymos nr. 648380			DOKUMENTO PAVADINIMAS	
33149	PDV	M.Stonkus		Bylos sudėties žiniaraštis	
				LAIDA	
				A	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga			DOKUMENTO ŽYMUO KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-BSŽ	
				LAPA	LAPU
				1	2

Brėž. Nr.	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
			tinklais, M1:100	
KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-B.05	1	0	Aksonometrinė šildymo sistemos schema	
KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-B.06	1	0	Rūsio planas su vėdinimo sistemomis, M1:100	
KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-B.07	1	0	Pirmo aukšto planas su vėdinimo sistemomis, M1:100	
KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-B.08	1	0	Antro aukšto planas su vėdinimo sistemomis, M1:100	
KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-B.09	1	0	Trečio aukšto planas su vėdinimo sistemomis, M1:100	
KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-B.10	1	0	Stogo planas M1:100	
KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-B.11	1	0	Vėdinimo sistemų aksnometrinės schemas	

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
Nr. 33149	1		Projekto dalies vadovo atestatas	

KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-BSŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

2. TECHNINIO PROJEKTO SUDĖTIS

Eil. Nr.	Žymuo	Dalys (žymėjimas, sudėtis, komplektavimas)	Tomo Nr.
1.	2.	3.	4.
1	KP-2018-S1-660-KRTP – BD/SP/SA	BENDRIEJI DUOMENYS STATINIO ARCHITEKTŪROS	I
2	KP-2018-S1-660-KRTP -K	KONSTRUKCIJŲ DALIS	II
3	KP-2018-S1-660-KRTP - LVNV	VIDAUS NUOTEKŲ IR VANDENTIEKIO	III
4	KP-2018-S1-660-KRTP -ŠV	ŠILDYMO – VĖDINIMO DALIS	IV
5	KP-2018-S1-660-KRTP -E	ELKETROTECHNIKOS DALIS	V
6	KP-2018-S1-660-KRTP - ER	ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS	VI
7	KP-2018-S1-660-KRTP - AS	APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS	VII
8	KP-2018-S1-660-KRTP- GSS	GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS	VIII
9	KP-2018-S1-660-KRTP -SK	STATYBOS KAINOS SKAIČIAVIMO DALIS	IX



TVIRTINU:

Kėtingos rajono savivaldybės
Administracijos direktorius
Virginijus Domarkas

2018-04-24

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (PROJEKTO KEITIMO)


1.	STATYTOJAS	Kėtingos rajono savivaldybė, Savanorių g. 29A, Kėtingos m., k. 111106657 Kontaktinis asmuo – Rima Lukauskienė Tel. (8 445) 54501
2.	PROJEKTO PAVADINIMAS IR ADRESAS	Kėtingos r. Salantų gimnazijos kapitalinis remontas, Taikos g. 4, Salantai. Priestato (valgyklos su sporto sale ir triaukščio korpuso) kapitalinis remontas.
3.	STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis remontas
4.	STATINIŲ KATEGORIJA	Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: pastatas – mokykla (unik. Nr. 5696-0006-4021) – ypatingas statinys.
5.	STATINIŲ PASKIRTIS	Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: pastatas – mokykla (unik. Nr. 5696-0006-4021) – mokslo paskirties statinys.
6.	PROJEKTO RENGIMO ETAPAS	Techninio projekto keitimas (korektūra). Laida A.
7.	PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTIS	Koreguojant projektą įvertinti visus darbus, kurie dar nėra atlikti pagal 2007 m. parengtą techninį projektą priestate (valgykloje su sporto sale ir triaukščiu pastatu) ir parengti atitinkamas techninio projekto dalis. 2007 m. projekto sprendinius pataisyti pagal šiuo metu galiojančius statybą reglamentuojančius įstatymus, reglamentus, statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienines normas bei kitus teisės aktus. Keičiant 2007 m. parengto techninio projekto sprendinius: - neįrengtas antstato patalpas virš valgyklos pritaikyti meno mokyklai, įvertinant, kad mokinių skaičius yra 150, pamokų metu jų gali būti nuo 20 iki 100; planuojant patalpas numatyti: • kamerinę klasę su pagalbinėmis patalpomis; • dailės klasę; • keramikos krosnį, grafikos presą; • užsiėmimų klases; • administracijos patalpas; • sanitarinius mazgus, žmonių su negalia sanitarinį mazgą. - perplanuoti įėjimą į priestatą pritaikant žmonėms su negalia; - suprojektuoti turėklinį keltuvą neįgaliesiems; - priestato patalpose numatyti įrengti ne tik viršutinę grindų dangą, bet ir pakeisti grindų pagrindus; - laiptų turėklus paaukštinti iki 1,20 m.

		Keičiant 2007 m. techninį projektą, turi būti parengtos visos būtinos projekto dalys.
8.	STATYTOJO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS	Žemės sklypo nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas. Pastatų nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.
9.	STATINIO PROJEKTE TAIKOMI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI	Keičiant projektą vadovautis 2007 m. parengtu techniniu projektu „Kretingos r. Salantų gimnazijos kapitalinis remontas Taikos g. 4, Salantai.“ Projektas keičiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus). Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, paslaugos teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus. Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.
10.	KEIČIAMO TECHNINIO PROJEKTO APIMTIS	Bendroji dalis; Architektūros dalis; Konstrukcijų dalis; Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; Šildymo, vėdinimo dalis; Elektrotechninė dalis; Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis; Apsauginės signalizacijos dalis; Gaisrinės signalizacijos dalis; Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis; Sąnaudų kiekių žiniaraščiai. <u>Jeigu objekto įgyvendinimui reikalingos ir kitos projekto dalys, jos privalo būti parengtos, nors aukščiau ir nėra išvardintos.</u> <u>Dalys gali būti komplektuojamos vienoje byloje / tome.</u>
11.	STATINIO PROJEKTAVIMO EILIŠKUMAS	Priestato (valgyklos su sporto sale ir triaukščių pastatų) projekto keitimas atliekamas vienu etapu.
12.	STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS PRIVALOMUMAS	Pakeisto (koreguoto) techninio projekto ekspertizė neprivaloma.
13.	PROJEKTO DERINIMO SU STATYTOJU NURODYMAI	Pakeisto projekto sprendiniai derinami su Statytoju.
13.	PROJEKTO ĮFORMINIMAS	Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai, statybos techninių reglamentų, standartų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka. Visi projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogų vartoti, lapai neplyštų. Kompiuterinėje laikmenoje įrašytas projektas turi būti pasirašytas (patvirtintas) projektą privalančių pasirašyti asmenų (projekto vadovo, projekto dalių vadovų)


		elektroniniais parašais.
14.	STATYTOJUI PATEIKIAMŲ PROJEKTO KOMPLEKTŲ SKAIČIUS	Statytojui pateikiami 4 vnt. suderinto ir patvirtinto pakeisto techninio projekto egzemplioriai bei jo skaitmeninė laikmena.

PARENGĖ

Statybos skyriaus vedėja



Rima Lukauskienė

SUDERINTAArchitektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus vedėja – vyr. architektė

Reda Kasnauskė



NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2018-05-23 09:21:13

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 56/13037
Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2000-10-23
Adresas: Kretingos r. sav., Salantai, Taikos g. 4
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas

Adresas: Kretingos r. sav., Salantai, Taikos g. 4A
Unikalus daikto numeris: 5664-0001-0084
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 5664/0001:84 Salantų m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo plotas: 0.1535 ha
Užstatyta teritorija: 0.1535 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 34,6
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 3166 Eur
Žemės sklypo vertė: 1979 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 5619 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-09-13
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-12-11

2.2.

Pastatas - Dirbtuvės

Unikalus daikto numeris: 5696-0006-4038
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybės, pramonės
Pažymėjimas plane: 2P1p
Statybos pradžios metai: 1960
Statybos pabaigos metai: 1960
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 306.76 kv. m
Pagrindinis plotas: 189.54 kv. m
Tūris: 1391 kub. m
Užstatytas plotas: 365.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5640 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 28 %
Atkuriamoji vertė: 4061 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1989-01-06
Kadastro duomenų nustatymo data: 1992-02-17

2.3.

Pastatas - Katlinė

Adresas: Kretingos r. sav., Salantai, Taikos g. 4A
Unikalus daikto numeris: 5696-0006-4040
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybės, pramonės
Pažymėjimas plane: 7P1p
Statybos pradžios metai: 1983
Statybos pabaigos metai: 1983
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 253.62 kv. m
Pagrindinis plotas: 241.97 kv. m
Tūris: 1462 kub. m
Užstatytas plotas: 309.00 kv. m
Koordinatė X: 6216930.06
Koordinatė Y: 348925.76
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 260000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 40 %
Atkuriamoji vertė: 156000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 20300 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-10-04
Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-12-09

2.4.

Pastatas - Mokykla

Aprašymas / pastabos: Pastate suformuotas 1r įregistruotas butas, kurio registro Nr. 50/69894, plotas - 56,87 kv.m.
Unikalus daikto numeris: 5696-0006-4021
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Mokslo
Pažymėjimas plane: 1C4p
Statybos pradžios metai: 1960
Statybos pabaigos metai: 1960
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Keramika
Aukštų skaičius: 4
Bendras plotas: 6629.69 kv. m
Naudingas plotas: 85.25 kv. m
Gyvenamasis plotas: 52.63 kv. m
Rūsių (pusrūsių) plotas: 1431.99 kv. m
Pagrindinis plotas: 3482.14 kv. m
Tūris: 32782 kub. m
Užstatytas plotas: 2519.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 2
Kambarių skaičius: 3
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 278164 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 6 %
Atkuriamoji vertė: 237902 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1989-01-06
Kadastro duomenų nustatymo data: 1992-02-17

2.5. Pastatas - Sandėlis
Unikalus daikto numeris: 5696-0006-4073
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Pažymėjimas plane: 411p
Statybos pradžios metai: 1984
Statybos pabaigos metai: 1984
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Plytos
Aukštų skaičius: 1
Tūris: 40 kub. m
Užstatytas plotas: 11.00 kv. m
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-01-12

2.6. Pastatas - Sandėlis
Unikalus daikto numeris: 5696-0006-4051
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Pažymėjimas plane: 911p
Statybos pradžios metai: 1970
Statybos pabaigos metai: 1970
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Plytos
Aukštų skaičius: 1
Tūris: 102 kub. m
Užstatytas plotas: 34.00 kv. m
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-01-12

2.7. Pastatas - Katilinė
Unikalus daikto numeris: 5696-0006-4062
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Pažymėjimas plane: 1011p
Statybos pradžios metai: 1985
Statybos pabaigos metai: 1985
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Plytos
Aukštų skaičius: 1
Tūris: 25 kub. m
Užstatytas plotas: 10.00 kv. m
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-01-12

2.8. Priklausinys: Pastatas - Sandėlis
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 5664-0001-0084, aprašytam p. 2.1.
Adresas: Kretingos r. sav., Salantai, Taikos g. 4A
Unikalus daikto numeris: 4400-0099-8425
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Pažymėjimas plane: 11F1b
Statybos pradžios metai: 2002
Statybos pabaigos metai: 2003
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Gelžbetonio blokal
Stogo danga: Asbestcementis
Bendras plotas: 399.66 kv. m
Pagrindinis plotas: 399.66 kv. m
Tūris: 2114 kub. m
Užstatytas plotas: 423.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 112000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 16 %
Atkuriamoji vertė: 94100 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 12200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-10-04
Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-12-09

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106657
Daiktas: pastatas Nr. 5696-0006-4038, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 5696-0006-4021, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 5696-0006-4051, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 5696-0006-4062, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 5696-0006-4073, aprašytas p. 2.5.
[registravimo pagrindas: 1995-02-20 Priėmimo - perdavimo aktas
1995-05-02 Savivaldybės mero potvarkis Nr. 10
1996-12-09 Savivaldybės mero potvarkis Nr. 627
Įrašas galioja: Nuo 2006-10-24

4.2.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė Kretingos šilumos tinklai, a.k. 164294882
Daiktas: pastatas Nr. 5696-0006-4040, aprašytas p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 1998-08-21 Akcininkų susirinkimo protokolais
1998-09-20 Priėmimo - perdavimo aktas
2004-03-26 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 04-42
Įrašas galioja: Nuo 2004-04-05

4.3.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė Kretingos šilumos tinklai, a.k. 164294882
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0099-8425, aprašytas p. 2.8.
[registravimo pagrindas: 2003-01-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2003-10-02

4.4.

Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5664-0001-0084, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 1999-11-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2365
Įrašas galioja: Nuo 2000-10-23

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5664-0001-0084, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Hipoteka
Hipotekos registраторius: Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos filialas Klaipėdos skyrius, a.k. 301519595
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0099-8425, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 5696-0006-4040, aprašytas p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 2011-10-18 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą
Nr. 03120110007795
Įrašas galioja: Nuo 2011-10-19

7.2.

Įkelta turtinė teisė
Įkeitimo registраторius: Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos filialas Klaipėdos skyrius, a.k. 301519595
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5664-0001-0084, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2011-10-18 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą
Nr. 03220110007796
Aprašymas: Įkelta nuomos teisė. Įkalto davėjas Uždaroji Akcinė Bendrovė Kretingos Šilumos Tinklai, 164294882
Įrašas galioja: Nuo 2011-10-19

7.3.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė Kretingos šilumos tinklai, a.k. 164294882
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5664-0001-0084, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2000-09-26 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N 56/2000-0325
Plotas: 0.1535 ha
Įrašas galioja: Nuo 2000-10-23
Terminas: Nuo 2000-09-26 iki 2099-09-26

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1.

XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5664-0001-0084, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 1999-11-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2365
Plotas: 0.0323 ha
Įrašas galioja: Nuo 2000-10-23

9.2.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5664-0001-0084, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 1999-11-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2365
Plotas: 0.0075 ha
Įrašas galioja: Nuo 2000-10-23

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 5696-0006-4040, aprašytas p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 2004-03-26 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 04-42
Įrašas galioja: Nuo 2004-04-05

11. Registro pastabos ir nuorodos:

Pastatai 1C4p, 2P1p, 4I1p, 9I1p, 10I1p yra išsidėstę žemės sklype, kadastrinis Nr. 5664/0001:229, pastatai 7P1p, 11F1b yra išsidėstę žemės sklype, kadastrinis Nr. 5664/0001:84. Pastatų 2P1p, 9I1p, 10I1p, 11F1b buvę pažymėjimai 2G1p, I1p, I1p, 9F1b. Pastatų 7P1p(buv.paž. plane 7H1p), 11F1b ir žemės sklypo buvęs adresas Taikos g. 4 Salantų m. Krelingos r. sav.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2018-05-23 09:21:13

Dokumentą atspausdino



NIJOLĖ VAIČIENĖ

**VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS**

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2018-05-23 09:20:20

1. Nekilnojamojo turto registre [registruotas turtas:

Registro Nr.: 44/781038
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2007-07-05
Adresas: Kretingos r. sav., Salantai, Taikos g. 4
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:**2.1. Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: 4400-1154-0746
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 5664/0001:229 Salantų m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos
Žemės sklypo plotas: 1.7237 ha
Užstatyta teritorija: 1.7237 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 34.6
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 35563 Eur
Žemės sklypo vertė: 22227 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 54159 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-10-11
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-02-05

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: [rašų nėra**4. Nuosavybė:****4.1.**

Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1154-0746, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2007-07-02 Apskrities viršinininko įsakymas Nr. 4-3831-(1.3)
[rašas galioja: Nuo 2008-02-22

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:**5.1.**

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1154-0746, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
[rašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės : [rašų nėra**7. Juridiniai faktai:****7.1.**

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1154-0746, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 1995-01-31 Raštas Nr. 01-7-127
Aprašymas: 2012-11-26 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 11-89, nekilnojamojo daikto kodas -17104
[rašas galioja: Nuo 2012-11-27

7.2.

Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106657
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1154-0746, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2008-02-25 Panaudos sutartis Nr. PN 56/2008-0008/V7-7
Plotas: 1.7089 ha
[rašas galioja: Nuo 2008-03-17
Terminas: Nuo 2008-02-25 iki 2061-02-25

8. Žymos: [rašų nėra**9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:****9.1.**

XXXIV. Nacionaliniai ir regioniniai parkai
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1154-0746, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2007-07-02 Apskrities viršinininko įsakymas Nr. 4-3831-(1.3)
Plotas: 1.7237 ha
[rašas galioja: Nuo 2008-02-22

9.2.

XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1154-0746, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2007-07-02 Apskrities viršinininko įsakymas Nr. 4-3831-(1.3)
Plotas: 0.4066 ha
[rašas galioja: Nuo 2008-02-22

9.3.

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1154-0746, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2007-07-02 Apskrities viršinininko įsakymas Nr. 4-3831-(1.3)
Plotas: 0.694 ha
[rašas galioja: Nuo 2008-02-22

9.4.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1154-0746, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2007-07-02 Apskrities viršinininko įsakymas Nr. 4-3831-(1.3)
Plotas: 0.048 ha

[rašas galioja: Nuo 2008-02-22

9.5.

I. Ryšių linijų apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1154-0746, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2007-07-02 Apskritis viršlinio įsakymas Nr. 4-3831-(1.3)

Plotas: 0.0058 ha

[rašas galioja: Nuo 2008-02-22

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Kretingos rajono savivaldybės administracija, a.k. 188715222

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1154-0746, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2013-12-20 Rašytinis pritarimas statinio projektui Nr. RPP-35-131220-00074

[rašas galioja: Nuo 2014-01-13

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

J. Lukoševičiaus geodezinių ir topografinių darbų įmonė, a.k. 164304928

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1154-0746, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2007-02-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

[rašas galioja: Nuo 2008-02-22

11. Registro pastabos ir nuorodos:

Pastatai (1C4p, 2P1p, 4I1p, 9I1p, 10I1p) - registro Nr. 56/13037.

12. Kita informacija: [rašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: [rašų nėra

2018-05-23 09:20:20

Dokumentą atspausdino

NIJOLĖ VAIČIENĖ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendrieji duomenys

Salantų mstl. Taikos g. 4 gimnazijos pastatų kapitalinio remonto techninis projektas atliktas vadovaujantis galiojančiais įstatymais, statybos normomis ir taisyklėmis.

ŠIS PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES IR IŠPILDŽIUS VISAS JAME NUMATYTAS PRIEMONES, UŽTIKRINA SAUGŲ PASTATO EKSPLOATAVIMĄ SPROGIMO IR GAISRO POŽIŪRIAIS.

VISI ŠIO PROJEKTO SPRENDINIAI YRA SUDERINTI SU UŽSAKOVU IR KITŲ DALIŲ AUTORIAIS (SPDV).

Projektas atliktas licencijuotomis programomis:

Grafinė dalis GstarCad 2018
Tekstinė dalis MS Office 365

Projekto dalies vadovas _____ M.Stonkus
Kvalifikacijos atestato Nr. 33149

2. Norminiai dokumentai

Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas	Išleido, patvirtino
1	2	3	4
1.	STR 1.04.04:2017, Valstybės žinios, 2016-11-07, Nr. D1-738	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė	Valstybės žinios, 2016-11-07, Nr. D1-738
2.	STR 2.01.02:2016	Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas	2016 m. lapkričio 11 d. Nr. D1-754

A	2018-08	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kepėjų g. 11A, Klaipėda LT-91247 Tel. 8-46-311460		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS SALANTŲ GIMNAZIJOS Taikos g. 4, Salantai PRIESTATO (VALGYKLOS SU SPORTO SALE IR TRIAUKŠČIO KORPUSO) TECHNINIO PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA)	
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	
1907	PV	J. Tilvikas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
			Mokslo paskirties	
KVAL. PATV. DOK. NR.	MARTYNO STONKAUS INDIVIDUALI VEIKLA Pažymos nr. 648380		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
33149	PDV	M.Stonkus	Aiškinamasis raštas	A
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a, Kretinga		DOKUMENTO ŽYMUO KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-AR	LAPA LAPU 1 11

3.	STR 2.09.02:2005	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas	Valstybės žinios, 2005, Nr. 75-2729.
4.		Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės	Valstybės žinios, 2013, Nr. Nr. 106-5264
5.	RSN 156-94	Statybinė klimatologija	
6.	Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (E Nr.305/2011.	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Naudojimo sauga. Apsauga nuo triukšmo. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.	Valstybės žinios, 2000, Nr. 17-424
7.	HN 33:2011	Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje	
8.		Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338
9.	STR.2.01.07:2003	Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo	Valstybės žinios, 2003-08-13, Nr. 79-3614

3. Projektiniai sprendiniai

3.1. Šildymas

Techniniams skaičiavimams šilumos poreikių nustatymui įvertinti klimato duomenys Salantų miestui:

- lauko oro temperatūra šaltuoju laikotarpiu -20°C ;
- lauko oro temperatūra šiltuoju laikotarpiu $+24,7^{\circ}\text{C}$;
- šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra $-0,4^{\circ}\text{C}$;
- šildymo sezono trukmė – 191 paros.

Šilumnešio charakteristikos:

Šilumos tinklų temperatūrinis grafikas:

žiemą $T_1 - T_2 = 90^{\circ} - 65^{\circ}\text{C}$;

Šildymo sistemų temperatūrinis grafikas:

$T_{14} - T_{24} = 80^{\circ} - 60^{\circ}\text{C}$;

Nominalūs slėgiai:

- termofikacinio vandens PN 16
- šildymo sistemos PN6

Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai

A	2018-08	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPA	LAPŲ
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga		KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-AR		2	11
				LAIDA	A

Projektuojant šildymo sistemą, pastato šilumos nuostoliai skaičiuoti remiantis technine užduotimi, kur nurodyti tokie statybinių atitvarų šilumos perdavimo koeficientai k:

Korpusas Nr.2, Nr.3

- sporto salės stogas $U=0,24 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;
- sporto salės sienos galinės $U=0,29 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;
- sporto salės sienos šoninės $U=0,29 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;
- kakliuko sienos $U=0,24 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;
- stogas virš kakliuko $U=0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;

Triaukštis korpusas

- stogas $U=0,20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;
- sienos $U=0,25 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;
- anstato stogas $U=0,19 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;
- anstato sienos $U=0,23 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;
- valgyklos $U=0,25 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;
- langų $U=1,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;
- išorinių durų $U=1,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;
- grindų $U=0,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;

Valgyklos, sporto salės ir triaukštės dalies korpusuose yra vienvamzdė šildymo sistema. Šildymo prietaisai ketiniai radiatoriai M-140-AO. Korpusuose palangės yra žemos, šildymo prietaisai sumontuoti neatitinkant šildymo prietaisų pastatymo reikalavimų. Šiuose korpusuose projektuojama dvivamzdė šildymo sistema. Šildymo magistralė klojama rūšio palubėje ir izoliuojama. Šildymo prietaisai plieniniai šoninio pajungimo radiatoriai $h=400 \text{ mm}$ aukščio. Ant stovų projektuojami rutuliniai ir balansiniai ventiliai, taip pat vandens išleidimo ventiliai. Prie radiatorių ant grįžtamo vamzdžio projektuojamas grįžtamo srauto reguliuojantis ventilis.

Sporto salės šildymo sistema projektuojama atskira atšaka iš šiluminio centro. Magistralė klojama rūšio palubėje iš plieninių vamzdžių, vamzdžiai izoliuojami KK-AL tipo izoliacija. Magistralė koridoriuje prie sporto salės iškyla iš rūšio ir toliau klojama iš daugiasluoksnių vamzdžių, skirtų šildymo sistemoms, grindų konstrukcijoje. Vamzdžiai grindų konstrukcijoje izoliuojami "Tubex" tipo izoliacija. Sporto salėje projektuojami apatinio pajungimo plieniniai radiatoriai $h=600 \text{ mm}$ su termostatiniais ventiliais.

Šilumos poreikis:

Korpusas Nr.2-3 $Q_s=157,0 \text{ kW}$; $Q_v=205,0 \text{ kW}$;

3.2. Vėdinimas

Kretingos rajono Salantų gimnazijos Taikos g. 4 vėdinimas projektuojamas pagal projektavimo užduotį ir prisilaikant higienos normų. Atskirose patalpose projektuojamas mechaninis (sporto salės, aktų salės su meno klasių mokymo patalpomis, valgykla, virtuvė) oro vėdinimas su oro tiekimo ir šalinimo sistemomis.

A	2018-08	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPA	LAPŲ
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ		KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-AR		3	11
Savanorių g. 29a., Kretinga				A	

Oro kiekiai paskaičiuoti pagal STR 2.09.02:2005 “Šildymas-vėdinimas ir oro kondicionavimas” priedo reikalavimus.

Oro kiekių skaičiavimai surašyti oro kiekių skaičiavimo lentelėje. Triukšmo lygis patalpose ir į aplinką paskaičiuotas pagal HN 33-1-2003 “Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai”. Parenkant oro išleidėjus, difuzorius, groteles, buvo tikrinama ar jų keliamas triukšmas neviršys leistino. Skaičiuojant ir parenkant ortakijų sistemą, buvo tikrinamas oro greitis, kad ortakijuose ir fasoninėse dalyse nebūtų generuojamas triukšmas. Įrenginių triukšmogeneratoriai (varikliai ir ventiliatoriai) patalpinti į triukšmą sugeriantį korpusą (skarda – min.vata $\square$ =50 mm – skarda). Triukšmo sklidimas ortakiais mažinamas, ant jų įrengiant triukšmo slopintuvus bei lanksčius ortakius iki difuzorių.

Pagal paskaičiuotus oro kiekius, parinkta atitinkamo našumo vėdinimo įranga, kurios pagrindiniai techniniai duomenys pateikti grafinėje dalyje, bei įrengimų techninės charakteristikos lape.

Korpusas Nr.2 ir Nr.3.

Valgyklos virtuvei projektuojama oro tiekimo sistema OT-1 su oro tiekimo kamera, kuri montuojama rūsio patapoje. Oras paimamas 2,5 m nuo žemės paviršiaus. Prie tiekimo kameros projektuojami triukšmo slopintuvai. Tiekiamas oras pašildomas vandeniniu šildytuvu. Į virtuvės ir indų plovimo patalpas bei atvirą koridorių oras tiekiamas per oro išleidimo terminalą, pagamintą iš nerūdijančio plieno montuojamo palubėje. Ventiliatoriaus apskukos reguliuojamos dažnio keitiklio pagalba.

Oro šalinimas iš virtuvės ir pagalbinių patalpų projektuojamas per virtuvinius gaubtus P1-P8 (nuo kepimo spintos, el.viryklių, vandens katilų, indų plovimo kriauklių, vonelės indams plauti). Oras šalinamas virš stogo, šalinimo ventiliatoriai montuojami ant stogo, įrengus apdengimo būdelę. Triukšmo sumažinimui antrame aukšte ant ortakijų projektuojami triukšmo slopintuvai kiekvienai sistemai. Oras šalinamas cinkuotos skardos ortakiais. Šalinimo oro ortakiai akustiškai izolijuojami $\square$ =30 mm akmens vata su folija.

Virtuvės pagalbinių patalpų vėdinimas projektuojamas mechaninis sistemomis OŠ-1.7-OŠ-1.8. Oras tiekiamas į koridorių. Ortakiai montuojami palubėje. Oras šalinamas kanaliniiais ventiliatoriais, montuojamais palubėje. Projektuojamas triukšmo slopintuvas.

Valgyklos salei projektuojama sistema AHU-1. Rekuperatorius su vandeniniu oro pašildytuvu montuojamas ant stogo. Ortakiai projektuojami cinkuotos skardos, montuojami atvirai prie lubų. Oras į patalpą tiekiamas ir šalinamas per ortakinės viengubas žaliuzi groteles, oro srauto krypties reguliavimas su sklende. Oro tiekimo ir šalinimo sureguliuojimui projektuojamos reguliavimo sklendės. Tarp oro paėmimo ir išmetimo angų palaikomas norminis atstumas, t.y. horizontaliai 6,0 m, vertikalčiai – 1 m.

A	2018-08	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPA	LAPŲ
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ		KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-AR		4	11
Savanorių g. 29a., Kretinga				A	

Rekuperatoriaus valdymo automatika projektuojama su dažnio keitikliu ir paduodamo oro temperatūros reguliavimu.

Sporto salės vėdinimui projektuojama padavimo-ištraukimo sistema AHU-2. Rekuperatorius su vandeniniu pašildytuvu montuojamas ant stogo. Jį reikia papildomai apšiltinti, įrengti būdelę, nes prie rekuperatoriaus projektuojamas šildytuvo aprišimo mazgas, kurio vamzdžiai izoliuojami akmens vata su folija. Izoliacijos storis $\delta=50$ mm.

Menų mokyklos klasių ir aktų salės vėdinimui projektuojama padavimo-ištraukimo sistema AHU-3. Rekuperatorius projektuojamas lauko varianto ir statomas ant stogo. Rekuperatorius ir pašildytuvo aprišimo mazgas turi būti apšiltinti. Vandeninio kalorifero galingumas $Q=31$ kW. Rekuperatorius su dažnio keitikliu. Ant atšakų į aktų salę ir klases projektuojamos reguliavimo sklendės su el.pavaromis, kad galėtų reguliuoti ir uždaryti atšakas. Kai dienos metu veiks menų mokymo klasės, rekuperatorius veiks pagal vieną grafiką, o kai aktų salėje vyks renginiai, sklendės uždaromos į mokymo klases ir visas oras tiekiamas ir ištraukiamas iš aktų salės. Vandeninio šildytuvo vamzdžiai izoliuojami akmens vata su folija. Izoliacijos storis $\delta=50$ mm. Projektuojami triukšmo slopintuvai.

Iš sanmazgų oro ištraukimui projektuojami būtiniai ašiniai ventiliatoriai „Silent“ tipo su atbuliniu vožtuvu, laikmačiu ir drėgmės jutikliu.

4. Priešgaisrinė sauga

Vėdinimo sistemos gaisro metu atjungiamos. Ventiliatorių atitvarinės konstrukcijos projektuojamos iš nedegių medžiagų. Visi oro tiekimo-ištraukimo ortakiai ir jų dalys, kurios priskiriamos prie tranzitinių (praeina pro neaptarnaujamas patalpas) izoliuojami 0,5h atsparumo izoliacija. Ortakiai kertantys priešgaisrines sienas ir perdenginius privalo turėti ugniai atsparius vožtuvus, kurie gaisro metu automatiškai užsidaro (su tirpiaisiais saugikliais temperatūrai 74°C , jų atsparumas ugniai EI30). Ugnies vožtuvus reikia tvirtinti pertvaroje arba iš bet kurios pertvaros pusės taip, kad ortakio (nuo pertvaros iki vožtuvo) atsparumas ugniai liktų ne mažesnis kaip pertvaros.

Vėdinimo sistemų elektros imtuvai yra blokuojami su automatinėmis gaisro gesinimo bei automatinės gaisrinės signalizacijos įrenginiais, kad būtų galima:

- atjungti vėdinimo sistemas;

Sprendžiant vėdinimo sistemų priešgaisrinius reikalavimus numatyta:

- ortakiai gaminami iš nedegių medžiagų;
- ortakiuose, kertančiuose perdenginius tarp aukštų, montuojami priešgaisriniai vožtuvai;

A	2018-08	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPA	LAPŲ
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga		KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-AR		5	11
				A	

- ortakiuose, skirtuose C kategorijų patalpoms, tose vietose, kur ortakiai kerta artimiausias vėdinamąsias patalpų priešgaisrines pertvaras, montuojami priešgaisriniai vožtuvai;
- tranzitiniai ortakiai tarp aukštų uždengiami statybine konstrukcija, kuri nesumažinant kertamos konstrukcijos normuojamo atsparumo ugniai;
- tranzitinių ortakių ir sienų, perdangų, pertvarų susikirtimo vietos užpildomos nedegiomis medžiagomis, nesumažinant kertamosios konstrukcijos normuojamos atsparumo ugniai; visų ventagregatų variklių saugos klasė - IP 44, o lauko išpildymo -IP54

5. Apsauga nuo triukšmo

Visų agregatų skleidžiamas triukšmas aptarnaujamose patalpose neviršija normatyvinio. Vėdinimo sistemose ventagregatų skleidžiamo triukšmo sumažinimui numatyti triukšmo slopintuvai.

Triukšmo lygis mokymo patalpose turi būti ne didesnis 48 dB (C).

Triukšmo ir vibracijos sumažinimo priemonės numatytos sekančios:

- ventiliatorių balansavimas pastatymo vietose;
- ventiliatorius ir rekuperatorius prie ortakių jungti lanksčiomis apkabomis;
- ventkamerų statybines konstrukcijas numatyti iš triukšmą slopinančių medžiagų.

6. Oro kiekių skaičiavimas

Eil. Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas, m ²	Projektinė temperatūra šaltuoju periodu, °C	Skaičiuojamoji tiekiamo šviežio oro apykaita patalpoje l/s, m3/h	Projektinis oro kiekis vėdinimui/perteklinės šilumos šalinimui, m ³ /h		Oro tiekimo/ šalinimo sistema
					Tiekimas	Šalinimas	
Rusys							
R-9	WC	2,25		-72 m ³ /h × 1 priet.	-	-72	OŠ-0.1
R-10	Prausykla	1,80			-	-	OŠ-0.1
R-18	Šiluminis mazgas	20,19		1h ⁻¹	-	-60	Natūralus
Pirmas aukštas							
1-1	Koridorius	110,55	+18		Per varstomus langus	-	Natūralus
1-2	Valgykla	202,0	+18	± 18 m ³ /h × 1 m ²	+3618	-3618	AHU-1
1-3	Indų plovykla	27,02	+18	Technologinis	+1930 +7785	-2145 -8651	OT-1, P1, P2, P3 OT-1, P4, P5, P6, P7, P8
1-4	Koridorius	2,28	+18		-	-	
1-5	WC	3,25	+18	-72 m ³ /h × 1 priet.	-	-72	OŠ-1.7
1-6	Dušas	2,41	+18	-72 m ³ /h × 1 priet.	-	-72	OŠ-1.7
1-7	Vėdėjos patalpa	8,07					
1-8	Elektros skydinė	6,21			-	-	

A	2018-08	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO		LAPA
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ				KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-AR		LAPŲ
Savanorių g. 29a, Kretinga						LAIDA
						6
						11
						A

1-9	Tambūras	2,22			-	-	
1-10	Daržovių sandėlis	7,32		2h ⁻¹	-	-45	OŠ-1.8
1-11	Sausų produktų sandėlis	6,24		2h ⁻¹	-	-38	OŠ-1.8
1-12	Koridorius	33,98			-	-	
1-13	Valytojos inv.patalpa	1,72		1h ⁻¹	-	-15	OŠ-1.8
1-14	Tambūras	2,26			-	-	
1-15	Daržovių paruošimo patalpa	5,08		± 36 m³/h × 1 asm.	-	-72	OŠ-1.8
1-16	Mėsos ir žuvies išankstinio paruošimo patalpa	8,18		± 36 m³/h × 1 asm.	-	-72	OŠ-1.8
1-17	Sporto salė	444,78		± 7,2 m³/h × 1 m²	+4800	-4800	AHU-2
1-18	Sporto inv.patalpa	22,74			-	-	
1-19	Kabinetas	11,35			-	-	
1-20	Koridorius	7,16			-	-	
1-21	Valytojos sandėlis	7,20			-	-	
1-22	Ūkvedžio sandėlis (rūbinė)	13,90			-	-	
1-23	WC neįgaliesiems	4,00		-72 m³/h × 1 priet.	-	-72	OŠ-1.9
1-24	Koridorius	10,82			-	-	
1-25	Koridorius	11,17			Per varstomus langus	-	Natūralus
1-26	Berniukų persirengimo patalpa	11,05		-72 m³/h × 1 priet.	-	-288	OŠ-1.3
1-27	Dušai berniukams	5,38		-72 m³/h × 1 priet.	-	-288	OŠ-1.4
1-28	WC berniukams	1,62					OŠ-1.4
1-29	WC mergaitėms	1,21					OŠ-1.5
1-30	WC mergaitėms	1,38					OŠ-1.5
1-31	Koridorius	3,13					OŠ-1.5
1-32	Dušai mergaitėms	5,51		-72 m³/h × 1 priet.	-	-288	OŠ-1.5
1-33	Mergaičių persirengimo patalpa	26,40		-72 m³/h × 1 priet.	-	-288	OŠ-1.6
1-34	Ventkamera	2,50			-	-	
1-35	Technologij	61,68			Per	-	

A	2018-08	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO		LAPA
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga				KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-AR		7
						11
						A

	os klasė				varstomus langus		Natūralus
1-36	Virtuvėlė prie technologijo s klasės	32,31			Per varstomus langus	-	Natūralus
1-37	Spec.pedago go kabinetas	48,42			Per varstomus langus	-	Natūralus
1-38	Buhalterija	16,64			Per varstomus langus	-	Natūralus
1-39	Prausykla	1,61			-	-	OŠ-1.1
1-40	WC berniukams	4,64		-72 m³/h × 1 priet.	-	-144	OŠ-1.1
1-41	Valymo inv.patalpa	2,05			-	-	
1-42	WC mergaitėms	5,58		-72 m³/h × 1 priet.	-	-144	OŠ-1.2
1-43	Prausykla	2,23			-	-	OŠ-1.2
1-44	Tambūras	1,88			-	-	
1-45	Koridorius	97,38			Per varstomus langus	-	Natūralus
1-46	Koridorius	38,06			Per varstomus langus	-	Natūralus
1-47	Koridorius	8,48			-	-20	OŠ-1.8
			Antras aukštas				
2-1	Koridorius	118,5 8			Per varstomus langus	-	Natūralus
2-2	Med.darbuot ojo kabinetas	16,50			Per varstomus langus	-	Natūralus
2-3	Klasė	54,38			Per varstomus langus	-	Natūralus
2-4	Klasė	52,93			Per varstomus langus	-	Natūralus
2-5	Klasė	53,30			Per varstomus langus	-	Natūralus
2-6	Prausykla	2,16			-	-	OŠ-2.1
2-7	Berniukų WC	5,49		-72 m³/h × 1 priet.		-144	OŠ-2.1
2-8	Valytojos inv.patalpa	2,05			-	-	
2-9	Mergaičių WC	4,64		-72 m³/h × 1 priet.		-144	OŠ-2.2
2-10	Prausykla	1,52			-	-	OŠ-2.2
2-11	Mokytojų tualetai	4,16		-72 m³/h × 1 priet.	-	-72	OŠ-2.3
2-12	Keramikos,	17,65			Per	-	Natūralus

A	2018-08	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO		LAPA
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga				KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-AR		LAPŲ
						LAIDA
						8
						11
						A

	grafikos klasė				varstomus langus		
2-13	Dailės klasė	35,91			Per varstomus langus	-	Natūralus
2-14	Koridorius	16,60			Per varstomus langus	-	Natūralus
2-15	Koridorius	112,48		$\pm 10,8 \text{ m}^3/\text{h} \times 1 \text{ m}^2$	+470	-	AHU-3
2-16	Saksafono, mušamųjų klasė	18,27		$\pm 10,8 \text{ m}^3/\text{h} \times 1 \text{ m}^2$	+198	-198	AHU-3
2-17	Trimito klasė	16,79		$\pm 10,8 \text{ m}^3/\text{h} \times 1 \text{ m}^2$	+181	-181	AHU-3
2-18	Solfedžio klasė	35,15		$\pm 10,8 \text{ m}^3/\text{h} \times 1 \text{ m}^2$	+380	-380	AHU-3
2-19	Akordeono klasė	17,43		$\pm 10,8 \text{ m}^3/\text{h} \times 1 \text{ m}^2$	+188	-188	AHU-3
2-20	Metodinis kabinetas	20,16		$\pm 10,8 \text{ m}^3/\text{h} \times 1 \text{ m}^2$	+218	-218	AHU-3
2-21	Kanklių klasė	16,55		$\pm 10,8 \text{ m}^3/\text{h} \times 1 \text{ m}^2$	+178	-178	AHU-3
2-22	Solfedžio chorinio dainavimo klasė	24,99		$\pm 10,8 \text{ m}^3/\text{h} \times 1 \text{ m}^2$	+270	-270	AHU-3
2-23	Chorinio dainavimo klasė	26,49		$\pm 10,8 \text{ m}^3/\text{h} \times 1 \text{ m}^2$	+287	-287	AHU-3
2-24	Fortepijono klasė	11,07		$\pm 10,8 \text{ m}^3/\text{h} \times 1 \text{ m}^2$	+120	-120	AHU-3
2-25	Fortepijono klasė	11,19		$\pm 10,8 \text{ m}^3/\text{h} \times 1 \text{ m}^2$	+120	-120	AHU-3
2-26	Direktorės (-io) kabinetas	11,46		$\pm 36 \text{ m}^3/\text{h} \times 1 \text{ asm.}$	+72	-72	AHU-3
2-27	Buhalterės (-io), sekretorės(-io) kabinetas	12,82		$\pm 36 \text{ m}^3/\text{h} \times 1 \text{ asm.}$	+72	-72	AHU-3
2-28	Pagalbinė patalpa	10,38			-	-	
2-29	Rūbinės zona	16,76			Balansas	-	AHU-3
2-30	Pagalbinė patalpa	4,01			-	-	
2-31	Valytojos pagalbinė patalpa	3,81			-	-	
2-32	Salė	117,52		$-21,6 \text{ m}^3/\text{h} \times 1 \text{ kėdė}$	+1500	-1500	AHU-3
2-33	ŽN pritaikytas sanitarinis mazgas	5,55		$-72 \text{ m}^3/\text{h} \times 1 \text{ priet.}$	-	-108	OŠ-2.4
2-34	Berniukų	5,05		$-72 \text{ m}^3/\text{h} \times 1 \text{ priet.}$	-	-144	OŠ-2.5

A	2018-08	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO		LAPA
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga				KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-AR		9
						LAPŲ
						11
						LAIDA
						A

	WC						
2-35	Mergaičių WC	7,67		-72 m³/h × 1 priet.	-	-216	OŠ-2.6
Trečias aukštas							
3-1	Koridorius	130,72			Per varstomus langus	-	Natūralus
3-2	Prausykla	2,19			-	-	OŠ-3.1
3-3	Berniukų WC	5,49		-72 m³/h × 1 priet.	-	-144	OŠ-3.1
3-4	Mergaičių WC	4,64		-72 m³/h × 1 priet.	-	-144	OŠ-3.2
3-5	Valytojos inv.patalpa	2,05			-	-	
3-6	Prausykla	1,61			-	-	OŠ-3.2
3-7	Mokytojų WC	4,16		-72 m³/h × 1 priet.	-	-72	OŠ-3.3
3-8	Klasė	54,35			Per varstomus langus	-	Natūralus
3-9	Klasė	53,30			Per varstomus langus	-	Natūralus
3-10	Klasė	52,92			Per varstomus langus	-	Natūralus
3-11	Klasė	54,56			Per varstomus langus	-	Natūralus
3-12	Mokytojų kabinetas	16,38			Per varstomus langus	-	Natūralus
3-13	ŽN pritaikytas sanitarinis mazgas	5,45		-72 m³/h × 1 priet.	-	-72	OŠ-3.4

7. Šiluminiai mazgai

Pastatuose yra renovuoti šilumos punktai su pamašymo siurbliais šildymo sistemoms. Cirkuliaciniai siurbliai trijų greičių. Pasikeitus pastatų šilumos poreikavimams, cirkuliacinių siurblių šildymo sistemoms keisti nereikia.

Karštas vanduo yra valgyklos šiluminiame centre korpusuose Nr.2 ir Nr.3 (valgyklos ir sporto salės), kur įrengiama cirkuliacinė linija, žiūr. projektuojamo vandentiekio dalyje.

Šilumos skaitikliai lieka esami. Korpusuose Nr.2 ir Nr.3 įrengiami šilumos mazgai vėdinimo sistemoms. Į vėdinimo sistemų šiluminius mazgus pajungiame už šilumos apskaitos.

A	2018-08	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO		LAPA
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga				KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-AR		LAPŲ
						LAIDA
						10
						11
						A

Šilumos mazguose projektuojami cirkuliaciniai siurbiai vėdinimo sistemoms, rutuliniai, balansiniai ventiliai atšakoms, manometrai, termometrai ir automatikos blokas.

Sumontavus mazgus ir šildymo sistemas,- išbandyti hidrauliškai 0,6 MPa slėgiu, dalyvaujant šilumos tinklų atstovui.

A	2018-08	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga		DOKUMENTO ŽYMUO KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-AR		LAPA	LAPŲ
				11	11
				LAIDA	A

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

TS-Nr.	APRAŠYMAS
	1. Bendrieji reikalavimai, normos
1.1.	Bendrieji reikalavimai. Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jeigu įrenginių gamybai, montavimo operacijoms yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina vadovautis šiais dokumentais. Jeigu tokių dokumentų nėra - vadovautis Šiomis techninėmis specifikacijomis. Paraiškoje ir sutartyje bus naudojama SI sistema. Projekte ypatingas dėmesys turi būti skiriamas: - saugios darbo sąlygos; - paprastas įrengimų aptarnavimas; - patikimas įrengimų darbas; - aukštas naudingo veikimo koeficientas; - įrengimų priežiūros ir remonto paprastumas; - geros sanitarinės sąlygos. Pateikdamas įrengimų specifikaciją, tiekėjas nurodys įrengimus ir jų technines charakteristikas. Tiekiami įrengimai ir medžiagos turi būti paskaičiuoti darbui prie aplinkos temperatūros - 30°C - +50°C. Įrengimų pagrindinių elementų atsparumo skaičiavimai turi atitikti arba viršyti Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir reikalavimus. Gamyba turi būti vykdoma kompetentingo, aukštos kvalifikacijos personalo, atitinkančiu LR galiojančias normas (atestatai, sertifikatai, pažymėjimai ir kt.). Užsakovas turi teisę atmesti bet kurią darbų dalį, jeigu ji atlikta nepatenkinamai. Katilinės įrenginiai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei kitas ES direktyvų normas ir standartus, ISO, EN, DIN, TRD standartų reikalavimus.
1.2.	Kokybė. Tiekėjas privalo nurodyti atitinkamus standartus (ISO, ...) arba atitikmenį, kurie pilnai apims projektavimą, gamybą, paviršiaus apsaugą, šiluminį izoliavimą, dokumentus, tikrinimą, bandymus ir garantijas. Rangovas turi dirbti pagal efektyvią bent jau standarto ISO 9001 reikalavimus atitinkančią kokybės užtikrinimo sistemą bei numatyti, kaip sklandžiai gebės atlikti CE ženklimą.

A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kepėjų g. 11A, Klaipėda LT-91247 Tel. 8-46-311460		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS SALANTŲ GIMNAZIJOS Taikos g. 4, Salantai PRIESTATO (VALGYKLOS SU SPORTO SALE IR TRIAUKŠČIO KORPUSO) TECHNINIO PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA)	
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	
1907	PV	J. Tilvikas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Mokslo paskirties	
KVAL. PATV. DOK. NR.	MARTYNO STONKAUS INDIVIDUALI VEIKLA Pažymos nr. 648380		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
33149	PDV	M.Stonkus	Techninės specifikacijos	A
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPA LAPU
	KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga		KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-TS	1 12

TS-Nr.	APRAŠYMAS
	Visuose darbo etapuose Rangovas dokumentais turės pagrįsti savo projekto, tiekiamų įrengimų ar vykdomų darbų, montavimo ir paleidimo eksploatacijon veiksmų kokybę. Projekto įgyvendinimo metu Rangovas turi atlikti vidinį kokybės užtikrinimo auditą ir pateikti išvadas, kaip numatyta Kokybės užtikrinimo plane. Pradinėje projekto fazėje Rangovas turi paruošti išsamų Kokybės planą, nurodantį visus kokybę užtikrinančius sutartyje nurodytus atlikti veiksmus bei Darbų patikrinimo planą, kuriame įvardins visus vykdytinus patikrinimus. Tiekėjas turi glaustai nurodyti taikomų kokybės sistemų reikalavimus kaip pavyzdžiui aprašyta ISO 9001 serijoje ar panašiai. Tiekėjas turi registruoti visas nurodytas kokybės kontrolės pakopas ataskaitomis ir sertifikatais.
1.3.	Paviršių apsauga. Visų tiekiamų įrengimų paviršius turi būti tinkamai apsaugotas nuo aplinkos poveikio. Įrengimai ir prietaisai turi būti gerai supakuoti, kad būtų galima pervežti ir sandėliuoti prieš atliekant montavimo darbus. Tiekėjas pateikia pirkėjui savo standartinės įrengimų dažymo spalvas. Užsakovas turi teisę gauti įrengimus nudažytus paties pasirinktomis spalvomis. Aštrūs kampai ir galai turi būti suapvalinti. Visi besisukantys paviršiai turi būti uždengti.
1.4.	Šiluminė izoliacija. Izoliuotų paviršių temperatūra darbo metu neturi viršyti +45 °C, esant aplinkos oro temperatūrai +25 °C. Naudojama šilumos izoliacija turi būti mechanškai pakankamai atspari, nesugerianti vandens, nedegi. Šilumos laidumo koeficientas prie 100 °C temperatūros turi būti < 0,042 W/mxK, mechanškai šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų, turinčių asbesto. Izoliacijos paviršius turi būti lygus, nelaidus vandeniui, nedegus. Flanšinių sujungimų ir armatūros vietose izoliacija turi būti išardoma. Vamzdynai ir armatūra izoliuojami akmens vatos dembliais ir apskardinami.
1.5.	Elektros varikliai. Visi elektros varikliai turi būti pagaminti ir išbandyti pagal IES standartu. Variklio korpuso apsaugos laipsnis turi būti IP54. Apvijų izoliacija turi būti F klasės (105°C), maksimalus leistinas temperatūros pakėlimas turi būti pagrįstas apvijų izoliacijos klase B (80°C), apvijų turi būti mechanškai tvirtos ir atsparios drėgmei. Elektros variklis turi turėti apsaugą nuo perkrovimo ir apsaugą nuo siurblio "sausio" režimo. Esant galimybei rinktis, turi būti renkamosi vienfaziai varikliai. Pasirenkant variklius, reikia žiūrėti, kad srovė, režimas ir sukimosi momentų charakteristikos atitiktų apkrovos charakteristikas. Variklio galia turi būti 10% didesnė už reikalaujamą galia, kad padengtų našumo kritimą išsuktą susidėvėjimo.
1.6.	Automatika. Prietaisai, manometrai, jutikliai ir t.t. turi būti montuojami aiškiose ir lengvai prieinamose vietose. Prieš montavimą ir po jo, būtina atlikti manometrų testavimą ir tikslumo kalibravimą. Bet kurį įrenginį, kurio negalima nustatyti taip, kad fiksuotų parodymus reikiamo tikslumo ribose, rangovas savo sąskaita turi pakeisti kitu. Montuojant manometrus būtina atsižvelgti į izoliacijos sluoksnio storį. Visi patiektini komponentai privalo būti: - Standartiniai produktai - Lengvai pakeičiami

A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga			KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-TS		2	12
					LAIDA	A

TS-Nr.	APRAŠYMAS
	- Nauji ir be defektų - Patikimi eksploatuoti. Bendras vidutinis garantinis laikotarpis visiems pateikiamiems komponentams turi būti ilgesnis nei dveji metai. Automatikos aprašymą žiūrėti automatikos projekto dalyje.
1.7.	Triukšmas ir vibracija. Pagal Lietuvos higienos normas HN 33-1:2007 akustinių triukšmų lygis neturi viršyti 85 dBA vienam įrengimų komplektui. Tiekėjai turi pateikti keliamo triukšmo lygių sąrašą pagal ISO 3744 ir ISO 3746. Turi būti atliktas įrengimų besisukančių dalių (siurblys ir variklis) balansavimas. Vibracija neturi viršyti normų, pateiktų ISO 5199, punktas 4.3.2. • Triukšmo apribojimai Triukšmo lygis esant normaliam įrenginių darbo režimui neturi viršyti toliau nurodytų garso slėgio apribojimų: prie objekto ribos 60 dB(A); darbo zonose nuo viduje sumontuotų įrengimų 80 dB(A); valdymo patalpoje 55 dB(A); administracijos ir personalo patalpose 50dB(A). Viduje esančiose darbo zonose nurodytas triukšmo lygis matuojamas 1 metro atstumu nuo atitinkamo įrengimo. • Pulsuojantis ir (arba) siaurajuostis triukšmas. Jei įrengimas skleidžia pulsuojantį ar siaurajuostį triukšmą, triukšmo lygio riba turi būti 5 dB(A) žemesnė nei aukščiau nurodytos vertės. • Triukšmo sklaida tik avarinėmis sąlygomis Apsaugos vožtuvams, kurie suveikia tik avariniais atvejais, aukščiau nurodyti apribojimai išplečiami iki tokio masto, kad triukšmo lygis darbo zonoje jokių būdu neviršytų 115 dB(A) vožtuvų suveikimo metu. • Triukšmas įrenginių paleidimo, stabdymo ir išbandymo metu Normalia eksploatacija laikomo įrenginių paleidimo, stabdymo ir išbandymo metu tam tikras nukrypimas yra priimtinas. Tokiose situacijose atitinkamas garso slėgio lygis darbo zonoje per 8 valandų laikotarpį negali viršyti 85 dB(A). O maksimalus lygis negali būti didesnis už 95 dB(A). • Triukšmo mažinimas Per didelį įrengimų triukšmą turėtų mažinti atitinkamas triukšmingų įrengimų projektavimas. Jei reikia naudoti kitas triukšmą slopinančias priemones, kaip antai – akustinius intarpus, jos jokių būdu neturi trukdyti įrenginių eksploatacijos ar eilinio aptarnavimo. • Tikrinimas Triukšmo lygis nepaisant tai kas šiame dokumente nurodyta negali viršyti Lietuvoje galiojančiuose standartuose nustatytų reikalavimų.
1.8.	Kontrolė ir bandymai. Pirkėjas (Statytojas) turi teisę gamybos metu Tiekėjo (Rangovo) patalpose darbo valandomis tikrinti ir išbandyti medžiagas ir atliekamo darbo kokybę, tikrinti visų įrenginių, kuriuos pagal kontraktą tieks tiekėjas, gamybos eigą. Jeigu dalis įrenginių yra gaminama kitose patalpose, tiekėjas turi sudaryti pirkėjui galimybę apsilankyti

A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga			KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-TS		3	12
					LAIDA	A

TS-Nr.	APRAŠYMAS
	tose patalpose ir patikrinti bei išbandyti įrenginius. Tačiau tai neatleidžia tiekėjo nuo atsakomybės už defektus eksploatuojant įrenginius. Gamintojo patalpose turi būti atliktas įrenginių testavimas pagal atitinkamus standartus ir žemiau pateiktus reikalavimus. Pagrindinių perkamų priemonių individualūs bandymai gali būti pakeisti tipiniais bandymais, jeigu tam pritaria Pirkėjas. Tipiniai bandymai privalo būti atlikti pagal pripažintus standartus, pateikiant bandymų dokumentaciją ir rezultatus, kuriems pritaria pripažinta nepriklausoma instancija. Įrenginiai turi būti išbandyti, atliekant slėgio bandymus pagal galiojančias normas. Gamintojas turi atlikti visus būtinus bandymus varikliams. Galutinis įrenginių bandymas atliekamas kartu su derinimu. Derinimo bandymus turi atlikti įrenginių tiekėjas.
1.9.	Techninė dokumentacija. Techninė dokumentacija - eksploatacijos instrukcijos ir įrenginių pasai - turi būti pateikta lietuvių kalba. Pagrindinis dokumentas yra atitiktis deklaracija.
	2. ŠILDYMAS
2.1.	Plieniniai radiatoriai. Radiatoriai turi būti pagaminti iš lakštinio plieno St.12.03 DIN 1623 (arba analoginių savybių), gamykloje, kurios technologija ir produkcija yra sertifikuotos pagal DIN EN ISO 9001. Radiatoriai turi būti išbandyti 1,3 MPa slėgiu. Radiatorių darbinis slėgis 1,0 MPa, maksimali temperatūra 110 °C. Radiatoriai turi būti įvynioti į polietilenes plėveles ir supakuoti į kartonines dėžes, papildomai apsaugant kampus ir groteles pakrovimo, bei iškrovimo operacijų metu. Radiatoriai turi būti sukomplektuoti su laikikliais, mechaniniais nuorinimo ventiliais, aklėmis (nenaudojamų atvamzdžių užaklinimui). Radiatoriai turi būti montuojami vadovaujantis gamintojo instrukcijos. Radiatoriai parenkami pagal patalpų šilumos nuostolius. Temperatūrinis grafikas 80°C tiekimo, 60° grąžinimo. Radiatorių aukštis – 300-600 mm. Gyvenamų patalpų projektinė temperatūra 20°C, laiptinės 16°C, dušų tualetų 24°C.
2.2.	„H“ tipo jungtis. Jungtis skirta apatinio tipo radiatorių pajungimui.
2.3.	Termostatinis ventilis. Termostatinis vožtuvas turi būti išbandytas 16 barų, darbinis slėgis PN 10 barų (LST EN 1774:2001 „Termostatinės radiatorių sklendės“ 2 dalis). Maksimali darbinė temperatūra 120°C. Termostatinis vožtuvas turi būti be išankstinio nustatymo, skirtas vienvamzdei arba gravitacinei sistemai. Termostatinio elemento tvirtinimo tipas – įspaudžiama jungtis
2.4.	Termostatinė galva. Termostatinė galva montuojama ant termostatinio ventilio. Ji, priklausomai nuo patalpos temperatūros, atidaro arba uždaro ventili. Reguliavimo temperatūrinis diapazonas: 16°C ÷ 28°C. Termostatinės galvos turi būti suderinamos darbui su termostatinio ventiliu. Jose turi būti numatytas reguliavimo diapazono apribojimo mechanizmas. Termostatinės galvos turi būti su gamykliniu minimalios kambario temperatūros nustatymo apribojimu 16°C.
2.5.	Uždaromoji armatūra. Techniniai duomenys: - rutuliniai; - prijungimas - srieginis; - korpusas - žalvarinis arba ketinis; - projektinė temperatūra 0 ÷ 100°C;

A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga			KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-TS		4	12
					LAIDA	A

TS-Nr.	APRAŠYMAS
	- projektinis slėgis 0 ÷ 1,0 MPa;
2.6.	Automatiniai balansiniai ventiliai. Automatinio balansavimo – reguliavimo vožtuvas - tai nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo vožtuvas. Nuo slėgio nepriklausomą balansinį reguliavimo vožtuvą sudaro tolygaus valdymo vožtuvas ir integruotas slėgio regulatorius su membrana. Vožtuvas gali būti naudojamas kaip automatinis srauto ribotuvas. Vožtuvas turi būti su mechanizmu, kuris reguliuotų srautą nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto. Vožtuvas turi automatiškai palaikyti nustatytą srautą cirkuliaciniam slėgiui kintant iki 400 (600) kPa. Minimalus galimas nustatytas srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras – 30 l/val. Uždarymo funkcija su nustatymo mechanizmu diametrams DN10-32, o DN40-250 uždarymo funkcija atskirta nuo reguliavimo mechanizmo. Vožtuvo įtaka turi būti 1, esant bet kokiam nustatymui, vožtuvo charakteristika neturi kisti. Reguluojant pavaros nustatymus, bet kokio dydžio ir esant bet kokiam nustatymui, reguliavimo vožtuvas turi turėti galimybę pakeisti tiesinę charakteristiką atitinkama logaritmine charakteristika. Diametrams DN10-32 turi būti galimybė naudoti tiesioginio veikimo termostatinį elementą srauto temperatūros valdymui. Minimalus reikalingas slėgių skirtumas vožtuvo veikimui užtikrinti: DN10-20 – 16 kPa, DN25-32 – 20 kPa ir DN40-250 – 30 kPa. Darbinė temperatūra -10°C iki 120°C. Slėgio klasė PN16. DN 10-250 vožtuvai turi turėti matavimo taškus srautui patikrinti ar cirkuliacinio siurblio darbui optimizuoti.
2.7.	Plieniniai presuojami vamzdžiai. Montavimas atliekamas iš plonasienių plieninių vamzdžių su siūle (mažai anglingas plienas RSt 34-2) cinkuotų išorėje galvaniniu būdu bei papildomai apsaugotų pasyviu chromo sluoksniu. Sujungimai atliekami naudojant sisteminės plieninės jungtis su vidiniu sandarinimu iš etilo – propileno kaučiuko (EPDM) arba fluoro kaučiuko (FPM/Viton) su funkcija LBP, kuri leidžia aptikti neužpresuotus sujungimus pasitelkiant vadinamą kontrolinį nutekėjimą prie slėgio 1,5 bar. Vartoti vien tik užpresuojamus sujungimus su „M” tipo užspaudimo profiliu. Vartojama montavimo sistema turi leisti pasiekti darbo slėgį iki 16 bar. Vartoti elementus su tipinio asortimento skersmenimis 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5; 76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0 mm. Montavimui naudojami vamzdžiai ir fasoninės detalės privalo turėti visas charakteristikas pagal toliau pateikiamą techninę specifikaciją.
2.8.	Plieniniai vamzdžiai. • Plieniniai vamzdžiai turi būti gaminami iš anglinio plieno; • bandomasis plieninių vamzdžių slėgis 1,5 MPa, temperatūra ne mažesnė kaip 150°C; • tiekėjas turi pateikti rangovui ar techninės priežiūros vadovui vamzdžių technines sąlygas ir kokybę liudijančius dokumentus, kuriuose turi būti atžymos apie atliktus vamzdžių bandymus ir rezultatus, jie turi būti paženklinėti šyampuotu ženklu; • plieniniai vamzdžiai turi būti nušveisti ir nugruntuoti rūdims atspariais dažais; vamzdžių galai turi būti nupjauti statmenai su nuožulnomis, vamzdžių galai turi būti uždengti aklėmis.
2.9.	Daugiasluksnis vamzdis. • Politerminis vamzdis VPE gaminamas iš oksidacijai atsparaus, apdoroto polietileno PE-X (pagal DIN 4726) sluoksnio, kurio tinklinė struktūra suformuota elektronų srautu. Vamzdžio paviršių dengia užpurkštas antidifūzinis aliuminio sluoksnis.

A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ			KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-TS		5	12
Savanorių g. 29a., Kretinga					A	

TS-Nr.	APRAŠYMAS
	- Politerminis vamzdis pritaikytas eksploatacinei $T_{\max}$ - 90°C temperatūrai, trumpalaikiai 95...110°C temperatūrai, eksploataciniam slėgiui 0,6 MPa. - Ant politerminių vamzdžių paviršiaus kas 1 m turi būti vamzdžio pavidinimą, skersmenį, standartą ir kokybės ženklą, bandomąjį slėgį nurodantis užrašas. - Politerminių vamzdžių šilumos laidumo koeficientas ne didesnis kaip 0,35 W/(mK); tankis 0,93...0.94 g/cm³ (din 53479). - Temperatūrinis plėtimosi koeficientas: kai 20°C, $1,4 \times 10^{-4}$ K⁻¹, kai 100°C, $2,0 \times 10^{-4}$ K⁻¹, elastingumas apie 600 N/mm. - Politerminio tinkelio ryšio laipsnis turi būti 65-70% (DIN 16892).
	3. VĖDINIMAS
3.1.	Plokštelinis rekuperatorius. Kompaktiškas horizontalaus tipo oro tiekimo – šalinimo su plokšteliniu šilumos rekuperatoriumi sistemos OTR-1 įrenginys komplektuojamas: Oro tiekimo linijoje: - Apšildinta oro užsklanda (atidaryta/uždaryta, komplektuojama atskirai arba su įrenginiu), valdoma su el. pavara (su apsauga nuo užšalimo) (EN 1751); - kišeninio oro filtro sekcija, su oro filtru F5 klasės lauko orui filtruoti; filtras turi būti pagamintas iš stiklo pluošto ar sintetinio audinio, o filtro rėmai turi būti atsparūs korozijai. - plokštelinis šilumos rekuperatorius, su apylanka (vasaros laikotarpiui), užveriamas su oro užsklanda, kuri valdoma su el. pavara; rekuperatoriaus temperatūrinis koeficientas neturi būti mažesnis kaip 80% ; - elektra šildomo oro šildytuvo sekcija, - su tiekimo ventiliatoriaus sekcija 400 V/50 Hz), IP 23, sekcija (EN 1886, EN 60204.1, EN 13053 reikalavimai, elektros variklio izoliacijos klasė F klasės (IEC), konstrukcijos klasė B3); - komplektuojamas su apsauga nuo terminės perkrovos. - du minkšti intarpai su flanšais (EN 60204-1); Oro šalinimo linijoje: - oro filtro sekcija, su oro filtru F5 klasės (LST EN 779), apsaugantis rekuperatorių nuo užsiteršimo; - filtras turi būti pagamintas iš stiklo pluošto ar sintetinio audinio, o filtro rėmai turi būti atsparūs korozijai. - oro šalinimo ventiliatoriaus sekcija (400 V/50 Hz, IP 23, sekcija (EN 1886, EN 60204.1, EN 13053 reikalavimai) elektros variklio izoliacijos klasė F klasės (IEC), konstrukcijos klasė B3); - komplektuojamas su su apsauga nuo terminės perkrovos. - du minkšti intarpai su flanšais (EN 60204-1); - Apšildinta oro užsklanda (atidaryta/uždaryta, komplektuojama atskirai arba su įrenginiu, montuojama ant oro šalinimo linijos), valdoma su el. pavara (su apsauga nuo užšalimo) (EN 1751); Oro tiekimo-šalinimo įrenginys, montuojamas šildomoje patalpoje, palubėje, įrenginio OTR-1 aptarnavimo pusė iš kairės, arba iš apačios.

A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ			KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-TS		6	12
Savanorių g. 29a., Kretinga					LAIDA	A

TS-Nr.	APRAŠYMAS
3.2.	Triukšmo slopintuvai. Apvalaus pertvarinio triukšmo slopintuvo vidinio ir išorinio paviršiaus ribojama ertmė turi būti pripildoma mineraline ar stiklo pluošto vata, kuri turi būti tvirtinama specialaus pluošto audiniu, prilaikančiu izoliuojamąjį sluoksnį, ši medžiaga turi būti ugniai atspari (EI 45) ir atspari drėgmei. Oro greitis triukšmo slopintuve neturi viršyti 13 m/s greičio. Triukšmo slopintuvas turi būti parenkami pagal ventiliatoriaus skleidžiamą triukšmo lygį: Administracinėse ir buitinėse patalpose numatyti triukšmo slopintuvai turi užtikrinti ne didesnę kaip 40 dB triukšmo lygį ant tiekimo į patalpas linijos ir ant šalinimo iš patalpų linijos.
3.3.	Oro padavimo ir ištraukimo difuzorius. Apvalus oro tiekimo ir šalinimo difuzorius turi būti pagamintas iš polipropileno plastiko, atsparaus 40°C oro temperatūrai arba gali būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ir padengtas emale (milteliniais dažais). Oro šalinimo difuzorius turi būti nudažytas RAL 9010, komplektuojamas su montavimo rėmeliu, pagamintu iš galvanizuoto plieno. Difuzorius turi būti reguliuojamas su fiksuojama padėtimi. Stačiakampis oro tiektuvas, skirtas orui tiekti ir šalinti, turi būti pagamintas iš formuoto galvanizuoto lakštinio plieno, nudažytas milteliniais dažais, kurių spalva turi būti aptariama su interjero autoriumi. Per oro tiektuvą išpučiama srovė neturi viršyti 0,17÷0,2 m/s (0,15 m/s oro judrumo (šaltuoju laikotarpiu) ir 0,2 m/s (šiltuoju laikotarpiu), oro judrumo darbo zonoje (2,0 m virš grindų), tiektuvo skylutinėje plokštėje skleidžiamas ekvivalentinis garso lygis neturi viršyti 40 dB(A)). Oro tiektuvas turi būti su atvamzdžiu. Oro tiektuvas, montuojamas patalpose, turi būti komplektuojamas su reguliuojama sklende, su slėgio kamera, su dekoratyvine plokšte pakabinamose lubose. Oro tiektuvų montavimo vietos patalpoje su pakabinamomis lubomis turi būti derinamos su patalpų apšvietimo elementais, kitomis interjero detalėmis, vadovaujant interjero dalies autoriui.
3.4.	Reguliavimo sklendė. Vėdinimo sistemų atšakose turi būti numatomos reguliuojamos rankiniu būdu oro užsklandos, pagamintos iš cinkuoto plieno lakštų, kurių storis pagal DIN EN 10142. Oro srauto kiekio reguliavimo vožtuvas montuojamas ortakioose slėgio nuostoliams ir projektiniam oro srautui reguliuoti, valdomos rankenėle. Atšakoms vėdinimo sistemoje subalansuoti turi būti numatyta reguliuojama oro diafragma (kūginė ar varstoma apie ašį kampų α) su fiksuojama padėtimi, movinis sujungimas. Diafragma turi būti pagaminta iš galvanizuoto plieno, prie korpuso pritvirtinta skale. Montuojant oro srauto reguliavimo vožtuvą arba diafragmą, būtina atsižvelgti į nurodymus: už trišakio (pratekėjimas) turi būti montuojama ne mažesniu kaip 3xd atstumu; už trišakio (atšakoje) turi būti montuojama ne mažesniu kaip 1,0xd atstumu; už alkūnės turi būti montuojamos ne mažesniu kaip 1,0xd atstumu.
3.5.	Lauko grotos. Lauko oro ėmimo grotelės turi būti gaminamos iš cinkuoto galvanizuoto plieno plieno lakštų, atsparaus korozijai, turi būti tiekiamos su apsauginiu tinkleliu (akutės tankis 10x10 mm) nuo paukščių ir lapų, grotelės turi būti su horizontaliomis, profiliuotomis plokštelėmis, apsaugotomis nuo kritulių. Lauko grotelės turi būti tvirtai sumontuotos, neturi kelti triukšmo, neskleisti vibracijos, veikiant vėdinimo sistemai. Oro greitis pralaidos plote neturi viršyti 2,0 m/s. Parenkant oro ėmimo grotelės turi būti atsižvelgiama į nurodomą pralaidos skerspį A_0 [m²] (<i>grotelių spalva ir montavimo vieta turi būti derinama su SA projekto dalies autoriumi</i>).
3.6.	Ortakinės grotelės. Jos skirtos montuoti į apvalius ortakius. Grotelės sudarytos iš korpuso, oro srauto reguliavimo plokštelės, horizontaliai ir vertikalios sumontuotų

A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAP	LAP	LAIDA
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga		KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-TS	7	12	A

TS-Nr.	APRAŠYMAS
	mentelių, kuriomis galima reguliuoti oro srauto kryptį.
3.7.	Durų grotelės. Skirtos oro pertekėjimui iš vienu patalpų į kitas, skirtos montuoti durų konstrukcijoje. Pagamintos iš plieno, padengto miltelinu būdu.
3.8.	Stoginis oro išleidiklis. Stogelis skirtas apsaugoti vėdinimo sistemą nuo kritulių patekimo į vidų, maunamas ant ortakio. Gaminamas iš cinkuotos plieno skardos. Skirtas orą šalinti vertikaliai į viršų. Su lietaus surinkimu ir nutekėjimu.
3.9.	Atbulinis vožtuvas (su spyruokle) skirtas išorės oro patekimo į ortakį užkirtimui. Gaminama iš cinkuotos plieno skardos. Dvi sklendės mentės tarpusavyje įveržia spyruoklė. Sklendė atsidaro nuo ventiliatoriaus sukurto oro srauto ir praleidžia orą viena kryptimi. Ventiliatoriui sustojus, sklendės mentės užsiveria. Sklendė gali būti montuojama tiek horizontalioje, tiek vertikalioje padėtyje.
3.10.	Ugnies vožtuvas. Ugnies ir dūmų vožtuvus būtina įrengti visuose ortakiuose, kaip nurodyta brėžiniuose arba kiekviename taške, kur ortakis pereina priešgaisrinės sekcijos ribą. Priešgaisrinės apsaugos vožtuvus privalu įrengti matomose vietose patikrai ir techniniam aptarnavimui vykdyti, o jeigu vožtuvas įrengiamas atokiau nuo priešgaisrinės sekcijos ribos, tuomet tarp vožtuvo ir priešgaisrinės sekcijos esantis ortakis turi būti izoliuotas ugniai atsparia medžiaga. Angose bei ortakiuose, kertančiuose perdangas, ugniasienes ir priešgaisrines pertvaras, ugnies vožtuvų atsparumas ugniai turi būti: - 1 h, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai 1 h; - 0,6 h, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai 0,75 h, - 0,25 h, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai 0,25 h; Kitais atvejais ugnies vožtuvo atsparumas ugniai turi būti toks pat kaip ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne mažesnis kaip 0,25 h. Angose bei ortakiuose, kertančiuose perdangas, sienas ir priešgaisrines pertvaras, ugnies vožtuvų atsparumas ugniai turi būti: 1. EI 60, kai priešgaisrinės perdangos, sienos arba priešgaisrinės pertvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 60 arba REI 60; 2. E 30, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 45 arba REI 45; 3. E 15, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai EI 15 arba REI 15. Kitais atvejais ugnies vožtuvo atsparumas ugniai turi būti toks pat kaip ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne mažesnis kaip E 15. EI 60 atsparumo ugniai ugnies vožtuvai visais atvejais turi būti elektromechaniniai. Horizontaliame ortakyje gali būti montuojami vienos mentės ir „užuolaidos“ tipo ugnies vožtuvus, tuo tarpu vertikaliame ortakyje pastarieji nemontuoti. Vožtuvų veikimas turi būti pagrįstas gravitacijos principu su 70°C temperatūros lydymosi jungtimi. Montuojamam į statinio konstrukcijos elementus vožtuvui turi būti leidžiamas terminis išsiplėtimas. Lydymosi jungčiai pakeisti būtinos apžiūros durelės, nebent gamintojo nurodoma kitaip. Visi priešgaisriniai vožtuvai turi būti laikomi atdari įtaiso, kurį sudaro lydzioji jungtis ir plieninė juosta, pagalba. Kitas variantas- vožtuvo mentę gali atpalaiduoti lydziojo elemento tarpinė, esanti kasetės karkase. Lydusis elementas turi suveikti prie 70°C temperatūros. Durys, leidžiančios prieiti prie vožtuvo mentės (menčių) ir lydziojo elemento, turi būti įrengtos vožtuvo karkase arba greta.

A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAP	LAP	LAIDA
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga		KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-TS	8	12	A

TS-Nr.	APRAŠYMAS
	Rangovas inžinieriui turi pateikti dokumentaciją, bylojančią apie priešgaisrinio vožtuvo tipą ir sąlygas, prie kurių jis buvo pritvirtintas, o taip pat patvirtinančios institucijos tapatybę.
3.11.	Uždarymo sklendė. Korpusas ir plunksnos gaminamos iš aliuminio profilio. Sklendžių plunksnos izoliuotos. Uždarymo sklendės gali būti motorizuoto arba rankinio valdymo.
3.12.	Ortakių šiluminė izoliacija. Transitingus oro šalinimo ir oro tiekimo sistemų ortakius būtina izoliuoti ugniai atsparia izoliacija, ne mažesne kaip 50 mm (EI 30), 60 mm storio (EI 60). Izoliacija - akmens vatos demblis, padengtas aliuminio folija. Suformuotas kietos akmens vatos vamzdinės formos sekcijos, padengtos aliuminio folija. Sekcija prapjauta išilgai, vidinis jos diametras tiksliai atitinka vamzdžio išorinį diametrą. Bazinė medžiaga nedegi. Polietileno putų nelaidi drėgmei izoliacinė medžiaga kevalinės formos. Pati medžiaga sunkiai degi, ugnis neplinta jos paviršiumi, izoliuojant nebereikalingas garus izoliuojantis sluoksnis. Tarpai tarp atskirų sekcijų turi būti sandarinami nuo vandens garų lipnia polietilenine plėvele. Prie atramų kevalo galas turi būti papildomai sutvirtinamas plienine viela. Vamzdžio metalinė apkaba viduje turi sustiprinto atsparumo putų polietileno žiedą, apsaugantį nuo tiesioginio kontakto tarp atramos bei metalinio vamzdžio. - Akmens vatos demblis, tankis 80 kg/m³, šilumos laidumo koeficientas 0,035 W/(m×K), padengtas aliuminio folija, medžiaga nedegi; - Akmens vatos armuotas demblis, tankis 80 kg/m³, šilumos izoliacija. - Izoliuotų ortakių tvirtinimas apkabomis, smeigių ir atraminių žiedų, prilaikančių izoliaciją išdėstymas, turi būti vykdomas pagal nurodymus TL-01-011:2003 „Vėdinimo ortakių priešgaisrinės sistemos naudojant demblius, plokštes ir kevalus iš „Paroc“ akmens vatos arba analogiškus.
3.13.	Cinkuota skarda. Skirta nestandartinių detalių gamybai.
3.14.	Kanalinis ventiliatorius. Oro šalinimo sistemų kanaliniai ventiliatoriai pagaminti iš ABS plastiko (pagal UNE 20-113, CEI 34-1 reikalavimus), komplektuojami su atbuliniais vožtuvais. Ventiliatoriai turi būti tinkami montuoti drėgnoje patalpoje (san. mazguose, dušinėje). Ventiliatoriaus el. variklis turi būti ne mažesnės kaip IP44 klasės, motoras turi būti patikimai įžemintas, turi būti su apsauga nuo terminės perkrovos, reikiama įtampa 230 V/~/1/50 Hz, turi turėti ne mažesnės kaip B klasės motoro izoliaciją. Lengvai prijungiami prie apvalių ortakių montažinėmis apkabomis. (Ventiliatoriai turi būti komplektuojami su laiko rele. Ventiliatoriai turi būti žemo triukšmo lygio (<i>analogiški „S and P“, tipui TD</i>) iki 40 dB. Maks. pratekančio oro temperatūra 70C.
3.15.	Išcentrinis ventiliatorius. Išcentrinis virtuvinis ventiliatorius su išneštu varikliu su apsauga nuo kritulių, atsparumas temperatūrai nemažiau 100oC, atsparus garams su riebalais. Šalinamo oro kiekis 720-1987 m³/h, valdomas greičio reguliatoriumi montuojamu netoliau 0,5m atstumu nuo gaubto, su dažnio keitikliu Atjungiamas nuo gaisro signalo ir laikmačio.
3.16.	Išcentrinis ventiliatorius (virtuvei). Kai gaubtas numatomas virš buitinės viryklės (600x600mm) numatomas buitinis oro šalinimo gaubtas su pašvietimu ir ventiliatoriaus greičio reguliavimu. Šalinamo oro kiekis ne mažiau 400 m³/h. Medžiaga: nerūdijantis plienas
4. MONTAVIMO, DERINIMO DARBAI	

A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga			KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-TS		9	12
					LAIDA	A

TS-Nr.	APRAŠYMAS
4.1.	Ortakių bei fasoninių dalių gamyba ir montavimas. Bendrojo vėdinimo (oro tiekimo, šalinimo) sistemų apvalūs ir stačiakampiai ortakiai, jungtys, tvirtinimo detalės turi būti pagaminti iš plieninės cinkuotos skardos, atsižvelgus į nurodymus: • <i>LST EN 12220:2001 „Pastatų vėdinimas. Ortakių tinklas. Bendrojo vėdinimo apvaliųjų jungčių matmenys”;</i> • <i>LST EN 1505:2001 „Pastatų vėdinimas. Lakštinio metalo ortakiai ir stačiakampio skerspjūvio jungiamosios detalės. Matmenys”;</i> • <i>LST EN 1506 „Pastatų vėdinimas. Lakštinio metalo ortakiai ir apskritojo skerspjūvio jungės. Matmenys” standarto nurodymus 95.3.4. punktas. Apvalūs ortakiai turi būti pagaminti iš juostinio cinkuoto plieno spiralinio formavimo būdu; su išardomais sujungimais (DIN EN 10142, STR 2.09.02:1998, 6.41.2. punkto reikalavimai);</i> • <i>EN 1507:2002 „Pastatų vėdinimas. Lakštinio metalo stačiakampio skerspjūvio ortakiai. Reikalavimai stipriui ir oro nuotėkiui”;</i> • <i>LST EN 10143:2000 „Plieno juostos ir lakštai su lydaline metalo danga. Matmenų ir formos nuokrypiai”;</i> • <i>LST EN 10147:2000 „Konstrukcinių plienų juostos ir lakštai su lydaline cinko danga. Techninės tiekimo sąlygos”;</i> • <i>LST EN 12237:2003 „Pastatų vėdinimas. Ortakynas. Apvalių ortakių iš lakštinio metalo stipris ir oro nuotėkis”;</i> • <i>LST L ENV 12097:2001 „Pastatų vėdinimas. Ortakių tinklas. Ortakių tinklo komponentams keliami reikalavimai, siekiant palengvinti tokių tinklų priežiūrą”.</i> Apvalūs ir stačiakampiai ortakiai turi būti tvirtinami su apkabomis, laikikliais ar atraminiais žiedais, pagamintais iš cinkuoto plieno, turi būti atsižvelgta į reikalavimus (<i>LST EN 12236:2002</i>). Ortakių tinklas eksploatavimo metu prižiūrimas, panaudojant įrengtas priemones <i>LST L ENV 12097:2001</i>. Montuojant apvaliųjų ortakių movinius sujungimus, ortakių sujungimai turi būti sandarinami termotimpomis. Montuojant stačiakampių ortakių flanšinius sujungimus, jie turi būti sandarinami 3,0 mm storio guminėmis tarpinėmis. Horizontalių ir vertikalinių ortakių tvirtinimo prie statybinių konstrukcijų elementai išdėstomi 3-4 metrų atstumu. Horizontaliai montuojami ortakiai turi būti tvirtinami kas 4 m; kai ortakio skersmuo arba stačiakampio ortakio ilgesnioji kraštinė mažesnė kaip 400 mm ortakiai turi būti tvirtinami ant pakabų, kurios išdėstomos kas 4 m; kai stačiakampio ortakio ilgesnioji kraštinė didesnė kaip 400 mm ortakiai turi būti tvirtinami ant pakabų, kurios išdėstomos kas 3 metrai. Vertikaliai montuojami ortakiai turi būti tvirtinami kas 4 m. Ortakio geometrinės ašies nuokrypis nuo vertikalės neturi viršyti 2 mm/ 1 m ilgio atkarpai. Ortakiai prie ventiliatorių turi būti jungiami minkštais tarpais. Ortakiai tvirtinami prie patalpos palubės su montuojamomis juostelėmis iš cinkuoto plieno lakštų, (<i>DIN 4109</i>). Ortakių sandarumo klasė parenkama remiantis žemiau išvardintais kriterijais : • A klasė – naudojama visiems matomiems ortakiams, esantiems jais vėdinamoje patalpoje, kai perteklinis slėgis ortakyje patalpos oro atžvilgiu yra iki +/-150Pa. • B klasė – naudojama visiems slėgiminiams ortakiams, esantiems pastato viduje, tranzitiniais ir uždengtiems ortakiams, taip pat kai perteklinis slėgis viršija +/-150Pa.

A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAP
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ			KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-TS		LAP
Savanorių g. 29a., Kretinga					LAIDA
					10
					12
					A

TS-Nr.	APRAŠYMAS
	• C klasė taikoma, kai oro nuotėkis gali kelti pavojų patalpų oro kokybei, sistemos valdymui a nuotėkis (pasiurbimas) viršija priimtą reikšmę. • D klasė taikoma tada, kai patalpoje vykstančio technologinio proceso metu naudojamos ypač pavojingos medžiagos arba patalpos švarumui keliami spec. reikalavimai.
4.2.	Vėdinimo sistemos paleidimo-derinimo darbus gali atlikti aprobuoti montuotojai, turintys leidimus šios rūšies darbams vykdyti. Vėdinimo sistemos aerodinaminis bandymas ir reguliavimas turi būti vykdomas, remiantis galiojančio Lietuvoje standarto <i>LST EN 12599:2001 en „Pastatų vėdinimas. Atiduodamų naudoti sumontuotų vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų bandymo metodikos ir matavimo metodai”</i> reikalavimais ir nurodymais. Priešpaleidiminiai bandymai turi būti atliekami nustatant: ar ventiliatoriaus našumas atitinka projektinį; ar užtikrintas ortakių ir kitų sistemos elementų sandarumas; ar faktiniai tiekiamo ir šalinamo oro kiekiai atitinka projektinius; ar tolygiai šyla oro pašildytuvais; koks oro greitis oro tiektuvuose; apžiūrima rengimų išorė. Įrengimų veikimo reguliavimas atliekamas, norint gauti projektinius parametrus. Vėdinimo sistemose, veikiančiose natūralios traukos būdu, tikrinama, ar pakankama trauka grotelių angose. Nesandarumų dydis ortakiuose ir kituose sistemos elementuose nustatomas pagal papildomai pasiurbiamo arba netenkamo oro kiekį, kuris vėdinimo sistemoje neturi viršyti 6 % ventiliatoriaus našumo. Bandant vėdinimo sistemas, leidžiami tokie nukrypimai nuo projektinių rodiklių: Atliekant aerodinaminį vėdinimo sistemos bandymą, leidžiami tokie nukrypimai nuo projektinių rodiklių: • + 2°C paklaida tiekiamo į patalpą oro temperatūrai; • + 15% paklaida tiekiamo į patalpą oro santykiniai drėgnumui (RH); • + 0,5 m/s paklaida tiekiamo į darbo vietą oro judrumui; • + 1,5°C paklaida tiekiamo į darbo vietą oro temperatūrai; • + 3 dBA paklaida triukšmo lygiui patalpoje. Iki bandymo vėdinimo rengimai turi veikti nepertraukiamai ir tinkamai 7 valandas. Atlikus priešpaleidiminį sistemų bandymą ir reguliavimą, turi būti surašytas priėmimo aktas, o prie jo turi būti pridedami tokie dokumentai: • Darbo brėžinių komplektas su rašais asmenų, atsakingų už montavimo darbų atlikimą; • Paslėptų darbų ir tarpinių konstrukcijų priėmimo aktai; • Vėdinimo sistemų priešpaleidiminių bandymų ir reguliavimo rezultatų aktas; • Kiekvieno rengimo pasas.c
4.3.	Darbų sauga. Vėdinimo sistemų išbandymo metu draudžiama dirbti prie ventiliatorių įjungtų oro siurbiamųjų ir išmetamųjų angų. Neleidžiama ranka liesti vamzdinių, kuriais tiekiamas šilumnešis, dirbti ant neaptvertų aikštelių. Neleidžiama dirbti neatestuotiems darbų vykdytojams, meistrams ir neinstrukuotiems darbininkams.
4.4.	Vėdinimo sistemų eksploatacija. Vėdinimo sistemų įrenginius turi eksploatuoti specialistas, turintis kvalifikacijos atestatą. Jis turi vadovautis saugaus eksploatavimo

A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga			KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-TS		11	12
					LAIDA	A

TS-Nr.	APRAŠYMAS
	taisyklėmis bei instrukcijomis. Ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemų profilaktinės apžiūros turi būti vykdomos pagal patvirtintus grafikus, bet ne rečiau kaip keturis kartus per metus. Eksploatavimo tarnyba nustatytais terminais privalo kontroliuoti mikroklimatą (temperatūrą, santykinį drėgnumą, oro judėjimo greitį), patalpų oro užterštumą cheminėmis medžiagomis, fizikiniais faktoriais bei ventiliacijos sistemos našumą ir oro apykaitos pasikartojimą.

A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga		KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-TS		12	12
				LAIDA	A

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Šildymo sistema				
1.1.	Esamų šildymo prietaisų demontažas		Kompl.	1	
1.2.	Esamų šildymo vamzdinių demontažas		Kompl.	1	
1.3.	Esamų šildymo vamzdinių su šilumine izoliacija demontažas		Kompl.	1	
1.4.	Plieninis šoninio pajungimo radiatorius 22-400-800, Q=1003 W, Δt=20 °C. Komplekte tvirtinimo detalės		Vnt.	14	
1.5.	Tas pats 33-400-1100, Q=1994 W	TS-2.1	Vnt.	1	
1.6.	Tas pats 22-900-1800, Q=4145 W		Vnt.	1	
1.7.	Tas pats 22-900-700, Q=1612 W		Vnt.	1	
1.8.	Tas pats 22-400-2400, Q=3008 W		Vnt.	2	
1.9.	Tas pats 22-400-1800, Q=2256 W		Vnt.	3	
1.10.	Tas pats 22-500-1500, Q=2584 W		Vnt.	1	
1.11.	Tas pats 22-500-1000, Q=1498 W		Vnt.	2	
1.12.	Tas pats 22-500-700, Q=1048 W		Vnt.	1	
1.13.	Tas pats 22-400-1600, Q=2005 W		Vnt.	3	
1.14.	Tas pats 22-400-1300, Q=1629 W		Vnt.	11	
1.15.	Tas pats 22-400-1200, Q=1504 W		Vnt.	3	
1.16.	Tas pats 22-400-1000, Q=1253 W		Vnt.	5	
1.17.	Tas pats 22-400-900, Q=1128 W		Vnt.	14	
1.18.	Tas pats 22-400-700, Q=877 W		Vnt.	11	
1.19.	Tas pats 22-400-600, Q=752 W		Vnt.	8	
1.20.	Tas pats 22-300-600, Q=593 W		Vnt.	2	
1.21.	Tas pats 22-300-450, Q=445 W		Vnt.	1	
1.22.	Tas pats 11-500-700, Q=537 W		Vnt.	1	
1.23.	Tas pats 11-900-600, Q=460 W		Vnt.	1	
1.24.	Tas pats 11-400-1000, Q=641 W		Vnt.	2	
1.25.	Tas pats 11-300-700, Q=449 W		Vnt.	1	
1.26.	Tas pats 11-300-600, Q=385 W		Vnt.	1	
1.27.	Tas pats 11-400-450, Q=289 W		Vnt.	5	
1.28.	Plieninis apatinio pajungimo radiatorius 22-600-1500, Q=2584 W, Δt=20 °C. Komplekte tvirtinimo detalės, termostatinis ventilis		Vnt.	14	
1.29.	H tipo jungtis apatinio tipo radiatoriaus pajungimui	TS-2.2	Vnt.	14	
1.30.	Grįžtamo srauto reguliuojantis ventilis ø15	TS-2.3	Vnt.	95	
1.31.	Termostatinė galva. Reguliavimo ribos 16-28 °C	TS-2.4	Vnt.	109	
1.32.	Rutulinis ventilis ø50	TS-2.5	Vnt.	2	

A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kepėjų g. 11A , Klaipėda LT-91247 Tel. 8-46-311460		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS SALANTŲ GIMNAZIJOS Taikos g. 4, Salantai PRIESTATO (VALGYKLOS SU SPORTO SALE IR TRIUKŠČIO KORPUSO) TECHNINIO PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA)		
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS		
1907	PV	J. Tilvikas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Mokslo paskirties		
KVAL. PATV. DOK. NR.	MARTYNO STONKAUS INDIVIDUALI VEIKLA Pažymos nr. 648380		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
33149	PDV	M.Stonkus	Sąnaudų žiniaraštis		A
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga		DOKUMENTO ŽYMUO KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-SŽ		LAPA 1
					LAPU 8

Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.33.	Rutulinis ventilis ø32	TS-2.5	Vnt.	4	
1.34.	Rutulinis ventilis ø25	TS-2.5	Vnt.	2	
1.35.	Rutulinis ventilis ø20	TS-2.5	Vnt.	6	
1.36.	Rutulinis ventilis ø15 stovų drenavimui	TS-2.5	Vnt.	76	
1.37.	Automatiniai balansiniai ventiliai ø15	TS-2.6	Kompl.	38	
1.38.	Plieninis presuojamas vamzdis ø15x1.0	TS-2.7	m	708	
1.39.	Plieninis presuojamas vamzdis ø18x1.0	TS-2.7	m	18	
1.40.	Plieninių presuojamų vamzdžių fasoninės dalys	TS-2.7	Kompl.	1	
1.41.	Vandens dujų vamzdis ø60,3x3,0 izol. KK-AL 50mm	TS-2.8	m	72	
1.42.	Vandens dujų vamzdis ø42,4x2,6 izol. KK-AL 50mm	TS-2.8	m	170	
1.43.	Vandens dujų vamzdis ø33,7x2,3 izol. KK-AL 40mm	TS-2.8	m	60	
1.44.	Vandens dujų vamzdis ø26,9x2,3 izol. KK-AL 30mm	TS-2.8	m	88	
1.45.	Vandens dujų vamzdis ø21,6x2,3 izol. KK-AL 30mm	TS-2.8	m	80	
1.46.	Vandens dujų vamzdžių fasoninės dalys	TS-2.8	Kompl.	1	
1.47.	Vamzdynų gruntavimas ir dažymas (2 kartus)		m²	86	
1.48.	Daugiasluoksnis vamzdis ø40x4,0	TS-2.9	m	60	
1.49.	Daugiasluoksnis vamzdis ø32x3,0	TS-2.9	m	9	
1.50.	Daugiasluoksnis vamzdis ø25x2,5	TS-2.9	m	36	
1.51.	Daugiasluoksnis vamzdis ø20x2,25	TS-2.9	m	36	
1.52.	Daugiasluoksnis vamzdis ø18x2,0	TS-2.9	m	48	
1.53.	Daugiasluoksnio vamzdžio fasoninės dalys/jungtys	TS-2.9	Kompl.	1	
2.	Sistema OT-1				
2.1.	Oro tiekimo kamera L=10011 m³/h; 220 Pa; ventiliatorius su dažnio keitikliu n=1415 aps./min., vandeninis šildytuvas Q=134,0 kW; vanduo 80°-60°C, užsklanda su pavara, kišeninis filtras	TS-3.1	Kompl.	1	VERSO S 50
2.2.	Valdymo automatika		Vnt.	1	
2.3.	Vandeninio šildytuvo aprišimo mazgas		Kompl.	1	
2.4.	Šildytuvo valdymo automatika		Kompl.	1	
2.5.	Lauko oro paėmimo grotelės Fg=1,4 m²	TS-3.5	Vnt.	1	
2.6.	Triukšmo slopintuvas 1200x400	TS-3.2	Vnt.	1	
2.7.	Oro padavimo difuzorius P-DVS 125	TS-3.3	Vnt.	1	
2.8.	Oro padavimo grotelės L=1930 m³/h; Fg=0.5 m²	TS-3.6	Vnt.	1	
2.9.	Oro išleidimo terminalas iš perforuotos nerūdijančio plieno skardos Fg=2,0 m²; L=7785 m³/h		Vnt.	1	
2.10.	Ortakis iš cinkuotos skardos 1200x400 δ=1,0 mm	TS-4.1	m	11,0	
2.11.	Tas pats, Ø 200 δ =0,5 mm	TS-4.1	m	8,0	
2.12.	Tas pats, Ø 125 δ =0,5 mm	TS-4.1	m	6,0	
2.13.	Vandens dujinis vamzdis Ø 50 iz.t. KK-AL δ =50 mm		m	5,0	
2.14.	Pagalbinės medžiagos		Kompl.	1	
2.15.	Sistemos paleidimo-derinimo darbai	TS-4.2	Kompl.	1	
2.16.	Sistemos ventiliacinis pasas		Kompl.	1	
3.	Ištraukimo sistema I-1				
3.1.	Virtuvinis ventiliatorius L=720 m³/h; Pa MPS 225 E2 20 su termoapsauga max oro temperatūra +100°C; 1~230V/50Hz, N=0,259 kW; I=1,8 A.	TS-3.15	vnt	1	
3.2.	Greičio reguliatorius		vnt	1	
3.3.	Variklio apsauga		vnt	1	
3.4.	Triukšmo slopintuvas Ø 200	TS-3.2	vnt	1	
A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPA	LAPŲ
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga		KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-SŽ		2	8
				A	

Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
3.5.	Atbulinės traukos sklendė Ø 200	TS-3.9	vnt	1	
3.6.	Cinkuotos skardos ortakis Ø 200	TS-4.1	m'	16,0	
3.7.	Priešgaisrinė sklendė Ø 200	TS-3.10	vnt	2	
3.8.	Virtuvinis gaubtas iš nerūdijančio plieno skardos 1000x1000		vnt	1	
3.9.	Mineralinė vata su folija □=30 mm		m²	1,4	
3.10.	Jungiamosios ortakų dalys	TS-4.1	kompl	1	
3.11.	Pagalbinės montavimo medžiagos		k-tas	1	
3.12.	Sistemos paleidimo-derinimo darbai	TS-4.2	k-tas	1	
3.13.	Sistemos ventiliacinis pasas		k-tas	1	
4.	Ištraukimo sistema I-2				
4.1.	Virtuvinis ventiliatorius L=1425 m³/h; MPS 250 E2 20 su termoapsauga max oro temperatūra +100°C; 1~230V/50Hz, N=0,448 kW; I=3,3 A.	TS-3.15	vnt	1	
4.2.	Greičio reguliatorius		vnt	1	
4.3.	Variklio apsauga		vnt	1	
4.4.	Triukšmo slopintuvas Ø 315	TS-3.2	vnt	1	
4.5.	Virtuvinis gaubtas iš nerūdijančio plieno 2200x900		vnt	1	
4.6.	Atbulinės traukos sklendė Ø 315	TS-3.9	vnt	1	
4.7.	Cinkuotos skardos ortakis Ø 315	TS-4.1	vnt	18,0	
4.8.	Priešgaisrinė sklendė Ø 315	TS-3.10	m'	1	
4.9.	Mineralinė vata su folija □=30 mm		m²	2,25	
4.10.	Jungiamosios ortakų dalys	TS-4.1	kompl	1	
4.11.	Pagalbinės montavimo medžiagos		k-tas	1	
4.12.	Sistemos paleidimo-derinimo darbai	TS-4.2	k-tas	1	
4.13.	Sistemos ventiliacinis pasas		k-tas	1	
5.	Ištraukimo sistema I-3, I-7				
5.1.	Virtuvinis ventiliatorius L=1587 m³/h; MPS 250 E2 20 su termoapsauga max oro temperatūra +100°C; 1~230V/50Hz, N=0,448 kW; I=3,3 A.	TS-3.15	k-tas	2	
5.2.	Greičio reguliatorius		vnt	2	
5.3.	Variklio apsauga		vnt	2	
5.4.	Triukšmo slopintuvas Ø 315	TS-3.2	vnt	2	
5.5.	Atbulinės traukos sklendė Ø 315	TS-3.9	vnt	2	
5.6.	Priešgaisrinė sklendė Ø 315	TS-3.10	m	4	
5.7.	Cinkuotos skardos ortakis Ø 315	TS-4.1	m	20	
5.8.	Virtuvinis gaubtas L=1587 m³/h; 1050x1050		vnt	2	
5.9.	Jungiamosios ortakų dalys	TS-4.1	kompl	2	
5.10.	Pagalbinės montavimo medžiagos		k-tas	2	
5.11.	Sistemos paleidimo-derinimo darbai		k-tas	2	
5.12.	Sistemos ventiliacinis pasas	TS-4.2	k-tas	2	
5.13.	Mineralinė vata su folija □=30 mm		m²	2,3	
6.	Ištraukimo sistema I-4				
6.1.	Virtuvinis ventiliatorius L=1987 m³/h; 260 Pa; ventiliatorius MPS 250 E2 20 su termoapsauga max oro temperatūra +100°C; 1~230V/50Hz, N=0,448 kW; I=3,3 A.	TS-3.15	vnt	1	
6.2.	Greičio reguliatorius penkių pakopų		vnt	1	
6.3.	Variklio apsauga		vnt	1	
6.4.	Triukšmo slopintuvas Ø 315	TS-3.2	vnt	1	
A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPA	LAPŲ
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga		KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-SŽ		3	8
				A	

Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
6.5.	Atbulinės traukos sklendė Ø 315	TS-3.9	vnt	1	
6.6.	Cinkuotos skardos ortakis Ø 315	TS-4.1	m'	16,5	
6.7.	Priešgaisrinė sklendė Ø 315	TS-3.10	vnt	1	
6.8.	Virtuvinis gaubtas iš nerūdijančio plieno skardos 1050x1050		vnt	1	
6.9.	Mineralinė vata su folija □=30 mm		m²	2,3	
6.10.	Jungiamosios ortakų dalys	TS-4.1	kompl	1	
6.11.	Pagalbinės montavimo medžiagos		k-tas	1	
6.12.	Sistemos paleidimo-derinimo darbai	TS-4.2	k-tas	1	
6.13.	Sistemos ventiliacinis pasas		k-tas	1	
7.	Ištraukimo sistema I-5, I-6				
7.1.	Virtuvinis ventiliatorius L=3477 m³/h; MPS 315 E2 20 su termoapsauga max oro temperatūra +100°C; 1~230V/50Hz, N=1,2 kW; I=7,8 A.	TS-3.15	vnt	1	
7.2.	Greičio reguliatorius		vnt	1	
7.3.	Variklio apsauga		vnt	1	
7.4.	Triukšmo slopintuvas Ø 315	TS-3.2	vnt	2	
7.5.	Atbulinės traukos sklendė Ø 315	TS-3.9	vnt	2	
7.6.	Cinkuotos skardos ortakis Ø 315	TS-4.1	m	19,0	
7.7.	Priešgaisrinė sklendė Ø 315	TS-3.10	vnt	4	
7.8.	Virtuvinis gaubtas iš nerūdijančio plieno skardos 2300x1050		vnt	1	
7.9.	Jungiamosios ortakų dalys	TS-4.1	kompl	2	
7.10.	Pagalbinės montavimo medžiagos		k-tas	2	
7.11.	Sistemos paleidimo-derinimo darbai	TS-4.2	k-tas	2	
7.12.	Sistemos ventiliacinis pasas		k-tas	2	
7.13.	Mineralinė vata su folija □=30 mm		m²	2,3	
8.	AHU-1				
8.1.	Plokštelinis rekuperatorius L=±3618m³/h; 265 Pa; ventiliatoriai 1,5 kW; n=2467 ps./min., elektrinis kaloriferis 18 kW, lauko variantas, užsklanda su pavara, filtras	TS-3.1	Kompl.	1	VERSO CF 30 Arba analogas
8.2.	Valdymo automatika su dažnio keitikliais		Kompl.	1	
8.3.	Vandeninio šildytuvo aprišimo mazgas		Kompl.	1	
8.4.	Lauko grotelės F _g =0,36 m²	TS-3.5	vnt	1	
8.5.	Atbulinė sklendė Ø 450	TS-3.9	vnt	1	
8.6.	Triukšmo slopintuvas Ø 450	TS-3.2	vnt	2	
8.7.	Cinkuotos skardos ortakis Ø 400	TS-4.1	m'	24,0	
8.8.	Tas pats, Ø 355	TS-4.1	"	6,0	
8.9.	Tas pats, Ø 315	TS-4.1	"	6,0	
8.10.	Tas pats, Ø 250	TS-4.1	"	15,0	
8.11.	Tas pats, Ø 200	TS-4.1	"	30,0	
8.12.	Tas pats, Ø 160	TS-4.1	"	12,0	
8.13.	Ortakų jungiamosios dalys	TS-4.1	Kompl.	1	
8.14.	Reguliavimo sklendė Ø 355	TS-3.4	vnt	1	
8.15.	Reguliavimo sklendė Ø 315	TS-3.4	vnt	2	
8.16.	Reguliavimo sklendė Ø 200	TS-3.4	Vnt.	4	
8.17.	Reguliavimo sklendė Ø 160	TS-3.4	vnt	4	
8.18.	Priešgaisrinė sklendė Ø 400	TS-3.10	vnt	2	
8.19.	Žaliuzi grotelės oro tiekimui su sklende 425x75	TS-3.6	vnt	24	
8.20.	Ortakinės žaliuzi grotelės oro šalinimui su sklende 825x125	TS-3.6	vnt	9	

A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ		
Savanorių g. 29a., Kretinga		KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-SŽ
	LAPA	LAPŲ
	4	8
		LAIDA
		A

Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
8.21.	Pagalbinės montavimo medžiagos		Kompl.	1	
8.22.	Mineralinė vata su folija □=30 mm		m²	17,0	
8.23.	Sistemos paleidimas-derinimas	TS-4.2	Kompl.	1	
8.24.	Sistemos ventiliacinis pasas		Kompl.	1	
9.	Sistema AHU-2				
9.1.	Plokštelinis rekuperatorius L=4800 m³/h; 250 Pa; ventiliatoriai 1,5 kW; n=1410 ps./min., vandeninis kaloriferis Q=21,0 kW, vanduo 80°-60°C, užsklanda su pavara, filtrai, lauko variantas	TS-3.1	k-tas	1	VERSO CF 40 Arba analogas
9.2.	Valdymo automatika su dviem dažnio keitikliais		k-tas	1	
9.3.	Vandeninio šildytuvo aprišimo mazgas		k-tas	1	
9.4.	Triukšmo slopintuvas Ø 500	TS-3.2	vnt	2	
9.5.	Lauko grotelės F _g =0,60 m²	TS-3.5	vnt	1	
9.6.	Piešgaisrinė sklendė Ø 500	TS-3.10	vnt	2	
9.7.	Oro ištraukimo terminalas iš perforuotos nerūdijančio plieno skardos naudingas plotas F=0,8 m²		k-tas	1	
9.8.	Ortakinės žaliuzi grotelės RSG 825x125 L=343 m³/h	TS-3.6	vnt	14	
9.9.	Cinkuotos skardos ortakis Ø 500 □=0,6 mm	TS-4.1	m	9,0	
9.10.	Tas pats, Ø 400 □=0,6 mm	TS-4.1	m	22,0	
9.11.	Tas pats, Ø 315 □=0,6 mm	TS-4.1	m	8,0	
9.12.	Tas pats, Ø 250 □=0,6 mm	TS-4.1	m	16,0	
9.13.	Tas pats, Ø 200 □=0,5 mm	TS-4.1	m	16,0	
9.14.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys	TS-4.1	k-ts	1	
9.15.	Mineralinė vata su folija □=30 mm		m²	9,2	
9.16.	Pagalbinės montavimo medžiagos		k-tas	1	
9.17.	Sistemos paleidimo-derinimo darbai	TS-4.2	k-tas	1	
9.18.	Sistemos ventiliacinis pasas		k-tas	1	
9.19.	Daugiasluoksnis vamzdis Ø 32 iz.t. "Tubex" 35/6		m	101,0	
10.	Sistema AHU-3				
10.1.	Plokštelinis rekuperatorius L=+4158 m³/h, L=-3688 m³/h; 260 Pa; ventiliatoriai 1,5 kW; n=1410 ps./min., vandeninis kaloriferis Q=30,0 kW, vanduo 80°-60°C, užsklanda su pavara, filtrai, lauko variantas	TS-3.1	k-tas	1	
10.2.	Valdymo automatika su dviem dažnio keitikliais		k-tas	1	
10.3.	Vandeninio šildytuvo aprišimo mazgas		k-tas	1	
10.4.	Triukšmo slopintuvas Ø 560	TS-3.2	vnt	2	
10.5.	Lauko grotelės F _g =0,70 m²	TS-3.5	vnt	1	
10.6.	Piešgaisrinė sklendė Ø 560	TS-3.10	vnt	2	
10.7.	Cinkuotos skardos ortakis Ø 560 □=0,6 mm	TS-4.1	m	12,0	
10.8.	Tas pats, Ø 355 □=0,6 mm	TS-4.1	m	38,0	
10.9.	Tas pats, Ø 315 □=0,6 mm	TS-4.1	m	36,0	
10.10.	Tas pats, Ø 250 □=0,6 mm	TS-4.1	m	15,0	
10.11.	Tas pats, Ø 200 □=0,5 mm	TS-4.1	m	37,0	
10.12.	Tas pats, Ø 160 □=0,5 mm	TS-4.1	m	40,0	
10.13.	Tas pats, Ø 125 □=0,5 mm	TS-4.1	m	12,0	
10.14.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys	TS-4.1	k-ts	1	
10.15.	Mineralinė vata su folija □=30 mm		m²	10,5	
10.16.	Oro padavimo difuzorius P-DVS ø160	TS-3.3	vnt	11	
10.17.	Oro padavimo difuzorius P-DVS ø125	TS-3.3	vnt	12	

A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPA	LAPŲ	LAIDA
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ		KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-SŽ	5	8	A
Savanorių g. 29a., Kretinga					

Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
10.18.	Oro padavimo difuzorius P-DVS ø100	TS-3.3	vnt	2	
10.19.	Oro ištraukimo difuzorius DVS ø160	TS-3.3	vnt	7	
10.20.	Oro ištraukimo difuzorius DVS ø125	TS-3.3	vnt	12	
10.21.	Oro ištraukimo difuzorius DVS ø100	TS-3.3	vnt	2	
10.22.	Akustinis oro padavimo/ištraukimo difuzorius OD-1/7 Nr.4. Komplekte izoliuota pajungimo dėžė	TS-3.3	k-tas	8	
10.23.	Reguliavimo sklendė Ø 355	TS-3.4	Vnt.	3	
10.24.	Reguliavimo sklendė Ø 200	TS-3.4	Vnt.	3	
10.25.	Reguliavimo sklendė Ø 160	TS-3.4	Vnt.	2	
10.26.	Reguliavimo sklendė Ø 125	TS-3.4	Vnt.	1	
10.27.	Pagalbinės montavimo medžiagos		k-tas	1	
10.28.	Sistemos paleidimo-derinimo darbai	TS-4.2	k-tas	1	
10.29.	Sistemos ventiliacinis pasas		k-tas	1	
10.30.	Daugiasluoksnis vamzdis Ø 32 izt. "Tubex" 35/6		m	112,0	
11.	Sistema OŠ-1.7				
11.1.	Kanalinis ventiliatorius Silent L=-144 m³/h, 260 Pa; n=2600 aps./min.; 1~230V/50Hz, N=0,054 kW;	TS-3.14	vnt	1	
11.2.	Greičio regulatorius TGRV 1,5		vnt	1	
11.3.	Triukšmo slopintuvas Ø 200	TS-3.2	vnt	1	
11.4.	Cinkuotos skardos ortakis Ø 125	TS-4.1	m	11,0	
11.5.	Tas pats, Ø 100	TS-4.1	m	2,0	
11.6.	Tas pats, Ø 100	TS-4.1	vnt	2	
11.7.	Jungiamosios ortakų dalys	TS-4.1	kompl	1	
11.8.	Pagalbinės montavimo medžiagos		kompl	1	
11.9.	Sistemos paleidimo-derinimo darbai	TS-4.2	kompl	1	
11.10.	Sistemos ventiliacinis pasas		kompl	1	
12.	Sistema OŠ-1.8				
12.1.	Kanalinis ventiliatorius Silent L=-268 m³/h, 260 Pa; n=2600 aps./min.; 1~230V/50Hz, N=0,069 kW;	TS-3.14	kompl	1	
12.2.	Greičio regulatorius TGRV 1,5		vnt	1	
12.3.	Triukšmo slopintuvas Ø 200	TS-3.2	vnt	1	
12.4.	Oro ištraukimo difuzorius DVS 100	TS-3.3	vnt	6	
12.5.	Reguliavimo sklendė Ø 100	TS-3.4	vnt	6	
12.6.	Ortakis iš cinkuotos skardos SR 160 □=0,5 mm	TS-4.1	m	6,0	
12.7.	Tas pats, SR 125 □=0,5 mm	TS-4.1	m	14,5	
12.8.	Tas pats, SR 100 □=0,5 mm	TS-4.1	m	18,0	
12.9.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys	TS-4.1	k-tas	1	
12.10.	Pagalbinės montavimo medžiagos		k-tas	1	
12.11.	Sistemos paleidimo-derinimo darbai	TS-4.2	k-tas	1	
12.12.	Sistemos ventiliacinis pasas		k-tas	1	
13.	Sistemos OŠ-1.1, OŠ-1.2, OŠ-1.3, OŠ-1.4, OŠ-1.5, OŠ-1.6, OŠ-1.9, OŠ-2.1, OŠ-2.2, OŠ-2.3, OŠ-2.4, OŠ-2.5, OŠ-2.6, OŠ-3.1, OŠ-3.2, OŠ-3.3, OŠ-3.4, OŠ-0.1,				
13.1.	Kanalinis ventiliatorius su grotelėmis, su atbulinės traukos sklende, laikmačiu ir drėgmės jutikliu "Silent-300 CHZ"; N=0,035 kW; L=-288 m³/h;	TS-3.14	k-tas	4	
13.2.	Kanalinis ventiliatorius su grotelėmis, su atbulinės traukos sklende, laikmačiu ir drėgmės jutikliu "Silent-300 CHZ";	TS-3.14	k-tas	1	

A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPA	LAPŲ	LAIDA
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga		KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-SŽ		6	8	A

Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	N=0,035 kW; L=-216 m³/h;				
13.3.	Kanalinis ventiliatorius su grotelėmis, su atbulinės traukos sklende, laikmačiu ir drėgmės jutikliu "Silent-200 CHZ"; N=0,016 kW; L=-144 m³/h;	TS-3.14	k-tas	7	
13.4.	Kanalinis ventiliatorius su grotelėmis, su atbulinės traukos sklende, laikmačiu ir drėgmės jutikliu "Silent-200 CHZ"; N=0,016 kW; L=-108 m³/h;	TS-3.14	k-tas	1	
13.5.	Kanalinis ventiliatorius su grotelėmis, su atbulinės traukos sklende, laikmačiu ir drėgmės jutikliu "Silent-100 CHZ" N=0,008 kW; L=-72 m³/h;	TS-3.14	k-tas	5	
14.	Patalpų P4 ir P6 vėdinimas				
14.1.	Oro tiekimo kamera OT-1 ir OT-2 su automatika, reguliavimo sklendėmis, ventiliatoriai su dažnio keitikliais, jėgos ir valdymo laidais, apsauginiu tinklu, išorinis išpildymas, palubinis variantas, su F5 filtrais, L=±1800 m³/h, N=0,34 kW, 1~230V, 200 Pa, matmenys 953x350(h)x1000. Komplekte vandeninė pašildymo kamera.	VERSO S 2100 F HW arba analogas	Kompl.	2	
14.2.	Oro tiekimo kameros aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-2.5-W2 arba analogas	Kompl.	2	
14.3.	Stačiakampis triukšmo slopintuvas, 800x250(h), L=700mm, h=50mm		Vnt.	2	
14.4.	Ortakis iš cinkuoto plieno δ=0.5mm, 700x250(h), dengtas 50 mm storio mineralinės vatos dembliais		m	3	B sandarumo klasė
14.5.	Ortakis iš cinkuoto plieno δ=0.5mm, 700x250(h)		m	10	B sandarumo klasė
14.6.	Ortakių fasoninės dalys iš cinkuoto plieno δ=0.5mm,		Kompl.	1	
14.7.	Oro tiekimo terminalas ø315-490-900		Vnt.	3	
14.8.	Oro tiekimo terminalas ø315-490-1200		Vnt.	1	
14.9.	Lauko grotelės oro paėmimui, 600x400(h)		Vnt.	1	
14.10.	Dėklas per perdangą/sieną		Kompl.	2	
14.11.	Ortakių tvirtinimo elementai		Kompl.	1	
14.12.	Liukai ortakių pravalymui		Kompl.	1	
14.13.	Plieninis presuojamas vamzdis ø28x1.5		m	50	
14.14.	Plieninis presuojamas vamzdis ø22x1.2		m	12	
14.15.	Plieninių presuojamų vamzdžių fasoninės dalys		Kompl.	1	
14.16.	Vėdinimo ir šildymo sistemų montavimo darbai		Kompl.	1	
14.17.	Vėdinimo sistemų balansavimo darbai		Kompl.	1	
14.18.	Vėdinimo sistemų paleidimo-derinimo darbai, pasų sudarymas		Kompl.	1	
15.	Sistema OŠ-2.1, OŠ-2.2				
15.1.	Kanalinis oro ištraukimo ventiliatorius L=1800 m³/h, P=280 Pa, 1~230V, N~0.425 kW, komplekte su greičio reguliatoriumi, jėgos ir valdymo laidais, atbuline traukos sklende, laimačiu	KD 355 arba analogas	Kompl.	2	
15.2.	Ortakis iš juostinio cinkuoto plieno δ=0.5mm, ø355		m	9	
15.3.	Tas pats ø250		m	7	
15.4.	Tas pats ø200		m	4	
15.5.	Tas pats ø160		m	12	


A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		LAPA LAPŲ LAIDA
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga		KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-SŽ 7 8 A

Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
15.6.	Rankovė iki įrenginio ø160, 1-2 m su užfiksuojama padėtimi		Vnt.	16	
15.7.	Apvali on/off 24V reguliavimo sklendė, ø160		Vnt.	16	
15.8.	Oro filtras EU3, ø355		Vnt.	2	
15.9.	Oro filtras EU5, ø355		Vnt.	2	
15.10.	Oro išmetimo grotelės, 600x400(h)		Vnt.	2	
15.11.	Dėklas per perdangą/sieną		Kompl.	2	
15.12.	Ortakių tvirtinimo elementai		Kompl.	1	
15.13.	Liukai ortakių pravalymui		Kompl.	1	
15.14.	Vėdinimo sistemų montavimo darbai		Kompl.	1	
15.15.	Vėdinimo sistemų balansavimo darbai		Kompl.	1	
15.16.	Vėdinimo sistemų paleidimo-derinimo darbai, pasų sudarymas		Kompl.	1	

PASTABA:

1. Demontuojamos medžiagos yra mokyklos nuosavybė ir jų išvežimas turi būti suderintas su mokyklos atsakingu asmeniu.
2. Medžiagų ir įrengimų komplektaciją ir kiekius tikslinti objekte pagal vietą.
3. Medžiagoms ir įrengimams gali būti taikomi ir kiti gamintojai atitinkantys nurodytas charakteristikas, prieš tai suderinus su projekto dalies PDV.

A	2018-10	Projekto keitimas (korektūra) pagal projektavimo užduotį 2018 04 24
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		LAPA
KRETINGOS RAJ.SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29a., Kretinga		LAPŲ
		LAIDA
DOKUMENTO ŽYMUO		
KP-2018-S1-660-KRTP-ŠVOK-SŽ		8 8 A




RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M2
R-1	koridorius	33,30
R-2	sandėlis	7,80
R-3	sandėlis	14,03
R-5	sandėlis	45,52
R-6	sandėlis	21,35
R-7	koridorius	378,7
R-8	sandėlis	55,44
R-9	wc	2,25
R-10	prausykla	1,80
R-13	elektros skydinė	16,43
R-14	sandėlis	33,92
R-15	sandėlis	15,94
R-16	sandėlis	24,58
R-17	koridorius	18,96
R-18	šiluminis mazgas	20,19
R-19	sandėlis	24,16
R-20	sandėlis	5,85
R-21	sandėlis	6,09
R-22	vandens apskaitos mazgas	4,05
R-23	koridorius	143,38
VISO RŪSYJE		873,74

A		2018 10		PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA) PAGAL PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ 2018 04 24				
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS				
KVAL. PATV. DOK. Nr.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kępelų g. 11A, Klaipėda, 846411360			SALANTŲ GIMNAZIJOS Taikos g. 4, Salantai PRIESTATO (VALGYKLOS SU SPORTO SALE IR TRIAUKŠČIO KORPUSO) TECHNINIO PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA)				
1907	PV	J. Tilvikas		DOKUMENTO PAVADINIMAS			LAIDA	
MARTYNO STONKAUS INDIVIDUALI VEIKLA Pažymos Nr. 648380				RŪSIO PLANAS SU ŠILDYMO TINKLAIS M 1:100				A
33149	POV	M. Stonkus		DOKUMENTO ŽYMUO				LAPAS LAPŲ
LT	STATYTOJAS: KRETINGOS RAJ. SAVIVALDYBĖ Savanorių g., 28A, Kretinga k. 111106657			KP-2018-S1-660-KRTP-SVOK-B.1				1 1

Išpaučiamos trys esamos surenkamos plokštės,
siena permūrijama aktyto betono blokeliu



PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA


PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M2
1-1	koridorius	110,55
1-2	valgykla	202,0
1-3	indų plovykla	27,02
1-4	koridorius	2,28
1-5	wc	3,25
1-6	dušas	2,41
1-7	vedėjos patalpa	8,07
1-8	elektros skydinė	6,21
1-9	tambūras	2,22
1-10	daržovių sandėlis	7,32
1-11	sausų produktų sandėlis	6,24
1-12	koridorius	33,98
1-13	valytojų inventoriaus patalpa	1,72
1-14	tambūras	2,28
1-15	daržovių paruošimo patalpa	5,08
1-16	mėsos ir žuvies išankstinio paruošimo patalpa	8,18
1-17	sporto salė	444,78
1-18	sporto inventoriaus patalpa	22,74
1-19	kabinetas	11,35
1-20	koridorius	7,16
1-21	valytojų sandėlis	7,20
1-22	šaldymo sandėlis (rūbinė)	13,90
1-23	wc neįgaliesiems	4,00
1-24	koridorius	10,82
1-25	koridorius	11,17
1-26	berniukų persirengimo patalpa	11,05
1-27	dušai berniukams	5,38
1-28	wc berniukams	1,62
1-29	wc mergaitėms	1,21
1-30	wc mergaitėms	1,38
1-31	koridorius	3,13
1-32	dušai mergaitėms	5,51
1-33	mergaičių persirengimo patalpa	26,40
1-34	ventilacija	2,5
1-35	technologijos klasė	61,68
1-36	virtuvėlė prie technologijos klasės	32,31
1-37	spec. pedagogo kabinetas	48,42
1-38	būhalterija	16,64
1-39	prausykla	1,61
1-40	wc berniukams	4,64
1-41	valymo inv. patalpa	2,05
1-42	wc mergaitėms	5,58
1-43	prausykla	2,23
1-44	tambūras	1,88
1-45	koridorius	97,38
1-46	koridorius	38,06
1-47	koridorius	8,48
VISO PIRMAME AUKŠTE		1388,1

A	2018 10	PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA) PAGAL PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ 2018 04 24
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS
KVAL. PATV. DOK. Nr.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kępelų g. 11A, Klaipėda, 846411390	SALANTŲ GIMNAZIJOS Taisios g. 4, Salantai PRIESTATO (VALGYKLOS SU SPORTO SALE IR TRIUKŠKO KORPUSO) TECHNINIO PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA)
1907	PV J. Tilvikas	DOKUMENTO PAVADINIMAS
33149	PDV M. Stonkus	LAIDA
LT	MARTYNO STONKAUS INDIVIDUALI VEIKLA Pažyma Nr. 046390	PIRMO AUKŠTO PLANAS SU ŠILDYMO TINKLAIS M 1:100
STATYTOJAS: KRETINGOS RAJ. SAVIVALDYBĖ Savanorių g., 29A, Kretinga K. 111108657		DOKUMENTO ŽYMUO
KP-2018-S1-660-KRTP-SVOK-B.2		LAPAS LAPŲ
		1 1



ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M2
2-1	Koridorius	118,58
2-2	Med. darbuotojo kabinetas	16,50
2-3	Klasė	54,38
2-4	Klasė	52,93
2-5	Klasė	53,30
2-6	prausykla	2,16
2-7	Bėniukų tualetai	5,49
2-8	Valytojos inv. patalpa	2,05
2-9	Mergaičių tualetai	4,64
2-10	Prausykla	1,52
2-11	Mokytojų tualetai	4,16
Perplanuojamos patalpos		
2-12	Keramikos, grafikos klasė	17,65
2-13	Dailės klasė	35,91
2-14	Koridorius	16,60
2-15	Koridorius	112,48
2-16	Saikosfono, mušamųjų klasė	18,27
2-17	Trimito klasė	16,79
2-18	Solfedžio klasė	35,15
2-19	Akordeono klasė	17,43
2-20	Metodinis kabinetas	20,16
2-21	Kanklių klasė	16,55
2-22	Solfedžio chorinio dainavimo klasė	24,99
2-23	Chorinio dainavimo klasė	26,49
2-24	Fortepijono klasė	11,07
2-25	Fortepijono klasė	11,19
2-26	Direktorės (-io) kabinetas	11,46
2-27	Buhalterės(-io), sekretorės(-io) kabinetas	12,82
2-28	Pagalbinė patalpa	10,38
2-29	Rūbines zona	16,76
2-30	Pagalbinė patalpa	4,01
2-31	Valytojos pagalbinė patalpa	3,81
2-32	Salė	117,52
2-33	Žni pritaikytas sanitarinis mazgas	5,55
2-34	Bėniukų tualetai	5,05
2-35	Mergaičių tualetai	7,67
VISO ANTRAME AUKŠTE		891,47

A		2018 10	PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA) PAGAL PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ 2018 04 24	
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS
KVAL. PATV. DOK. Nr.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS"		SALANTŲ GIMNAZIJOS Taisos g. 4, Salantai	
	Kępelų g. 11A, Klaipėda, 844611390		PRIESTATO (VALGYKLOS SU SPORTO SALE IR TRIUKŠO KORPUSO) TECHNINIO PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA)	
1907	PV	J. Tilvikas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
		MARTYNO STONKAUS INDIVIDUALI VEIKLA	ANTRO AUKŠTO PLANAS SU ŠILDYMO TINKLAIS M 1:100	
		Pažyma Nr. 046390		
33149	PDV	M. Stonkus		
LT	STATYTOJAS:		DOKUMENTO ŽYMUO	
	KRETINGOS RAJ. SAVIVALDYBĖ		KP-2018-S1-660-KRTP-SVOK-B.3	
		Savanorių g., 29A, Kretinga		
		k. 111108657		
				LAPAS LAPŲ
				1 1




PATALPŲ EKSPLIKACIJA


PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M2
3-1	koridorius	130,72
3-2	prausykla	2,19
3-3	wc berniukų	5,49
3-4	wc mergaičių	4,64
3-5	valytojos inv. patalpa	2,05
3-6	prausykla	1,61
3-7	wc mokytojų	4,16
3-8	klasė	54,35
3-9	klasė	53,30
3-10	klasė	52,92
3-11	klasė	54,56
3-12	mokytojų kabinetas	16,38
3-13	ŽN san. mazgas	5,45

VISO TREČIAME AUKŠTE 387,82

A	2018 10	PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA) PAGAL PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ 2018 04 24	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS	
KVAL. PATV. DOK. Nr.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kepėjų g. 11A, Klaipėda, 846411360	SALANTŲ GIMNAZIJOS Taikos g. 4, Salantai PRIESTATO (VALGYKLOS SU SPORTO SALE IR TRIAUKŠČIO KORPUSO) TECHNINIO PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA)	
1907	PV	J. Tilvikas	DOKUMENTO PAVADINIMAS
		MARTYNO STONKAUS INDIVIDUALI VEIKLA Pažymos Nr. 648380	LAIDA
33149	PDV	M. Stonkus	TREČIO AUKŠTO PLANAS SU ŠILDYMO TINKLAIS M 1:100
LT	STATYTOJAS:	KRETINGOS RAJ. SAVIVALDYBĖ Savanorių g., 29A, Kretinga k. 111106657	DOKUMENTO ŽYMUO
		KP-2018-S1-660-KRTP-SVOK-B.4	LAPAS LAPŲ
			1 1




A		2018 10	PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA) PAGAL PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ 2018 04 24	
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS
KVAL. PATV. DOK. Nr.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS"		SALANTŲ GIMNAZIJOS Taikos g. 4, Salantai	
	Kėpėjų g. 11A, Klaipėda, 846411360		PRIESTATO (VALGYKLOS SU SPORTO SALE IR TRIAUKŠČIO KORPUSO) TECHNINIO PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA)	
1907	PV	J. Tiivikas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
MARTYNO STONKAUS INDIVIDUALI VEIKLA		ŠILDYMO SISTEMOS AKSONOMETRINĖ SCHEMA		LAIDA
Pažymos Nr. 648380				A
33149	PDV	M. Stonkus		
STATYTOJAS:		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
KRETINGOS RAJ. SAVIVALDYBĖ		KP-2018-S1-660-KRTP-SVOK-B.5		1
Savanorių g., 29A, Kretinga				1
k. 111106657				



RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA


PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M2
R-1	koridorius	33,30
R-2	sandėlis	7,80
R-3	sandėlis	14,03
R-5	sandėlis	45,52
R-6	sandėlis	21,35
R-7	koridorius	378,7
R-8	sandėlis	55,44
R-9	wc	2,25
R-10	prausykla	1,80
R-13	elektros skydinė	16,43
R-14	sandėlis	33,92
R-15	sandėlis	15,94
R-16	sandėlis	24,58
R-17	koridorius	18,96
R-18	šiluminis mazgas	20,19
R-19	sandėlis	24,16
R-20	sandėlis	5,85
R-21	sandėlis	6,09
R-22	vandens apskaitos mazgas	4,05
R-23	koridorius	143,38
VISO RŪSYJE		873,74

A	2018 10	PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA) PAGAL PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ 2018 04 24		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS		
KVAL. PATV. DOK. Nr.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kepėjų g. 11A, Klaipėda, 846411360	SALANTŲ GIMNAZIJOS Taikos g. 4, Salantai PRIESTATO (VALGYKLOS SU SPORTO SALE IR TRIAUKŠČIO KORPUSO) TECHNINIO PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA)		
1907	PV	J. Tilvikas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
	MARTYNO STONKAUS INDIVIDUALI VEIKLA Pažymos Nr. 648380		RŪSIO PLANAS SU VĖDINIMO SISTEMOMIS M 1:200	A
33149	PDV	M. Stonkus		
LT	STATYTOJAS:	KRETINGOS RAJ. SAVIVALDYBĖ Savanorių g., 29A, Kretinga k. 111106657	DOKUMENTO ŽYMUO KP-2018-S1-660-KRTP-SVOK-B.6	LAPAS LAPŲ 1 1



PIRMŲ AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M2
1-1	koridorius	110,55
1-2	valgyčia	202,0
1-3	indų plovykla	27,02
1-4	koridorius	3,26
1-5	wc	3,25
1-6	dušas	2,41
1-7	vedėjės patalpa	8,07
1-8	elektrės skydinė	6,21
1-9	tambūras	2,22
1-10	daržovių sandėlis	7,32
1-11	sausų produktų sandėlis	6,24
1-12	koridorius	33,98
1-13	valytojos inventoriaus patalpa	1,72
1-14	tambūras	2,26
1-15	daržovių paruošimo patalpa	5,08
1-16	mėsos ir žuvies išankstinio paruošimo patalpa	8,18
1-17	sporto salė	444,78
1-18	sporto inventoriaus patalpa	22,74
1-19	kabinetas	11,35
1-20	koridorius	7,16
1-21	valytojos sandėlis	7,20
1-22	okvedžio sandėlis (rūbina)	13,90
1-23	wc neigalsiems	4,00
1-24	koridorius	10,82
1-25	koridorius	11,17
1-26	berniukų persirengimo patalpa	11,05
1-27	dušai berniukams	5,38
1-28	wc berniukams	1,62
1-29	wc mergaitėms	1,21
1-30	wc mergaitėms	1,38
1-31	koridorius	3,13
1-32	dušai mergaitėms	5,51
1-33	mergaičių persirengimo patalpa	26,40
1-34	ventikamera	2,5
1-35	technologijos klasė	61,68
1-36	virtuvėlė prie technologijos klasės	32,31
1-37	spec. pedagogo kabinetas	48,42
1-38	būhalterija	16,64
1-39	prausykla	1,61
1-40	wc berniukams	4,64
1-41	valymo inv. patalpa	2,05
1-42	wc mergaitėms	5,58
1-43	prausykla	2,23
1-44	tambūras	1,88
1-45	koridorius	97,38
1-46	koridorius	38,06
1-47	koridorius	8,48
VISO PIRMAME AUKŠTE		1388,1

A		2018 10	PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA) PAGAL PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ 2018 04 24	
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS
KVAL. PATV. DOK. Nr.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS"		SALANTŲ GIMNAZIJOS Taiskios g. 4, Salantai	
	Kopėjų g. 11A, Klaipėda, 846411390		PRIESTATO (VALGYKLOS SU SPORTO SALE IR TRIUKŠMŲ KORPUSO) TECHNINIO PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA)	
1907	PV	J. Tilvikas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
33149	PDV		MARTYNO STONKAUS INDIVIDUALI VEIKLA	
	Pažyma Nr. 046390		ANTRO AUKŠTO PLANAS SU VĖDINIMO SISTEMOMIS M 1:100	
LT	STATYTOJAS:		DOKUMENTO ŽYMUO	
	KRETINGOS RAJ. SAVIVALDYBĖ		KP-2018-S1-660-KRTP-SVOK-B.8	
Savanorių g. 29A, Kretinga		LAPAS LAPŲ		
k. 111108657		1		1



PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M2
3-1	koridorius	130,72
3-2	prausykla	2,19
3-3	wc berniukų	5,49
3-4	wc mergaičių	4,64
3-5	valytojos inv. patalpa	2,05
3-6	prausykla	1,61
3-7	wc mokytojų	4,16
3-8	klasė	54,35
3-9	klasė	53,30
3-10	klasė	52,92
3-11	klasė	54,56
3-12	mokytojų kabinetas	16,38
3-13	ŽN san. mazgas	5,45


VISO TREČIAME AUKŠTE 387,82

A	2018 10	PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA) PAGAL PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ 2018 04 24	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS	
KVAL. PATV. DOK. Nr.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kepėjų g. 11A, Klaipėda, 846411360	SALANTŲ GIMNAZIJOS Taikos g. 4, Salantai PRIESTATO (VALGYKLOS SU SPORTO SALE IR TRIAUKŠČIO KORPUSO) TECHNINIO PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA)	
1907	PV	J.Tilvikas	DOKUMENTO PAVADINIMAS
		MARTYNO STONKAUS INDIVIDUALI VEIKLA Pažymos Nr. 646380	LAIDA
33149	PDV	M.Stonkus	TREČIO AUKŠTO PLANAS SU VĖDINIMO SISTEMOMIS M 1:100
LT	STATYTOJAS:	KRETINGOS RAJ. SAVIVALDYBĖ Savanorių g., 29A, Kretinga k. 111106657	DOKUMENTO ŽYMUO
		KP-2018-S1-660-KRTP-SVOK-B.9	LAPAS LAPŲ
			1 1


[illegible]

A		2018 10		PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA) PAGAL PROJEKTVAVIMO ŪŽDŲŲ 2018 04 24					
LAIDA		IŠLIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS					
KVAL. DOK. Nr.		UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kopėlyje g. 11A, Klaipėda, 86461130		SALANTŲ GIMNAZIJS Taisios g. 4, Salantai PRIESTASTO (VALGYKLOS SU SPORTO SALE IR TRIUKŠKIO KORPUSO) TECHINIO PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA)					
1907	PV	J. Tilvikas		DOKUMENTO PAVADINIMAS					LAIDA
		MARTYNO STONKAUS INDIVIDUALI VEIKLA Pažymos Nr. 648380		Stogo planas M 1:100					A
33149	PDV	M. Stonkus							
STATYTOJAS:				DOKUMENTO ŽYMUO					LAPAS
LT KRETINGOS RAJ. SAVIVALDYBĖ Savanorių g. 29A, Kretinga k. 111102667				KP-2018-S1-660-KRTP-SVOK-B.10					LAPŲ
									1 1


Valgyklos aksonometrinė schema (AHU-1)



Sporto salės aksonometrinė schema (AHU-2)



2 aukšto aksonometrinė schema (AHU-3)



A	2018.10	PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA) PAGAL PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ 2018.04.24	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS	
KVAL. PATV. DOK. Nr.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kępelų g. 11A, Klaipėda, 846411390	SALANTŲ GIMNAZIJOS Telšios g. 4, Salantai PRIESTATO (VALGYKLOS SU SPORTO SALE IR TRIUKŠO KORPUSO) TECHNINIO PROJEKTO KEITIMAS (KOREKTŪRA)	
1907	PV J. Tilvikas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
	MARTYNO STONKAUS INDIVIDUALI VEIKLA Pažymys Nr. 046390	VEDINIMO SISTEMŲ AKSONOMETRINĖS SCHEMOS M 1:100	A
33149	PDV M. Stonkus		
LT	STATYTOJAS: KRETINGOS RAJ. SAVIVALDYBĖ Savanorių g., 29A, Kretinga K. 111106857	DOKUMENTO ŽYMUO KP-2018-S1-680-KRTP-SVOK-B.11	LAPAS LAPŲ 1 1



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.33149

Martynas Stonkus



Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (šilumos), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: šilumos gamybos (iki 10 MW galios) ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

20983

Išduotas 2018 m. gegužės 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2014 m. birželio 17 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt