

Darbų įkainių lentelė								
Pildo Rangovas								
Pildoma automatiškai								
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas								
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas, bet yra daugiau kaip 50 procentų mažesnis už šuolius "Maksimalus priimtinas darbų įkainis" nurodytą įkainį (bus reikalingas pagrindimas)								
Užpildyta ne pagal reikalavimus								
Eil. Nr.	Objekto grupė	DARBŲ PAVADINIMAS	Mato vnt.	Mato vnt. įkainis, Eur be PVM (Rangovo)	Maksimalus priimtinas darbų įkainis, Eur be PVM (ESO)	Lyginamasis koeficientas	Pasiūlymo vertė (vertinant lyginamąjį koeficientą):	Įkainio išaiškinimas
1	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV Atramos numeravimo atnaujinimas (1 vnt.)	vnt.	0,80	1,60	10 946,00	8 756,80	Seno numerio panaikinimas nuo atramos 1 vnt., naujo numerio uždėjimas ant atramos 1 vnt.
2	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL atramos atotampoms demontavimas	vnt.	9,00	17,00	6,00	54,00	Oro linijų atramos atotampoms demontavimas 1 vnt.
3	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL atotampoms stipulio montavimas	vnt.	10,25	20,50	0,10	1,03	OL atotampoms stipulio montavimas 1 vnt.
4	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL atramos atotampų įrengimas	vnt.	25,00	50,00	20,00	500,00	OL atramos atotampų įrengimas 1 vnt.
5	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL atramos atotampų įtempimas	vnt.	9,00	18,00	4,00	36,00	OL atramos atotampų įtempimas 1 vnt.
6	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL atramos atotampų keitimas	vnt.	35,00	70,00	12,00	420,00	0,4 - 10 kV įtampos oro linijos atotampoms demontavimas nuo atramos 1 vnt., 0,4 - 10 kV įtampos oro linijos atotampoms montavimas atramoje 1 vnt.
7	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio demontavimas	vnt.	29,00	58,00	129,00	3 741,00	0,4 - 10 kV įtampos OL gelžbetoninio ramsčio demontavimas 1 vnt.
8	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio keitimas	vnt.	80,00	160,00	18,00	1 440,00	0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio demontavimas 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio montavimas 1 vnt., Naujo ramsčio įžeminimo kontūro prijungimas prie esamo 1 vnt.
9	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio pastatymas	vnt.	58,00	115,00	13,00	754,00	OL atramos ramsčio pastatymas 1 vnt., įžeminimo kontūro prijungimas prie esamo 1 vnt.
10	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL rygelio įrengimas atramoms	vnt.	40,00	80,00	10,00	400,00	0,4 - 10 kV OL vienišės atramos perstatymas 1 vnt., OL rygelį įrengimas atramoms 1 vnt. Jeigu atrama su ramsčiu, tai įkainis dauginamas iš dviejų, jeigu atrama su dviem ramsčiais, tai įkainis dauginamas iš trijų, Rygelį ir visas kitas reikalingas medžiagas rangovas turi įsivertinti darbu įkainyje.
11	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos ramsčio tvirtinimo keitimas	vnt.	30,00	60,00	11,00	330,00	0,4 - 10 kV OL g/b ramsčio tvirtinimo demontavimas 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL g/b ramsčio tvirtinimo montavimas 1 vnt.
12	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL vienišės atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)	vnt.	35,00	70,00	480,00	16 800,00	OL vienišės g/b (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) atramos demontavimas.
13	0,4 kV OL	0,4 kV OL kirtiklių - saugiklių bloko (SKS) keitimas atramoje	vnt.	30,00	60,00	13,00	390,00	Kirtiklio - saugiklių blokų ar SD demontavimas 0,4 kV OL atramoje 1 vnt., kirtiklio - saugiklių blokų montavimas 0,4 kV OL atramoje 1 vnt., Reikiamų saugiklių įstatymas.
14	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas skersai linijos	vnt.	20,00	30,00	57,00	1 140,00	0,4 - 10 kV OL g/b atramos su ramsčiu tiesinimas skersai linijos 1 vnt.,
15	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas išilgai linijos	vnt.	40,00	50,00	1,00	40,00	0,4 - 10 kV OL g/b atramų tiesinimas išilgai linijos išungus įtampa (atrama su ramsčiu) 1 vnt.
16	0,4 kV OL	0,4 kV OL Atvado demontavimas	vnt.	20,00	23,50	10,00	200,00	Atvado demontavimas nuo 0,4 kV OL laidų ar oro kabelių iki KAS [IAS]/tvirtinimo konstrukcijos prie namo sienos/vamzdinio stovo.
17	0,4 kV OL	0,4 kV OL izoliatorių keitimas	vnt.	7,00	14,00	119,00	833,00	0,4 kV OL izoliatorių demontavimas 1 vnt., 0,4 kV OL izoliatorių montavimas 1 vnt., 0,4 kV OL laido tvirtinimas prie naujo izoliatoriaus (1 laidas) 1 vnt.
18	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/jungiamojo gnybtų keitimas	vnt.	7,25	14,50	87,00	630,75	0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/jungiamojo gnybtų demontavimas 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/jungiamojo gnybtų montavimas 1 vnt.
19	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL/OIA laidų ar OKL demontavimas (1 laidas/oro kabelis) (1 km)	km	31,54	145,00	2 187,00	68 977,98	0,4 - 10 kV OL laidų (laidų su apvalkalu) demontavimas nepriklausimai nuo skerspjūvio (1 laidas) 1 km
20	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL laidų dvigubo tvirtinimo montavimas keičiant traversas	vnt.	25,00	43,00	141,00	3 525,00	0,4 - 10 kV OL laidų dvigubo tvirtinimo montavimas keičiant traversas (2 laida) 1 vnt., traversos/viršūnės demontavimas 1 vnt., traversos/viršūnės montavimas 1 vnt., izoliatorių montavimas, dvigubo tvirtinimo montavimas.
21	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjūvio keitimas (1 laidas) (1 km)	km	235,00	435,00	0,05	11,75	0,4 kV - 10 kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjūvio demontavimas (1 laidas) 1 km, 0,4 - 10 kV kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjūvio montavimas (1 laidas) 1 km
22	0,4 kV OL	0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas	km	205,00	205,00	1,53	313,65	0,4 kV įtampos oro linijų laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas 1 km
23	0,4 kV OL	0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas	km	99,00	150,00	19,44	1 924,56	0,4 kV įtampos oro linijų laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas 1 km
24	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/dvigubo tvirtinimo laidų jungties keitimas (1 jungtis tarp laidų)	vnt.	10,00	20,00	146,00	1 460,00	Oro linijos jungties atramoje tvarkymas (N21-283) 1 vnt., pakeisti laidų jungti.
25	0,4 kV OL	0,4 kV įvado/išvado keitimas /iš SD/SKS	vnt.	20,00	29,00	0,10	2,00	Visų jungčių įvadų/išvadų demontavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SD/SKS, visų reikalingų jungčių montavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SD/SKS. Tvirtinimo elementų keitimas/montavimas..
26	0,4 kV OL	0,4 kV OL (iki 4 laidų) keitimas į OKL (1 km) su metalo konstrukcijomis	km	760,00	1 200,00	15,00	11 400,00	0,4 kV OL laido demontavimas (1 laidas) 4 km, 0,4 kV OL traversų (1 km ruožo kiekvienoje atramoje) demontavimas, 0,4 kV OKL traversų montavimas (1 km ruožo kiekvienoje atramoje), Oro kabelio 3x16+25 iki 3x120+95 montavimas 1 km
27	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL (OIA) nutūkusių laidų remontas (1 laidas)	vnt.	24,00	48,00	390,00	9 360,00	Tarpatriamylė nutrukusi vieno laido (laido su apvalkalu) sujungimas montuojant laido tarpą ir 2 ovalinius laidų sujungilius (SOAS), suremontuoto laido įlinkio reguliavimas.
28	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL Laido tvirtinimo prie izoliatorių perrišimas aluminio viela (1 laidas)	vnt.	8,00	15,00	81,00	648,00	0,4 - 10 kV OL laido tvirtinimo prie izoliatorių pašalinimas (1 laidas) 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL laido tvirtinimas prie izoliatorių aluminio viela (1 laidas) 1 vnt.
29	0,4 kV OL	0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos keitimas (stiebo ilgis 9 - 13 m)	vnt.	250,00	450,00	79,00	19 750,00	OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) vienišės/su ramsčiu/su 2 ramsčiais atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) vienišės/su ramsčiu/su 2 ramsčiais atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų traversų, izoliatorių, įžeminimo laidininkų, gnybtų montavimas, naujo numerio uždėjimas ant atramos 1 vnt., visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas (Pvz: KAS [IAS], apšvietimo lempos).
30	0,4 kV OL	0,4 kV OL vienišės tarpinės atramos keitimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)	vnt.	100,00	200,00	201,00	20 100,00	OL tarpinės vienišės atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL tarpinės vienišės atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų traversų, izoliatorių, įžeminimo laidininkų, gnybtų montavimas, naujo numerio uždėjimas ant atramos 1 vnt., visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas (Pvz: KAS [IAS], apšvietimo lempos).
31	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL traversos demontavimas	vnt.	5,00	9,00	147,00	735,00	0,4 - 10 kV OL traversos/viršūnės demontavimas nuo atramos 1 vnt.
32	0,4 kV OL	0,4 kV OL traversos montavimas/keitimas	vnt.	23,00	23,00	150,00	3 450,00	0,4 kV OL traversos demontavimas ant g/b atramos 1 vnt., 0,4 kV OL traversos montavimas (arba papildomos traversos montavimas) ant pastatytos g/b atramos 1 vnt., izoliatorių montavimas 2 vnt.
33	0,4 kV OL	0,4 kV OL Vienfazio - Trifazio atvado laidų reguliavimas	vnt.	15,00	20,00	16,00	240,00	0,4 kV OL vienfazio - trifazio atvado laidų reguliavimas (nepriklausomai nuo laido skerspjūvio) 1 vnt.
34	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL vienišės atramos tiesinimas išilgai linijos	vnt.	40,00	40,00	11,00	440,00	0,4 - 10 kV OL vienišės g/b atramos tiesinimas išilgai linijos 1 vnt., (visi darbai pagal technologinę kortą).
35	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL vienišės atramos tiesinimas skersai linijos	vnt.	22,00	25,00	521,00	11 462,00	0,4 - 10 kV OL vienišės g/b atramos tiesinimas skersai linijos 1 vnt., (visi darbai pagal technologinę kortą).
36	0,4 kV OL	0,4 kV oro kabelio (OKL) su metalo konstrukcijomis montavimas (1 km)	km	600,00	880,00	0,98	588,00	0,4 kV OKL traversų montavimas (1 km ruožo kiekvienoje atramoje), Oro kabelio 3x16+25 iki 3x120+95 montavimas 1 km
37	0,4 kV OL	0,4 kV oro kabelio (OKL) keitimas (1 km) be metalo konstrukcijų	km	600,00	634,00	0,06	36,00	0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm2 skerspjūvio demontavimas 1 km, 0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm2 skerspjūvio montavimas 1 km
38	0,4 kV OL	0,4 kV OL traversos/viršūnės pasivimo kampo reguliavimas	vnt.	10,00	15,00	76,00	760,00	Pakrypusios 0,4 kV OL traversos pasivimo kampo reguliavimas atramoje (1 traversa/viršūnė).
39	0,4 kV OL	0,4 kV trifazio atvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį	vnt.	42,50	85,00	70,00	2 975,00	0,4 kV vienfazio/trifazio atvado demontavimas 1 vnt., 0,4 kV trifazio atvado montavimas (oro kabeliu) 1 vnt., sieninių kablų įtvirtinimas sienoje 1 vnt., tvirtinimo elementų oro kabeliui sumontavimas 1 vnt., sumontuoti paskirstymo dėžutę 1 vnt., atvado prijungimas 1 vnt.
40	0,4 kV OL	0,4 kV vienfazio atvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį	vnt.	40,00	68,00	69,00	2 760,00	0,4 kV vienfazio atvado demontavimas 1 vnt., 0,4 kV vienfazio atvado montavimas (oro kabeliu) 1 vnt., sieninių kablų įtvirtinimas sienoje 1 vnt., tvirtinimo elementų oro kabeliui sumontavimas 1 vnt., sumontuoti paskirstymo dėžutę 1 vnt., atvado prijungimas 1 vnt.
41	0,4 kV OL	0,4 kV viršūnių ribotųjų keitimas atramoje (1 vnt.)	vnt.	24,25	48,50	1,00	24,25	0,4 kV viršūnių ribotųjų demontavimas atramoje 1 vnt., 0,4 kV viršūnių ribotųjų montavimas atramoje 1 vnt.
42	0,4 kV OL	0,4 kV viršūnių ribotųjų montavimas atramoje (1 vnt.)	vnt.	19,00	38,00	368,00	6 992,00	0,4 kV viršūnių ribotųjų demontavimas atramoje 1 vnt., įžeminimo laidininko įrengimas ribotuvui 1 vnt.
43	0,4 kV OL	Gandralizdžio demontavimas	vnt.	28,75	57,50	24,00	600,00	Gandralizdžio konstrukcijos demontavimas nuo atramos 1 vnt.
44	0,4 kV OL	Gandralizdžio įrengimas 0,4 kV OL atramoje	vnt.	32,50	65,00	8,00	260,00	Seno gandralizdžio demontavimas, naujo gandralizdžio įrengimas 0,4 kV OL pastatytose atramos 1 vnt.
45	0,4 kV OL	Sekinės dėžės (SD)/Stulpinio kirtiklio-saugiklių bloko (SKS) demontavimas	vnt.	20,00	24,00	4,00	80,00	Kirtiklio - saugiklių blokų ar SD demontavimas 0,4 kV OL atramoje 1 vnt., visų jungčių demontavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SD/SKS, nutraukimo panaikinimas sumontuojant visas reikalingas jungtis tarp laidų ar oro kabelių.
46	0,4 kV OL	Stulpinių kirtiklio-saugiklių blokų (SKS) montavimas (be traversų keitimo)	vnt.	80,00	89,00	0,10	8,00	Kirtiklio - saugiklių blokų montavimas 0,4 kV OL atramoje 1 vnt., reikiamų saugiklių įstatymas, visų reikalingų jungčių montavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SKS.
47	0,4 kV OL	Stulpinių kirtiklio-saugiklių blokų (SKS) montavimas (keičiant traversas)	vnt.	100,00	150,00	16,00	1 600,00	Demontuoti traversas 2 vnt., sumontuoti traversas 2 vnt., praliginti laidus montuojant 4 laidams laidų tarpus, naudojant 4 ovalinius laidų sujungilius (SOAS), kirtiklio - saugiklių blokų montavimas 0,4 kV OL atramoje 1 vnt., reikiamų saugiklių įstatymas, visų reikalingų jungčių montavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SKS.
48	0,4 kV OL	0,4 kV OL Vienišės atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)	vnt.	92,50	185,00	3,00	277,50	OL Vienišės g/b atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 vnt., traversų montavimas, izoliatorių montavimas, atramos numeracijos uždėjimas, įžeminimo elementų prijungimas, laidų pritvirtinimas prie izoliatorių.
49	10 kV OL	10 kV OL neizoliuotų laidų keitimas izoliuotais laida, keičiant metalo konstrukcijas ir izoliatorių, (3 laida) (1 km)	km	1 600,00	1 600,00	0,66	1 056,00	Neizoliuotų laidų demontavimas 3 km vienu laidu, viršūnių ir traversų demontavimas (1 km ruožo kiekvienoje atramoje), traversų ir viršūnių izoliuotiems laidams montavimas (1 km ruožo kiekvienoje atramoje), izoliatorių montavimas, izoliuotų laidų montavimas 3 km vienu laidu.
50	10 kV OL	10 kV OL Dvigubo laidų tvirtinimo montavimas atramoje (tvirtinimas 3 laidais) nekeičiant traversų	vnt.	75,00	75,00	18,00	1 350,00	10 kV OL izoliatorių sumontavimas ant pastatytos atramos (3 izoliatoriai), dvigubų tvirtinimų montavimas tarpinėse atramos (3 tvirtinimai atramoje).
51	10 kV OL	10 kV OL izoliatorių keitimas	vnt.	15,00	22,00	252,00	3 780,00	10 kV įtampos oro linijos izoliatorių demontavimas atramoje 1 vnt., 10 kV įtampos oro linijos izoliatorių montavimas atramoje 1 vnt., 10 kV OL laido tvirtinimas prie naujo izoliatoriaus (1 laidas) 1 vnt.
52	10 kV OL	10 kV OL Ispėjamiųjų ženklų atnaujinimas (1 vnt.)	vnt.	3,50	4,50	570,00	1 995,00	Ispėjamojo ženklų demontavimas 1 vnt., įspėjamojo ženklų montavimas 1 vnt.
53	10 kV OL	10 kV OL Ispėjamiųjų ženklų atnaujinimas (1 laidas) (KT, ST, TR)	vnt.	102,00	102,00	18,00	1 836,00	10 kV įtampos orinio įvado demontavimas (3 laida) 1 vnt., 10 kV įtampos orinio įvado montavimas SAX tipo laida (3 laida) 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą).
54	10 kV OL	10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas	km	223,00	223,00	4,36	972,28	10 kV OL laidų reguliavimas, kai laidų tvirtinimas dvigubas (1 laidas) 1 km
55	10 kV OL	10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas	km	170,00	175,00	4,97	844,90	10 kV OL laidų reguliavimas, kai laidų tvirtinimas viengubas (1 laidas) 1 km
56	10 kV OL	10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas	vnt.	58,50	117,00	5,00	292,50	10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas 1 vnt., žymenų atnaujinimas 5 vnt., spalvinio žymėjimo atnaujinimas, kontaktinių dalių suteipimas.
57	10 kV OL	10 kV OL linijinio skyriklio pavaros keitimas	vnt.	70,00	100,00	0,10	7,00	10 kV OL linijinio skyriklio pavaros keitimas 1 vnt., traukių keitimas.
58	10 kV OL	0,4 - 10 kV OL neizoliuotų laidų montavimas (1 laidas), (1 km)	km	275,00	550,00	2,97	816,75	10 kV įtampos oro linijų neizoliuotų laidų montavimas 1 km vienu laidu.
59	10 kV OL	10 kV OL Skyriklio demontavimas nuo atramos	vnt.	34,50	69,00	54,00	1 863,00	Skyriklio ir pavaros demontavimas nuo 6-10 kV oro linijos atramos 1 vnt., nutraukimo panaikinimas sumontuojant visas reikalingas jungtis tarp laidų.
60	10 kV OL	10 kV OL skyriklio keitimas (pagal technologinę kortą)	vnt.	300,00	480,00	14,00	4 200,00	10 kV OL linijinio skyriklio su pavarų ir traukėmis demontavimas 1 vnt., jungčių/šleifų demontavimas (6 laida), 10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros sumontavimas 1 vnt., jungčių/šleifų sumontavimas (6 laida) su apvalkalu, traukių sumontavimas iki 3 vnt. operatyvinių pavadinimų/žymenų uždėjimas 5 vnt., pavarų rątenų ir traukių spalvinis žymėjimas, spynų uždėjimas, įspėjamojo ženklų uždėjimas, įžeminimo kontūro įrengimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą), išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą.
61	10 kV OL	10 kV OL skyriklio montavimas (pagal technologinę kortą)	vnt.	200,00	400,00	35,00	7 000,00	10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros sumontavimas 1 vnt., jungčių/šleifų sumontavimas (6 laida) su apvalkalu, traukių sumontavimas iki 3 vnt. operatyvinių pavadinimų/žymenų uždėjimas 5 vnt., pavarų rątenų ir traukių spalvinis žymėjimas, spynų uždėjimas, įspėjamojo ženklų uždėjimas, įžeminimo kontūro įrengimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą), išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą.

62	10 kV OL	10 kV skyriko operatyvinių žymenų atnaujinimas	vnt.	3,00	3,15	50,00	150,00	Visų žymenų atnaujinimas 1 kompl. (lentelės: operatyvino pavadinimo, 2-1, 2-2, "II", "III").
63	10 kV OL	10 kV OL skyrikio jungčių (šleifų) keitimas izoliuotais laidais (3 laidai)	vnt.	26,00	51,60	27,00	702,00	10 kV OL skyriklio šleifų demontavimas (vienas šleifas - 3 laidai) 1 vnt., 10 kV OL skyriklio šleifų montavimas SAX tipo laidai (vienas šleifas - 3 laidai) 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą).
64	10 kV OL	10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos keitimas (stiebo ilgis 11 - 13 m)	vnt.	320,00	400,00	14,00	4 480,00	OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) su ramsčių/su 2 ramsčiais atramos demontavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) su ramsčių/su 2 ramsčiais atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų viršūnių/traversų, izoliatorių/griklėnų, žemimo linidinkių, gnybtų montavimas, atramos numeracijos uždėjimas, visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas ant naujos atramos. Atramų keitimo darbams naudojamas tik šis įkainis (kai yra sena atrama). Atskirų demontavimo ir montavimo įkainių nenaudojame.
65	10 kV OL	10 kV OL Vienstiebės atramos keitimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m)	vnt.	170,00	220,00	72,00	12 240,00	OL tarpinės atramos demontavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL tarpinės atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų viršūnių/traversų, izoliatorių, žemimo linidinkių montavimas, atramos numeracijos uždėjimas, visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas ant naujos atramos.
66	10 kV OL	10 kV OL Vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m)	vnt.	100,00	185,00	5,00	500,00	OL Vienstiebės g/yb atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 vnt., viršūnių/traversų montavimas, izoliatorių montavimas, atramos numeracijos uždėjimas, žemimo elementų prijungimas, laidų pritvirtinimas prie izoliatorių. Šis įkainis naudojamas tik naujos atramos atnaujinimui. Nenaudojamas senos atramos keitimui naujai.
67	10 kV OL	10 kV OL templamosios girliandos keitimas	vnt.	40,00	70,00	132,00	5 280,00	Templamosios girliandos demontavimas 1 vnt., templamosios girliandos sumontavimas 1 vnt.
68	10 kV OL	10 kV OL traversos/viršūnės paviršmo kampo reguliavimas	vnt.	20,00	26,00	61,00	1 220,00	Patrypusios 10 kV OL traversos paviršmo kampo reguliavimas atramoje (1 traversa/viršūnė).
69	10 kV OL	10 kV virštampių ribotuvių keitimas atramoje (1 vnt.)	vnt.	27,50	55,00	3,00	82,50	10 kV įtampos virštampių ribotuvių demontavimas 1 vnt., 10 kV įtampos virštampių ribotuvių montavimas 1 vnt., ribotuvo atjungimas/prijungimas 1 vnt.
70	10 kV OL	10 kV virštampių ribotuvių montavimas atramoje (3 vnt.)	vnt.	43,00	43,00	20,00	860,00	Virštampių ribotuvių laikiklio sumontavimas, 10 kV įtampos virštampių ribotuvių montavimas (3 fazės) 3 vnt., 10 kV įtampos virštampių ribotuvių prijungimas (3 fazė) 3 vnt., žemimo linidinkio prijungimas 1 vnt.
71	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV movos demontavimas	vnt.	3,00	5,79	59,00	177,00	0,4 - 10 kV movos demontavimas 1 vnt. Pastabos: šis įkainis taikomas tik vykstant movos keitimo darbus. Arba kai užsakomas kaip atskiras įkainis, kai reikia demontuoti nebereikalingą movą.
72	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV kabelio demontavimas nuo atramos ar statinio	vnt.	5,00	8,50	4,00	20,00	Kabelio atjungimas, 0,4 - 10 kV kabelio demontavimas (nuo atramos ar statinio) 1 vnt. Pastabos: šis įkainis taikomas kai kabelio keitimo metu reikia pašalinti seną kabelį, kuris yra pritvirtintas prie atramos, sienos ir t.t. Šio įkainio negalima taikyti įėjų remontuojamas kabelis tiesiog gult tranšėjų ar kanale ir nėra pagdomas pritvirtintas.
73	0,4 - 10 kV KL	Vandens iš tranšėjų ar kabelių kanalų (SP; TP; TR) šalinimas 1m3	m3	12,00	12,10	0,10	1,20	Vandens iš tranšėjų ar kabelių kanalų (SP; TP; TR) šalinimas 1 m3
74	0,4 - 10 kV KL	Grunto šildymas (žemos metu) (m2)	m2	47,00	47,00	0,10	4,70	Grunto šildymas (metodas parenkamas pagal poreikius) 1 m2. Pastabos: šis įkainis taikomas tik žemos metu. Ir tik tada kai šildymas būtinas (įlaes daugiau kaip 0,5m). Rangovas šildo jam patogiu metodu.
75	0,4 - 10 kV KL	Kabelių žymenų atnaujinimas	vnt.	1,45	1,45	243,00	352,35	Atnaujinti kabelio žymenį (vienas žymuo) 1 vnt. Pastabos: šis įkainis gali būti taikomas prie kabelio tiesimo ar movos montavimo darbo (jeigu žymuo netrauktas į darbą). Arba kai atskirai užsakomas žymenų atnaujinimo darbas.
76	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV kabelio gedimo vietų patikslinimas	vnt.	65,00	130,00	19,00	1 235,00	0,4 - 10 kV kabelio gedimo vietų patikslinimas 1 vnt. Pastaba: šis įkainis taikomas kaip papildomas darbas kaip papildomas darbas (įkainis taikomas kai atisakus gedimo vieta yra daugiau nei vienas kabelis, ir neaišku kuris sugedęs).
77	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių) 500m.	vnt.	105,00	105,00	2,00	210,00	Remontuojamas kabelis tiesiog gult tranšėjų ar kanale ir nėra pagdomas pritvirtintas. Atramuose etungimas ir prijungimas, 0,4 - 10 kV kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių) 1 vnt. Pastaba: šis įkainis taikomas vykstant kabelio gedimo vietos nustatymo darbus kai nėra godojeinis nuotraukos ir nėra žinoma kabelių trasa. Taip pat kai užsakomas atskiras trasos patikslinimo/nustatymo darbas. Jeigu kabelis iki 500m. Taikomas vienmetis įkainis "0,4 - 10 kV kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių) (500 m.)". Ktu atveju kai kabelis ilgesnis. Šį įkainį daliname iš 500 ir gauna 1m. Vertę tolygiai pridėdame pagal papildomą kabelio ilgį.
78	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV kabelio sužalojimo vietos nustatymas	vnt.	100,00	200,00	112,00	11 200,00	0,4 - 10 kV kabelio sužalojimo vietos nustatymas 1 vnt., kabelio prijungimas/atjungimas. Pastaba: Nustatoma ne geografinė vieta, o konkreti pačio kabelio pažeidimo vieta.
79	0,4 kV KL	0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau iki 120mm2, sausas kabelis	vnt.	40,00	80,00	111,00	4 440,00	0,4 kV galinės, stulpinės movos montavimas iki 120 mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, demontuoti seną movą 1 vnt., atskirti kabelio atšargą 1 vnt.
80	0,4 kV KL	0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis	vnt.	50,00	90,00	1,00	50,00	0,4 kV galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, demontuoti seną movą 1 vnt., atskirti kabelio atšargą 1 vnt.
81	0,4 kV KL	0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis	vnt.	40,00	48,00	835,00	33 400,00	0,4 kV galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., demontuoti seną movą 1 vnt., atskirti kabelio atšargą.
82	0,4 kV KL	0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis	vnt.	10,00	52,00	816,00	8 160,00	0,4 kV galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., demontuoti seną movą 1 vnt., atskirti kabelio atšargą.
83	0,4 kV KL	0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis	vnt.	25,00	50,00	119,00	2 975,00	0,4 kV galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., demontuoti seną movą 1 vnt., atskirti kabelio atšargą.
84	0,4 kV KL	0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis	vnt.	30,00	60,00	121,00	3 630,00	0,4 kV galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., demontuoti seną movą 1 vnt., atskirti kabelio atšargą.
85	0,4 kV KL	0,4 kV Jungiamosios/perineamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų)	vnt.	31,50	63,00	28,00	882,00	0,4 kV jungiamosios/perineamosios movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt.
86	0,4 kV KL	0,4 kV Jungiamosios/perineamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų)	vnt.	36,50	73,00	27,00	985,50	0,4 kV jungiamosios/perineamosios movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt.
87	0,4 kV KL	0,4 kV Jungiamosios/perineamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų)	vnt.	33,50	67,00	15,00	502,50	0,4 kV jungiamosios/perineamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt.
88	0,4 kV KL	0,4 kV Jungiamosios/perineamosios movos montavimas daugia kaip 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų)	vnt.	38,00	76,00	14,00	532,00	0,4 kV jungiamosios/perineamosios movos montavimas daugia kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt.
89	0,4 kV KL	0,4 kV Jungiamosios/perineamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais)	vnt.	115,00	230,00	75,00	6 625,00	0,4 kV jungiamosios/perineamosios movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt.
90	0,4 kV KL	0,4 kV Jungiamosios/perineamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais)	vnt.	120,00	240,00	55,00	6 600,00	0,4 kV jungiamosios/perineamosios movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt.
91	0,4 kV KL	0,4 kV Jungiamosios/perineamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais)	vnt.	130,00	245,00	23,00	2 990,00	0,4 kV jungiamosios/perineamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt.
92	0,4 kV KL	0,4 kV Jungiamosios/perineamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais)	vnt.	130,00	250,00	18,00	2 340,00	0,4 kV jungiamosios/perineamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt.
93	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV Kabelio tiesimas vamzdiuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km)	km	400,00	800,00	33,48	13 392,00	0,4 - 10 kV kabelio tiesimas esamuose vamzdiuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt.
94	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV Kabelio tiesimas vamzdiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km)	km	475,00	950,00	33,42	15 874,50	0,4 - 10 kV kabelio tiesimas esamuose vamzdiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt.
95	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km)	km	400,00	800,00	0,13	52,00	0,4 - 10 kV kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt.
96	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km)	km	475,00	950,00	0,10	47,50	0,4 - 10 kV kabelio tiesimas vamzdiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt.
97	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km)	km	400,00	800,00	0,09	36,00	0,4 - 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt.
98	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km)	km	475,00	950,00	0,04	19,00	0,4 - 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt.
99	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais)	km	2 900,00	2 900,00	0,10	290,00	0,4 - 10 kV kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 1 km, tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, signalinės juostos paklojimas 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Pastaba: dangų atstatymo darbai atkuojami atskiru įkainiu.
100	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais)	km	3 100,00	3 100,00	0,06	186,00	0,4 - 10 kV kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 1 km, tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, signalinės juostos paklojimas 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Pastaba: dangų atstatymo darbai atkuojami atskiru įkainiu.
101	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gnybl skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdiu)	km	6 600,00	6 600,00	23,95	158 070,00	Tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, plastikinio vamzdžio paklojimas 1 vnt., kabelio įvėrimas 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt., signalinės juostos paklojimas 1 km. Pastaba: dangų atstatymo darbai atkuojami atskiru įkainiu. Jeigu kabelis numatytas kloti vamzdyje, taikyti šį įkainį, ne atskirus vamzdžio klojimui ir kabelio klojimui įkainius.
102	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gnybl skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdiu)	km	3 400,00	6 800,00	5,93	20 162,00	Tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, plastikinio vamzdžio paklojimas 1 vnt., kabelio įvėrimas 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt., signalinės juostos paklojimas 1 km. Pastaba: dangų atstatymo darbai atkuojami atskiru įkainiu. Jeigu kabelis numatytas kloti vamzdyje, taikyti šį įkainį, ne atskirus vamzdžio klojimui ir kabelio klojimui įkainius.
103	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV Kabelio paklojimas su vamzdiu pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdiu)	km	35 500,00	35 500,00	0,10	3 550,00	Žemės darbai reikalingi pradūrimui (pvz kryptinis grėžimas), plastikinio vamzdžio paklojimas pradūrimo būdu 1 km, kabelio įvėrimas 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Pastaba: dangų atstatymo darbai atkuojami atskiru įkainiu.
104	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV Kabelio paklojimas su vamzdiu pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdiu)	km	34 000,00	40 000,00	0,10	3 400,00	Žemės darbai reikalingi pradūrimui (pvz kryptinis grėžimas), plastikinio vamzdžio paklojimas pradūrimo būdu 1 km, kabelio įvėrimas 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Pastaba: dangų atstatymo darbai atkuojami atskiru įkainiu.
105	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 m)	m	4,00	8,00	100,00	400,00	Kabelio tiesimas atrama 1 m, kabelio pritvirtinimas prie atramos 1 m
106	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 m)	m	4,50	9,00	391,00	1 759,50	Kabelio tiesimas atrama 1 m, kabelio pritvirtinimas prie atramos 1 m
107	0,4 kV KL	0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelio)	vnt.	5,50	11,00	11,00	60,50	0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis) 1 vnt., protokolo išrašymas.
108	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas	vnt.	5,00	9,00	1 865,00	35 000,00	0,4 - 10 kV kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas 1 vnt.
109	0,4 - 10 kV KL	0,4 - 10 kV demontuoti ir palygtinti kabelių apsauga prie atramos	vnt.	6,00	12,00	2,00	12,00	0,4 - 10 kV demontuoti ir palygtinti kabelių apsauga prie atramos 1 vnt.
110	0,4 kV KL	0,4 kV Pritvirtinti esamą kabelio movą	vnt.	8,00	16,00	5,00	40,00	0,4 kV pritvirtinti esamą kabelio movą 1 vnt.
111	10 kV KL	10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis	vnt.	60,00	120,00	869,00	52 140,00	10 kV galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, demontuoti seną movą 1 vnt., atskirti kabelio atšargą 1 vnt.
112	10 kV KL	10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis	vnt.	62,50	125,00	3,00	187,50	10 kV galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, demontuoti seną movą 1 vnt., atskirti kabelio atšargą 1 vnt.
113	10 kV KL	10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis	vnt.	50,00	100,00	883,00	44 150,00	10 kV galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., demontuoti seną movą 1 vnt., atskirti kabelio atšargos atkasimas.
114	10 kV KL	10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis	vnt.	50,00	100,00	6,00	300,00	10 kV galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, demontuoti seną movą 1 vnt., kabelio atšargos atkasimas.
115	10 kV KL	10 kV Jungiamosios/perineamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų)	vnt.	50,00	100,00	431,00	21 550,00	10 kV jungiamosios/perineamosios movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos priršimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinatų sistemą.

116	10 KV KL	10 KV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbu)	vnt.	52,50	105,00	432,00	22 680,00	10 kv jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (be žemės darbu), prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinacių sistemą.
117	10 KV KL	10 KV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbu)	vnt.	120,00	240,00	443,00	53 160,00	10 kv jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (su žemės darbas), prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinacių sistemą.
118	10 KV KL	10 KV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbu)	vnt.	125,00	250,00	492,00	61 500,00	10 kv jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (su žemės darbas), prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinacių sistemą.
119	10 KV KL	10 KV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbu)	vnt.	60,00	120,00	8,00	480,00	10 kv jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (be žemės darbu), prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinacių sistemą.
120	10 KV KL	10 KV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbu)	vnt.	70,00	140,00	8,00	560,00	10 kv jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (be žemės darbu), prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinacių sistemą.
121	10 KV KL	10 KV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbas)	vnt.	125,00	250,00	10,00	1 250,00	10 kv jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (su žemės darbas), prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinacių sistemą.
122	10 KV KL	10 KV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbu)	vnt.	130,00	260,00	17,00	2 210,00	10 kv jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (su žemės darbas), prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinacių sistemą.
123	10 KV KL	10 KV kabelių bandymas išlygintąjį įtampa	vnt.	35,00	70,00	1,00	175,00	10 kv kabelio bandymas (3 gyyslų) 1 vnt., elementų atjungimas/prijungimas 1 vnt., bandymo protokolo išrašymas 1 vnt. Pastaba: visi bandymai turi būti atliekami vadovaujantis "Elektros įrenginių bandymų normos ir apimty" aktualia redakcija.
124	10 KV KL	10 KV kabelių bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF)	vnt.	10,00	90,00	902,00	9 020,00	10 kv kabelio bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF) (3 gyyslų) 1 vnt., elementų atjungimas/prijungimas 1 vnt., bandymo protokolo išrašymas 1 vnt. Pastaba: visi bandymai turi būti atliekami vadovaujantis "Elektros įrenginių bandymų normos ir apimty" aktualia redakcija.
125	10 KV KL	10 KV privirtinti esamą kabelio movą	vnt.	9,00	18,00	9,00	81,00	10 KV privirtinti esamą kabelio movą.
126	TR	0,4 kv atraminio izoliatoriaus keitimas	vnt.	20,00	20,00	14,00	280,00	0,4 kv atraminio izoliatoriaus demontavimas 1 vnt., 0,4 kv atraminio izoliatoriaus sumontavimas 1 vnt.
127	TR	0,4 kv iki 630A srovės kirtiklio keitimas	vnt.	25,00	50,00	15,00	375,00	Atjungti prijungtus elementus, demontuoti kirtiklį 1 vnt., sumontuoti kirtiklį 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą), atnaujinti ir pakabinti schemą.
128	TR	0,4 kv iki 630A srovės kirtiklio remontas	vnt.	60,00	60,00	3,00	120,00	Atjungti prijungtus elementus, suraukšlyti, sumontuoti kirtiklį, sutvarkyti kontaktus. Prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą), atnaujinti ir pakabinti schemą.
129	TR	0,4 kv orinio išvadų (remontas)/ keitimas stacionarioje transformatorinėje (4 laidai arba gyyslų)	vnt.	35,00	70,00	17,00	595,00	0,4 kv orinio išvadų demontavimas stacionarioje transformatorinėje (4 laidai) 1 vnt., traversos montavimas ant atramos (oro kabelio tvirtinimu), nereikalingų traversų demontavimas nuo atramos, 0,4 kv orinio išvadų sumontavimas stacionarioje transformatorinėje (AMKA) (4 laidai) 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą).
130	TR	0,4 kv orinių išvadų keitimas komplektinėse transformatorinėse nuo saugiklių iki OL (4 laidai arba gyyslų)	vnt.	50,00	70,00	7,00	350,00	0,4 kv orinių išvadų komplektinėse transformatorinėse (4 laidai arba gyyslų) demontavimas 1 vnt., traversos montavimas ant atramos (oro kabelio tvirtinimu), nereikalingų traversų demontavimas nuo atramos, orinių išvadų komplektinėse transformatorinėse (4 laidai arba gyyslų) sumontavimas (AMKA) 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą).
131	TR	0,4 kv viršįtampių ribotuvų keitimas transformatorinėje	vnt.	6,50	13,00	2,00	13,00	0,4 kv viršįtampių ribotuvo demontavimas 1 vnt., 0,4 kv viršįtampių ribotuvo sumontavimas 1 vnt.
132	TR	10 kv atraminio izoliatoriaus keitimas	vnt.	30,00	30,00	86,00	2 580,00	10 kv atraminio izoliatoriaus demontavimas 1 vnt., 10 kv atraminio izoliatoriaus sumontavimas 1 vnt.
133	TR	10 kv galios skyriklių keitimas 10 kv varneliuose (tik pakaitimo darbai)	vnt.	300,00	350,00	5,00	1 500,00	10 kv galios skyriklio demontavimas 1 vnt., 10 kv galios skyriklio sumontavimas 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą). Pastaba: skyriklio kaina derinama atskiru sustatimu.
134	TR	10 kv galios skyriklių remontas	vnt.	110,00	110,00	1,00	110,00	Galios skyriklio remontas pagal įkainį R33P-3103 1 vnt., žymenų atnaujinimas 1 kompl., dažymas.
135	TR	10 kv iškoviklių keitimas į viršįtampių ribotuvus (3 fazės)	vnt.	36,00	36,00	0,10	3,60	10 kv iškoviklio demontavimas 3 vnt., viršįtampių ribotuvų laikiklio sumontavimas, 10 kv įtampos viršįtampių ribotuvų montavimas (3 fazės) 3 vnt., 10 kv įtampos viršįtampių ribotuvų prijungimas (3 fazės) 3 vnt., įžeminio laidininko prijungimas 1 vnt.
136	TR	10 kv pereinamojo izoliatoriaus demontavimas	vnt.	50,00	52,00	32,00	1 600,00	10 kv pereinamojo izoliatoriaus demontavimas 1 vnt., 10 kv pereinamojo izoliatoriaus sumontavimas 1 vnt.
137	TR	10 kv saugiklių lėdų keitimas transformatorinėje	vnt.	8,00	11,00	125,00	1 000,00	10 kv saugiklio lėdų demontavimas 1 vnt., 10 kv saugiklio lėdų sumontavimas 1 vnt., esamo saugiklio įstatymas 1 vnt.
138	TR	10 kv viršįtampių ribotuvų keitimas transformatorinėse (TR, KT, MT)	vnt.	20,00	30,00	81,00	1 620,00	10 kv viršįtampių ribotuvo demontavimas 1 vnt., 10 kv viršįtampių ribotuvo sumontavimas 1 vnt.
139	TR	10 kv viršįtampių ribotuvų keitimas ST (3 fazės), kai ribotuvai panaudoti kaip atraminiai izoliatoriai	vnt.	30,00	60,00	1,00	30,00	10 kv viršįtampių ribotuvų demontavimas (3 fazės) 3 vnt., 10 kv viršįtampių ribotuvų sumontavimas (3 fazės) 3 vnt.
140	TR	10 kv viršįtampių ribotuvų keitimas ST (3 fazės), kai ribotuvai sumontuoti atskirai	vnt.	20,00	40,00	0,10	2,00	10 kv viršįtampių ribotuvų demontavimas (3 fazės) 3 vnt., 10 kv viršįtampių ribotuvų sumontavimas (3 fazės) 3 vnt.
141	TR	6-10 kv lydinčių įdėklų keitimas (1 vnt.)	vnt.	4,00	5,00	106,00	424,00	6-10 kv lydinčio įdėklo demontavimas 1 vnt., 6-10 kv lydinčio įdėklo įstatymas 1 vnt.
142	TR	Alyvos pripilimas / transformatoriaus (kaina be alyvos)	tonos	600,00	600,00	1,38	828,00	Alyvos pripilimas / transformatorių iki reikiamo lygio (1 galios transformatorius) 1 vnt. Pastaba: Rangovas privalo įvertinti transformatorinės alyvos pasiėmimą iš AB ESO regioninių centrų (Vilniaus, Kauno, Alytaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos). Rangovas privalo turėti alyvos saugojimo talpas bei privalo turėti galimybę saugoti ne mažiau kaip 1 toną transformatorinės alyvos aptarnaujamoje pagal darbų sutartį teritorijoje. Rangovas privalo vadovautis AB ESO izoliacinės alyvos naudojimo ir saugojimo tvarkos aktualia redakcija.
143	TR	Galios transformatoriaus iki 250 kVA keitimas	vnt.	200,00	210,00	52,00	10 400,00	Galios transformatoriaus iki 250 kVA demontavimas 1 vnt., galios transformatoriaus iki 250 kVA sumontavimas 1 vnt., apvijų izoliacijos varžos matavimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą).
144	TR	Galios transformatoriaus daugiau kaip 250 kVA keitimas	vnt.	250,00	350,00	4,00	1 000,00	Galios transformatoriaus daugiau kaip 250 kVA demontavimas 1 vnt., galios transformatoriaus daugiau kaip 250 kVA sumontavimas 1 vnt., apvijų izoliacijos varžos matavimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą).
145	TR	Grindų remontas stacionarioje transformatorinėje (1 m2)	m2	18,00	18,00	0,10	1,80	Demontuoti pažeistas grinds 1 m2, išlieti naujas betonines grinds 1 m2
146	TR	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių/rozečių montavimas	vnt.	14,00	14,00	17,00	238,00	Sumontuoti pusiauhermetinį jungiklį ar rozetę 1 vnt.
147	TR	Kabelio praeigimų/skylių sienose/pertvarese, grindų užtaisymas (betonavimas)	m2	8,25	16,50	19,00	156,75	Užbetonuoti kabelio praeigimų/skylių sienose ir pertvarese, užtaisyti grinds ar ertmes demontuotose KS vietose (ertmių pastato viduje/išorėje užbetonavimas) 1 m2
148	TR	Komplektinės transformatorinės techninė priežiūra (pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)	vnt.	180,00	235,00	130,00	23 400,00	Atlikti visos KT techninę priežiūrą pagal technologinę kortą, atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdanč darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus atkuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas į kainą.
149	TR	Komplektinių transformatorių techninė priežiūra (10 kv galios transformatorių)	vnt.	60,00	68,00	15,00	900,00	Atlikti galios transformatoriaus techninę priežiūrą pagal technologinę kortą, atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdanč darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus atkuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas į kainą.
150	TR	Komplektinių transformatorių techninė priežiūra (Minsko tipo 0,4 kv skydų)	vnt.	55,00	55,00	0,10	5,50	Atlikti 0,4 kv įrenginių techninę priežiūrą pagal technologinę kortą. Atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdanč darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus atkuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas į kainą.
151	TR	Komplektinių transformatorių techninė priežiūra (Minsko tipo 10 kv skydžių)	vnt.	70,00	70,00	0,10	7,00	Atlikti 10 kv įrenginių techninę priežiūrą pagal technologinę kortą. Atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdanč darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus atkuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas į kainą.
152	TR	Komplektinių transformatorių techninė priežiūra (Šiaulių tipo 0,4 kv skydų)	vnt.	75,00	75,00	1,00	75,00	Atlikti 0,4 kv įrenginių techninę priežiūrą pagal technologinę kortą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdanč darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus atkuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas į kainą.
153	TR	Komplektinių transformatorių techninė priežiūra (Šiaulių tipo 10 kv skydžių)	vnt.	85,00	85,00	0,10	8,50	Atlikti 10 kv įrenginių techninę priežiūrą pagal technologinę kortą, atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdanč darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus atkuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas į kainą.
154	TR	Papildomų užrašų ar pakabinamų spynų įrengimas	vnt.	10,00	10,00	13,00	130,00	Įrengti laikiklius papildomai spynai 2 vnt., pakabinti papildoma spyna 1 vnt.
155	TR	Metalinę konstrukcijų suvirinimas (1 m)	m	12,00	12,00	15,00	180,00	Suvirinti metalines konstrukcijas 1 m, suvirinimo vietas nudažyti antikoroziniais dažais 1 m
156	TR	Modulinių transformatorių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kv sekcija)	vnt.	60,00	60,00	1,00	60,00	Atlikti modulines transformatorines 0,4 kv vienos sekcijos techninę priežiūrą (pagal technologinę kortą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdanč darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus atkuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas į kainą.
157	TR	Modulinių transformatorių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kv sekcija)	vnt.	70,00	70,00	1,00	70,00	Atlikti modulines transformatorines 10 kv vienos sekcijos techninę priežiūrą (pagal technologinę kortą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdanč darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus atkuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas į kainą.
158	TR	Modulinių transformatorių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus sekcija)	vnt.	30,00	50,00	12,00	360,00	Atlikti modulines transformatorines galios transformatoriaus techninę priežiūrą (pagal technologinę kortą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdanč darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus atkuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas į kainą.
159	TR	Modulinių transformatorių techninė priežiūra (MT aplinkos sutvarkymas)	vnt.	10,00	20,00	1,00	10,00	Sutvarkyti transformatorinės aplinką, nušienauti 2 m atstumo juosį, iškiršti krūmus, surinkti šiukšles. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdanč darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus atkuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas į kainą.
160	TR	Silikagelio keitimas į jėgos ir matavimo transformatoriuose (1 transformatorius)	vnt.	10,00	20,00	2,00	20,00	Paslėpti seną silikagelį 1 vnt., užpildyti nauju silikageliu 1 vnt.
161	TR	Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra (Be statybinės dalies pagal technologinę kortą)	vnt.	195,00	390,00	79,00	15 405,00	Atlikti visos stacionarios transformatorinės pilną techninę priežiūrą (Pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdanč darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus atkuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas į kainą.
162	TR	Stacionariųjų transformatorių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kv skirstyklos)	vnt.	70,00	140,00	15,00	1 050,00	Atlikti stacionarios transformatorinės 0,4 kv vienos sekcijos techninę priežiūrą (pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdanč darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus atkuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas į kainą.
163	TR	Stacionariųjų transformatorių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kv skirstyklos)	vnt.	57,50	115,00	31,00	1 782,50	Atlikti stacionarios transformatorinės 10 kv vienos sekcijos techninę priežiūrą (pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdanč darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus atkuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas į kainą.
164	TR	Stacionariųjų transformatorių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus)	vnt.	60,00	60,00	29,00	1 740,00	Atlikti stacionarios transformatorinės galios transformatoriaus techninę priežiūrą (pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdanč darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus atkuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas į kainą.
165	TR	Stacionariųjų transformatorių techninė priežiūra (TR aplinkos tvarkymas)	vnt.	11,75	23,50	2,00	23,50	Sutvarkyti transformatorinės aplinką: išlaidi šalia sienų augančius krūmus, nupjauti juosį, surinkti šiukšles, sutvarkyti priėjimus prie transformatorinės, atnaujinti ir pakabinti schemą.
166	TR	Stulpinės transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)	vnt.	150,00	225,00	21,00	3 150,00	Atlikti visos stulpinės transformatorinės pilną techninę priežiūrą (Pagal technologinę kortą) Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdanč darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus atkuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas į kainą.
167	TR	Stulpinių transformatorių techninė priežiūra (10 kv įrenginiai)	vnt.	54,00	108,00	0,10	5,40	Atlikti stulpinės transformatorinės 10 kv įrenginių techninę priežiūrą (pagal technologinę kortą). Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdanč darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus atkuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas į kainą.
168	TR	Stulpinių transformatorių techninė priežiūra (0,4 kv įrenginiai)	vnt.	33,50	67,00	1,00	33,50	Atlikti stulpinės transformatorinės 0,4 kv įrenginių techninę priežiūrą (pagal technologinę kortą). Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdanč darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus atkuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas į kainą.

169	TR	Stulpinių transformatorių techninė priežiūra (galios transformatorius)	vnt.	40,00	80,00	0,10	4,00	Atlikti stulpinės transformatorinės galios transformatoriaus techninė priežiūra (pagal technologinę kortą). Pastaba: dėl į kainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus atkuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
170	TR	Stulpinių transformatorių techninė priežiūra (ST aplinkos)	vnt.	15,00	30,00	1,00	15,00	Sutvarkyti transformatoriaus aplinką, iškirsi krūmus, nušienauti žolę 2 m atstumu nuo ST.
171	TR	Šviestuvų su kalbamaisiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	vnt.	8,00	16,00	125,00	1 000,00	Įrengti šviestuvų su stikliniu gaubtu 1 vnt., įsukti kaltrinę lemputę 1 vnt., prijungti prie esamo jungiklio. (jeigu nėra atkuojamas jungiklio įrengimas) 1 vnt.
172	TR	Transformatorių durų vnyrių keitimas (vyris)	vnt.	12,00	12,00	0,10	1,20	Demontuoti netinkamą vyri 1 vnt., pašalinti rūdę 1 vnt., privirinti/privirtinti naują vyri 1 vnt., nudažyti antikoroziniais dažais sujungimo vietas ir vyri 1 vnt.
173	TR	Transformatorių metalinių durų remontas (tiesinimas)	vnt.	30,00	30,00	5,00	150,00	Išsinti kreivas duris 1 vnt., ištiesinti duris 1 vnt., įstatyti duris 1 vnt.
174	TR	Transformatorių vėdinimo grętelių su sietais įrengimas/keitimas	vnt.	25,00	50,00	60,00	1 500,00	Netinkamų grętelių demontavimas, netinkamo sietaio demontavimas, naujų grętelių sumontavimas, naujo sietaio sumontavimas, sumontuotos konstrukcijos nudažymas antikoroziniais dažais.
175	TR	10 kV trumpojo jungimo indikatorių keitimas arba sumontavimas (1 vnt.)	vnt.	4,50	8,90	22,00	99,00	Netinkamo trumpojo jungimo indikatoriaus demontavimas 1 vnt., naujo trumpojo jungimo indikatoriaus sumontavimas 1 vnt.
176	TR	Vidinės spygos keitimas transformatorinėje	vnt.	15,00	15,00	58,00	870,00	Vidinės spygos demontavimas 1 vnt., vidinės spygos sumontavimas 1 vnt.
177	TR	Modulinės transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)	vnt.	125,00	200,00	8,00	1 000,00	Atlikti visos modulines transformatorinės pilną techninę priežiūrą (pagal technologinę kortą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus atkuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą") yra taikomas esant vienai šynų sekcijai(10kV, 0.4kV, galios transformatoriu). Tačiau esant daugiau nei viena sekcijai (dvj,keturias ir daugiau) tuomet šis įkainis bus dauginamas iš atitinkamų šynų sekcijų skaičiaus. Pz. Transformatorinė turi dvj 10kV šynų sekcijas, dvj 0,4kV šynų sekcijas, du galios transformatorius, tuomet įkainiye įrašyta sumas dauginama išdviejų.
178	KS,KAS	Automatinių jungiklių ir apskaitų uždengimo KAS (IAS) sumontavimas	vnt.	13,00	25,00	5,00	65,00	Sumontuoti automatinii jungiklius ir apskaitos uždengimą su vietomis skirtomis plombavimui. Atnaujinti ir pakabinti schemą.
179	KS,KAS	Durelių tiesinimas	vnt.	12,00	12,00	12,00	144,00	Ištiesinti sulaukstytas KS, KAS duriles.
180	KS,KAS	Išpėjamojo ženklo atnaujinimas (1 vnt.)	vnt.	5,00	5,00	410,00	2 050,00	Demontuoti netinkamą išpėjamą ženkli 1 vnt., sumontuoti naują išpėjamą ženkli 1 vnt.
181	KS,KAS	Kabelių gyslių antgalio permontavimas	vnt.	3,50	7,00	149,00	521,50	Atjungi netinkamą antgalį, demontuoti netinkamą, sumontuoti naują antgalį, prijungti atjungtus elementus.
182	KS,KAS	Kabelių spintos remontas (1 spinta)	vnt.	45,00	90,00	112,00	5 040,00	Kontaktinių sulungimų sutvarkymas, saugiklių keitimas, žymenų atnaujinimas, kirtiklių reguliavimas, elektrinės schemas atnaujinimas, defektingių saugiklių lūpų ir izoliatorių keitimas, durelių spygos keitimas, dulkių nuvalymas, įžeminimo įrenginio varžos matavimas, operatyvinio pavadiniio atnaujinimas, išpėjamųjų ženklių atnaujinimas, atnaujinti ir pakabinti schemą.
183	KS,KAS	Kabelių spintos techninė priežiūra (1 spinta)	vnt.	30,00	45,00	317,00	9 510,00	Kontaktinių sulungimų sutvarkymas, saugiklių keitimas, žymenų atnaujinimas, kirtiklių reguliavimas, elektrinės schemas atnaujinimas, defektingių saugiklių lūpų ir izoliatorių keitimas, durelių spygos keitimas, dulkių nuvalymas, įžeminimo įrenginio varžos matavimas, operatyvinio pavadiniio atnaujinimas, išpėjamųjų ženklių atnaujinimas, atnaujinti ir pakabinti schemą.
184	KS,KAS	Kontaktinių sulungimų KS perversimas (1 spinta)	vnt.	8,00	8,00	0,10	0,80	Sutepti ir perversiti kontaktinius sulungimus.
185	KS,KAS	Kontaktinių varžų keitimas (1 kontaktas)	vnt.	7,00	14,00	1,00	7,00	Pakeisti kontaktinį sujungimą (varžta, spyruoklinė poverlė, poverlė, vertlė), nušveisti kontaktinius paviršius.
186	KS,KAS	Korozijos pakeistų vietų KS/KAS/IAS užsandarinimas (1 spinta)	vnt.	10,00	14,00	46,00	460,00	Priklausomai nuo pakeidimo užvirinti pakeistas vietas arba užsandarinti skarda, nudažyti suvirinimo/sandarinimo vietas antikoroziniais dažais.
187	KS,KAS	Negrivirtintu automatinio jungiklio privirtinimas	vnt.	6,00	12,00	2,00	12,00	Atjungi prijungtus elementus, privirtinti automatinį jungiklį 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą).
188	KS,KAS	Neišvarumų išvayimas (1 spinta)	vnt.	7,00	7,00	317,00	2 219,00	Išvayti neisvarumus KS, KAS (IAS) 1 spinta, atnaujinti ir pakabinti schemą.
189	Kita	Operatyvinio pavadiniio atnaujinimas (lentelė išorėje)	vnt.	4,00	6,50	1 470,00	5 880,00	Pašalinti seną operatyvinio pavadiniio lentelę (išorėje) ar užrašą dažais (nuo transformatorių durų, KS/KAS/IAS/KVS durelių ir pn.) 1 vnt., privirtinti naują operatyvinio pavadiniio lentelę 1 vnt.
190	KS,KAS	Prijungtų linijų perjungimas KS	vnt.	7,00	14,00	12,00	84,00	Atjunti elementus, prijungti elementus, skaičiuojama vieno KS,KAS. PVZ. jeigu reikia perjungi 3 linijas/elementus tamė pašlame KS, KAS tai tvnt.
191	KS,KAS	Saugiklio laikiklį laikancio izoliatorių keitimas	vnt.	15,00	15,00	0,10	1,50	Demontuoti izoliatorių, sumontuoti izoliatorių.
192	KS,KAS	Užrakto (spyneles) keitimas	vnt.	10,00	10,00	12,00	120,00	Demontuoti užraktą KS, KAS (IAS) 1 vnt., sumontuoti užraktą KS, KAS (IAS) 1 vnt.
193	KS,KAS	Trifazio KAS (IAS)-1 keitimas atramoje (be KL tiesimo)	vnt.	60,00	100,00	32,00	1 920,00	Demontuoti KAS 1 vnt., sumontuoti trifazį KAS (IAS)-1 ant atramos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
194	KS,KAS	Atrasto keitimas/montavimas atramoje oro kabelių iki KAS	vnt.	75,00	150,00	3,00	225,00	Demontuoti tvirtinimo elementus atramoje (oro kabelio laikiklius su attraukimu nuo atramos), nušveisti oro kabelį atrama iki KAS atramoje, prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą).
195	KS,KAS	Trifazio KAS (IAS)-2 keitimas atramoje (be KL tiesimo)	vnt.	100,00	100,00	3,00	300,00	Demontuoti KAS 1 vnt., sumontuoti trifazį KAS (IAS)-2 ant atramos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
196	KS,KAS	Trifazio KAS (IAS)-1 keitimas ant pamato (be KL tiesimo)	vnt.	80,00	80,00	4,00	320,00	KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (IAS)-1 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
197	KS,KAS	Trifazio KAS (IAS)-2 keitimas ant pamato (be KL tiesimo)	vnt.	100,00	120,00	1,00	100,00	KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (IAS)-2 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
198	KS,KAS	Trifazio KAS (IAS)-3/4 keitimas ant pamato (be KL tiesimo)	vnt.	100,00	120,00	1,00	100,00	KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (IAS)-3/4 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
199	KS,KAS	Trifazio KAS (IAS)-5/6 keitimas ant pamato (be KL tiesimo)	vnt.	100,00	120,00	0,10	10,00	KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (IAS)-5/6 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
200	KS,KAS	Trifazio KAS (IAS)-1 keitimas ant sienos (be KL tiesimo)	vnt.	80,00	80,00	3,00	240,00	KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (IAS)-1 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
201	KS,KAS	Trifazio KAS (IAS)-2 keitimas ant sienos (be KL tiesimo)	vnt.	80,00	80,00	1,00	80,00	KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (IAS)-2 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
202	KS,KAS	Trifazio KAS (IAS)-3/4 keitimas ant sienos (be KL tiesimo)	vnt.	100,00	100,00	0,10	10,00	KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (IAS)-3/4 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
203	KS,KAS	Trifazio KAS (IAS)-5/6 keitimas ant sienos (be KL tiesimo)	vnt.	100,00	100,00	0,10	10,00	KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (IAS)-5/6 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
204	KS,KAS	KS, KAS (IAS) spintų demontavimas	vnt.	22,00	22,00	25,00	550,00	Demontuoti KS, KAS (IAS) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemas spintose kurios buvo prijungtos nuolipnei demontuojamos spintos.
205	KS,KAS	KS, KAS (IAS) durų vnyrių remontas arba keitimas (vyris)	vnt.	5,00	7,00	10,00	50,00	Demontuoti defektinį vyri 1 vnt., atsuauginti naują vyri 1 vnt., sumontuota/suremontuota vyri nudažyti antikoroziniais dažais.
206	KS,KAS	Pasiviriusios KS,KAS (IAS) tiesinimas	vnt.	20,00	20,00	20,00	400,00	Ištiesinti kaprvips KS, KAS (IAS) (ant pamato) 1 vnt., grunto atkasimas rankiniu būdu 0,5 m3, grunto užkasimas sutankinant 0,5 m3
207	KS,KAS	KS, KAS (IAS) perdažymas (1 spinta)	vnt.	19,00	19,00	49,00	931,00	Pašalinti korozijos židinius 1 spinta, perdažyti KS, IAS (IAS) 1 spinta, patikrinti įžeminimo sulungimą prieš dažant.
208	KS,KAS	KS keitimas	vnt.	100,00	190,00	0,10	10,00	Demontuoti spintą 1 vnt., sumontuoti spintą 1 vnt., esamo įžeminimo įrenginio prijungimas ir įžeminimo varžos matavimas, žymenų uždėjimas, prijungti elementus, visų esamųjų konstrukcijų elementų perkėlimas į naują spintą, atnaujinti ir pakabinti schemą.
209	Kita	Papildomų elektrodų įrengimas esamam TR (įžeminimo įrenginiui 1 metras)	m	3,50	7,00	1 262,00	4 417,00	Įžeminimo įrenginį iš elektrodų įrengimas 1 m, papildomai įrengti elektrodų sujungimas su esamu įžeminimo kontūru, įžeminimo varžos matavimas 1 vnt. Taisoma tik transformatoriaus atomoje, esamo įžeminimo kontūro varžos sumažinimui.
210	Kita	Įžeminimo įrenginių kontaktų išardymas, korozijos ir kitų apnašų pašalinimas 1 vnt., varžtinių sulungimų kontaktų surinkimas ir suteipimas 1 vnt.	vnt.	10,00	290,00	29,00	290,00	Varžtinių sulungimų kontaktų išardymas, korozijos ir kitų apnašų pašalinimas 1 vnt., varžtinių sulungimų kontaktų surinkimas ir suteipimas 1 vnt.
211	Kita	0,4 - 10 kV įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas	m	3,00	3,00	250,00	750,00	Korozijos židinių ir kitų apnašų pašalinimas, įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas 1 m.
212	Kita	0,4 kV saugiklių liūdų keitimas transformatorinėje (1 vnt.)	vnt.	6,00	11,50	6,00	36,00	0,4 kV saugiklių liūdų demontavimas (liūdas) 1 vnt., 0,4 kV saugiklių liūdų sumontavimas (liūdas) NH tipo 1 vnt., įstatyti saugiklį 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą.
213	Kita	Įžeminimo įrenginio patikrinimas atkasant	vnt.	5,00	9,50	397,00	1 985,00	Atkasiti įžeminimo kontūrą, patikrinti ar įžeminimo kontūras nenutrūkstas, pateikti patikrinimo protokolą, užkasti įžeminimo kontūrą.
214	Kita	Įžeminimo varžos matavimas	vnt.	5,50	11,00	2 104,00	11 572,00	Išmatuoti įžeminimo varžą, pateikti matavimo protokolą.
215	Kita	Pašalinti seną žymenį 1 vnt., uždėti žymenį 1 vnt. žymenimis traktuojami užrašai, esantys technologinių objektų viduje (prijunginio pavadinimas, grupės numeris, duoluojujantis prijunginio pavadinimas, saugiklių srovę nurodantis užrašas, šynų sekcijų žymėjimas ir pn.)	vnt.	1,00	1,50	808,00	808,00	Pašalinti seną žymenį 1 vnt., uždėti žymenį 1 vnt. žymenimis traktuojami užrašai, esantys technologinių objektų viduje (prijunginio pavadinimas, grupės numeris, duoluojujantis prijunginio pavadinimas, saugiklių srovę nurodantis užrašas, šynų sekcijų žymėjimas ir pn.).
216	Kita	Kirtiklių - saugiklių bloko montavimas, keitimas (MT, KT, TR, ST, KS)	vnt.	18,50	37,00	632,00	11 692,00	Atjungi elementus, demontuoti saugiklių kirtiklių bloką (keitimo atveju), sumontuoti kirtiklį saugiklių bloką 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą), įstatyti reikiamą saugiklių kiekį, uždėti žymenis, esant poreikiui atnaujinti ir pakabinti schemą.
217	Kita	Kontaktinio sulungimo suteipimas, suveržimas, valymas	vnt.	1,50	3,00	360,00	540,00	Varžtinių sulungimų kontaktų išardymas, korozijos ir kitų apnašų pašalinimas 1 vnt., varžtinių sulungimų kontaktų surinkimas ir suteipimas 1 vnt.
218	Kita	0,4 kV (00-01-02-03-04a) gabarito lydiųjų įdėklų keitimas, montavimas (1 vnt.)	vnt.	2,00	2,80	945,00	1 890,00	Išimti netinkamą lydių įdėklį (keitimo atveju), įdėti naują lydių įdėklį, esant poreikiui atnaujinti saugiklių srovę nurodant žymenį, esant poreikiui atnaujinti ir pakabinti schemą.
219	Kita	0,4 kV daugiau kaip 100 A automatinio jungiklio keitimas	vnt.	14,00	14,00	240,00	28,00	Atjungi elementus, demontuoti automatinį jungiklį 1 vnt., sumontuoti automatinį jungiklį 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą), atnaujinti ir pakabinti schemą.
220	Kita	0,4 kV iki 100 A automatinio jungiklio keitimas	vnt.	13,00	13,00	8,00	104,00	Atjungi elementus, demontuoti automatinį jungiklį 1 vnt., sumontuoti automatinį jungiklį 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį fazizkumą), atnaujinti ir pakabinti schemą.
221	Kita	Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas (1 m2)	m2	1,35	2,70	483,00	652,05	Pašalinti korozijos židinius, nurielinai paviršius, padengti paviršius antikoroziniu gruntu, nudažyti paviršius antikoroziniais dažais.
222	Kita	Įžeminimo laidininkų (juostų) klojimas transejose (su žemės darbais) (1 m)	m	6,50	13,00	53,80	349,70	Pakloti įžeminimo laidininkų transejose, užkasti įžeminimo laidininkų transejose.
223	Kita	Medlių šakų genėjimas (1 medis)	vnt.	7,00	14,00	500,00	3 500,00	Nugenėti šakų 1 medis, sutvarkyti nugentų medžių pagal prosnykų priežiūros procese nurodytus punktus. Pastaba: medis tai objekte auganti sumedėjusi augmenija, kurios kelmo skersmuo daugiau kaip 12 cm ir stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus daugiau kaip 11 cm (turi atitikti abi sąlygas).
224	Kita	Medlių pjovimas (medis)	vnt.	8,00	10,00	300,00	2 400,00	Nupjauti medį 1 vnt., sutvarkyti nugentą medieną pagal prosnykų priežiūros procese nurodytus punktus. Pastaba: medis tai objekte auganti sumedėjusi augmenija, kurios kelmo skersmuo daugiau kaip 12 cm ir stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus daugiau kaip 11 cm (turi atitikti abi sąlygas).
225	Kita	Trasos valymas (krūmai)	100 m2	4,50	9,00	1 066,00	4 797,00	Išvalyti trasą nuo augmenijos m2, sutvarkyti nukrūstą medieną pagal prosnykų priežiūros procese nurodytus punktus. Pastaba: trasų valymas – objekte augančios sumedėjusios augmenijos, kurios kelmo skersmuo iki 12 cm arba stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus iki 11 cm, išpjovimo darbai. Stambesnė medieną, viršijanti abi sąlygas, traktuojama kaip medis.
226	Kita	0,4 - 10 kV šynų izoliacijos varžos matavimas	vnt.	11,00	21,00	16,50	181,50	Išmatuoti šynų izoliacijos varžą, pateikti matavimo protokolą.
227	Kita	Demontuoti 0,4 kV įrenginį (aut. jungiklis, kirtiklis, srovės transformatorius)	vnt.	4,75	9,50	17,00	80,75	Atjungi ir izoliuoti elementus, demontuoti 0,4 kV įrenginį (aut. Jungiklis, kirtiklis, srovės transformatorius) 1 vnt.
228	Kita	Gedimo vietos paieška (paskelbta ekstremali padėtis), vieno darbuotojo 1 darbo valandos kaina	val.	14,00	14,00	9,00	126,00	Gedimo vietos paieška (paskelbta ekstremali padėtis), vieno darbuotojo 1 darbo valandos kaina Pastaba: Šis įkainis taikomas tik tuomet kai AB "ESO" yra paskelbta ekstremali padėtis. Ir būtina nedelsiant vykdyti gedimų paieškos darbus. Gedimo paieškos darbams transportas atkuojamas rekomendacijoje nurodytais įkainiais. Šis įkainis negali būti taikomas kaip papildomas kaip papildomas darbus atkuojami gedimų išalinimo darbus.
229	Kita	Pereinamųjų varžų matavimas	vnt.	1,25	2,50	624,00	780,00	Išmatuoti varžas, pateikti matavimo protokolą.
230	Kita	Operatyviniai perjungimai 10 kV žiediniame tinkle	kompl.	15,00	30,00	63,00	945,00	Darbo vietų ruošimas - techninių priemonių visuma, skirta užtikrinti darbuotojams saugią darbo aplinką vykdant darbus elektros įrenginiuose bei įsėti pašalinus asmenis apie šioje darbo aplinkoje egzistuojantį elektros pavojų ir uždrausti įjems į šią aplinką patekti. Įkainis taikomas tik tuo atveju, jeigu darbai vykdomi nesant 10 kV įtampai žiediniame tinkle. Vienam planiniam atjungimui taikomas vieno operatyvinio perjungimo komplekto įkainis, nepriklausomai nuo operatyvinių perjungimų skaičiaus.
231	Kita	Operatyviniai perjungimai 0,4 kV žiediniame tinkle	kompl.	15,00	30,00	31,00	465,00	Darbo vietų ruošimas - techninių priemonių visuma, skirta užtikrinti darbuotojams saugią darbo aplinką vykdant darbus elektros įrenginiuose bei įsėti pašalinus asmenis apie šioje darbo aplinkoje egzistuojantį elektros pavojų ir uždrausti įjems į šią aplinką patekti. Įkainis taikomas tik tuo atveju, jeigu darbai vykdomi nesant 0,4 kV įtampai žiediniame tinkle (išskyrus darbus, apibrėžtus įkainiye "0,4 kV kl. darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais (Vienos kabelių spintos)".) . Vienam planiniam atjungimui taikomas vieno operatyvinio perjungimo komplekto įkainis, nepriklausomai nuo operatyvinių perjungimų skaičiaus.
232	Kita	0,4 kV kl. darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais (Vienos kabelių spintos)	vnt.	22,00	22,00	4,00	88,00	Vykdant remonto ir tech. priežiūros darbus vienoje kabelių spintoje su kabeliniais prijunginiais, kai 0,4 kV kl. tinklas yra žiedinis objektui (kabelinė spinta su prijunginiais) kai elektros įrenginius reikia sujungti į žiedą tarp maininio šaltinio, galima taikyti įkainį „0,4 kV kl. darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais (Vienos kabelių spintos)". Įkainis taikomas vienos darbo vietos paruošimui, nepriklausomai nuo perjungimų skaičiaus.
233	0,4 - 10 kV OL	0,4 - 10 kV OL uždėtinios atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)	vnt.	80,00	120,00	31,00	2 480,00	OL (galinės, inkarinės, atskaitinės arba kampinės su ramsčių) atramos (iki 3 g/b stebų) demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m).
234	0,4 kV OL	Apsaugos nuo paukščių montavimas atramoje (vnt.)	vnt.	15,00	30,00	3,00	45,00	Sumontuoti apsauga nuo paukščių atramoje 1 vnt.

235	TR	Apsaugos nuo paukščių ant galios transformatoriaus montavimas (3 fazės).	vnt.	40,00	45,00	0,10	4,00	Sumontuoti apsaugą nuo paukščių 3 vnt.
236	TR	Galios transformatoriaus apvijų izoliacijos matavimas	vnt.	7,50	15,00	0,10	0,75	Atlikti galios transformatoriaus apvijų izoliacijos matavimus, pateikti matavimo protokolus, (ši darba galima bus pasirinkti tik tuo atveju kai darbas užsakomas papildomai).
237	TR	kabelių kanalų uždengimas dengiais (m2)	m2	18,00	35,00	13,00	234,00	Uždengti kabelių kanalus.
238	KS,KAS	kabelių spintos vidaus užpylimas gruntu (1 spinta)	vnt.	12,00	12,00	74,00	888,00	Nepriklausom nuo kabelių spintos tipo (transitinė, galinė, su apskaita, be apskaitos) Uždaryti kabelių spintos vidų iki žemės paviršiaus lygmenis spintos šlorėje 1 vnt.
239	TR	Apsauginio barjero transformatorinėse įrenginiais (vnt.)	vnt.	15,00	15,00	1,00	15,00	Apsauginio barjero įrenginiais 1 vnt., Privirtinti saugos ženklą 1 vnt.
240	TR	Transformatorinės (KT, MT, ST) demontavimas (su transformatoriumi)	vnt.	200,00	240,00	5,00	1 000,00	Komplektinės/Modulinės/Stulpinės transformatorinės demontavimas su visais įrenginiais, galios transformatoriaus demontavimas, galios transformatoriaus pristatymas į sandėlį.
241	TR	Transformatorinės (KT, MT, ST) demontavimas (be transformatoriaus)	vnt.	100,00	200,00	7,00	700,00	Komplektinės/Modulinės/Stulpinės transformatorinės demontavimas su visais įrenginiais (be trasformatoriaus).
242	0,4 - 10 kV OL	Esamų atvadų tvirtinimas prie atramos attraukimo konstrukcijomis (4 laikikliai)	vnt.	10,00	17,00	19,00	190,00	Privirtinti esamus atvadás prie atramos kabelio laikikliai (su attraukimo konstrukcija nuo atramos) 4 vnt.
243	0,4 - 10 kV OL	Įžeminimo laidininko nuleidimas atrama (nuo traversos iki įžeminimo įrenginio su pajungimu)	vnt.	20,00	30,00	15,00	300,00	Nuleisti įžeminimo laidininką, privirtinti prie atramos, prijungti įžeminimo laidininką, esant poreikiui spalvškai paženklinti.
244	TR	Aluminio lynlaidžio montavimas/keitimas (m)	m	20,00	20,00	0,10	2,00	Sumontuoti/pakeisti lynlaidį 1 m, esant poreikiui spalvškai paženklinti.
245	TR	Įvadų/ Išvadų į transformatorines demontavimas (visi vienos linijos laidai.)	vnt.	11,50	23,00	5,00	57,50	Vienos linijos įvadų/išvadų demontavimas į/iš trasformatorinės 1 vnt.
246	0,4 - 10 kV KL	Kabelio dažymas ugniai atspariais dažais (m)	m	7,50	15,00	0,10	0,75	Kabelio apvalkalco dažymas ugniai atspariais dažais 1 m
247	TR	Galios transformatoriaus izoliatoriaus tarpinių keitimas	vnt.	69,00	69,00	1,00	69,00	Pakeisti galios transformatoriaus vieno izoliatoriaus tarpines. Šynų atjungimas, alyvos dalinis išleidimas, izoliatoriaus nuėmimas, tarpiklių keitimas, izoliatoriaus tvirtinimas, alyvos papildymas, šynų prijungimas.
248	TR	Alyvinių jungtuvų papildymas alyva (1 jungtuvas)	vnt.	8,50	17,00	0,10	0,85	Užpildyti jungtuvą alyva 1 vnt.
249	TR	Alyvos pavyzdžio iš transformatoriaus paėmimas ir ištyrimas (vnt)	vnt.	17,00	34,00	0,10	1,70	Alyvos pavyzdžio paėmimas iš įrenginio. Nustatyti izoliacinės kokybės rodiklius. Pateikti bandymo protokolus/dokumentus. (Išnaiss taikomas tik atskiru užsakymu ir tik kai transformatoriaus galinumas didesnis 1000kVA).
250	KS,KAS	kabelio vamzdžio uždarinimas (vnt.)	vnt.	3,50	7,00	17,00	59,50	Uždarinėti kabelio vamzdį 1 vnt.
251	TR, KS, KAS	Organinio stiklo apsaugai sumontavimas/keitimas (vnt)	vnt.	15,00	30,00	1,00	15,00	Sumontuoti/pakeisti KS organinio stiklo apsaugą 1 vnt.
252	TR	Veidrodėlio įrengimas alyvos lygum galios transformatoriuje nustatyti (vnt.)	vnt.	6,50	13,00	2,00	13,00	Įrengti veidrodėlį 1 vnt.
253	TR, KS, KAS	Korozijos pažeistų vietų/skielių/plyšių uždarinimas skardomis TR/MT/KT	m2	8,50	17,00	8,50	72,25	Priklausomai nuo pažeidimo užvirtinti pažeistas vietas arba uždarinanti skarda, nudažyti suvirinimo/sandinimo vietas antikoroziniais dažais.
254	TR	Srovės transformatoriaus demontavimas (3 fazės)	vnt.	8,50	17,00	27,00	229,50	Demontuoti srovės transformatorius 3 vnt., atnaujinti principinę schemą.
255	TR	Galios transformatoriaus demontavimas (1 vnt)	vnt.	150,00	160,00	0,10	15,00	Demontuoti galios transformatorius 1 vnt., atnaujinti principinę schemą transformatorinėje, pristatyti galios transformatorių į sandėlį, (darbas vykdomas tik atskiru užsakymu).
256	TR	Virštamplių ribotuvų montavimas transformatorinėse (3 fazės)	vnt.	25,00	25,00	0,10	2,50	Sumontuoti virštamplių ribotuvus 3 vnt., atnaujinti principinę schemą.
257	TR	Pervadinių izoliatorių tarpiklių keitimas (3 fazės)	vnt.	40,00	40,00	0,10	4,00	Pakeisti pervadinių izoliatorių tarpiklius 3 vnt.
258	TR	Srovės transformatoriaus keitimas (3 fazės)	vnt.	70,00	70,00	0,10	7,00	Demontuoti srovės transformorius 3 vnt., sumontuoti srovės transformorius 3 vnt., lynlaidžių montavimas 3 vnt., laidų ir kabelių prijungimas prie aparatų, šynų bandymas, pereinamųjų varžų matavimai, atnaujinti principinę schemą.
259	TR	Įtampos transformatoriaus keitimas (3 fazės)	vnt.	70,00	70,00	0,10	7,00	Demontuoti įtampos transformorius 3 vnt., sumontuoti įtampos transformorius 3 vnt., lynlaidžių montavimas 3 vnt., laidų ir kabelių prijungimas prie aparatų, šynų bandymas, pereinamųjų varžų matavimai, atnaujinti principinę schemą.
260	TR, KS, KAS	Kabelių gyslų užtrumpinimas ir įžeminimas (1 kabelis)	vnt.	10,00	20,00	20,00	200,00	Užtrumpinti kabelio gydas ir įžeminti 1 vnt.
261	TR	Narvelio demontavimas (1 vnt)	vnt.	120,00	120,00	0,10	12,00	Demontuoti narvelį su visais įrenginiais 1 vnt.
262	0,4 kV OL	0,4 kV OL atstožimosios varžos matavimas	vnt.	10,00	20,00	227,00	2 270,00	0,4 kV OL atstožimosios varžos matavimas 1 oro linija (keturios matavimo vietos pagal Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašą), pateikti matavimo protokolą.
263	KS,KAS	Trifazio JAS montavimas ant atramos su vienu el. skaitikliu	vnt.	70,00	90,00	360,00	25 200,00	JAS montavimas ant atramos 1 vnt., oro linijų kabelio su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu (AMKA) tiesimas 10 m, automatininių jungiklių montavimas, gnybtinai, gnybtai, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinių „faze-nulis“ matavimai, užrašų schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo varotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) Jėgos kabelių uždėjimas į JAS, Jėgos kabelio gyslų nuėvimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas. JAS įžeminimo darbai atkuojami atskiru įkainiu.
264	KS,KAS	Trifazio JAS montavimas su vienu el.skaitikliu ant pastato sienos	vnt.	40,00	80,00	51,00	2 040,00	JAS montavimas ant pastato sienos 1 vnt., tvirtinimo elementų montavimas, automatinii jungiklių montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) Jėgos kabelių uždėjimas į JAS, Jėgos kabelio gyslų nuėvimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas. JAS įžeminimo darbai atkuojami atskiru įkainiu.
265	KS,KAS	Trifazio JAS montavimas su vienu el.skaitikliu ant sklypo ribos	vnt.	80,00	100,00	180,00	14 400,00	JAS montavimas ant sklypo ribos, automatinii jungiklių montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) Jėgos kabelių uždėjimas į JAS, Jėgos kabelio gyslų nuėvimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas. JAS įžeminimo darbai atkuojami atskiru įkainiu.
266	KS,KAS	Trifazio JAS įrengimas ant atramos su dviem el. skaitikliais	vnt.	45,00	90,00	40,40	1 818,00	JAS montavimas ant atramos 1 vnt., oro linijų kabelio su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu (AMKA) tiesimas 10 m, automatininių jungiklių montavimas, gnybtinai, gnybtai, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinių „faze-nulis“ matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) Jėgos kabelių uždėjimas į JAS, Jėgos kabelio gyslų nuėvimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas. Įkainui taip pat taikomas bendras išaiškinimas Nr.: 21. JAS įžeminimo darbai atkuojami atskiru įkainiu.
267	KS,KAS	Trifazio JAS montavimas su dviem el.skaitikliais ant pastato sienos	vnt.	40,00	80,00	6,00	240,00	JAS montavimas ant pastato sienos 1 vnt., tvirtinimo elementų montavimas, automatinii jungiklių montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) Jėgos kabelių uždėjimas į JAS, Jėgos kabelio gyslų nuėvimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas. JAS įžeminimo darbai atkuojami atskiru įkainiu.
268	KS,KAS	Trifazio JAS montavimas su dviem el.skaitikliais ant sklypo ribos	vnt.	90,00	100,00	61,00	5 490,00	JAS montavimas ant sklypo ribos, automatinii jungiklių montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) Jėgos kabelių uždėjimas į JAS, Jėgos kabelio gyslų nuėvimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas. JAS įžeminimo darbai atkuojami atskiru įkainiu.
269	KS,KAS	Trifazio JAS montavimas ant atramos su keturiais el. skaitikliais	vnt.	55,00	110,00	28,00	1 540,00	JAS montavimas ant atramos 1 vnt., oro linijų kabelio su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu (AMKA) tiesimas 10 m, automatininių jungiklių montavimas, gnybtinai, gnybtai, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinių „faze-nulis“ matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) Jėgos kabelių uždėjimas į JAS, Jėgos kabelio gyslų nuėvimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas. Įkainui taip pat taikomas bendras išaiškinimas Nr.: 21. JAS įžeminimo darbai atkuojami atskiru įkainiu.
270	KS,KAS	Trifazio JAS montavimas su keturiais el.skaitikliais ant pastato sienos	vnt.	45,00	90,00	1,00	45,00	JAS montavimas ant pastato sienos 1 vnt., tvirtinimo elementų montavimas, automatinii jungiklių montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) Jėgos kabelių uždėjimas į JAS, Jėgos kabelio gyslų nuėvimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas. JAS įžeminimo darbai atkuojami atskiru įkainiu.
271	KS,KAS	Trifazio JAS montavimas su keturiais el.skaitikliais ant sklypo ribos	vnt.	50,00	100,00	23,00	1 150,00	JAS montavimas ant sklypo ribos, automatinii jungiklių montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) Jėgos kabelių uždėjimas į JAS, Jėgos kabelio gyslų nuėvimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas. JAS įžeminimo darbai atkuojami atskiru įkainiu.
272	KS,KAS	Trifazio JAS montavimas su šešiais el.skaitikliais ant sklypo ribos	vnt.	60,00	120,00	8,00	480,00	JAS montavimas ant sklypo ribos, automatinii jungiklių montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) Jėgos kabelių uždėjimas į JAS, Jėgos kabelio gyslų nuėvimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas. JAS įžeminimo darbai atkuojami atskiru įkainiu.
273	KS,KAS	Trifazio JAS montavimas su dešimt el.skaitikliu ant sklypo ribos	vnt.	60,00	120,00	7,00	420,00	JAS montavimas ant sklypo ribos, automatinii jungiklių montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) Jėgos kabelių uždėjimas į JAS, Jėgos kabelio gyslų nuėvimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas. JAS įžeminimo darbai atkuojami atskiru įkainiu.
274	KS,KAS	KS montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 1 linijiniu saugikliu – kirtiklį bloku vieta	vnt.	110,00	110,00	0,10	11,00	KS montavimo, automatinii jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklų bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) Jėgos kabelių uždėjimas į KS, Jėgos kabelio gyslų nuėvimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV Jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
275	KS,KAS	KS montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 1 linijiniu saugikliu – kirtiklį bloku vieta	vnt.	110,00	110,00	0,10	11,00	KS montavimo, automatinii jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklų bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) Jėgos kabelių uždėjimas į KS, Jėgos kabelio gyslų nuėvimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV Jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
276	KS,KAS	KS montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugikliu – kirtiklį bloku vietu	vnt.	110,00	110,00	0,10	11,00	KS montavimo, automatinii jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklų bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) Jėgos kabelių uždėjimas į KS, Jėgos kabelio gyslų nuėvimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV Jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
277	KS,KAS	KS montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugikliu – kirtiklį bloku vietu	vnt.	130,00	130,00	0,10	13,00	KS montavimo, automatinii jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklų bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) Jėgos kabelių uždėjimas į KS, Jėgos kabelio gyslų nuėvimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV Jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
278	KS,KAS	KS montavimas su šešiomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugikliu – kirtiklį bloku vietu	vnt.	130,00	130,00	0,10	13,00	KS montavimo, automatinii jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklų bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) Jėgos kabelių uždėjimas į KS, Jėgos kabelio gyslų nuėvimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV Jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
279	KS,KAS	KS montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugikliu – kirtiklį bloku vietu	vnt.	130,00	130,00	0,10	13,00	KS montavimo, automatinii jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklų bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) Jėgos kabelių uždėjimas į KS, Jėgos kabelio gyslų nuėvimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV Jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
280	KS,KAS	KS montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugikliu – kirtiklį bloku vietu	vnt.	130,00	130,00	0,10	13,00	KS montavimo, automatinii jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklų bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) Jėgos kabelių uždėjimas į KS, Jėgos kabelio gyslų nuėvimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV Jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
281	KS,KAS	KS montavimas su šešiomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugikliu – kirtiklį bloku vietu	vnt.	130,00	130,00	0,10	13,00	KS montavimo, automatinii jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklų bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) Jėgos kabelių uždėjimas į KS, Jėgos kabelio gyslų nuėvimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV Jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.

282	KS,KAS	KS montavimas su dešimt apskaitų, bei 3 linijiniu saugikliu –kirtikly bloku vietu	vnt.	130,00	130,00	0,10	13,00	KS montavimo, automatinųjų jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių uždėimas į KS, jėgos kabelių gyslių nužievimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
283	TR, KS, KAS	KS montavimas su srovės transf. iki 200 A ir bandymų gnybtynais, automatas 100 - 160 A ir 3 linijinį saugiklių – kirtikly bloką vietų	vnt.	65,00	130,00	21,00	1 365,00	KS montavimas, automatinųjų jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių uždėimas į KS, jėgos kabelio gyslių nužievimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
284	TR, KS, KAS	KS montavimas su srovės transformatoriais nuo 200 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas 200 A bei 3 linijiniu saugikliu – kirtikly bloku vietu	vnt.	75,00	150,00	7,00	525,00	KS montavimas, automatinųjų jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių uždėimas į KS, jėgos kabelio gyslių nužievimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
285	TR, KS, KAS	KS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas virš 160 A iki 250 A, bei 3 linijiniu saugikliu – kirtikly bloku vietu	vnt.	75,00	150,00	0,10	7,50	KS montavimas, automatinųjų jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių uždėimas į KS, jėgos kabelio gyslių nužievimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
286	TR, KS, KAS	KS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas virš 250 A iki 400 A, bei 3 linijiniu saugikliu – kirtikly bloku vietu	vnt.	150,00	150,00	0,10	15,00	KS montavimas, automatinųjų jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių uždėimas į KS, jėgos kabelio gyslių nužievimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
287	TR, KS, KAS	KS keitimas į tranzitinę dviejų apskaitų spintą, bei 1 linijiniu saugikliu – kirtikly bloku vieta	vnt.	65,00	130,00	4,00	260,00	KS demontavimas, KS montavimas, automatinųjų jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių uždėimas į KS, jėgos kabelio gyslių nužievimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
288	TR, KS, KAS	JAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 125 A	vnt.	40,00	80,00	4,00	160,00	JAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinųjų jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių uždėimas į JAS, jėgos kabelio gyslių nužievimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
289	TR, KS, KAS	JAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 160 A	vnt.	40,00	80,00	11,00	440,00	JAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinųjų jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių uždėimas į JAS, jėgos kabelio gyslių nužievimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
290	TR, KS, KAS	JAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 200 A	vnt.	40,00	80,00	6,00	240,00	JAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinųjų jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių uždėimas į JAS, jėgos kabelio gyslių nužievimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
291	TR, KS, KAS	JAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 250 A	vnt.	40,00	80,00	3,00	120,00	JAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinųjų jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių uždėimas į JAS, jėgos kabelio gyslių nužievimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
292	TR, KS, KAS	JAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 300 A	vnt.	40,00	80,00	3,00	120,00	JAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinųjų jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių uždėimas į JAS, jėgos kabelio gyslių nužievimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
293	TR, KS, KAS	JAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 400 A	vnt.	40,00	80,00	1,00	40,00	JAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinųjų jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių uždėimas į JAS, jėgos kabelio gyslių nužievimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
294	KS,KAS	Vienfazio automatinio jungiklio nuo 6 iki 63 A sumontavimas JAS, KS	vnt.	6,00	12,00	96,80	580,80	Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame JAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), visų būtni matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių uždėimas į JAS, KS, jėgos kabelio gyslių nužievimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
295	KS,KAS	Trifazio automatinio jungiklio nuo 6 iki 63 A sumontavimas JAS, KS	vnt.	7,50	15,00	783,00	5 872,50	Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame JAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), visų būtni matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių uždėimas į JAS, KS, jėgos kabelio gyslių nužievimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
296	KS,KAS	Trifazio automatinio jungiklio virš 63 iki 100 A sumontavimas JAS, KS	vnt.	12,50	25,00	47,00	587,50	Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame JAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), visų būtni matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių uždėimas į JAS, KS, jėgos kabelio gyslių nužievimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
297	KS,KAS	Trifazio automatinio jungiklio virš 100 iki 250 A sumontavimas JAS, KS	vnt.	12,50	25,00	187,50	187,50	Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame JAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), visų būtni matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių uždėimas į JAS, KS, jėgos kabelio gyslių nužievimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
298	KS,KAS	Trifazio automatinio jungiklio virš 250 iki 500 A sumontavimas JAS, KS	vnt.	12,50	25,00	2,00	25,00	Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame JAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), visų būtni matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių uždėimas į JAS, KS, jėgos kabelio gyslių nužievimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
299	KS,KAS	Trifazio automatinio jungiklio virš 500 iki 630 A sumontavimas JAS, KS	vnt.	15,00	30,00	0,10	1,50	Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame JAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), visų būtni matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių uždėimas į JAS, KS, jėgos kabelio gyslių nužievimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
300	Kita	Įžeminimo įrenginio iki 10 omų varžos įrengimas	vnt.	60,00	80,00	1 482,00	88 920,00	Įžeminimo kontūro įrengimas, įžeminimo kontūro varžos matavimas, grandinės tikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, įžeminimo kontūro prijungimas prie JAS, KS, atramos ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
301	Kita	Įžeminimo įrenginio iki 30 omų varžos įrengimas	vnt.	40,00	60,00	110,00	4 400,00	Įžeminimo kontūro įrengimas, įžeminimo kontūro varžos matavimas, grandinės tikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, įžeminimo kontūro prijungimas prie JAS, KS, atramos ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
302	0,4 kV KL	Iki 1 kV įvadinio kabelio iki 35 mm² tiesimas tranšėjoje	m	2,25	4,50	1 980,00	4 455,00	Įvadinio kabelio tiesimas 1 m, tranšėjos kasimas/ūpylimas 1 m, signalinės juostos paklojimas 1 m, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis taikomas tik tuo atveju kai vartotojų įvadų įrengia AB ESO.
303	0,4 kV KL	Iki 1 kV įvadinio kabelio iki 35 mm² tiesimas ant pastato sienos	m	3,40	5,20	426,00	1 448,40	Įvadinio kabelio tiesimas ant pastato sienos 1 m, gofuoto vamzdžio su sandarinimu montavimas 1 m, tvirtinimo elementų montavimas, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
304	Kita	Poliesterinio vamzdžio iki 110 mm pakiojimas	m	3,50	3,50	0,10	0,35	Vamzdžių klojimas su sandarinimu 1 m, tranšėjos kasimas/dugno išlyginimas/ūpylimas 1 m, signalinės juostos klojimas 1 m, grunto tankinimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Naudojami HDPE, PP arba PE vamzdžiai. Įkainis naudojamas tik rezerviniam vamzdžiui kloti (laidų tiesimui nenaudojamas).
305	Kita	Poliesterinio vamzdžio virš 110 iki 160 mm pakiojimas	m	3,50	3,50	0,10	0,35	Vamzdžių klojimas su sandarinimu 1 m, tranšėjos kasimas/dugno išlyginimas/ūpylimas 1 m, signalinės juostos klojimas 1 m, grunto tankinimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Naudojami HDPE, PP arba PE vamzdžiai. Įkainis naudojamas tik rezerviniam vamzdžiui kloti (laidų tiesimui nenaudojamas).
306	Kita	Užstato perėrimo įrengimas kryžtinio gręžimo būdu 63 iki 160 mm²	m	7,00	31,00	19 373,00	135 611,00	Kryžtinio gręžimo montavimas 1 m, duoblių iškasimas, duoblių užpylimas, grunto tankinimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
307	0,4 kV KL	Iki 1 kV įvadinio kabelio iki 35 mm² tiesimas vamzdyje arba įrengtinios metalo konstrukcijos	m	1,25	2,50	6 716,00	8 395,00	Įvadinio kabelio tiesimas vamzdyje/įrengtinios metalo konstrukcijoje 1 m, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Vamzdžių klojimas atskirais atvejais darbu įkainais.
308	Kita	Plastikinio vamzdžio tiesimas atramoje į,traukiant iki 35 mm² kabelį	m	2,00	4,00	1 801,00	3 602,00	Vamzdžio su sandarinimu tiesimas atramoje į, tvirtinimo elementų montavimas, kabelio įtraukimas į vamzdį 1 m, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis taip pat naudojamas tiesiant kabelį su apkaomis atramoje bei vamzdyje.
309	0,4 kV OL	0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atskatinė, kampinė, galinė) atramos montavimas (stiebas 9,0 - 13,0 m)	vnt.	100,00	200,00	110,00	11 000,00	Numeravimas, atramų su ramsčiais montavimas, ramsčio tvirtinimas tvirtinimo mazgu su apkaomis, atvežimas į pastatymo vietą ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis naudojamas jei montuojama nauja atrama. Jei yra sena atrama, naudojame keitimo įkainį.
310	TR	Srovės transformatoriaus montavimas	kompl.	35,00	70,00	17,00	595,00	Srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), visų būtni matavimai, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui (pagal technologines kortes).
311	Kita	Geodezinė nuotrauka iki 50 m esant topografinėi nuotraukai, vienam objektui (išplidimui)	vnt.	45,00	70,00	150,00	6 750,00	Geodezinės nuotraukos darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį.
312	Kita	Geodezinė nuotrauka nuo 50 iki 300 m esant topografinėi nuotraukai, vienam objektui (išplidimui)	vnt.	15,00	170,00	1 989,00	29 835,00	Geodezinės nuotraukos darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį.
313	Kita	Geodezinė nuotrauka virš 300 m topografinėi nuotraukai, vienam objektui (išplidimui)	vnt.	150,00	300,00	41,29	6 193,50	Geodezinės nuotraukos darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį.
314	Kita	Geodezinis nužymėjimas iki 50 m, vienam objektui	vnt.	45,00	60,00	142,00	6 390,00	Geodezinio nužymėjimo darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį.
315	Kita	Geodezinis nužymėjimas virš 50 iki 300 m, vienam objektui	vnt.	15,00	150,00	1 983,00	29 745,00	Geodezinio nužymėjimo darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį.
316	Kita	Geodezinis nužymėjimas virš 300 m, vienam objektui	vnt.	150,00	300,00	16,00	2 400,00	Geodezinio nužymėjimo darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį.
317	Kita	Vienos darbo vietos parengimas 0,4 kV radialiniame (spinduliniame) ar žiediniame tinkle esant įėjimui	vnt.	16,00	32,00	1 310,00	20 960,00	Darbo vietos ruošimas - techninių priemonių visuma, skirta užtikrinti darbuotojams saugią darbo aplinką vykstant darbus elektros įrenginiuose bei įpjėti pašalinus asmenis apie šioje darbo aplinkoje egzistuojantį elektros pavojų ir uždrausti jiems į šią aplinką patekti. Įkainis taikomas tik tuo atveju, jeigu darbai atliekami esant 0,4 kV įėjimui radialiniame (spinduliniame) arba žiediniame tinkle.
318	Kita	Asfalto dangos ardymas	m2	3,50	7,00	84,00	294,00	Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu, ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
319	Kita	Asfalto dangos atstatymas	m2	26,50	53,00	17,00	450,50	Pilno dangos storio atstatymas 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
320	Kita	Salvagizvo plytelių dangos ardymas	m2	1,50	3,00	1 947,00	2 920,50	Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu, ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
321	Kita	Salvagizvo plytelių dangos atstatymas	m2	12,50	25,00	162,00	2 025,00	Pilno dangos storio atstatymas 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
322	Kita	Salvagizvo trinkelio dangos ardymas	m2	2,00	4,00	239,00	478,00	Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu, ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
323	Kita	Salvagizvo trinkelio dangos atstatymas	m2	19,50	39,00	206,00	4 017,00	Pilno dangos storio atstatymas 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
324	Kita	Žvyruoto kelo dangos ardymas	m2	1,25	2,50	1 104,00	1 380,00	Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu, ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.

325	Kita	Žvyruoto kelio dangos storio atstovymas	m2	4,00	8,00	1 104,00	4 416,00	Pilno dangos storio atstovymas 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą ir visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
326	Kita	Žalios vejos atstatymas	m2	0,80	4,20	26 447,00	21 157,60	1 m2 žalios vejos atstatymo darbai, augalinio grunto atvežimas ir visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
327	Kita	Schemų užduėjimas/atnaujinimas	vnt.	1,65	3,30	930,00	1 534,50	Schemų užduėjimas/atnaujinimas 1vnt. bei visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainį taisyti tuo atveju, kai esamuose el. įrenginiuose reikalinga pakeisti operatyvinius žymenis. Montuojant naujus įrenginius, operatyvinius žymenis įsivertinti šių įrenginių įkainiuose.
328	10 kV OL	10 kV OL izoliuoto laido montavimas	m	1,50	3,00	3 954,00	5 931,00	Izoliuoto laido montavimas 1 m, tempiamųjų girlandų, traversų, viršūnių, izoliatorių montavimas, gnybtų montavimas, izoliuoto laido izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis" matavimas, izoliuoto laido reguliavimas, užrašų, schemų užduėjimas, laidų markiravimas ir visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
329	10 kV OL	10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais montavimas/keitimas	vnt.	27,50	55,00	170,00	4 675,00	10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais montavimas/keitimas, laidų reguliavimas bei markiravimas, užrašų, schemų užduėjimas, ir visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis taikomas tik tuo atveju, kai esamuose elektros įrenginiuose reikalinga pakeisti 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais netiesiant naujų laidų. Įkainis taip pat taikomas jeigu reikia pakeisti tik esamą 10 kV traversą.
330	10 kV OL	10 kV lauko tipo kibirkštinį (tikrovilkių) montavimas/ keitimas	kompl.	35,00	70,00	4,00	140,00	Kibirkštinį (tikrovilkių) montavimas/keitimas (3 vnt./1 kompl.), prijungimas prie žemimojo ir linijos laidų (su žemimojo laidininku), ir visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
331	TR	Stulpinės transformatorinės (iki 63 kVA) montavimas	vnt.	600,00	900,00	14,00	8 400,00	Galios transformatoriaus atvežimas ir montavimas, g/b stiebių montavimas (papildomi įkainiai atramų montavimui netaikomi). 10/0,4 kV įtampos stulpinės transformatorinės montavimas, žemimojo kontūro varžos iki 2,5 omų įrengimas/prijungimas prie ST, žemimojo kontūro varžos matavimu, 10 ir 0,4 kV virštampių ribotųjų montavimas, 10 kV transformatoriaus įvadų apsaugos nuo paukščių montavimas 1 kompl., įvadinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 vnt., linijinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą). 10 kV atraminių izoliatorių montavimas, tempiamosios girlandos montavimas, 0,4 kV KAS montavimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas, automatinio jungiklio montavimas, užrašų, schemų užduėjimas, laidų markiravimas ir visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Papildomi saugiklių-kirtiklių blokaiktuojami atskiru įkainiu.
332	TR	Stulpinės transformatorinės (nuo 60 iki 400 kVA) montavimas	vnt.	600,00	1 000,00	7,00	4 200,00	Galios transformatoriaus atvežimas ir montavimas, g/b stiebių montavimas (papildomi įkainiai atramų montavimui netaikomi). 10/0,4 kV įtampos stulpinės transformatorinės montavimas, žemimojo kontūro varžos iki 2,5 omų įrengimas/prijungimas prie ST, žemimojo kontūro varžos matavimu, 10 ir 0,4 kV virštampių ribotųjų montavimas, 10 kV saugiklių montavimas, 10 kV transformatoriaus įvadų apsaugos nuo paukščių montavimas 1 kompl., įvadinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 kompl., linijinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą). 10 kV atraminių izoliatorių montavimas, tempiamosios girlandos montavimas, 0,4 kV KAS montavimas, elektros skaitiklio (-ų) montavimas, laikinas plombavimas, automatinio jungiklio montavimas, užrašų, schemų užduėjimas, laidų markiravimas ir visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Papildomi saugiklių-kirtiklių blokaiktuojami atskiru įkainiu.
333	TR	Modulinės transformatorinės montavimas	vnt.	1 000,00	2 000,00	52,00	52 000,00	MT atvežimas ir montavimas, galios transformatoriaus atvežimas ir montavimas, jeigu reikia duobės iškasimas, pagrindo įrengimas su pamatu, žemimojo kontūro varžos iki 2,5 omų įrengimas/prijungimas prie MT su žemimojo laidininku, žemimojo kontūro varžos matavimu. Darbai įkainiję įrengimus ir laidų markiravimas, žemimojo laidininko prijungimas ir visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įsivertinti kainą pagal PVM) vertė iki 35 000,00 Eur be PVM.
334	Kita	Projektavimas iki 35 000 Eur be PVM (su topografinė nuotrauka)	vnt.	600,00	1 000,00	170,00	102 000,00	Projektavimo darbai, topografinės nuotraukos išlaides ir visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Techninio projekto statybos montavimo darbų (SMD – neįskaičiavus įrenginių kainas ir PVM) vertė iki 35 000,00 Eur be PVM. Projektuotojas į įkainį turi įsivertinti išlaides kurias patirs vykdamas Užsakovo darbus, pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą, sudaryti servitutinį nustatymo sutartis pas notarą. Projektuotojas rengdamas techninį projektą ir numatytas projekte JAS, KS pastatymo vietą turi suderinti į jį naujuoju (-ais) vartotoju (-ais). Įkainiai taip pat taikomi bendras išlaikimas Nr.: 27.
335	Kita	Projektavimas virš 35 000 iki 50 000 Eur be PVM (su topografinė nuotrauka)	vnt.	1 000,00	2 000,00	2,00	2 000,00	Projektavimo darbai, topografinės nuotraukos išlaides ir visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Techninio projekto statybos montavimo darbų (SMD – neįskaičiavus įrenginių kainas ir PVM) vertė virš 35 000,00, iki 50 000 Eur be PVM. Projektuotojas į įkainį turi įsivertinti išlaides kurias patirs vykdamas Užsakovo darbus, pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą, sudaryti servitutinį nustatymo sutartis pas notarą. Projektuotojas rengdamas techninį projektą ir numatytas projekte JAS, KS pastatymo vietą turi suderinti į jį naujuoju (-ais) vartotoju (-ais). Įkainiai taip pat taikomi bendras išlaikimas Nr.: 27.
336	Kita	Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEAS) montavimas	vnt.	12,00	23,00	70,00	840,00	Visi AEAS montavimo darbai, ryšio patikrinimas, antenos sumontavimas su protokolo pateikimu AB ESO, (žūrėti „AEAS įrangos įrengimas techniniai reikalavimai“), ir visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
337	Kita	Surenkamo vamzdžio (gaubto) iki 160 mm pakojimas	m	15,00	15,00	0,10	1,50	Surenkamų vamzdžių klojimas su sandarinimu 1 m, tranšėjos kasimas/užpylimas su tranšėjos dugno išlyginimu 1 m, signalinės juostos klojimas 1 m, grunto tankinimas ir visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Naujai klojamiems kabeliams įkainis taikomas. Įkainis taikomas tik esamoms paklotoms AB ESO kabelinėms ir šviesolaidinėms linijoms. Pastaba: dangų atstatymo darbai atkuojami atskiru įkainiu.
338	Kita	Abonentinių įrenginių varžų matavimai, techninės dokumentacijos parengimas bei pateikimas ESO	vnt.	40,00	66,00	113,00	4 520,00	Įkainyje turi būti įvertinta abonentinio kabelio ir kitų abonentinių įrenginių izoliacijos varžos bei žemimojo grandinių perėjimų kontaktų varžų matavimai, techninės dokumentacijos parengimas ir atliktų elektros grandinių varžų matavimų protokolų pateikimas AB ESO.
339	Kita	Lauko tipo pasakrystimo skydelio kompleksas ir jo montavimas (lauke arba patalpų viduje)	vnt.	30,00	50,00	115,00	3 450,00	Tvirtinimo elementų/medžiagų montavimas, automatinio jungiklio (iki 63 A) montavimas, nuotėkio rėles montavimas, 3 kiftukinių lizdų montavimas (trifazio įvado atveju, vienas iš lizdų turi būti trifaziam jungimui), visų elementų prijungimas/sujungimas laisdais/antgaliais/išlaikant fazizkumą, užrašų, schemų užduėjimas ir laidų markiravimas, žemimojo laidininko prijungimas ir visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įsivertinti kainą pagal PVM) vertė iki 35 000,00 Eur be PVM.
340	0,4 - 10 kV KL	Esamo 0,4 arba 10 kV įėgos kabelio pakojimas	m	4,00	18,00	351,00	1 404,00	Esamo kabelio atkasimas, tranšėjos užkasimas, esamo kabelio tiesimas, naujos tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, paklotų įrengimas 1 m, signalinės juostos pakojimas 1 m, apsauginės juostos pakojimas 1 m, užrašų, schemų užduėjimas ir laidų markiravimas, kabelio suradimas, atrinkimas ir visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
341	Kita	Šviesolaidinio kabelio iki 24 skaidulų tiesimas vamzdyje	m	13,00	13,00	0,10	1,30	Kabelio tiesimas 1m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, paklotų įrengimas 1 m, šviesolaidinio kabelio įputimas į vamzdį 1 m, įspėjamosios juostos pakojimas 1 m, kabelio reikalingi matavimai, signalinio laido montavimas 1 m, dėžutės signaliniam kabeliui montavimas, signalinio laido rėšimas užtraukiamais dirželiais, šviesolaidinio kabelio patikrinimas ir matavimai, šviesolaidinio kabelio žymėjimas ir tvirtinimas, užrašų, schemų užduėjimas laidų markiravimas ir visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis taikomas klojant šviesolaidinį kabelį tiek vamzdyje tiek be jo. Vamzdžio montavimo darbai atkuojami atskiru įkainiu.
342	Kita	Šviesolaidinio kabelio virš 24 iki 48 skaidulų tiesimas vamzdyje	m	13,00	13,00	0,10	1,30	Kabelio tiesimas 1m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, paklotų įrengimas 1 m, šviesolaidinio kabelio įputimas į vamzdį 1 m, įspėjamosios juostos pakojimas 1 m, kabelio reikalingi matavimai, signalinio laido montavimas 1 m, dėžutės signaliniam kabeliui montavimas, signalinio laido rėšimas užtraukiamais dirželiais, šviesolaidinio kabelio žymėjimas ir matavimai, šviesolaidinio kabelio žymėjimas ir tvirtinimas, užrašų, schemų užduėjimas laidų markiravimas ir visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis taikomas klojant šviesolaidinį kabelį tiek vamzdyje tiek be jo. Vamzdžio montavimo darbai atkuojami atskiru įkainiu.
343	Kita	Šviesolaidinio kabelio mova iki 48 skaidulų	vnt.	100,00	100,00	0,10	10,00	Movos montavimas 1 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas, movos patikrinimas/matavimai, užrašų, schemų užduėjimas, laidų markiravimas ir visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
344	Kita	Gelžbetoninio šulinio su dangčiu montavimas	vnt.	550,00	1 100,00	7,00	3 850,00	Gelžbetoninio šulinio su dangčiu montavimas 1 vnt., duobių kasimas/užkasimas šulinio įrengimui, grunto tankinimas, paklotų įrengimas, perdangos plokštės montavimas, metalinių konstrukcijų įrengimų tvirtinimui montavimas, skylių vamzdžiams iškasimas ir jų užtaizymas, žemimolio ir 120 omų įrengimas/prijungimas, žemimolio varžos matavimas, grandinės patikrinimas tarp žemimolio ir žemimolio elementų, užrašų, schemų užduėjimas.
345	Kita	Glulimino žemimojo įrengimas	vnt.	2 000,00	2 500,00	0,10	200,00	Glulimino (gręžtinio) žemimojo kontūro įrengimas ir varžos matavimas, grandinės patikrinimas tarp žemimolio ir žemimolio elementų, glulimino žemimojo kontūro prijungimas prie įrenginių. Įkainis taikomas tik tuo atveju jeigu glulimnis (gręžtinis) žemimojas yra numatytas techninio projekto sprendiniuose.
346	Kita	Asfalto dangos atstatymas (šaltasis asfaltas)	m2	30,00	30,00	0,10	3,00	Pilno dangos storio atstatymo darbai su naujomis medžiagomis 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą, pagrindo dirvožemio ir pasklidymas 1 m2, ir visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis taikomas tik šaltuoju periodu, gruodžio 15 d. - balandžio 15 d. imtinai, kai negaminama paprasta asfalto danga.
347	Kita	Micro TSP įrengimas, sumontavimas ir prijungimas	vnt.	1 700,00	1 700,00	3,00	5 100,00	MicroTSP spintos tvirtinimas MT, matavimo prijungimas, matavimo kabelio klojimas, antgalių užduėjimas, žemimojo laidininko prijungimas, gofruotų apsauginių vamzdžių montavimas. MT pirminės komutacijos įrenginių sujungimas su MicroTSP. Visų laidų, kabelių markiravimas. GSM antenos išorinės montavimas, anteninės - fiderinės įrangos saugiklio – išroviklio montavimas. Daugifunkcinį matavimo keitiklį montavimas, informacijos matavimas su MicroTSP įrengti ekranuota su vyta para RS-485 ryšio linija (kabelių klojimas, antgalių presavimas).
348	Kita	KS/KAS (nestandartinės) montavimas	vnt.	100,00	150,00	5,00	500,00	Įkainis taikomas jei reikalinga nestandartinė spinta (tokia kokios nėra įkainiuose). Į įkainį neįskaičiuota pati KS/KAS prieš atlikdamas darbus rangovas turi išsivertinti dėl KS/KAS kainos, o atkuojant pateikti visus reikalingus dokumentus įrodančius KS/KAS vertę.
349	KS,KAS	Bandyimų gnybtyno montavimas	vnt.	35,00	65,00	5,00	175,00	Papildomų bandymo gnybtynų montavimas.
350	Kita	Plastikinio, skardinio lovelio, kanalo, kabelinių kopėčių montavimas siena	m	5,00	8,50	100,00	500,00	Plastikinio, skardinio lovelio, kanalo, kabelinių kopėčių montavimas ant pastato sienos. Tvirtinimo elementu montavimas.
351	0,4 kV KL	Iki 1 kV elektros kabelio CuX4 mm2 pakojimas tranšėjoje.	m	5,00	5,00	100,00	500,00	Elektros kabelio tiesimas 1m, tranšėjos kasimas/užkasimas 1m, grunto tankinimas, paklotų įrengimas 1m, signalinės juostos pakojimas 1m, elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis" matavimas, užrašų, schemų užduėjimas ir laidų markiravimas.
352	0,4 kV KL	Iki 1 kV elektros kabelio CuX6 mm2 pakojimas tranšėjoje.	m	6,00	6,00	100,00	600,00	Elektros kabelio tiesimas 1m, tranšėjos kasimas/užkasimas 1m, grunto tankinimas, paklotų įrengimas 1m, signalinės juostos pakojimas 1m, elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis" matavimas, užrašų, schemų užduėjimas ir laidų markiravimas.
353	0,4 kV KL	Iki 1 kV elektros kabelio CuX10 mm2 pakojimas tranšėjoje.	m	7,00	7,00	100,00	700,00	Elektros kabelio tiesimas 1m, tranšėjos kasimas/užkasimas 1m, grunto tankinimas, paklotų įrengimas 1m, signalinės juostos pakojimas 1m, elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis" matavimas, užrašų, schemų užduėjimas ir laidų markiravimas.
354	0,4 kV KL	Iki 1 kV elektros kabelio CuX16 mm2 pakojimas tranšėjoje.	m	7,00	7,00	100,00	700,00	Elektros kabelio tiesimas 1m, tranšėjos kasimas/užkasimas 1m, grunto tankinimas, paklotų įrengimas 1m, signalinės juostos pakojimas 1m, elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis" matavimas, užrašų, schemų užduėjimas ir laidų markiravimas.
355	0,4 kV KL	Iki 1 kV elektros kabelio CuX25 mm2 pakojimas tranšėjoje.	m	8,00	8,00	100,00	800,00	Elektros kabelio tiesimas 1m, tranšėjos kasimas/užkasimas 1m, grunto tankinimas, paklotų įrengimas 1m, signalinės juostos pakojimas 1m, elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis" matavimas, užrašų, schemų užduėjimas ir laidų markiravimas.
356	Kita	Srovės nuotėkio rėlės montavimas	vnt.	65,00	121,80	5,00	325,00	Įkainyje įvertinti visus srovės nuotėkio rėlės montavimo darbus ir medžiagas (srovės nuotėkio rėlė, tvirtinimo elementai, komutaciniai elementai. Montavimas, naujų ir esamų laidų ir kabelių markiravimas).
357	Kita	Elektros kabelių kontaktinių sujungimų antgaliai iki 25mm2 elektros kabelio skerspjūviui	vnt.	47,50	95,00	5,00	237,50	Į įkainį įskaičiuoti kontaktinių sujungimų antgaliai, antgalių sujungimas su laidu (presavimas, litavimas, varžtinis sujungimas), papildomas izoliavimas termoftu.
358	Kita	Topografinė nuotrauka	vnt.	250,00	250,00	5,00	1 250,00	Topografinės nuotraukos parengimas.
359	KS,KAS	Tranzitinės spintos montavimas su 1-3 linijinių saugiklių-kirtiklių blokų vietybe (aspaklitų moduly)	vnt.	385,00	770,00	5,00	1 925,00	Tranzitinės spintos montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant fazizkumą), užrašų, schemų užduėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu įėgos kabelis paklotas) įėgos kabelių užvedimas į tranziting spintą, įėgos kabelio gylų nužievimas, žemimojo laidininko prijungimas, laikinas plombavimas ir visos nepašalinomos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV įėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Jei reikia pakeisti iš kabelių spintos į tranziting spintą, bei įkainis netaikomas. Naujojiems tik naujai montuojamai tranzitinė spintai spinti.
360	KS,KAS	Skaitiklių montavimas/perkėlimas/demontavimas	vnt.	9,25	18,50	5,00	46,25	Skaitiklio montavimas, esamų perkėlimas, demontavimas.
361	0,4 - 10 kV OL	Žemimojo šynos montavimas oro linijos atrama	vnt.	27,50	55,00	5,00	137,50	Žemimojo laidininkų montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, cinkuota juosta.
362	0,4 kV KL	0,4 kV KL (paslėptos instaliacijos) montavimas)	m	16,75	33,50	100,00	1 675,00	Vagų iškirptimas, vagų užtaizymas/irankavimas (nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose). Fasadų lygus paprasto tinko remontas (kai remontuojamųjų vietų plotas daugiau kaip 5 m²). Anksčiau darytų fasadų dažymas emulsiniais dažais.
363	Kita	Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas	vnt.	20,00	30,00	10,00	200,00	Komunikacijų žymėjimo ženklas su metaliniu stulpėliu įrengimas.
364	10 kV OL	10 kV OL tempiamųjų girlandų montavimas atramoje (3 girlandos) keičiant metalo konstrukcijas	kompl.	92,50	92,50	5,00	460,00	10 kV OL tempiamųjų girlandų montavimas atramoje (3 girlandos) keičiant metalo konstrukcijas (viršūnę ir traversą).
365	Kita	Bortelių atstatymas (šaligatvio, kelio)	m	5,75	11,50	200,00	1 150,00	Bortelių atstatymas (šaligatvio, kelio).
366	Kita	Alviniuo jungtuvu izoliacijos bandymas	vnt.	15,90	31,80	5,00	79,50	Alviniuo jungtuvu izoliacijos bandymas.
367	Kita	Atvado tvirtinimas naujais dirželiais prie esamų laikiklių (4 dirželiai)	vnt.	15,95	31,90	5,00	79,75	Atvado tvirtinimas naujais dirželiais prie esamų laikiklių (4 dirželiai).
368	Kita	200 A ir didesnes srovės automatinį jungiklį bandymas	vnt.	20,00	40,00	5,00	100,00	200 A ir didesnes srovės automatinį jungiklį bandymas (1 automatas).
369	KS,KAS	VYS keitimas	vnt.	85,00	170,00	5,00	170,00	Demontuoti vidinės įtampos kabelių spinta (VYS) 1 vnt., sumontuoti VYS 1 vnt., esamo žemimojo įrenginio prijungimas ir žemimojo varžos matavimas, žymenų užduėjimas, prijungti elementus, atnaujinti ir pakabinti schemą.
370	TR	Komplektinės transformatorinės su įrenginiais valymas	vnt.	37,00	37,00	5,00	185,00	Komplektinės transformatorinės skydų/spintų vidaus ir įrenginių valymas (dujulių ir kitų nevalerumų šalinimas) 1 transformatorinė.
371	TR	Transformatorinės patalpos su įrenginiais valymas (1 sekcija/T kamera)	vnt.	44,00	44,50	5,00	220,00	Transformatorinės patalpos su įrenginiais valymas (1 sekcija/T kamera). Dauginama iš šynų sekcijų kiekio ir kamerų skaičiaus. Pz. jeigu TR turi 2 0,4 kV šynų sekcijas, vieng 10 kV šynų sekciją, 2 transformatorius, tai valant pilnai transformatorinė kiekis turi būti 5 vnt.
372	Kita	Pavaros rankenų spalvinis žymėjimas (rankena ir traukė)	vnt.	15,00	15,00	5,00	75,00	Pavaros rankenos spalvinis žymėjimas (rankena ir traukė kartu traktuojama kaip 1 vienetas).
373	Kita	Sietelio įrengimas/keitimas ant vėdinimo grotelių	m2	4,75	9,50	5,00	23,75	Neįkainamo sietelio (tinklo) demontavimas 1 m2, naujo sietelio (tinklo) sumontavimas 1 m2.

[illegible]