



Kuriame
Lietuvos ateičių
2014-2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programą

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. MS- 395
PRIE 2019 M. GEGUŽĖS 7 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. MS-134

2019 m. spalio 3 d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), juridinio asmens kodas 167371234, kurios registruota buveinė Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atstovaujama Administracijos direktorės Laimos Nagienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **Uždaroji akcinė bendrovė „VVARFF“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties, kuriuo sutaria:

Šalys, vadovaudamosi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2019 m. gegužės 7 d. Ventos upės slėnio sutvarkymas, įrengiant rekreacinę ir aktyvaus poilsio zoną, rangos darbų sutarties Nr. MS-134 (toliau – Sutartis) 9.9.1 punktu, kuriuo susitaria:

1. Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti prie šio papildomo susitarimo pridedamose darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus papildomus rangos darbus (38.520,79 Eur su PVM) ir nevykdyti pridedamose darbų kiekių žiniaraščiuose Sutartyje nurodytus darbus (1 423,33 Eur su PVM), perduoti juos kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus.

2. Pakeisti sutarties 3.4 punktą, išdėstant jį taip:

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Papunktis</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Pradinė sutarties vertė	1.12	581 501,80 eurų (penki šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai vienas euras 80 centų)
Užsakovo skiriamas atstovas	4.4	Sandra Ramanauskienė, Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėja, tel. 8 443 90602, el.p. sandra.ramanauskiene@mazeikiai.lt
Darbų atlikimo terminas	6.1.	5 mėn. (Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas, bet ne daugiau kaip 7 mėn.)
Darbų vykdymo grafikas	6.2	Netaikomas
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4.	Netaikomas
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,02 % Pasiūlymo kainos per dieną
Užtikrinimo suma	7.1.	49 005,00 eurų (keturiasdešimt devyni tūkstančiai penki eurai)

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	-Laidavimas (kartu su laidavimo draudimu apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba -Garantija, išduota kredito įstaigos.
Pasiūlymo kaina	9.1.	527 147,46 [penki šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai šimtas keturiasdešimt septyni eurai 46 ct] eurai,
iš kurių PVM sudaro	9.1.	91 488,40 (devyniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 40 ct) eurų
Išankstinio mokėjimo suma		Netaikoma
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3.	Netaikoma.....%
Sulaikymo procentas	9.5.	5%
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1.	Netaikoma.....dienių
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	30 dienų
Rangovo pasiūlyme nurodytas siūlomo atlyginimo (viso etato per mėnesį, neatskaičius mokesčių).	4.7 5.12 5.12	1755,00 eurų
Sutartį vykdysiantiems darbuotojams, įskaitant ir Subrangovo darbuotojus, dalies, viršijančios Rangovo arba Subrangovo kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį, dydis		
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną

3. Papildyti Darbų kiekių žiniaraštį (veiklų sąrašą) eilutėmis, nurodant darbų grupių (etapų) pavadinimus: „Papildomi darbai trasoje Nr. 1A, papildomi darbai trasoje Nr. 1B, papildomi darbai trasoje Nr. 3, papildomi darbai trasoje Nr. 6, papildomi darbai trasoje Nr. 7, papildomi darbai trasoje 7, papildomi darbai trasoje Nr. 11, papildomi darbai trasoje Nr. 12“.

4. Susitarimas galioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

6. Sutarties pakeitimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Prie šio susitarimo pridedama kaip neatskiriama susitarimo dalis:

7.1. Darbų kiekių žiniaraščiai (8 lapai, papildomi darbai).

7.2. Darbų kiekių žiniaraštis (4 lapai, nevykdytini darbai).

Šalių parašai:

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Adresas: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai

Kodas: 167371234

A.s. Nr. LT834010040700010058

PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas

Tel. 8 443 98204, Faksas 8 443 25844

El. p. savivaldybe@mazeikiai.lt

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „VVARFF“

Adresas: J.Tumo-Vaižganto g. 28A, Plungė

Kodas: 169700486


A.s. Nr. LT837300010073911301

PVM mokėtojo kodas: LT697004811

Tel. 8 448 73080

El.p. info@vvarff.lt

Administracijos direktorė
Laima Nagienė



Generalinis direktorius
Vilmantas Bučius



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Domicėlė Ivazdžiuskienė
20.10.2019 m. 10 mėn. 03 d.



Taisės skyriaus
vedėja
Michaila Norkutė
2019-10-03
Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vedėja

Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavadootojas
2019-10-03
Saulius Siurys

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Kopija

Statinių grupė 1913 MAŽEIKIŲ Miesto VENTOS UPĖS SLĖNIO SUTVARKYMO STATYBOS PROJEKTAS - LIKUTINIAI
STATYBOS DARBAI IR TRASOS Nr.1B (1+40 - 3+26) STATYBOS DARBAI

Statiny's 1 I STATYBOS DARBŲ ETAPAS

Žiniaraštis 27 TRASA Nr.1B (0+00 - 3+26) (papildomi darbai)

Suma žiniaraščiui 4630.94 EUR						
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PAPILDOMI DARBAI						
1 N1-435		Žemės darbai nuotekų vamzdynamics d 200 mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,013	14648,56	190,43
2 N23P-0201		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	13,00	8,08	105,04
3 N23P-0307		Plastikinių lietausnuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15	vnt	1,00	320,01	320,01
4 H30K-90		Vandens nutekėjimo vietų ties vamzdžių galais tvirtinimas akmenimis įbetonuojant k9=1.15	m	1,00	489,61	489,61
5 N48-262		Dirvos paruošimas apsėjimui rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	3,260	835,01	2722,13
		Skyriuje 1				3827,22
		žiniaraštyje 27				3827,22
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				803,72
		Iš viso žiniaraštyje 27				4630,94

Gen. direktoriaus pavaduotojas
JONAS VIRŽICKAS



Statinio statybos techninės
 priežiūros vadovas Nr.32117
Artūras Malakauskas

Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistas

Domicėlė Gyvadžiauskienė
2019 m. 10 mėn. 23 d.



Kopija

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių grupė 1913 MAŽEIKIŲ Miesto VENTOS UPĖS SLĖNIO SUTVARKYMO STATYBOS PROJEKTAS - LIKUTINIAI
STATYBOS DARBAI IR TRASOS Nr.1B (1+40 - 3+26) STATYBOS DARBAI

Statinys 1 | STATYBOS DARBŲ ETAPAS

Žiniaraštis 26 TRASA NR.1A (463m) (papildomi darbai)

Suma žiniaraščiui 7317,46 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PAPILDOMI DARBAI						
1 N57P-3241		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (8cm) su reljefiniu paviršiumi, rankiniu būdu, užpilant siūles dolomito skaldos atsijomis k9=1.15	100m2	0,25	2769,45	692,36
2 N57P-3241		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (8cm) rankiniu būdu, užpilant siūles dolomito skaldos atsijomis k9=1.15	100m2	0,20	2147,00	429,40
3 N1-435		Žemės darbai nuotekų vamzdynams d 200 mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,01	14648,56	161,13
4 N23P-0201		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	11,00	8,08	88,88
5 N23P-0307		Plastikinių lietausnuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15	vnt	1,00	320,01	320,01
6 H30K-90		Vandens nutekėjimo vietų ties vamzdžių galais tvirtinimas akmenimis įbetonuojant k9=1.15	m	1,00	489,61	489,61
7 N48-262		Dirvos paruošimas apšėjimui rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	4,63	835,01	3866,10
Skyriuje 1						6047,49
žiniaraštyje 26						6047,49
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1269,97
Iš viso žiniaraštyje 26						7317,46

Gen. direktoriaus parašas
JONAS VIRŠICKAS



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistas

Domicilė Gvazdžiauskienė

Statinio statybos techninės
priežiūros vadovas Nr.32117
Artūras Malakauskas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Kopija

Statinių grupė 1913 MAŽEIKIŲ Miesto VENTOS UPĖS SLĖNIO SUTVARKYMO STATYBOS PROJEKTAS - LIKUTINIAI
STATYBOS DARBAI IR TRASOS Nr.1B (1+40 - 3+26) STATYBOS DARBAI

Statiny 1 | STATYBOS DARBŲ ETAPAS

Žiniaraštis 28 TRASA NR.3 (0+00 - 8+80) (papildomi darbai)

2019.09.27

Suma žiniaraščiui 20955.71 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PAPILDOMI DARBAI						
1	N57P-3501	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 20 cm) k8=1.06,k9=1.15	100m2	15,00	597,80	8967,00
2	N1-435	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d 200 mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,016	14648,56	234,38
3	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	16,00	8,08	129,28
4	N23P-0307	Plastikinių lietausnuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15	vnt	2,00	320,01	640,02
5	N48-262	Dirvos paruošimas apsėjimui rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	8,800	835,01	7348,09
Skyriuje 1						17318,77
žiniaraštyje 28						17318,77
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3636,94
Iš viso žiniaraštyje 28						20955,71

Gen. direktoriaus pavaduotojas
JONAS VIRŽICKAS



Statinio statybos techninės
prezidentės vadovas Nr.32117
Artūras Matauskas




Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistas

Domicėlė Gvazdžiauskienė
2019 m. 10 mėn. 03 d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Kopija

Statinių grupė 1913 MAŽEIKIŲ Miesto VENTOS UPĖS SLĖNIO SUTVARKYMO STATYBOS PROJEKTAS - LIKUTINIAI
STATYBOS DARBAI IR TRASOS Nr.1B (1+40 - 3+26) STATYBOS DARBAI

Statinys 1 I STATYBOS DARBŲ ETAPAS

Žiniaraštis 31 TRASA NR.6 (55 m.) (papildomi darbai)

Suma žiniaraščiui 1341.22 EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PAPILDOMI DARBAI						
1	N57P-1508	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14,k9=1.15	100m3	1,10	184,36	202,80
2	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (granito skaldos atsijos, sluoksnio storis 5 cm) k9=1.15	100m2	1,10	405,81	446,39
3	N48-262	Dirvos paruošimas apsėjimui rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,55	835,01	459,26
		Skyriuje 1				1108,45
		žiniaraštyje 31				1108,45
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				232,77
		Iš viso žiniaraštyje 31				1341,22

Gen. direktoriaus pavaduotojas
JONAS VIRBICKAS

Statinio statybos techninės
priežiūros vadovas Nr.32117
Artūras Matauskas



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Domicilė Gvazdžiauskienė

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Kopija

Statinių grupė 1913 MAŽEIKIŲ MIESTO VENTOS UPĖS SLĖNIO SUTVARKYMO STATYBOS PROJEKTAS - LIKUTINIAI
 STATYBOS DARBAI IR TRASOS Nr.1B (1+40 - 3+26) STATYBOS DARBAI

Statiny 1 I STATYBOS DARBŲ ETAPAS

Žiniaraštis 32 TRASA NR.7 (214,15 m.) (papildomi darbai)

2019.09.27

Suma žiniaraščiui 2578.99 EUR

					Suma žiniaraščiui 2578.99 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PAPILDOMI DARBAI						
1	N57P-1508	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14, k9=1.15	100m3	2,14	184,36	394,53
3	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (granito skaldos atsijos, sluoksnio storis 5 cm) k9=1.15	100m2	4,28	405,81	1736,87
Skyriuje 1						2131,40
žiniaraštyje 32						2131,40
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						447,59
Iš viso žiniaraštyje 32						2578.99

Gen. direktoriaus pavaduotojas
 JONAS VIRŽICKAS



Statinio statybos techninės
 priežiūros vadovas Nr.32117
 Artūras Meškauskas




Kopija tikra
 bendrojo skyriaus vyr. specialistas

Domicėlė Gvazdžiauskienė
 2019 m. 10 mėn. 04 d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Kopija

Statinių grupė 1913 MAŽEIKIŲ Miesto VENTOS UPĖS SLĖNIO SUTVARKYMO STATYBOS PROJEKTAS - LIKUTINIAI
 STATYBOS DARBAI IR TRASOS Nr.1B (1+40 - 3+26) STATYBOS DARBAI

Statiny's 1 I STATYBOS DARBŲ ETAPAS

Žiniaraštis 29 TRASA NR.7 (214,15 m.) (papildomi darbai)

2019.09.27

Suma žiniaraščiui 867.45 EUR

					Suma žiniaraščiui 867.45 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PAPILDOMI DARBAI						
1	N1-435	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d 200 mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,010	14648,56	146,49
2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	10,00	8,08	80,80
3	H30K-90	Vandens nutekėjimo vietų ties vamzdžių galais tvirtinimas akmenimis įbetonuojant k9=1.15	m	1,00	489,61	489,61
Skyriuje 1						716,90
žiniaraštyje 29						716,90
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						150,55
Iš viso žiniaraštyje 29						867,45

Gen. direktoriaus pavaduotojas
 JONAS VIRBICKAS

Statinio statybos techninės
 priežiūros vadovas Nr.32117
 Arūnas Malinauskas

Kopija tikra
 bendrojo skyriaus vyr. specialistas
 Kopija tikra
 Domicėlė Javzdžiauskienė
 2019 m. 10 mėn. 03 d.



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Kopija

Statinių grupė 1913 MAŽEIKIŲ Miesto VENTOS UPĖS SLĖNIO SUTVARKYMO STATYBOS PROJEKTAS - LIKUTINIAI
STATYBOS DARBAI IR TRASOS Nr.1B (1+40 - 3+26) STATYBOS DARBAI

Statiny 1 I STATYBOS DARBŲ ETAPAS

Žiniaraštis 33 TRASA NR.11 (27,5 m.) (papildomi darbai)

2019.09.27

Suma žiniaraščiui 248.70 EUR

					Suma žiniaraščiui 248.70 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PAPILDOMI DARBAI						
1	N57P-3501	Pagrindo įrengimas (žvyro skalda, sluoksnio storis 15 cm) k8=1.06,k9=1.15	100m2	0,30	685,14	205,54
		Skyriuje 1				205,54
		žiniaraštyje 33				205,54
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				43,16
		Iš viso žiniaraštyje 33				248,70

Gen. direktoriaus pavaduotojas
JONAS VIRŽICKAS



Statinio statybos techninės
projekcijos vadovas Nr.32117
Jonas Matakaukas




Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Domicilė Žvazdžiauskienė
2019 m. 10 mėn. 03 d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Kopija

Statinių grupė 1913 MAŽEIKIŲ Miesto VENTOS UPĖS SLĖNIO SUTVARKYMO STATYBOS PROJEKTAS - LIKUTINIAI
STATYBOS DARBAI IR TRASOS Nr.1B (1+40 - 3+26) STATYBOS DARBAI

Statinys 1 I STATYBOS DARBŲ ETAPAS

Žiniaraštis 34 TRASA NR.12 (91 m.) (papildomi darbai)

2019.09.27

Suma žiniaraščiui 580.32 EUR

					Suma žiniaraščiui 580.32 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PAPILDOMI DARBAI						
1	N57P-3501	Pagrindo įrengimas (žvyro skalda, sluoksnio storis 15 cm) k8=1.06,k9=1.15	100m2	0,70	685,14	479,60
		Skyriuje 1				479,60
		žiniaraštyje 34				479,60
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				100,72
		Iš viso žiniaraštyje 34				580,32

Gen. direktoriaus pavaduotojas
JONAS VIRBICKAS

Statinio statybos techninės
inspekcijos vadovas Nr.32117
Art. ras Malekavickas



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistas

Domicėlė Gvazdžiauskienė
2019 m. 10 mėn. 25 d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Kopija

Statinių grupė 2019-02* MAŽEIKIŲ MIESTO VENTOS UPĖS SLĖNIO SUTVARKYMO STATYBOS PROJEKTAS - LIKUTINIAI
STATYBOS DARBAI IR TRASOS Nr.1B (1+40 - 3+26) STATYBOS DARBAI

Statinyys 1 I STATYBOS DARBŲ ETAPAS

Žiniaraštis 1 TRASA NR.1A (463m)

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

NEVYKDOMI DARBAI**1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI**

5 N57P-0101	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm	100vnt	0,03	70,89	2,13
6 H02K-10	Minkštų veislių medžių iki 34cm skersmens kelmų rovimas 79kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlyg. ir kelmų išvež. iki 300m k9=1.15	100vnt	0,03	589,32	17,68
7 N1P-1004	Medienos paruošimas iš nukirstų medžių (minkštos veislės)	10m3	0,54	182,34	98,46
8 R61P-0311	Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu, kai medienos transportavimo atstumas 15.00 km	100m3	0,054	1396,32	75,40
9 R23-60	Laužo išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,03	27,16	0,81
10 R23-66	Toliau išvežant už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=14.00	t	0,03	8,64	0,26

Skyriuje 1

194,74

Žiniaraštyje 1

194,74

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

40,90

Iš viso žiniaraštyje 1

235,64

G. K. URSKONIS
JONAS VIRŽICKAS



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialiste

Domicėlė Gvazdžiauskienė
2019 m. 10 mėn. 03 d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Kopija

Statinių grupė 2019-02* MAŽEIKIŲ Miesto VENTOS UPĖS SLĖNIO SUTVARKYMO STATYBOS PROJEKTAS - LIKUTINIAI
STATYBOS DARBAI IR TRASOS Nr.1B (1+40 - 3+26) STATYBOS DARBAI

Statiny's 1 | STATYBOS DARBŲ ETAPAS

Žiniaraštis 3 TRASA NR.3 (0+00 - 8+80)

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

NEVYKDOMI DARBAI**1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI**

5 N57P-0101	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm	100vnt	0,05	259,93	13,00
6 H02K-10	Minkštų veislių medžių iki 34cm skersmens kelmų rovimas 79kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlyg. ir kelmų išvež. iki 300m k9=1.15	100vnt	0,05	589,32	29,47
7 N1P-1004	Medienos paruošimas iš nukirstų medžių (minkštos veislės)	10m3	0,95	182,34	173,22
8 R61P-0311	Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu, kai medienos transportavimo atstumas 15.00 km	100m3	0,095	2407,59	228,72

Skyriuje 1	444,41
Žiniaraštyje 3	444,41
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	93,33
Iš viso žiniaraštyje 3	537,74

Gen. direktoriaus pavaduotojas
JUNAS VILČICKAS



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistas

Domicėlė Gvazdziauskiene
2019 m. 10 mėn. 03 d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Kopija

Statinių grupė 2019-02* MAŽEIKIŲ Miesto VENTOS UPĖS SLĖNIO SUTVARKYMO STATYBOS PROJEKTAS - LIKUTINIAI
STATYBOS DARBAI IR TRASOS Nr.1B (1+40 - 3+26) STATYBOS DARBAI

Statiny's 1 I STATYBOS DARBŲ ETAPAS

Žiniaraštis 6 TRASA NR.7 (214,15 m.)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

NEVYKDOMI DARBAI**1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI**

1 HP1-2-7	Krūmų iškirtimas žemės sankasos šlaituose rankiniu būdu (išvežimas, kelmų rovimas) k1=1.50, k9=1.15	100 m2	1,00	31,98	31,98
2 N57P-0101	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100vnt	0,08	157,53	12,60
3 N57P-0108	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 26 cm iki 34cm k9=1.15	100vnt	0,08	304,10	24,33
4 N1P-1001	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32cm	100vnt	0,03	288,73	8,66
5 N1P-1004	Medienos paruošimas iš nukirstų medžių (minkštos veislės)	10m3	0,15	182,34	27,35
6 R61P-0311	Supjaustytos medienos išvežimas (medžių ir išardyto tiltelio), pakraunant ir iškraunant kranu, kai medienos transportavimo atstumas 15.00 km	100m3	0,018	1396,32	25,13

Skyriuje 1

130,05

Žiniaraštyje 6

130,05

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

27,31

Iš viso žiniaraštyje 6

157,36

Gen. direktoriaus pavaduotojas
JONAS VIRBICKAS



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialiste

Domicijė Gvazdžiauskienė
2019 m. 10 mėn. 03 d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Kopija

Statinių grupė 2019-02* MAŽEIKIŲ MIESTO VENTOS UPĖS SLĖNIO SUTVARKYMO STATYBOS PROJEKTAS - LIKUTINIAI
STATYBOS DARBAI IR TRASOS Nr.1B (1+40 - 3+26) STATYBOS DARBAI

Statinys 1 I STATYBOS DARBŲ ETAPAS

Žiniaraštis 19 PRIEPLAUKA-KRANTINĖ

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

NEVYKDOMI DARBAI**2 KRANTINĖS ĮRENGIMO DARBAI**

1 N57P-3411	Naujos kelio dangos pašiuurkštinimas granito skaldele k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,842	96,37	81,14
2 N41-22	Deformacinių siūlių užtaisymas ekstrudiniu polistirenu k9=1.15	100m2	0,07	817,38	57,22
3 N6-187	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant deformacinių siūlių juostas k9=1.15	m	25,00	10,75	268,75
	Skysčiuje 2				407,11
	Žiniaraštyje 19				407,11
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				85,49
	Iš viso žiniaraštyje 19				492,60

Gen. direktoriaus pavaduotojas
JONAS VIRDIČKAS



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialiste

Domicėlė Gvazdžiauskienė
2019 m. 10 mėn. 03 d.