

DARBŲ RANGOS SUTARTIS

2020 m. vasario 10 d. Nr. VPS-12

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, kodas 188772814, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr.T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Šakių hidrotechnika“**, juridinio asmens kodas 174443463, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), atskirai vadinamos Šalimi, kartu Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas

1. Šios sutarties objektas – Šakių rajono savivaldybės Daukantiškių ir Voverių kadastro vietovių griovių Jotupis, J-1-2 ir jų statinių remonto darbai (pagal pridedamas lokalines sąmatas, sutarties 1 priedas).

2. Sutarties kaina

2.1. Šiai Sutartčiai taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas. Pradinė sutarties vertė – 29 654,46 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt keturi eurai keturiasdešimt šeši centai), kuri yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM.

Pradinė sutarties vertė su PVM yra 35 881,90 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras devyniasdešimt centų) kurią sudaro:

2.1.1. Šakių rajono savivaldybės Daukantiškių ir Voverių kadastro vietovių up. Jotupis ir jo statinių remonto darbai – 26 015,38 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai penkiolika eurų trisdešimt aštuoni centai);

2.1.2. Šakių rajono savivaldybės Daukantiškių ir Voverių kadastro vietovių griovio J-1-2 ir jo statinių remonto darbai – 9 866,52 Eur (devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt šeši eurai penkiasdešimt du centai).

2.2. PVM nuo 2.1 p. numatytos sutartinės kainos – 6 227,44 Eur (šeši tūkstančiai du šimtai dvidešimt septyni eurai keturiasdešimt keturi centai).

2.3. Bendrą Sutarties kainą sudaro Sutarties kainos (be PVM) ir PVM suma.

3. Darbų atlikimo terminai ir papildomų darbų pirkimas

3.1. Rangovas darbus pradeda nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia ne vėliau kaip iki **2020 m. lapkričio 30 d.** Darbų atlikimo ir sutarties termino pratęsimas nenumatomas.

3.2. Rangovas privalo pateikti su Užsakovu suderintus darbų vykdymo grafikus (Sutarties 2 priedas), kuriuose turi būti numatyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną mėnesį. Darbai privalės būti atliekami laikantis šių grafikų:

iki 2020-07-31 d. būtų įvykdyta ne mažiau kaip 20 % darbų;

iki 2020-09-30 d. būtų įvykdyta ne mažiau kaip 60 % darbų;

iki 2020-11-30 d. būtų įvykdyta 100 % darbų.

Jei Rangovas atsilieka nuo suderinto darbų vykdymo grafiko, Užsakovas turi teisę pritaikyti 2000,00 Eur vertės dydžio baudą.

3.3. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai visiškai užbaigto sutartinio darbo perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas.

3.4. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba neatlikti kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais statybos darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.

Papildomi darbai ar nevykdomi darbai gali atsirasti esant šioms aplinkybėms:

3.4.1. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

3.4.2. topografinių duomenų apie požemines komunikacijas nebuvimas;

3.4.3. racionalesnio sprendimo pateikimas;

3.4.4. darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar neįmanomas;

3.5. Papildomų ir (ar) nevykdomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu ir projektuotoju, surašant Darbų pakeitimo aktą, kurį pasirašo Statybos proceso dalyviai. Darbų pakeitimo aktai laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam priežiūretojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų darbų ir (ar) neatliekamų darbų gali teikti ir statinio statybos techninis priežiūrėtojas. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, įformina papildomus ir (ar) neatliekamus darbus ir nurodo jų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius šių darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 3.5. punkto nuostatomis). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimo aktą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus.

3.6. Papildomi darbai įsigijami iš to paties Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

3.7. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų (nevykdomų) darbų, numatytų Darbų pakeitimo akte, pavadinimą, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

4. Atsiskaitymų tvarka

4.1. Apmokėjimas už Šakių rajono savivaldybės Daukantiškių ir Voverių kadastro vietovių griovių Jotupis, J-1-2 ir jų statinių remonto darbų atlikimą vykdomas iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų (tikslinė valstybės dotacija).

4.2. Užsakovas apmoka Rangovui už jo atliktus darbus, Šalims pasirašius tinkamai atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus pagal Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos, gavus tam tikslui skirtas lėšas.

Vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.3. Rangovas, atlikęs techninėje užduotyje nurodytus darbus, surašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurį pateikia techninės priežiūros specialistui ir jam priėmus darbus (pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą), pateikia Užsakovui pažymą (forma F-3).

4.4. Rangovas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją, pasirašo atliktų darbų priėmimo - perdavimo akta. Darbų perdavimo-priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas priima jam perduotus atliktus darbus ir pasirašo perdavimo-priėmimo akta. Darbų perdavimo-priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei per šį terminą Užsakovas nepriima darbų, t. y. nepasirašo pateikto darbų perdavimo-priėmimo akto, ir nepateikia motyvuoto ir pagrįsto atsisakymo priimti, laikoma, kad darbai (nurodyti akte) yra tinkamai ir pilnai atlikti ir priimti Užsakovo, o Vykdytojas turi teisę į šių darbų apmokėjimą pagal Sutartį.

5. Užsakovo teisės ir pareigos

5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

5.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį.

5.3. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.

5.4. Užsakovas turi teisę duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą.

5.5. Užsakovas privalo Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

5.6. Rangovas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų pažeidimo.

6. Rangovo teisės ir pareigos

6.1. Rangovas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

6.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai raštu praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

6.4. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiams su Užsakovu.

6.5. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.

6.6. Rangovas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinų, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

6.7. Rangovui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino.

6.8. Rangovo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Rangovo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Rangovo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.

6.9. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.

6.10. Kai Rangovas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus susijusius su rangos darbų atlikimu.

6.11. Rangovo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po darbų atlikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai.

6.12. Rangovas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos nenumatytos Sutartyje.

6.13. Iki darbų pradžios Rangovas privalo pateikti Užsakovui išplėstines lokalines sąmatas.

6.14. Vadovaujantis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3 D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis Rangovas iki darbų vykdymo pradžios sudaro ir Užsakovui pateikia Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) ir Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalą (Sutarties 4 priedas).

6.15. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

7. Subrangovai ir subrangovų keitimo tvarka

7.1. Sutartyje numatytų Darbų įvykdymui subrangovai nėra pasitelkiami.

8. Sutarties įvykdymo garantija

8.1. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo, pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą. Garantijos suma turi būti ne mažiau kaip 3 proc. (trys procentai) nuo bendros sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas privalo galioti visą darbų atlikimo laikotarpį.

8.2. Sutarties įvykdymo garantija užtikrinama, kad bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti pateikiama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas.

8.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

8.5. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 5 kalendorines dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji.

Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

8.6. Rangovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, atsisakius Sutarties vykdymo ir t.t., Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias garantas (laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. Apie užtikrinimo vykdymą Užsakovas informuoja Rangovą el. paštu.

8.7. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimu, pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

8.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas grąžinamas, per 30 kalendorinių dienų nuo šios garantijos galiojimo termino pabaigos, jei to reikalauja garantas/laiduotojas.

9. Sutarties nutraukimas prieš terminą

9.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

9.1.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei Rangovas laikinai sustabdo savo veiklą ar Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;

9.1.2. Rangovas nesilaiko Darbų vykdymo grafiko ir po raštiško Užsakovo įspėjimo per 2 mėnesius laiko neįvykdo reikalavimų dėl darbų vykdymo terminų;

9.1.3. Rangovas po raštiško Užsakovo įspėjimo per mėnesį laiko neįvykdo reikalavimų dėl darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų ir jas dar kartą pažeidžia.

9.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas daugiau kaip tris mėnesius vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutarties 4.1 punkte nurodytą atsiskaitymo tvarką.

9.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovui privalo perduoti visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už darbus apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinios sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius).

10. Šalių atsakomybė

10.1. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

10.2. Rangovui dėl savo kaltės pažeidus darbų atlikimo grafike numatytą terminą (po 5 darbo dienų nuo raštiško Užsakovo įspėjimo), Užsakovas pritaiko 2 000,00 Eur vertės baudą.

10.3. Rangovas garantuoja, kad perdavimo-priėmimo metu jo atlikti darbai atitiktų Sutartyje numatytus reikalavimus, būtų atlikti be klaidų, kurios panaikina arba sumažina jų vertę ar tinkamumą įprastam naudojimui.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės

11.1. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiami nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

11.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. Ginčų sprendimo tvarka

12.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

13. Kitos sąlygos

13.1. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius, patvirtinus antspaudais ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir išplėstines lokales sąmatas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6 priedo 5 lentelę, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

13.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.

13.3. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo–priėmimo aktu.

13.4. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.

13.5. Užsakovo vykdyto mažos vertės viešojo pirkimo „Šakių rajono savivaldybės Daukantiškių ir Voverių kadastro vietovių griovių Jotupis, J-1-2 ir jų statinių remonto darbai“ dokumentai ir Rangovo šiam konkursui pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo sąlygas.

13.6. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

13.7. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną.

13.8. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

13.9. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas ir (arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Rangovas ir (arba) Užsakovas.

13.10. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

13.11. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu gali būti keičiamos LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka, išskyrus Sutartyje numatytas išlygas, jei tokių yra.

13.12. Atsakingi asmenys:

13.12.1. Už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Felicita Totoraitienė.

13.12.2. Už sutarties vykdymą – Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė.

14. Priedai

14.1. Lokalinės sąmatos (1 priedas).

14.2. Darbų vykdymo grafikas (2 priedas).

14.3. Melioracijos darbų kalendorinis atlikimo grafikas (3 priedas).

14.4. Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalas (4 priedas).

14.5. Techninė specifikacija (5 priedas).


15. Šalių rekvizitai

Užsakovas - Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt

Rangovas - UAB „Šakių hidrotechnika“, Kęstučio g. 23, LT-71137 Šakiai, juridinio asmens kodas 174443463, telefonas (8345) 52169, el. paštas hidrotechnika1@gmail.com

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Dainius Grincevičius
(parašas, vardas, pavardė)



A.V. 2020 m. vasario 12 d.

RANGOVAS

Direktorius
Vidmantas Kameneckas
(parašas, vardas, pavardė)



A.V. 2020 m. vasario d.

2020-02-10 d. Sutarties Nr.VPS-12, 5 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIEŠASIS MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
„ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUKANTIŠKIŲ IR VOVERIŲ KADASTRO VIETОВIŲ
GRIОВIŲ JOTUPIS, J-1-2 IR JŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI“

1. Įvadinė informacija:

Perkančioji organizacija – Šakių rajono savivaldybės administracija.

Adresas Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

El. paštas savivaldybe@sakiai.lt.

2. Lėšos: apmokėjimas už **Šakių rajono savivaldybės Daukantiškių ir Voverių kadastro vietovių griovių Jotupis, J-1-2 ir jų statinių remonto darbų** atlikimą vykdomas iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų (tikslinė valstybės dotacija).

3. Užduotis – atlikti griovių ir jų statinių remonto darbus pagal pateiktus detaliuosius resursų poreikio žiniaraščius ir techninius darbo projektus, kuriuos galima rasti pagal nuorodą https://www.sakiai.lt/bylos/Jotupi_J-1-2.zip

Pirkimą sudaro du atskiri objektai:

3.1. „Šakių rajono savivaldybės Daukantiškių ir Voverių kadastro vietovių up. Jotupis ir jo statinių remonto darbai“;

3.2. „Šakių rajono savivaldybės Daukantiškių ir Voverių kadastro vietovių griovio J-1-2 ir jo statinių remonto darbai“.

4. Darbų atlikimo vieta: Šakių rajono savivaldybė, Daukantiškių ir Voverių kadastro vietovės.

5. Darbų atlikimo terminai:

5.1. Rangovas turės pradėti vykdyti darbus nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos;

5.2. **Remonto darbai turi būti baigti iki 2020 m. lapkričio 30 d.** Statybos darbų baigimo objekte terminu laikoma **statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo data**;

5.3. iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai ir Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

Darbų atlikimo ir sutarties termino pratęsimas nenumatomas.

6. Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) privalės pateikti su Užsakovu (Perkančiąja organizacija) suderintus kiekvieno objekto darbų vykdymo grafikus (Sutarties 2 priedas), kuriuose turi būti numatyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną mėnesį. Darbai privalės būti atliekami laikantis šių grafikų. Perkančioji organizacija reikalauja, kad:

iki 2020-07-31 d. būtų įvykdyta ne mažiau kaip 20 % darbų;

iki 2020-09-30 d. būtų įvykdyta ne mažiau kaip 60 % darbų;

iki 2020-11-30 d. būtų įvykdyta 100 % darbų.

Rangovui dėl savo kaltės pažeidus darbų atlikimo grafikuose numatytą terminą (po 5 darbo dienų nuo raštiško Užsakovo įspėjimo), Užsakovas pritaiko 2 000 Eur vertės baudą.

7. Pagrindiniai darbų kiekiai:

7.1. remontuojamų griovių – 3,560 km;

7.2. remontuojamos pralaidos – 7 vnt.;

7.3. remontuojamos drenažo žiotys – 42 vnt.

8. Statybos organizavimas:

8.1. Pasirašęs darbų rangos sutartį, Rangovas turi paskirti statybos darbų vadovą ir pradėti statybos darbus tik po to, kai iš Užsakovo (Statytojo) gauna nustatyta tvarka patvirtintą techninį darbo projektą.

8.2. Vykdamas darbus vadovautis Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 "Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės", MND-29 "Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai", MND-19 "Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai", „LR Melioracijos įstatymas“, kitais galiojančiais norminiais aktais bei 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis. **Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) sudaro ir iki darbų pradžios Užsakovui pateikia Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) ir Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalą (Sutarties 4 priedas).**

8.3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geros kokybės, tinkamos numatyta paskirčiai ir turėti įgalios institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.

8.4. Darbai turi būti atliekami pagal techninį darbo projektą. Projektinių sprendinių, medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką Užsakovo (Statytojo) sutikimą. Rangovas turi pateikti tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo.

8.5. Atliekamų darbų kokybę įvertina ir užtikrina statybos techninės priežiūros vadovas, instrumentaliai tikrindamas melioracijos statinių kokybės parametrus ir leistinus nukrypimus, vadovaujantis normatyviniais dokumentais.

8.6. Atliekant darbus, Rangovas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir taisyklių bei atsižvelgti į visas priemones, užtikrinant aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi.

8.7. Suremontuotus melioracijos statinius būtina užkoordinuoti ir parengti išpildomąją nuotrauką. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos turės pateikti Užsakovui įgyvendinto Projekto kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis suremontuotų griovių atkarpomis bei melioracijos statinių vietomis *shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (2 vnt.). Už kontrolinės išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.

Atliekant darbų sąmatinius skaičiavimus, vadovautis 2011 m. birželio 6 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-452 „Dėl Žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo NR. 3D-1 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo ir kai kurių Žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.

Pridedama: Techninis darbo projektas (Techninės specifikacijos 3 punkto nuoroda).

Parengė Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Buteikienė

Suderinta Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė

Šakių r. savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus

SUDERINTA: 2010/456 TUKST. EUR. vyresnioji specialistė
ATSAKINGAS ATSTOVAS Danutė Buteikienė
2020 M. 02 MĖN. 10 D.

Šakių r. savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus

TVIRTINU: 2010/456 TUKST. EUR. vedėja
ATSAKINGAS ATSTOVAS Irena Žemaitienė
2020 M. 02 MĖN. 10 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė S19-05-06g Šakių raj.sav. Daukantiškių ir Voverių K.V. up. Jotupis ir jo statinių remonto techninis darbo projektas

Statinys 1 Up. Jotupis ir jo statinių remontas

Žiniaraštis 2 Griovio įrenginių remonto darbai

Suma žiniaraščiui

20104,56

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1								
1	MN3-174-110	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	25,0	2320,1	710,58	1150,27	4180,95
2	MN3-174-160	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	1,0	95,01	44,07	46,01	185,09
3	MN3-174-200	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	2,0	194,43	122,06	92,02	408,51
4	MN3-187-2	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui) K9=1.15	vnt.	9,0	1710,13	1242,53	548,78	3501,44
5	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų K9=1.15	m3	11,0	610,22			610,22
6	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,011	1,91		3,2	5,11
7	MN3P-0802-1	Melioracinių plastikinių stulpelių pastatymas kai duobės gręžiamos rankiniais grąžtais K9=1.15	vnt.	20,0	80,85	179,0		259,85
8	MN8-43	Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonoio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m3 betono (MA-12) K9=1.15	100m3	0,0303	196,6	188,34	16,24	401,18
9	MN1-15	Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,068	38,22		68,14	106,36

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
10	MN1-115	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių K9=1.15	10m3	0,2	29,98			29,98
11	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas K9=1.15	m	67,8	223,34	297,8		521,14
12	MN1-15	Pralaidos vamzdžių liemens užpylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,068	38,22		68,14	106,36
13	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis K8=1.14, K9=1.15	100m3	0,68	72,12		25,49	97,61
14	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu K9=1.15	100m3	0,02	14,65			14,65
15	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis K8=1.14, K9=1.15	100m3	0,02	2,12		0,75	2,87
16	MN5-14	Ūkio vidaus kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įreng., kai smėlio sl. storis 20 cm, o šlaitų k.m=1,5 K9=1.15	100m	0,3	96,6	1031,41	136,27	1264,28
17	MN5-24	Ūkio vidaus traktorinio kelio ŪVK-T-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o š K9=1.15	100m	0,1	23,43	260,39	35,91	319,73
18	MN1-15	Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,056	31,48		56,11	87,59
19	MN1-115	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių K9=1.15	10m3	0,2	29,98			29,98
20	MN6P-0114-1	1500 mm skersmens gelžbetoninių vandens pralaidos vamzdžių permontavimas (vamzdžių ilgis 5.00 m) K1=0.6, K9=1.15	vnt.	1,0	713,95	1700,49	120,48	2534,92
21	MN1-15	Griovio pagilinimas-paplatinimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,024	13,49		24,05	37,54
22	MN1-15	Pralaidos vamzdžių liemens užpylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,08	44,97		80,16	125,13
23	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis K8=1.14, K9=1.15	100m3	0,8	84,84		29,99	114,83
24	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu K9=1.15	100m3	0,02	14,65			14,65

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
25	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis K8=1.14, K9=1.15	100m3	0,02	2,12		0,75	2,87
26	MN8-43	Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m3 betono (MA-16) K9=1.15	100m3	0,0872	565,78	542,03	46,75	1154,56
27	MN8-180	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t K9=1.15	100m3	0,0231	283,47	1132,58	82,59	1498,64
28	MN8P-1003-1	Žvyro prizmių įrengimas prie plokščių K9=1.15	100m3	0,022	1,82	39,76	3,05	44,63
29	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu K9=1.15	100m2	0,74	54,23	2,18	23,21	79,62
30	MN2-6	Dvipusis griovio šlaitų papėdės tvirtinimas 0.2 m aukščio paramstyta lentų tvorele (100m griovio) K9=1.15	100m	0,7	260,05	89,15		349,2
31	H12K-12	Organinio tinklo paklojimas K9=1.15	100m2	0,7	15,44	500,5		515,94
32	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu K9=1.15	100m2	0,7	51,3	2,06	21,96	75,32
33	MN2-11	Griovio dugno tvirtinimas akmenų metiniu K9=1.15	m3	2,4	103,04	95,09	58,54	256,67
34	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10,56	87,64		205,82	293,46
35	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galios K9=1.15	ha	2,6	500,01		453,38	953,39

Skyriuje	8606,19	8180,02	3398,06	20184,27
Viso žiniaraštyje 2	8606,19	8180,02	3398,06	20184,27
Papildomų medžiagų vertė		-245,4		-245,4
Papildomų mechanizmų vertė			-849,52	-849,52
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai	-2581,86			-2581,86
Iš viso	6024,33	7934,62	2548,54	16507,49
Soc. Draudimas 1,79%	107,84			107,84
Iš viso	6132,17	7934,62	2548,54	16615,34
Statyb vietės išlaidos				
Iš viso (tiesioginės išlaidos)	6132,17	7934,62	2548,54	16615,34
Pridėtinės išlaidos				
Iš viso	6132,17	7934,62	2548,54	16615,34
Pelnas				
Iš viso (su netiesioginėmis išlaidomis)	6132,17	7934,62	2548,54	16615,34
PVM 21,00%	1287,76	1666,27	535,19	3489,22
Iš viso	7419,93	9600,89	3083,73	20104,56

Sudarė:

/Pavardė/

Šakių r. savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus
vyresnioji specialistė
Danutė Buteikienė

SUDERINTA: 5.9.1082 TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2020 M. 02 MĖN. 20 D.

Šakių r. savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus
vedėja
Irena Zemaitienė
TVIRTINU: 5.9.1082 TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2020 M. 02 MĖN. 20 D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė S19-05-06g Šakių raj.sav. Daukantiškių ir Voverių K.V. up. Jotupis ir jo statinių remonto techninis darbo projektas

Statinys 1 Up. Jotupis ir jo statinių remontas

Žiniaraštis 1 Griovio remonto darbai

Suma žiniaraščiui

5910,82

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1								
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	40,0	398,76			398,76
2	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	3,0	96,13			96,13
3	MN4-31	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai krūmai reti K9=1.15	ha	0,4	36,4		24,58	60,98
4	MN4-33	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai krūmai tankūs K9=1.15	ha	0,03	8,03		6,78	14,81
5	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	14,8	780,74		1391,76	2172,5
6	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4 m K9=1.15	100m	10,01	609,21		1085,99	1695,2
7	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	2,697	469,39		784,63	1254,02
8	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo K1=2, K2=2, K9=1.15	ha	2,48	71,32		119,2	190,52
9	MN1-5	Dirbtinių kliuvinių pašalinimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K1=1.2, K2=1.2, K9=1.15	t. m3	0,022	12,01		20,86	32,87

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
10	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,022	3,83		6,4	10,23
11	MN7-9	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 4 m (dujotiekio apsaugos zonoje) K9=1.15	m3	24,0	628,87			628,87
12	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,024	4,18		6,98	11,16
13	R61P-0225-2	Lapų, buitinių šiukšlių, ir kitų kliuvinių surinktų į krūvas, pakrovimas ir išvežimas (atstumas 1 km, pakraunant rankiniu būdu)	100m3	0,062	14,87		18,46	33,33
14	MN1-31	Iškasų ir sankasų šlaitų lyginimas vienkaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t.m2	0,168	25,79		45,97	71,76

Skyriuje					3159,53	3511,61	6671,14
Viso žiniaraštyje 1					3159,53	3511,61	6671,14
Papildomų medžiagų vertė							
Papildomų mechanizmų vertė						-877,9	-877,9
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					-947,86		-947,86
Iš viso					2211,67	2633,71	4845,38
Soc. Draudimas 1,79%					39,59		39,59
Iš viso					2251,26	2633,71	4884,97
Statybvietės išlaidos							
Iš viso (tiesioginės išlaidos)					2251,26	2633,71	4884,97
Pridėtinės išlaidos							
Iš viso					2251,26	2633,71	4884,97
Pelnas							
Iš viso (su netiesioginėmis išlaidomis)					2251,26	2633,71	4884,97
PVM 21,00%					472,76	553,08	1025,85
Iš viso					2724,02	3186,79	5910,82

Sudarė:

/Pavardė/

Šakių r. savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus
vyresnioji specialistė
Danutė Buteikienė

SUDERINTA: 2,931/12 TŪKST. EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2020 M. 02 MĖN. 10 D.

TVIRTINU: 2,931/12 TŪKST. EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2020 M. 02 MĖN. 10 D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė S19-05-06b Šakių r. sav. Daukantiškių ir Voverių k.v. griovio J-1-2 ir jo statinių remontas

Statinys 1 Griovio ir jo statinių remontas

Žiniaraštis 1 Griovio remonto darbai

Suma žiniaraščiui

2931,12

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1								
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	14,0	139,57			139,57
2	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	32,0	1025,4			1025,4
3	MN4-31	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai krūmai reti K9=1.15	ha	0,14	12,74		8,6	21,34
4	MN4-33	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai krūmai tankūs K9=1.15	ha	0,32	85,65		72,28	157,93
5	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	9,18	484,27		863,27	1347,54
6	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4 m K9=1.15	100m	0,41	24,95		44,48	69,43
7	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,996	173,35		289,76	463,11
8	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo K1=2, K2=2, K9=1.15	ha	0,96	27,61		46,14	73,75
9	MN7-8	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m K1=1,15, K9=1.15	m3	1,5	32,0			32,0
Skyriuje					2005,54		1324,53	3330,07
Viso žiniaraštyje 1					2005,54		1324,53	3330,07

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Papildomų medžiagų vertė						
		Papildomų mechanizmų vertė					-331,13	-331,13
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			-601,66			-601,66
		Iš viso			1403,88		993,4	2397,28
		Soc. Draudimas 1,79%			25,13			25,13
		Iš viso			1429,01		993,4	2422,41
		Statybvietės išlaidos						
		Iš viso (tiesioginės išlaidos)			1429,01		993,4	2422,41
		Pridėtinės išlaidos						
		Iš viso			1429,01		993,4	2422,41
		Pelnas						
		Iš viso (su netiesioginėmis išlaidomis)			1429,01		993,4	2422,41
		PVM 21,00%			300,09		208,61	508,71
		Iš viso			1729,1		1202,01	2931,12

Sudarė:

/Pavardė/

SUDERINTA: 6,9354 TŪKST. EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS
 2020 M. 02 MĖN. 10 D.

Šakių r. savivaldybės administracijos
 Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus
 vyresnioji specialistė
 Danutė Buteikienė

TVIRTINU: 6,9354 TŪKST. EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS
 2020 M. 02 MĖN. 10 D.

Šakių r. savivaldybės administracijos
 Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus
 Irena Žemaitienė

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė S19-05-06b Šakių r. sav. Daukantiškių ir Voverių k.v. griovio J-1-2 ir jo statinių remontas

Statinys 1 Griovio ir jo statinių remontas

Žiniaraštis 2 Griovio įrenginių remonto darbai

Suma žiniaraščiui

6935,40

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1								
1	MN3-174-110	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	13,0	1206,45	369,5	598,14	2174,09
2	MN3-174-200	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	1,0	97,22	61,03	46,01	204,26
3	MN3-187-2	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui) K9=1.15	vnt.	3,0	570,04	414,18	182,93	1167,15
4	F46-1-3	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu K8=1.09	m3	1,2	139,35		115,62	254,97
5	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų K9=1.15	m3	1,2	66,57			66,57
6	MN3P-0802-1	Melioracinių plastikinių stulpelių pastatymas kai duobės gręžiamos rankiniais grąžtais K9=1.15	vnt.	8,0	32,35	71,59		103,94
7	MN5-21	Ūkio vidaus kelio ŪVK-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o šlaitų koef K9=1.15	100m	0,2	58,06	610,43	88,58	757,07
8	MN6P-0106-1	1000 mm skersmens gelžbetoninių vandens pralaidų permontavimas (pralaidos ilgis 10.00m) K1=0.8, K2=0.80, K9=1.15	vnt.	1,0	707,88	663,44	331,03	1702,35
9	MN8-43	Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetono įrengimas, kai statinyje iki 3000 m3 betono (MA-10) K9=1.15	100m3	0,0502	325,72	291,41	26,91	644,04

Skyriuje

3203,64 2481,58 1389,22 7074,44

Viso žiniaraštyje 2

3203,64 2481,58 1389,22 7074,44

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Papildomų medžiagų vertė				-74,45		-74,45
		Papildomų mechanizmų vertė					-347,31	-347,31
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			-961,09			-961,09
		Iš viso			2242,55	2407,13	1041,91	5691,59
		Soc. Draudimas 1,79%			40,14			40,14
		Iš viso			2282,69	2407,13	1041,91	5731,74
		Statybvietės išlaidos						
		Iš viso (tiesioginės išlaidos)			2282,69	2407,13	1041,91	5731,74
		Pridėtinės išlaidos						
		Iš viso			2282,69	2407,13	1041,91	5731,74
		Pelnas						
		Iš viso (su netiesioginėmis išlaidomis)			2282,69	2407,13	1041,91	5731,74
		PVM 21,00%			479,36	505,5	218,8	1203,66
		Iš viso			2762,05	2912,63	1260,71	6935,40

Sudarė:

/Pavardė/