

PRIVAŽIUOJAMŲJŲ GELEŽINKELIO KELIŲ, IEŠMŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Privažiuojamųjų geležinkelio kelių ir iešmų remontas.

BVPŽ kodas – 45234100-7.

Pirkimo objektas skaidomas į 4 (keturias) dalis:

1 pirkimo objekto dalis – **Privažiuojamųjų geležinkelio kelių ir iešmų remontas Vilniaus regione** pagal preliminarų darbų kiekių žiniaraštį, pateiktą techninės specifikacijos 1 priede.

2 pirkimo objekto dalis – **Privažiuojamųjų geležinkelio kelių ir iešmų remontas Kauno regione** pagal preliminarų darbų kiekių žiniaraštį, pateiktą techninės specifikacijos 2 priede.

3 pirkimo objekto dalis – **Privažiuojamųjų geležinkelio kelių ir iešmų remontas Šiaulių regione** pagal preliminarų darbų kiekių žiniaraštį, pateiktą techninės specifikacijos 3 priede.

4 pirkimo objekto dalis – **Privažiuojamųjų geležinkelio kelių ir iešmų remontas Klaipėdos regione** pagal preliminarų darbų kiekių žiniaraštį, pateiktą techninės specifikacijos 4 priede.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Suremontuoti AB „Lietuvos geležinkeliai“ privažiuojamuosius geležinkelio kelius ir iešmus pagal nustatytus trūkumus, taip pat užtikrinant saugų eismą privažiuojamųjų geležinkelio kelių naudotojams atliekant privažiuojamųjų geležinkelių kelių ir iešmų priežiūrą, ištaisant defektus pagal užsakovo atskirus užsakymus.

3. TEISĖS AKTAI, KURIUOSE NUSTATYTUS REIKALAVIMUS TURI ATITIKTI DARBAI

3.1. Darbai turi būti atlikti ir perduoti vadovaujantis:

3.1.1. STR 1.06.01:2016 „*Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra*“;

3.1.2. STR 1.05.01:2017 „*Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas*“;

3.1.3. Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės K/111;

3.1.4. Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklėmis K/138;

3.1.5. Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią K/078;

3.1.6. Geležinkelio eismo taisyklėmis ADV/003;

3.1.7. Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės ADV/002;

3.1.8. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatais ADV/001;

3.1.9. Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklės LG/12;

3.1.10. Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija 163/K;

3.1.11. Iešmų elementų defektų ir pažeidimų klasifikatorius 55/K;

3.1.12. Bėgių defektų ir pažeidimų klasifikatorius 71/K;

3.1.13. SD 13 standarto iešmų įrengimo ir priežiūros taisyklės 113/K;

3.1.14. Iešmo, visiškai parengto įtaisymui kelyje, pervežimo į statyb vietę ir įtaisymo technologija ir LST TS 2008 ir LST EN 13232 techninėmis specifikacijomis;

3.1.15. Eismo pertraukų suteikimo tvarka, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. Į-1062;

3.1.16. Kitais galiojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais, kiek jų reguliavimo sritis yra susijusi su Pirkimo objektu.

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

4.1 Privažiuojamųjų geležinkelio kelių ir iešmų priežiūra ir remontas atliekamas pagal preliminarinius numatomus pirkti geležinkelio kelių ir iešmų priežiūros darbus, kurių preliminarios apimtys nurodytos 1, 2, 3, 4 prieduose.

4.2. Iešmų smailių slydimo pagalvių tepalo techniniai reikalavimai pateikti 6 priede.

4.3. Vykdamas kelių ir iešmų priežiūros ir remonto darbus Rangovas užtikrina eismo saugumo, darbų saugos, aplinkosaugos ir ekologijos reikalavimus. Užtikrina signalininkų, turinčių signalininko pažymėjimus dalyvavimą darbų vykdymo metu, atlieka kilnojamųjų signalinių kelio ženklų pastatymą/nuėmimą, aprūpina darbuotojus visomis saugos priemonėmis.

4.4. Kelio remonto darbams atlikti naudojamos Rangovo medžiagos. Rangovas perka ir transportuoja medžiagas savo lėšomis. Visos Rangovo įsigytos medžiagos, reikalingos darbų atlikimui, turi būti naujos ir atitikti Užsakovo pateiktoms specifikacijoms (privalo būti ne prastesnės kokybės). Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės ir atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams patvirtinimo dokumentus (kai tokie reikalavimai taikomi).

4.5. Rangovas organizuoja kelio mašinų, platformų, pusvagonių, vagonų, kitos reikalingos statybos darbams specialiosios technikos panaudojimą ir įformina visus reikiamus dokumentus.

4.6. Kelio remonto darbus Rangovas privalo atlikti laiku ir kokybiškai, užtikrindamas eismo saugą ir darbų saugos taisyklių laikymąsi.

4.7. Atlikęs kelio ir iešmų remonto darbus Rangovas pateikia Užsakovo paskirtam atsakingam už sutarties vykdymą darbuotojui išpildomąją dokumentaciją, atliktų matavimų (jeigu reikalingi) protokolus, panaudotų medžiagų, sąveikos sudedamųjų dalių atitiktį patvirtinančius dokumentus.

4.8. Rangovas savo transportu grąžina visas išimtas metalines ir kitas tinkamas tolimesnei eksploatacijai viršutinės kelio konstrukcijos medžiagas į Užsakovo nurodytą sandėliavimo vietą iki 150 km atstumu nuo darbų atlikimo vietos.

4.9. Utilizuojamas medžiagas Rangovas pristato į įmonę, turinčią teisę utilizuoti tokio tipo atliekas, ir pateikia Užsakovui pažymą apie priimtų medžiagų utilizavimui kiekį ir rūšį.

4.10. Rangovas privalo savo sąskaita spręsti visus klausimus, susijusius su privažiuoimu į darbo vietą per trečiųjų asmenų teritoriją bei su trečiųjų asmenų turto sugadinimu.

4.11. Naujai įrengiami mediniai pabėgiai ir iešminiai tašai turi atitikti LST EN 13145 standarto reikalavimus, gelžbetoniniai pabėgiai – LST EN 13230 standarto reikalavimus, arba lygiaverčius. Nauji pabėgiai, sąvaržos ir bėgiai turi turėti atitiktį patvirtinančius dokumentus.

4.12. Pabėgiai ir tašai turės būti utilizuojami pagal atskirą paraišką tik tie, kurie yra keičiami keliuose.

4.13. Darbai vykdomi pagal Užsakovo pateikiamus užsakymus atsižvelgiant į darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus preliminarinius kiekius, vadovaujantis suderintu darbų vykdymo grafiku.

4.14. Rangovas dėl darbams atlikti reikalingų eismo pertraukų turi kreiptis į Užsakovo paskirtą už sutarties vykdymą atsakingą asmenį ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų.

4.15. Vykdamas remonto darbus grafikas gali būti koreguojamas ir prioritetą suteikiamas intensyviau naudojamiems keliams ir grėsmę eismo saugumui keliantiems defektams šalinti.

4.16. Konkretius darbus ir medžiagas Užsakovo atsakingi asmenys užsako laisvos formos paraiška.

4.17. Esant poreikiui, Vykdytojas savo sąskaitą rengia remonto projekto aprašą bei statybos užbaigimo deklaraciją ir pateikia Užsakovui.

5. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI:

5.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU:

5.1.1. Užpildyti preliminarūs darbų, medžiagų kiekių žiniaraščiai (techninės specifikacijos 1-4 priedai), priklausomai nuo to, kuriai pirkimo objekto daliai teikiamas pasiūlymas;

5.1.2. Kiti su pasiūlymu teikiami dokumentai nurodyti Pirkimo specialiosiose sąlygose.

5.2. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRIEŠ PRADEDANT VYKDYTI DARBUS:

5.2.1. Darbų atlikimo grafikas;

5.2.2. Prašymą akto – leidimo išdavimui.

5.2.3. Numatomų naudoti medžiagų, gaminių ir įrangos kokybės ir atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams patvirtinimo dokumentai (kai tokie reikalavimai taikomi).

5.3. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI PERDUODANT DARBUS:

5.3.1. Atliktų darbų aktai 3 egz.;

5.3.2. Utilizuotų medžiagų pažymos*;

5.3.3. Išpildomoji dokumentacija, reikalaujama pateikti pagal Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisykles K/138;

5.3.5. Atliktų matavimų protokolai*;

5.3.6. Remonto projekto aprašas bei statybos užbaigimo deklaracija*;

5.3.8. Kiti dokumentai pagal STR ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ norminių ir teisės aktų reikalavimus.

** dokumentai pateikiami, jeigu pagal atliktų darbų specifiką jie yra reikalingi.*

6. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

1 priedas. Preliminarus darbų, medžiagų kiekių žiniaraštis Vilniaus regione.

2 priedas. Preliminarus darbų, medžiagų kiekių žiniaraštis Kauno regione.

3 priedas. Preliminarus darbų, medžiagų kiekių žiniaraštis Šiaulių regione.

4 priedas. Preliminarus darbų, medžiagų kiekių žiniaraštis Klaipėdos regione.

5 priedas. Prašymas akto – leidimo išdavimui.

6 priedas. Reikalavimai iešmų smailių slydimo pagalvių tepalui.