

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1 PRIE 2019 M. VASARIO 21 D. SUDARYTOS LOGISTIKOS CENTRO
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ SUTARTIES NR. 2019-P00033**

AB Lietuvos paštas, įmonės kodas 121215587, atstovaujama direktorės _____, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama **Užsakovu**) ir **UAB „Conresta“**, įmonės kodas 145751974, atstovaujama direktoriaus _____, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinamas **Rangovu**), toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, sudarė papildomą Susitarimą **Nr. 1 prie 2019 m. vasario 21 d.** sudarytos logistikos centro projektavimo ir statybos darbų sutarties Nr. **2019-P00033** (toliau Sutartis).

Šalys, remiantis Sutarties punktu:

15.5. Šalys susitaria, kad Kaina gali būti keičiama tik šiais atvejais:

15.5.1. Užsakovas pakeičia Projektinės dokumentacijos sprendinius, kurių pagrindu Rangovas paskaičiavo Kainą;

15.5.2. Užsakovas raštiškai paprašė atlikti papildomus darbus ir/ar naudoti Produkciją, kurie nebuvo numatyti Sutartyje, išskyrus tuos papildomus darbus ir/ar Produkciją, kurie yra būtini galutiniam Darbų rezultatui pagal Sutartį pasiekti ir kuriuos Rangovas galėjo ir turėjo protingai numatyti Sutarties pasirašymo metu;

susitaria:

1. Rangovas atlieka papildomus darbus, pagal pridedamuose prieduose Nr.1; Nr. 2 ir Nr. 3 papildomų darbų sąmatas. Bendra papildomų darbų suma yra 32.319,94 Eur (Trisdešimt du tūkstančiai trys šimtai devyniolika eurų, 94 ct), pridedant 21 % PVM, kuris yra 6.787,19 Eur (Šeši tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 19 ct). Bendra papildomų darbų suma 39.107,13 Eur (Trisdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas septyni eurai, 13 ct).
2. Šiuo papildomu susitarimu, minusuojami neatliekamų darbų kiekiai, pagal papildomą sąmatą Nr.4, kurių vertė yra 1.628,89 Eur, pridedant 21% PVM, kuris yra 342,07 Eur. Bendra minusuojama suma už gipso kartono pertvarų montavimo nevykdomus darbus 1.970,96 Eur (Vienas tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt eurų, 96 ct.).

Taip pat, Užsakovas atsisako darbo iš pagrindinio susitarimo, Rangovo pasiūlymo kainos detalizavimo lentelėje, eilutės 9.12 „Suspausto oro sistemos įrengimas ir kiti susiję darbai“, kurio suma yra 11.400,00 Eur (Vienuolika tūkstančių keturi šimtai eurų, 00 ct), pridedant 21% PVM 2.394 Eur (Du tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 00 ct). Bendra atsisakomo darbo suma yra 13.794,00 Eur (Trylika tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 00 ct).
3. Bendra Sutarties kaina, įvertinus visus Sutarties pakeitimus ir šio Susitarimo 1 ir 2 punktuose nurodytų vykdomų/nevykdomų darbų kainos santykį, sudaro - **8.416.291,05 Eur plus PVM**.
4. Visi „Statybos rangos sutarties“ Nr. 2019-P00033 papildomame Susitarime Nr. 1 nepaminėti ir nepakeisti punktai lieka galioti.
5. Šis sutarties papildomas Susitarimas Nr. 1 yra neatskiriama **2019 m. vasario 21 d.** Sutarties Nr. **2019-P00033** dalis.
6. Šis Sutarties papildomas Susitarimas Nr. 1 yra surašytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
7. Rangovas pareiškia, jog gavo, išanalizavo ir suprato visą jam reikalingą informaciją Darbų pagal šį Papildomą susitarimą Nr. 1 atlikimui.

PRIEDAI PRIE ŠIO PAPILDOMO SUSITARIMO

Priedai prie šio papildomo susitarimo:

Nr. 1. – Papildomų darbų sąmata Nr.1;

Nr. 2. – Papildomų darbų sąmata Nr.2;

Nr. 3. - Papildomų darbų sąmata Nr.3;

Nr. 4. – Nedaromų darbų sąmata Nr. 4.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

UŽSAKOVAS

AB Lietuvos paštas
Įm. kodas 121215587
PVM mokėtojo kodas LT1212155811
Jasinskio g. 16, LT-03500 Vilnius

Tel./fax. 8 700 55 400
El. paštas info@post.lt
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
A/S LT71 7044 0600 0018 7388
Direktorė

A.V.

RANGOVAS

UAB „Conresta“
Įm. kodas 145751974
PVM mokėtojo kodas LT100004395111
Tuskulėnų g. 33C, LT-09219 Vilnius

Tel./fax. +370 5 2600356
El. paštas info@conresta.lt
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
A/S LT987044060002296167
Direktorius

A.V.

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Priedas Nr. 1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: 2020-03-09 Lietuvos paštas

Statiny: 4 Papildomi darbai Nr. 2

Žiniaraštis: 1 Bendrastatybiniai darbai

Iš viso: 15.341,28 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius SANDARINIMO RANKOVĖ PO IŠLYGINIMO TILTELIU								
1	N9-215	Metalinių rankovės profilių montavimas	m2	18				272,32
2	N9-215p	Sandarinimo rankovė, 12 vnt (2,5x0,6m)	m2	18				2.750,40
Iš viso už skyrių SANDARINIMO RANKOVĖ PO IŠLYGINIMO TILTELIU								3 022,72
Skyrius STIKLO VITRINA								
3	N2P-0103-4 (K1=2)	Aliuminio sistemos grūdinto stiklo vitrinos su vienvėrėmis durimis blokų su varstomomis sąvaromis montavimas	m2	20,72				3.657,49
4	Kaina	Keltuvo nuoma	dienos	2				140,00
Iš viso už skyrių STIKLO VITRINA								3 797,49
Skyrius VAMZDŽIO ĮLEIDIMAS Į GRINDIS								
5	R23-198 (K1=4 K2=0 S9=1,17)	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	4,6				48,54
6	Kaina	Pjovimo įranga	vnt.	1				138,63
7	N46-111 (K1=4 S9=1,17)	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant rankiniu būdu	100 m	0,023				73,04
8	N21P-0306-3 (K1=2)	Laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm	100 m	0,03				29,39
9	N21P-0316-1 (K1=4 K3=4)	Vagų užtaisymas	100 m	0,03				24,64
10	R23-59 (K1=4)	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,066				3,04
11	R23-71 (K1=4)	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	0,066				1,77
12	Kaina	Statybinių šiukšlių išvežimas	komp.	1				26,85
Iš viso už skyrių VAMZDŽIO ĮLEIDIMAS Į GRINDIS								345,90
Skyrius Geotinklas gatvės zonoje								
13	N27P-66-1 (S10=1,15)	Geotinklo paklojimas	100 m2	8				155,40
14	Kaina	Geotinklas	kv.m	880				3.432,00

Iš viso už skyrių Geotinklas gatvės zonoje		3 587,40
Iš viso #1		10.753,51 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai		94,84 €
Papildomų medžiagų vertė		281,76 €
Papildomų mechanizmų vertė		5,28 €
Soc. draudimas		22,92 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)		11.158,31 €
Statybvietės išlaidos		1.004,24 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)		12.162,55 €
Indeksas		
Po indeksacijos iš viso		12.162,55 €
Pridėtinės išlaidos		267,59 €
Pelnas		248,60 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)		12.678,74 €
PVM		2.662,54 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)		15.341,28 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2

Priedas Nr. 2

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: 2020-03-09 2020-03-09 Lietuvos paštas

Statinsys: 1 1 Dobkevičiaus g. rekonstrukcijos ir įvažiavimo į VLC teritoriją papildomo darbai

Žiniaraštis: 1 Papildomi darbai dėl vertikalinio pl. pakeitimų Dobkevičiaus gt.

Iš viso: 20.210,13 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Šiluminės trasos lovio atstatymas, dangčio sumontavimas								
1	R62P-0102 (S10=1,15)	Duobių, tranšėjų kasimas dalinai mechanizuotai, kai gruntas II grupės (šiluminės trasos atkasimas)	m3	28,56				270,38
2	N48-5 (S10=1,15)	Šilumos trasos nuvalymas	100m2	0,5368				13,98
3	N1P-1310	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,2856				78,62
4	N1P-1316 (K4=9)	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės	100m3	0,2856				73,41
5	N37-14 (S10=1,15)	Lovių (šiluminės trasos) prapjovimas, dangčio atkelimas (parodant šilumos tinklams)	100m3	0,0464				379,67
6	N37-14 (S10=1,15)	Lovių (šiluminės trasos) atstatymas, dangčio sumontavimas	100m3	0,0464				379,67
7	N7P-0108 (S9=1,136)	Surenkamų betoninių hidroizoliacijos įrengimas , prilydant ritininę dangą, gruntuojnt (pirmas sl.)	m2	53,58				505,81
8	N6P-0802 (S10=1,15)	Lentų klojinių įrengimas (lovio apibetonavimas)	100m2	0,3344				1.082,35
9	N6P-0803 (S10=1,15)	Mažų apimčių konstrukcijų armavimas atskirais strypais (lovio apibetonavimas)	t	0,368				362,80
10	N6P-0801 (S9=1,0425 S10=1,15)	Mažų apimčių konstrukcijų betonavimas (lovio apibetonavimas)	m3	5,8				899,18
11	N6P-0604 (S10=1,15)	Paviršiaus papildoma apsauga, dengiant plėvele, betonuojant	100m2	0,1824				5,67
12	N23-235 (S10=1,15)	Iškaskų užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	28,56				553,16
13	F1-2-3 (S10=1,15)	Iškaskų užpylimas rankiniu būdu (esamu gruntu)	m3	4				34,27
Iš viso už skyrių Šiluminės trasos lovio atstatymas, dangčio sumontavimas								4 638,97
Skyrius Projektų parengimas								
14	DP1	Šiluminės trasos stiprinimo projekto parengimas	vnt	1				848,30

15	DP2	Sklypo darbo projekto projektavimas, dėl pasikeitusios altitudės ties įvažiavimu virš paaukštintos trasos	vnt	1	763,47
16	DP3	Sklypo darbo projekto projektavimas, dėl pasikeitusios altitudės ties įvažiavimu virš paaukštintos trasos	vnt	1	1.272,45
Iš viso už skyrių Projektų parengimas					2 884,22
Skyrius Hidrantų paaukštinimas					
17	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100m3	0,04	57,15
18	F1-2-3 (S10=1,15)	Iškasų užpylimas rankiniu būdu (esamu gruntu)	m3	4	34,27
19	N23-235 (S10=1,15)	Iškasų užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	4	77,48
20	N22-539 (K4=0,6 S10=1,15)	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų demontavimas	vnt.	2	7,40
21	N22-295 (S10=1,15)	Priešgaisrinių hidrantų demontavimas	vnt	2	28,63
22	N22-539 (K1=1,15 K2=1,15 S10=1,15)	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas (šlapime grunte)	vnt.	2	14,19
23	X1004-183	Kaliojo ketaus flanšiniai tarpai DN 100mm, L-250mm	vnt	2	145,96
24	N22-295 (S10=1,15)	Priešgaisrinių hidrantų pastatymas	vnt	2	28,63
25	N23-126 (S10=1,15)	Filtracinio sluoksnio iš skallos įrengimas po dumblo aikštelėmis ir filtracijos laukais	m3	2	83,60
Iš viso už skyrių Hidrantų paaukštinimas					477,31
Skyrius Požeminio valdymo stovų keitimas					
26	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100m3	0,04	57,15
27	N23-235 (S10=1,15)	Iškasų užpylimas esamu gruntu sutankinant	m3	4	32,79
28	N24P-0916 (S10=1,15)	Sklendžių valdymo prailginimo velenų montavimas, kai veleno ilgis daugiau 1,5 m (3m)	vnt.	2	7,17
29	N22P-0309 (K1=1,15 K2=1,15 S10=1,15)	Sklendžių prailginimo velenų montavimas, kai veleno ilgis daugiau 2,0m, šlapias gruntas	vnt.	2	12,36
30	X2014-24	Požeminė sklendžių įranga H=3m DN 100-150	vnt	2	181,48
Iš viso už skyrių Požeminio valdymo stovų keitimas					290,95
Skyrius Esamų šulinių remontas ir aukštinimas, 11 vnt					
31	N23-137 (K4=0,6 S10=1,15)	Liuko demontavimas	vnt	11	94,16
32	R27P-24-2 (S9=1,051 S10=1,15)	Esamo šulinio remontas, keičiant landos mūrą į gelžbetonio žiedus (landa 1.0 m aukščio)	vnt	11	4.112,53
Iš viso už skyrių Esamų šulinių remontas ir aukštinimas, 11 vnt					4 206,69

**Skyrius Esamų šulinių
susisiekimo dalyje keitimas, dėl
kritinės būklės, standartinio 1m
diametro**

33 R16-47 Šulinio g/b žiedų pakeitimas vnt 2 435,09
(S10=1,15)

**Iš viso už skyrių Esamų šulinių
susisiekimo dalyje keitimas, dėl
kritinės būklės, standartinio 1m
diametro**

435,09

Iš viso #1		12.933,23 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai		368,30 €
Papildomų medžiagų vertė		204,95 €
Papildomų mechanizmų vertė		44,94 €
Soc. draudimas		89,00 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)		13.640,42 €
Statyb vietės išlaidos		1.227,64 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)		14.868,06 €
Indeksas		
Po indeksacijos iš viso		14.868,06 €
Pridėtinės išlaidos		1.039,16 €
Pelnas		795,37 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)		16.702,59 €
PVM		3.507,54 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)		20.210,13 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 3

Priedas Nr. 3

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: 2020-03-09 Lietuvos paštas

Statiny: 2 Modulinės pertvaros montavimas

Žiniaraštis: 1 Modulinė pertvara

Iš viso: 3.555,72 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Modulinės pertvaros įrengimas								
1	N9P-0706	Surenkamų pertvarų montavimas	m2	26,02				2.393,55
2	R23-73 (K1=5)	Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu* Medžiagų užkelimas į 2 aukštą	t	0,75				34,93
Iš viso už skyrių Modulinės pertvaros įrengimas								2 428,48
Iš viso #1								2.428,48 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai								41,03 €
Papildomų medžiagų vertė								57,43 €
Papildomų mechanizmų vertė								0,03 €
Soc. draudimas								9,92 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)								2.536,89 €
Statybvietės išlaidos								228,32 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)								2.765,21 €
Indeksas								
Po indeksacijos iš viso								2.765,21 €
Pridėtinės išlaidos								115,78 €
Pelnas								57,62 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)								2.938,61 €
PVM								617,11 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)								3.555,72 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 4

Priedas Nr.4

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: 2020-03-09 Lietuvos paštas

Statinys: 3 Neatliekami darbai

Žiniaraštis: 1 G/k pertvaros

Iš viso: 1.970,96 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Išminusuomos gipso kartono pertvaros								
1	F9-12-5	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,2503				808,82
2	N15-169-4	Sienų aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100m2	0,5006				117,90
3	N15-169-5	Sienų aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100m2	0,5006				95,74
4	N15-132	Paruoštų dažymui sienų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,5006				181,01
Iš viso už skyrių Išminusuomos gipso kartono pertvaros								1 203,47
Iš viso #1								1.203,47 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai								53,15 €
Papildomų medžiagų vertė								15,97 €
Papildomų mechanizmų vertė								0,20 €
Soc. draudimas								12,84 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)								1.285,63 €
Statybvietės išlaidos								115,71 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)								1.401,34 €
Indeksas								
Po indeksacijos iš viso								1.401,34 €
Pridėtinės išlaidos								149,98 €
Pelnas								77,57 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)								1.628,89 €
PVM								342,07 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)								1.970,96 €

Sudarė: