



TVIRTINU:

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Artūras Bogdanovas

2020 m. vasario d.

**KLAIPĖDOS R. SAV. SENDVARIO SEN. ŠIMKŲ K. URBIKIŲ G. NR. 1435
KAPITALINIO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA:
KLAIPĖDOS R. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, vadovaujantis 2019-03-08 finansavimo sutartimi Nr. AS-405, kartu su pareiškėju sodininkų bendrija „Eketė“, kodas 263727730, Saulėtekio g. 12, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.
2. Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė, kodas 11103732, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Klaipėdos r. sav.
3. Pirkimo objektas ir pavadinimas: Klaipėdos rajono savivaldybės Sendvario seniūnijos Šimkų k. Urbikių g. Nr. KL1435 kapitalinio remonto darbai.
4. Statinio kategorija: nesudėtingas statinys, II grupė.
5. Statybos rūšis: kapitalinis remontas.
6. Lėšų pobūdis: Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšos, pareiškėjo sodininkų bendrijos „Eketė“ lėšos.
7. Užsakovo paskirtas asmuo tiekėjų konsultavimui – Rūta Sarulienė, tel.: (8 46)472 021, el. p. ruta.saruliene@klaipedos-r.lt.

II. REIKALAVIMAI DARBŲ APIMTIMS

8. Atlikti kapitalinio remonto darbus pagal projektuotojo UAB „Vakarų inžinerija“ parengtą kapitalinio remonto aprašą Nr. VINZ-19-45-KRA.
9. Statinio projekto pavadinimas: Urbikių g. ruožo ($\geq 1,436$ km) nuo valstybinės reikšmės kelio Nr. 2212 Klaipėda-Triušiai-Kretinga, Šimkų k., Klaipėdos r. sav., kapitalinio remonto statybos projektas.
10. Bendrieji techniniai Urbikių g. rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Susisiekimo komunikacijos		
Gatvės kategorija		D2
Ilgis	km	1,436
Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75
Eismo juostų skaičius	vnt.	2
Eismo juostos plotis	m	2,75
Kelkraščių plotis	m	0,5

11. Įkainotos veiklos sąrašas:

11.1. 1,268 km Urbikių g. atkarpos kapitalinio remonto statybos darbai bus apmokami Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto ir pareiškėjo sodininkų bendrijos lėšomis.

- 11.2. 0,168 km Urbikių g. atkarpos kapitalinio remonto statybos darbai bus apmokami Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
12. Statybos darbų vykdymas bus pradėtas užtikrinus finansavimą.
13. Leidimus nukreipti eismą, pravažiavimą, perkelti komunalinių ir radijo ryšio tinklus ir t.t. iš atitinkamų įstaigų savo lėšomis gauna Rangovas. Rangovas turi ne vėliau kaip 1 (vieną) kalendorinę prieš pradedant ar keičiant eismo ribojimą, informuoti Užsakovą. Tiriamieji kasinėjimai, siekiant identifikuoti tinklus ir nustatyti jų vietą atliekami rangovo sąskaita.
14. Rangovas turi būti draustas civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

III. REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI IR MEDŽIAGOMS

15. Darbai atliekami pagal statybos rekomendacijų, Lietuvos Respublikos galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus, bei sutarties galiojimo metu vadovautis naujai priimtais teisės aktais, jei jie susiję su darbų atlikimu.
16. Įvykdęs darbus Rangovas turi parengti išpildomąją geodezinę (kontrolinę) nuotrauką, visą dokumentaciją, susijusią su statybos užbaigimu bei parengti statybos užbaigimo aktą (statybos užbaigimo deklaraciją, darbų perdavimo-priėmimo aktą).
17. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Statybvietėje gali būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios nepavojingos statybinės atliekos iki statybos darbų pabaigos. Tiesiogiai perdirbti tinkamas atliekas ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti galima suderinus su seniūnijos seniūne ar jos pavaduotoju, jei atliekos bus smulkinamos mobilia įranga statybvietėje ir tinkamos naudoti pakartotinai.
18. Statybos darbų atlikimui taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2017-01-18 įsakymu Nr. DI-60 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ XXVIII skyriaus „Kelių tiesimas ir kelio ženklai“ 61.1.2., 61.1.3. punktais (prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/78b23ff2df0f11e6be918a531b2126ab>):
- tam tikrą kelių tiesimui naudojamų medžiagų procentinę dalį turi sudaryti antrinio panaudojimo ir perdirbtos medžiagos, kurios atitinka galiojančius standartus, yra kokybiškos ir ilgaamžės, yra priimtinos aplinkosauginiu požiūriu ir neturi neigiamos įtakos kelių eismo saugumui (pavyzdžiui, kelių sankasų, kelkraščių, skiriamosios kelio juostos su veja įrengimui turi būti panaudotas išvalytas gruntas).
- Turi būti pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba pripažintos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.*
- turi būti įvertintas kelių tiesimo medžiagų ilgaamžiškumas, eksploatacinės savybės (pavyzdžiui, atsparumas suskilimui ir atšaldymui-sušildymui) ir atsparumas cheminiam skaidymui (pavyzdžiui, sukeltam sulfatų).
- Turi būti pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.*
- kelio ženklai turi būti patvarūs ir, pasibaigus jų tarnavimo laikui, turi būti tinkami perdirbimui.
- Turi būti pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija (nurodant kelio ženklų tarnavimo laiką, esant įprastoms sąlygoms, ir jų perdirbimo galimybes) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.*

IV. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

19. Sutartis galioja 7 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai galės būti įvykdomi per trumpesnį laiką, atsižvelgiant į rangovo techninius pajėgumus. Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (technologinė pertrauka), turi būti įskaitomas į darbų atlikimo terminą.

V. GARANTINIS LAIKOTARPIS

20. Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia 5 metų garantinį terminą. Rangovas įsipareigoja 5 metus vykdyti atsiradusių defektų šalinimą. Garantinio laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atliktų darbų trūkumai, brokas ar neatitikimas nustatytoms sutarties sąlygoms yra nedelsiant šalinami Rangovo rizika ir sąskaita. Jei Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą jų nepašalina, tai tokius trūkumus, broką ar neatitikimus Rangovo sąskaita šalina Užsakovo paskirtas kitas Rangovas.

VI. PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

21. Perkančioji organizacija teikia susirašinęjimą su tiekėjais, kuriame buvo atsakinėjama į iš tiekėjų gautus klausimus pirmos (neįvykusios) pirkimo procedūros metu. Perkančiosios organizacijos atsakymai į iš tiekėjų gautus klausimus yra šios techninės specifikacijos dalis:
- 21.1. 2019-12-17 rašto Nr. (5.1.68)-A5-5556 kopija, 2 lapai;
 - 21.2. 2019-12-19 rašto Nr. (5.1.68)-A5-5638 kopija, 2 lapai;
 - 21.3. 2019-12-20 rašto Nr. (5.1.68)-A5-5687 kopija, 1 lapas;
 - 21.3. Projekto „Klaipėdos rajono savivaldybės Sendvario seniūnijos Šimkų k. Urbikių g. Nr. KL1435 kapitalinio remonto darbai“ kapitalinio remonto aprašo kopija, 1 byla.

Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas



Algirdas Ronkus

