

## RANGOS SUTARTIS

2020 m. birželio 4 d. Nr. 53-83

Lazdijai

**Lazdijų rajono savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Ilonos Šaparauskienės, veikiančios pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017-02-17 sprendimu Nr. 5TS-763 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, toliau vadinama Užsakovu, ir

**UAB „Parama“**, juridinio asmens kodas 165108836, kurios registruota buveinė yra Gardino g. 30, Alytus LT-62154, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimundo Juodsnukio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą Sutartimi.

### I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties objektas: Vietinės reikšmės kelio Nr. LZ0829 Krikštonys–Žilvičiai kapitalinio remonto darbai (toliau – Darbai) pagal Užsakovo pateiktą kapitalinio remonto aprašą Nr. A-18-48 „Susisiekimo komunikacijų paskirties vietinės reikšmės kelio Nr. LZ0829 Krikštonys–Žilvičiai, Lazdijų r. sav., Noragėlių sen., kapitalinio remonto aprašas“.

2. Darbų atlikimo vieta: Lazdijų r. sav., Noragėlių sen.

3. Šalių teisių ir įsipareigojimų pagrindai yra: ši Sutartis (Sutartį sudarantys dokumentai), Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos norminiai dokumentai.

4. Sutartis sudaryta atsižvelgiant į tai, kad Rangovas turi šiai Sutarčiai vykdyti reikalingas licencijas ar kitus reikalingus leidimus, yra darbų srities specialistas ir turi patirties, reikalingos šios Sutarties įsipareigojimams įvykdyti, taip pat turi žinių, kurias pagal įstatymą privalo turėti Rangovas.

### II. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

5. Bendra sutarties kaina su PVM: 203470,80 Eur (du šimtai trys tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt eurų 80 ct);

5.1. rangos darbų kaina be PVM: 168157,69 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt septyni eurai 69 ct);

5.2. 21% PVM –35313,11 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai trys šimtai trylika eurų 11 ct).

6. Sutarties kaina visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus perskaičiuojama pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius.

7. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina - pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama. Sutarties kaina dėl pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio perskaičiuojami tokia tvarka:

7.1. perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre dienos;

7.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

7.3. Sutarties kainos pakeitimas įforminamas papildomu raštišku susitarimu;

7.4. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

8. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus šiai Sutarčiai ir baigia ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius.

9. Darbai atliekami pagal iš anksto šalių tarpusavyje suderintą ir pasirašytą darbų vykdymo grafiką, sudarytą etapais pagal skiriamą finansavimą.

10. Sutarties vykdymo metu dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tomis pačiomis sąlygomis 2 (du) kartus, ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Bendras darbų atlikimo terminas, įvertinus pratęsimų laikotarpius, negali viršyti 18 (aštuoniolikos) mėnesių. Darbų atlikimo termino pratęsimas bus fiksuojamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

### **III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI**

11. Užsakovo teisės ir pareigos:

11.1. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo atliktus Darbus pagal Atliktų darbų aktus (F2) šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

11.2. Užsakovas įsipareigoja nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

11.3. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus su sąlyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku, gavus iš Rangovo atliktų darbų pažymą (F3), atliktų darbų aktus (F2) ir PVM sąskaitą faktūrą;

11.4. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

11.5. Jei Rangovas laiku nepašalina Darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytų trūkumų pašalinimui ir turėtomis išlaidomis sumažinti mokėtiną Rangovui sumą;

11.6. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktą Darbą arba atsiradus trūkumams ar defektams sustabdyti Darbus iki trūkumai ar defektai bus pašalinti.

12. Rangovas įsipareigoja:

12.1. Atlikti numatytus kapitalinio remonto darbus savo rizika pagal pateiktą kapitalinio remonto aprašą Nr. A-18-48 „Susisieikimo komunikacijų paskirties vietinės reikšmės kelio Nr. LZ0829 Krikštonys–Žilvičiai, Lazdijų r. sav., Noragėlių sen., kapitalinio remonto aprašas“;

12.2. Darbus pradėti tik gavus statybą leidžiantį dokumentą (jeigu reikalingas) ir Užsakovui perdavus statybvietai;

12.3. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendinius tik gavus jo rašytinį sutikimą;

12.4. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant priežiūrą;

12.5. Savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti

už blogą medžiagų kokybę;

12.6. Garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

12.7. Visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti bei tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą bei atitikimą faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti bei atlyginti tuo padarytus nuostolius;

12.8. Atlikdamas Darbus Rangovas neturi trukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams, privalo leisti Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą bei naudojamas medžiagas;

12.9. Prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi Darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta transporto priemonių eismas. Darbus organizuoti taip, kad esant didžiausiam eismo intensyvumui, po darbo valandų ar poilsio ir švenčių dienomis bei jų išvakarėse, eismo apribojimų kelyje (ruože) būtų kuo mažiau;

12.10. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinus defektų, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus.

12.11. Statybinį laužą (gruntą, dažų likučius, pakuotes ar pan.) pristatyti (išvežti) į tam specialiai skirtas vietas.

#### **IV. ATSISKAITYMO TVARKA**

13. Už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus Užsakovas apmoka Rangovui pagal gautus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus (pažyma apie atliktus darbus (F3), atliktų darbų akta (F2), PVM sąskaita faktūra). Tinkamai atlikti Darbai bus apmokami gavus suderintus atsiskaitymo dokumentus ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. Darbų atlikimo kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

14. Sutartyje nustatyta tvarka tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos-faktūros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.

15. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu.

16. Vėluojant Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimui, mokėjimai atidedami finansavimo vėlavimo laikotarpiui. Užsakovas, vėluojant finansavimui, delspinigių nemoka

17. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Užsakovo mokėtinas Rangovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienerūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.

18. Vykdam sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus: 1) jeigu mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties

atvejais dėl „E. sąskaita“ sistemos pažeidimų sąskaitų pateikti per sistemą negalima; 2) kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu. Visas išlaidas susijusias su dokumentų pateikimu per „E. sąskaita“ sistemą apmoka Rangovas.

## **V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS**

19. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais, Užsakovo pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

20. Darbų ar Darbų dalies rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydamas per praėjusį mėnesį Atliktų darbų aktą (F2), kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktus Darbus.

21. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbo trūkumai. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

22. Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus Darbų ar jų etapų trūkumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, bei perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.

## **VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

### *23. Užsakovas:*

23.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,05 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus 16 punkte numatytą atvejį. Delspinigių suma neturi viršyti 10 % Sutarties kainos su PVM.

23.2. Nustatęs esminius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ar kitokius esminius Darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu Sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

23.3. Užsakovas taip pat turi teisę nutraukti šią Sutartį kai Rangovas praranda Užsakovo pasitikėjimą – tokiu pagrindu laikomas Rangovo įsipareigojimų nevykdymas pagal visas ar bet kurią sutartį, sudarytą tarp Užsakovo ir Rangovo, nemokumas, bankroto bylos iškėlimas ir neteisminės bankroto procedūros pradžia.

23.4. Užsakovui ir/ar atitinkamų valdžios institucijų atstovams Darbų priėmimo metu nustatčius, jog atliktų Darbų aktuose nurodytas atliktų Darbų kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiškai atliktų Darbų kiekio ir/ar kainos, Rangovas moka Užsakovui baudą, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp Atliktų Darbų aktuose ir/ar Galutiniam atliktų Darbų akte nurodytų Darbų kiekio/kainos ir faktiškai atliktų Darbų kiekio/kainos.

### *24. Rangovas:*

24.1. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, ar neužbaigęs darbų per pratęsimo laikotarpį taip pat nesilaikęs pagal darbų grafiką darbų

atlikimo terminų, įsipareigoja Užsakovui pareikalavus sumokėti 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos priimtos Sutarties kainos su PVM ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM), kiekvieną kartą Rangovui pateikus PVM sąskaitą-faktūrą už faktiškai atliktus darbus. Delspinigių suma apskaičiuojama už apmokėjimui pateiktą laikotarpį. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

24.2. Rangovas nepašalinęs trūkumų ar defektų per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja Užsakovui pareikalavus sumokėti 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, nuo visos Sutarties kainos su PVM ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

24.3. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus.

24.4. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdam Sutartyje numatytus Darbus.

24.5. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

24.6. Rangovas prisiima visą atsakomybę, jeigu Darbų vykdymo metu dėl neteisingai pastatytų kelio ženklų įvyksta eismo įvykis. Kaltės laipsnį ir nuostolius nustato teismas.

## VII. SUBRANGA

25. Susitarimas, pagal kurį Rangovas dalį darbų patiki trečiajai šaliai yra laikoma subranga. Subrangos susitarimas nesukuria sutartinių santykių tarp subrangovo ir Užsakovo. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus:

25.1. Rangovas, ketinantis pasinaudoti subrangovo paslaugomis, nurodo jo pavadinimą ir kiekvienam subrangovui perduodamų Sutartimi sulgytų Darbų dalį, išvardinant perduodamus Darbus:

25.1.1. UAB „Metrum LT“, įmonės kodas 303644359, Vytauto g. 34A, LT68298 Marijampolė, atliks šiuos konkrečius Darbus: išpildomosios kontrolinės geodezinės nuotraukos, kadastrinių matavimo bylų parengimą.

25.2. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atveju Rangovas pilnai prisiima atsakomybę už subrangovų veiklą vykdam Sutartį.

25.3. Subrangovų keitimas:

25.3.1. Rangovas, prieš 5 darbo dienas raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme.

25.3.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

25.3.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi

Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

25.3.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

25.3.5. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusias tiekėjų subjektų grupės partneris.

25.3.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

25.3.7. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus, nei konkurso pasiūlyme nurodyti subrangovai, draudžiama.

## **VIII. KONFIDENCIALUMAS**

26. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas bei kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

27. Jeigu Šalys, vykdydamos Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės atskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

28. Užsakovas laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarįją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

## **IX. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)**

29. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

30. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr.840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Pranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų

įsipareigojimų vykdymo.

32. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu Šalių susitarimu.

#### **X. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ**

33. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

34. Visiems atliktiems Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą, bet ne trumpesnį nei 5 metų garantinį laikotarpį.

35. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

36. Rangovas per nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per nustatytą terminą po Užsakovo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią Darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

37. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo sąskaita, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

38. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsimas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

39. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus darbus, panaikinimo.

#### **XI. INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS**

40. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, po priėmimo – perdavimo akto pasirašymo, yra Užsakovo nuosavybė.

41. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Paslaugų (prekių) pavadinimų ar Paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

#### **XII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS**

42. Užsakovas ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Rangovą gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

42.1. Nepradeda laiku vykdyti Sutarties, Darbą atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba nepradeda vykdyti darbų nustatytais terminais;

42.2. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;

42.3. Nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

43. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

43.1. Negavęs Užsakovo sutikimo visus Darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį, ar kitaip perleidžia Sutartį.

43.2. Bankrutuoja ar tampa nemokus.

43.3. Paaškęjęs, kad Rangovas, siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistina ribojant konkurenciją.

43.4. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

44. Sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

45. Šalių tarpusavio sutarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

46. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų įspėjęs apie tai Užsakovą, jeigu Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

47. Nutraukiant Sutartį šalys privalo tarpusavyje pilnai atsiskaityti.

### **XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

48. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas išimtis.

49. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo buveinės vietą.

50. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pagal šią Sutartį priimtų įsipareigojimų įvykdymo.

51. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visų darbų užbaigimo bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

52. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

53. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

54. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

55. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

56. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje Sutartyje, Šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

57. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne šios Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

58. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

59. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punkto nuostatomis, už sutarties vykdymą atsakingas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyresn. specialistas Virginijus Blažauskas, tel. (8 318) 66 141, el. paštas: virginijus.blazauskas@lazdijai.lt, už sutarties ir pakeitimų paskelbimą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Gerda Daugėlaitė tel. 8 318 66128, el. paštas: gerda.daugelaite@lazdijai.lt

60. Ši Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir šios Sutarties autentiškumas patvirtintas kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

#### XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

##### Užsakovas:

Lazdijų rajono savivaldybės administracija  
Vilniaus g. 1  
LT-67106 Lazdijai  
Įstaigos kodas 188714992  
Telefonas: (8 318) 66 141  
Faksas: (8 318) 51 351  
El. paštas: info@lazdijai.lt  
A. s. LT594010042200010051  
Luminor Bank, AB, Banko kodas 40100

##### Rangovas:

UAB „Parama“  
Gardino g. 30  
LT-62154 Alytus  
Įmonės kodas 165108836  
Telefonas (8 315) 74 640  
Faksas (8 315) 52 335  
El. paštas info@alytausparama.lt  
A.s. LT 27 7044 0600 0194 1552  
AB SEB bankas, Banko kodas 70440

Administracijos direktorė  
Iłona Šaparauskienė



2020-06-04

UAB „Parama“ generalinis direktorius  
Raimundas Juodsnukis



2020-06-04



## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PARAMA“

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, LT paštas info@alytausparama.lt, www.alytausparama.lt, Tel. (8-315) 74 640, Faks. (8-315) 52 335  
 Duomenys kaupiami ir saugomi VI Registru centre, Alytus filiale. Kodas 165108836, PVM kodas LT 651088314.  
 Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0194 1552 AB SEB bankas. Atsiskaitomoji sąskaita LT20 7181 2000 0346 7712 AB Šiaulių bankas.

### LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

#### PASIŪLYMAS

#### DĖL VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. LZ0829 KRIKŠTONYS–ŽILVIČIAI KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2020-04-28  
(Data)

Alytus  
(Vieta)

|                                                                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas. Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai       | UAB „Parama“                               |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai              | Gardino g. 30, LT-62154 Alytus             |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas                                                                    | 165108836                                  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu ir/ar saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos | Daiva Aliulienė, techninės tarnybos vadovė |
| Telefonų numeris                                                                                  | (8-315) 74640                              |
| Fakso numeris                                                                                     | (8-315) 52335                              |
| El. pašto adresas                                                                                 | info@alytausparama.lt                      |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
  - Supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
  - Supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu sąlygose;
  - kitoose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- Teikdamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentu skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Mes siūlome šiuos Darbus ir patvirtiname, kad mūsų siūlomi Darbai atitinka visus šiame konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:  
Vietinės reikšmės kelio Nr. LZ0829 Krikštonys–Žilvičiai kapitalinio remonto darbai;

| Eil. Nr.                             | Darbų pavadinimas                                                                  | Kaina, Eur be PVM | PVM, Eur         | Kaina, Eur su PVM |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1                                    | 2                                                                                  | 3                 | 4                | 5                 |
| 1.                                   | Vietinės reikšmės kelio Nr. LZ0829 Krikštonys-Zilvičiai kapitalinio remonto darbai | 168 157,69        | 35 313,11        | 203 470,80        |
| <b>Bendra Sutarties kaina Eurais</b> |                                                                                    | <b>168 157,69</b> | <b>35 313,11</b> | <b>203 470,80</b> |

Pastabos kamos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaitų po kablelio.

**Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo pateikti užpildytą darbų kiekiu žiniaraštį (konkurso salygu 4 priedas) ir jį pateikti elektronine forma „Microsoft Office Excel“ formatu.**

Bendra pasiūlymo kaina 203 470,80 Eur su PVM

(Du šimtai trys tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt eurų 80 centų) Eur.  
(suma žodžiais)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 35 313,11 Eur. Siūloni darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

5. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

6. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiskam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktu dokumentų pavadinimas                       | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | Igaliojimas teikti pasiūlymą                         | 1                           |
| 2.       | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) | 16                          |
| 3.       | Pasiūlymo galiojimą užtikrinantys dokumentai         | 7                           |
| 4.       | Kėtinimų protokolai                                  | 1                           |
| 5.       | Darbų kiekių žiniaraštis                             | 4                           |

8. \*Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |       |
|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------|
|          |                       |                         | EUR su PVM                                     | Proc. |
|          |                       |                         |                                                |       |
|          |                       |                         |                                                |       |

\*Pastaba. Pildyti tuomet, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

9. \*Vykdam sutartį pasiteiksime šiuos subrangovus/subteikėjus:

| Eil. Nr. | Subrangovo/subteikėjo pavadinimas, imonės kodas, adresas                          | Numatomi subrangovui subteikėjui pavesti darbai/paslaugos/prekės (išsipareigojimai) | Išsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį pristinamus išsipareigojimus), kuriai ketinama pasiteikti subrangova (-us) subteikėją (-us) | Išsipareigojimų dalis (išreikšta procentais (%)) arba konkrečia pinigų suma (Eur su PVM)), kuriai ketinama pasiteikti subrangovą (-us)/subteikėją (-us) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | UAB „Metrum LT“<br>im. k. 303644359<br>Vytauto g. 34A,<br>LT-68298<br>Marijampolė | Išpildomoji kontrolinė geodezinė nuotrauka, kadastrinių matavimų bylos              |                                                                                                                                                              | 0,22 %                                                                                                                                                  |

\*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasiteikti subrangovai (subteikėjai).

10. \*Specialistai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį:

| Eil. Nr. | Specialistų, kurie laimėjimo atveju būtų įdarbinti, vardai pavardės | Numatomos specialistui pavesti pareigos |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                     |                                         |

\*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasiteikti specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(-ų) subrangovo(-ų), subteikėjo(-ų), subteikėjų(-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

11. \*Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento „Konfidencialus“ pavadinimas | Argumentai, kodėl informacija laikytina konfidencialia |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.       | Igaliojimas teikti pasiūlymą                    | Yra duomenys, identifikuojantys asmenį                 |

\*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

**Pastabos:**

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodo kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. IS-91 nustatyta tvarka.

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 8, 9, 10 ir 11 punktus. 8, 9, 10 ir 11 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 8, 9, 10 ir 11 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad pasiūlymą pateikia ne tiekėjų grupė; kad sutarčiai vykdyti subrangovų (subteikėjų) nepasitelks; kad nepasitelks specialistų, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį; kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Techninės tarnybos vadovė  
(Tiekėjo arba jo įgalioto  
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Daiva Aliuleinė  
(Vardas ir pavardė)

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Susisiekimo komunikacijų paskirties vietinės reikšmės kelio Nr. LZ0829 Krikštonys-Žilvičiai, Lazdijų r. sav., Noragėlių sen., kapitalinis remontas

Statyns Susisiekimo komunikacijų paskirties vietinės reikšmės kelio Nr. LZ0829 Krikštonys-Žilvičiai, Lazdijų r. sav., Noragėlių sen., kapitalinis remontas

Žiniaraštis Vietinės reikšmės kelio Nr. LZ0829 Krikštonys-Žilvičiai, Lazdijų r. sav., Noragėlių sen., kapitalinis remontas

| Suma objektui 203470,80 EUR |                                                                                                                          |           |        |           |        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| Eil. Nr.                    | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                               | Mato vnt. | Kiekis | Kaina EUR |        |
|                             | Vieneto kaina                                                                                                            |           |        | Iš viso   |        |
| Paruošiamieji darbai        |                                                                                                                          |           |        |           |        |
| 1                           | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje                                                                | km        | 1,95   | 305,28    | 597,25 |
| 2                           | Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16cm k9=1.15                                                   | 100vnt    | 0.03   | 82,47     | 2,47   |
| 3                           | Kelmų rovimas, atkasant rankiniu būdu k9=1.15                                                                            | 100vnt    | 0.03   | 2618,23   | 78,55  |
| 4                           | Kelmų ir šakų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                               | t         | 3,1    | 31,9      | 98,89  |
| 5                           | Transportuojant kelmus bei šakas už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000                                       | t         | 3,1    | 2,42      | 7,50   |
| 6                           | Metalinės pralaidos demontavimas , kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000,k9=1.15                     | m         | 6,0    | 9,31      | 55,86  |
| 7                           | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t         | 0,41   | 17,04     | 6,99   |
| 8                           | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000                                    | t         | 0,41   | 2,42      | 0,99   |
| 9                           | Metalinės pralaidos demontavimas , kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000,k9=1.15                     | m         | 7,0    | 9,31      | 65,17  |
| 10                          | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t         | 0,16   | 17,04     | 2,73   |
| 11                          | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000                                    | t         | 0,16   | 2,42      | 0,39   |
| Skyriuje 1                  |                                                                                                                          |           |        |           | 916,79 |
| Žemės darbai                |                                                                                                                          |           |        |           |        |
| 1                           | II grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15                         | t, m3     | 0,156  | 1652,16   | 257,74 |
| 2                           | II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi            | 100m3     | 1,56   | 152,51    | 237,92 |
| 3                           | Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti           | 100m3     | 1,56   | 20,09     | 31,34  |
| 4                           | Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą k9=1.15                                                 | t, m3     | 0,156  | 179,29    | 27,97  |
| 5                           | Grunto kasimas rank.būdu k9=1.15                                                                                         | 100m3     | 0.08   | 1136,07   | 90,89  |
| 6                           | Žemės sankasos viršaus planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia 79kW (108AJ) k9=1.15                                | t m2      | 0.423  | 90,69     | 38,36  |
| 7                           | Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15                                         | 100m2     | 0,22   | 111,21    | 24,47  |
| 8                           | Žemės sankasos viršaus tankinimas savaeigiu vibrovolu, kai vibrovolo masė iki 6t( I-II grupės gruntas) k9=1.15           | 100m3     | 1,27   | 69,67     | 88,48  |

|                                         |                                                                                                                                     |       |       |         |          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------|
| 9                                       | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštemis k8=1.14, k9=1.15                                                                      | 100m3 | 0.07  | 185.04  | 12.95    |
| 10                                      | Kelio griovių kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 2 km ir darbas savartoje k9=1.15 | t. m3 | 1.526 | 2201.51 | 3359.50  |
| 11                                      | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15                  | 100m2 | 34.06 | 228.54  | 7764.07  |
| 12                                      | Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k4=-1.800, k9=1.15                                  | 100m2 | 34.06 | 148.58  | -5060.63 |
| 13                                      | Gazonų užėjimas rankiniu būdu k9=1.15                                                                                               | 100m2 | 34.06 | 22.55   | 768.05   |
| Skyriuje 2                              |                                                                                                                                     |       |       |         | 7661.11  |
| Vandens pralaidų d300 ir d400 įrengimas |                                                                                                                                     |       |       |         |          |
| 1                                       | II grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15                                    | t. m3 | 0.099 | 1652.16 | 163.56   |
| 2                                       | II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi                       | 100m3 | 0.99  | 152.51  | 150.98   |
| 3                                       | Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti                      | 100m3 | 0.99  | 20.09   | 19.89    |
| 4                                       | Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą k9=1.15                                                            | t. m3 | 0.099 | 179.29  | 17.75    |
| 5                                       | Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio) k8=1.03, k9=1.15                                                         | m3    | 16.0  | 11.4    | 182.40   |
| 6                                       | Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm k9=1.15                                          | m     | 64.0  | 3.03    | 193.92   |
| 7                                       | Gofr. SN8 kl. vamzd.Pecor Optima be movų 364/300mm (pral. lietaus nuotek.)                                                          | m     | 64.0  | 13.36   | 855.04   |
| 8                                       | Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15                                          | m     | 96.0  | 4.19    | 402.24   |
| 9                                       | Gofr. SN8 kl. vamzd.Pecor Quattro be movų 453/400mm (pral. lietaus nuotek.)                                                         | m     | 96.0  | 16.7    | 1603.20  |
| 10                                      | Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15                                                | m3    | 70.0  | 11.4    | 798.00   |
| 11                                      | 0.3m skersmens vandens pralaidos apykaklinių antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04, k9=1.15                                        | vnt   | 16.0  | 29.49   | 471.84   |
| 12                                      | 0.4m skersmens vandens pralaidos apykaklinių antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04, k9=1.15                                        | vnt   | 24.0  | 48.54   | 1164.96  |
| Skyriuje 3                              |                                                                                                                                     |       |       |         | 6023.78  |
| Vandens pralaidos d800 įrengimas        |                                                                                                                                     |       |       |         |          |
| 1                                       | II grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15                                    | t. m3 | 0.058 | 1652.16 | 95.83    |
| 2                                       | II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi                       | 100m3 | 0.58  | 152.51  | 88.46    |
| 3                                       | Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti                      | 100m3 | 0.58  | 20.09   | 11.65    |
| 4                                       | Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą k9=1.15                                                            | t. m3 | 0.058 | 179.29  | 10.40    |
| 5                                       | Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (šalčiui nejautrių) k8=1.03, k9=1.15                                              | m3    | 13.2  | 11.4    | 150.48   |
| 6                                       | Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio) k8=1.03, k9=1.15                                                         | m3    | 0.8   | 11.4    | 9.12     |
| 7                                       | Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm k9=1.15                                          | m     | 10.0  | 11.96   | 119.60   |
| 8                                       | Gofr. SN8 kl. vamzd.Pecor Quattro be movų 907/800mm (pral. lietaus nuotek.)                                                         | m     | 10.0  | 89.04   | 890.40   |
| 9                                       | Geotekstiles paklojimas k9=1.15                                                                                                     | 100m2 | 0.749 | 116.6   | 87.33    |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                    |        |         |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|-----------|
| 10                                                                   | Geomembranos klojimas pralaidos konstrukcijoje k9=1.15                                                                                                                                  | 100m <sup>2</sup>  | 0.088  | 30.63   | 2.70      |
| 11                                                                   | Geomembrana                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>     | 8.8    | 3.88    | 34.14     |
| 12                                                                   | Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15                                                                                                    | m <sup>3</sup>     | 41.7   | 11.4    | 475.38    |
| Skyriuje 4                                                           |                                                                                                                                                                                         |                    |        |         | 1975.49   |
| Tvirtinimas ties pralaidų įtekamaisiais ir ištekamaisiais antgaliais |                                                                                                                                                                                         |                    |        |         |           |
| 1                                                                    | Griovių dugnų tvirtinimas žvyro skalda 15 cm k9=1.15                                                                                                                                    | m <sup>3</sup>     | 0.37   | 42.03   | 15.55     |
| 2                                                                    | Pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas žvyro skaldos k9=1.15                                                                                                                       | 100m <sup>3</sup>  | 0.0267 | 5087.01 | 135.82    |
| 3                                                                    | Griovių tvirtinimas betoninėmis plokštėmis P-1 (0.55x0.49x0.08m) k9=1.15                                                                                                                | 100 m <sup>2</sup> | 0.227  | 4644.42 | 1054.28   |
| 4                                                                    | Cementinis skiedinys S10                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup>     | 0.46   | 61.22   | 28.16     |
| 5                                                                    | Tarpų tarp surenkamų blokų P-1 užbetonavimas k8=1.03 k9=1.15                                                                                                                            | m <sup>3</sup>     | 0.19   | 364.34  | 69.22     |
| 5                                                                    | Slaitų tvirtinimas monolitinėmis betoninėmis iki 10cm storio plokštėmis k9=1.15                                                                                                         | 100m <sup>2</sup>  | 0.036  | 3241.55 | 116.70    |
| 7                                                                    | Griovių dugno tvirtinimas monolitinio betono sluoksniu (sluoksnis 12 cm) k9=1.15                                                                                                        | 100m <sup>2</sup>  | 0.0114 | 1763.76 | 20.11     |
| 8                                                                    | Armatūros tinklai ir karkasai                                                                                                                                                           | t                  | 0.0022 | 1143.77 | 2.52      |
| 9                                                                    | Griovių slaitų tvirtinimas monolitinio betono sluoksniu (sluoksnis 8 cm) k9=1.15                                                                                                        | 100m <sup>2</sup>  | 0.0288 | 1363.65 | 39.85     |
| 10                                                                   | Armatūros tinklai ir karkasai                                                                                                                                                           | t                  | 0.0029 | 1143.77 | 3.32      |
| 11                                                                   | Mediniai, impregnuoti tašai                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup>     | 0.066  | 111.3   | 7.35      |
| Skyriuje 5                                                           |                                                                                                                                                                                         |                    |        |         | 1492.88   |
| Kelio dangos įrengimas                                               |                                                                                                                                                                                         |                    |        |         |           |
| 1                                                                    | Pagrindų iš žvyro profilio taisymas pridėdant naujų medžiagų k9=1.15                                                                                                                    | 100m <sup>2</sup>  | 104.34 | 111.25  | 11607.83  |
| 2                                                                    | Caminis smėlio-žvyro mišinys                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup>     | 1377.3 | 5.05    | 6955.37   |
| 3                                                                    | Pagrindo sluoksnio iš nesurištų medžiagų mišinio 0/45 įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15                                                                                   | 100m <sup>2</sup>  | 55.76  | 904.11  | 59472.36  |
| 4                                                                    | AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15                                                                  | 100m <sup>2</sup>  | 58.53  | 866.69  | 50727.37  |
| Skyriuje 6                                                           |                                                                                                                                                                                         |                    |        |         | 128762.93 |
| Nuovažų dangos įrengimas                                             |                                                                                                                                                                                         |                    |        |         |           |
| 1                                                                    | Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plantvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) h-29 cm k9=1.15 | 100m <sup>3</sup>  | 1.29   | 1140.2  | 1470.86   |
| 2                                                                    | Pagrindo sluoksnio iš nesurištų medžiagų mišinio 0/45 įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15                                                                                   | 100m <sup>2</sup>  | 4.12   | 904.11  | 3724.93   |
| 3                                                                    | AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15                                                                  | 100m <sup>2</sup>  | 2.74   | 866.69  | 2374.73   |
| Skyriuje 7                                                           |                                                                                                                                                                                         |                    |        |         | 7570.52   |
| Kelkraščių danga                                                     |                                                                                                                                                                                         |                    |        |         |           |
| 1                                                                    | Kelkraščio dangos įrengimas iš nesurištų medžiagų mišinio 0/22 (sluoksnio storis 6.00 cm) k9=1.15                                                                                       | 100m <sup>2</sup>  | 37.7   | 191.01  | 7201.08   |
| 2                                                                    | Kelkraščio pagrindo įrengimas panaudojant smėlingą gruntą k9=1.15                                                                                                                       | 100m <sup>3</sup>  | 4.78   | 425.65  | 2034.65   |
| 3                                                                    | Smėlingas gruntas                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup>     | 478.0  | 4.5     | 2151.00   |
| Skyriuje 8                                                           |                                                                                                                                                                                         |                    |        |         | 11386.73  |
| Kelio ženklai                                                        |                                                                                                                                                                                         |                    |        |         |           |
| 1                                                                    | Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15                                                                                   | vnt.               | 2.0    | 40.81   | 81.62     |
| 2                                                                    | Metalinis stovas (d 76mm, b 4mm)                                                                                                                                                        | m                  | 7.2    | 8.1     | 58.32     |

|                                   |                                                                                                                                                           |      |       |         |           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----------|
| 3                                 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu                                                                                       | vnt. | 2,0   | 7,29    | 14,58     |
| 4                                 | Metaliniai skydai ženkliams iki 1m ilgio                                                                                                                  | m2   | 0,566 | 89,04   | 50,40     |
| Skyriuje 9                        |                                                                                                                                                           |      |       |         | 204,92    |
| Kiti darbai                       |                                                                                                                                                           |      |       |         |           |
| 1                                 | Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas k9=1,15                                                                                                      | vnt  | 4,0   | 8,56    | 34,24     |
| 2                                 | Signaliniai plastmasiniai stulpeliai                                                                                                                      | vnt  | 4,0   | 8,09    | 32,36     |
| 3                                 | Žemės darbai, klojant vamzdinį sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m k9=1,15 | km   | 0,271 | 3363,47 | 911,50    |
| 4                                 | Pagrindų iš biriųjų medžiagų įrengimas (smėlio-žvyro mišinio) k8=1,03 k9=1,15                                                                             | m3   | 13,55 | 11,4    | 154,47    |
| 5                                 | 63 mm skersmens rezervinių vamzdžių montavimas k9=1,15                                                                                                    | 100m | 2,71  | 139,55  | 378,21    |
| 6                                 | PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 63/52mm                                                                                               | m    | 271,0 | 1,0     | 271,00    |
| 7                                 | Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1,15                                                                      | m3   | 33,4  | 11,4    | 380,76    |
| Skyriuje 10                       |                                                                                                                                                           |      |       |         | 2162,54   |
| žiniaraštyje 1                    |                                                                                                                                                           |      |       |         | 168157,69 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21,00% |                                                                                                                                                           |      |       |         | 35313,11  |
| Iš viso žiniaraštyje 1            |                                                                                                                                                           |      |       |         | 203470,80 |

Techninės tarnybos vadovė  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Daiva Aliuliienė  
(Vardas ir pavardė)