

Pirkimas 495528 – Taikos pr. vandentiekio ir nuotekų tinklų (kartu su šuliniais) rekonstrukcija

Atsakymai į klausimus
2020-07-08

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1	<p>Klausimas, teiktas 2020-07-02 CVP IS pranešimu Nr. 8467251</p> <p>1. Darbų žiniaraščiai:</p> <p>I dalis parašyta: Nuotekų vamzdyno DN 160-200 betranšėjis perklojimas PE-RC vamzdžiais;</p> <p>II dalis parašyta: Nuotekų vamzdyno DN 160-200 betranšėjis perklojimas PE-RC vamzdžiais;</p> <p>III dalis parašyta: Nuotekų vamzdyno DN 160-200 betranšėjis perklojimas PE-RC vamzdžiais.</p> <p>Prašome detaliau paaiškinti kokie tai darbai t. y paaiškinti kas tai yra perklojimas.</p>	<p>1. Tai yra perklojimo uždaru būdu darbai nuo lietaus surinkimo trapo iki magistralinio vamzdyno šulinio.</p>
2	<p>Klausimas, teiktas 2020-07-03 CVP IS pranešimu Nr. 8471161</p> <p>Sutarties projekto 2.2.punkte nurodytas Fizinių darbų atlikimo terminas – 2020 m. rugpjūčio 31 d. Ar tikrai realu visose dalyse fizinius darbus atlikti per tokį laiką? Dar vyksta pirkimo procedūros, sutartis geriausiu atveju bus pasirašyta mėnesio pabaigoje. Gal čia klaida?</p>	<p>1. Klaidos nėra. Rangovas darbus turi planuoti taip, kadangi lygiagrečiai bus vykdomi kelio dangos atstatymo darbai, kurie turi būti baigti iki rugsėjo pabaigos.</p>
3	<p>Klausimas, teiktas 2020-07-03 CVP IS pranešimu Nr. 8471218</p> <p>1. Prašome atsakyti, ar bus reikalinga parengti projektą. Jeigu taip, kurioje žiniaraščio eilutėje reikėtų įsivertinti projektavimo kainą.</p> <p>2. Prašome atsakyti ar gerai suprantame, kad nuotekų tinklus reikės pakloti esamų tinklų vietoje.</p> <p>3. Ar rekonstruojant nuotekų tinklus bus reikalingas nuotekų permetimas?</p>	<p>1. Projektas reikalingas tik rekonstruojamiems tinklams. Kitus darbus rangovas turi vertinti be projekto. Žiniaraščiuose šios pozicijos yra numatytos: I d. – Nr. 8.8; II d. – Nr. 9.8.; III d. – Nr. 9.8..</p> <p>2. Taip lietaus nuotekų tinklai perklojami esamoje vietoje.</p> <p>3. Rangovas turi užtikrinti buitinių nuotekų tinklų tinkamą funkcionalumą. Paviršinių nuotekų tinklams permetimas nereikalingas.</p>

	<p>4. Prašome pateikti rekonstruojamų nuotekų tinklų TV diagnostikos atskaitas ir filmuotą medžiagą.</p> <p>5. Prašome pateikti rekonstruojamų nuotekų tinklų schemas. Nurodykite, prašome, kurioj vietoje numatoma rekonstrukcijos pradžia ir pabaiga.</p> <p>6. Ar rekonstruojant nuotekų tinklus bus galima taikyti lanksčios rankovės metodą CIPP?</p> <p>7. Prašome atsakyti kokios gatvės kategorijai priskiriamas Taikos prospektas?</p> <p>8. Darbų žiniaraštyje nurodyta „Nuotekų vamzdyno DN 160-200 betranšėjis perklojimas PE-RC vamzdžiais“. Prašome nurodyti konkrečius kiekvieno skersmens tinklo ilgius: kiek DN160 mm ir kiek DN200 mm.</p>	<p>4. TV diagnostika tinklams neatlikta (pridedame atkarpų nuotraukas).</p> <p>5. Vadovaujantis 1 priedėlio schema darbai skirstomi pagal piktus taip: I d.: nuo 12+80 iki Savanorių pr. II d.: nuo 12+80 iki 23+20 III d.: nuo 23+20 iki 34+40</p> <p>6. Įvertinus esamo vamzdyno būklę, CIPP metodo taikymas negalimas.</p> <p>7. Taikos pr. priskiriamas B kategorijai.</p> <p>8. Prašome vadovautis 1 priedėlyje pateikta schema.</p>
4	<p>Klausimas, teiktas 2020-07-03 CVP IS pranešimu Nr. 8471464</p> <p>1. Ar galima visiems 3 etapams pateikti vieną laidavimo raštą išskiriant laidavimo rašte pirkimo dalis ?</p> <p>2. Prašome patvirtinti, kad nereikės vykdyti kamerų rekonstravimo darbus, kadangi įkainių nėra.</p> <p>3. Prašome patvirtinti, kad nereikės montuoti naujų gelžbetoninių šulinių ar plastikinių vykdant rekonstrukcijos darbus I etape ?</p> <p>4. Prašome paaiškinti, kaip Rangovas gavęs užduotį, kaip nurodyta „Darbų techninės specifikacijos“ 17.4 punkte, darbus pradės vykdyti ne vėliau kaip per 2 dienas ir darbus užbaigs ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (kaip nurodyta 17.6 punkte) tuo pat metu atliks Techninio parengimo darbus ?</p> <p>5. Prašome patikslinti ar tikrai reikės atlikti Techninio projekto parengimo darbus, jeigu fizinius darbus reikia atlikti iki rugpjūčio 31 dienos ?</p> <p>6. Prašome patikslinti ar Rangovui tikrai reikės atlikti dangų atstatymo darbus, jeigu vyks Taikos pr. dangų rekonstravimo darbai ?</p> <p>7. Prašome patikslinti kas atliks darbo projektą, jeigu pirkime numatyta tik Techninio projekto rengimo darbai ?</p> <p>8. Prašome paaiškinti kodėl yra vertinama C kategorijos gatvė, jeigu Taikos pr. priklauso B kategorijai ?</p>	<p>1. Rekomenduojame teikti tris atskirus laidavimo raštus, kiekvienai daliai atskirai.</p> <p>2. Patvirtiname, kad vandentiekio kameros nerekonstruojamos.</p> <p>3. Prašome vadovautis darbų aprašymais, esančiais žiniaraščiuose.</p> <p>4. Prašome vadovautis Sutarties specialiujų sąlygų 2.2. punkto nuostatomis.</p> <p>5. Taip, ten kur bus reikalingas projektas. Projektas reikalingas tik rekonstruojamiems tinklams.</p> <p>6. Rangovai dangų atstatymą atlieka iki sankasos (laikina danga).</p> <p>7. Rangovas turi parengti techninį ir darbo arba techninį-darbo projektą.</p> <p>8. Dėkojame už pastebėjimą, prašome vadovautis aktualia žiniaraščių redakcija.</p>

6	<p>Klausimas, teiktas 2020-07-07 CVP IS pranešimu Nr. 8479495</p> <p>1. Pateiktuose darbų įkainių suvestinėse lentelėse apibūdinant darbus numatyta: „Perdengimo plokštės D1000 keitimas h-1 m; Perdengimo plokštės D1500 keitimas h-1 m; Perdengimo plokštės D2000 keitimas h-1 m; Perdengimo plokštės D1000 keitimas h-0,5 m; Perdengimo plokštės D1500 keitimas h-0,5 m; Perdengimo plokštės D2000 keitimas h-0,5 m“, prašome patikslinti ką reiškia nurodytas 1 ir 0,5 m ilgis?</p> <p>2. Pateiktuose darbų įkainių suvestinėse lentelėse apibūdinant darbus numatyta: „Dangos atstatymas skalda“ prašome patikslinti kokio storio skaldos dangą vertinti teikiant pasiūlymą?</p> <p>3. Prašome patvirtinti, jog darbų įkainių lentelėse A, B, C darbų įkainius reikia įrašyti iš viršutinės lentelės pagal įkainių numeraciją, pavyzdžiui A dalyje eilutėje Nr. 1 įkainį perkelti iš viršutinės lentelės eilutės Nr. 1, Nr. 4.3 iš viršutinės lentelės eilutės Nr. 4.3, B dalies eilutės Nr. 4.13 iš viršutinės lentelės eilutės Nr. 4.13 ir t.t.?</p> <p>4. Taip pat pastebime, kad II ir III dalies žiniaraščių lentelėse A, B galimai yra padaryta techninių klaidų, II žiniaraščio eilutėje Nr. 4.3 numatyti Asfalto dangos išardymo C kategorijos gatvėse darbai, kai viršutinėje lentelėje eilutėje Nr. 4.3 numatyti naujo lietaus šulinėlio pastatymo darbai, eilutėje Nr. 4.13 numatyti dangos atstatymas skalda darbai, kai viršutinėje lentelėje eilutės net nėra? Analogiška situacija ir su III dalies žiniaraščiu. Prašome tiksliai nurodyti iš kurių viršutinės lentelės eilučių II ir III dalies žiniaraščiuose perkelti įkainius į A, B, C lenteles?</p> <p>5. Taip pat pastebime, kad II ir III dalies žiniaraščių lentelių 3.4 – 3.15 eilutėse nėra nurodyti preliminarūs kiekiai, prašome patikslinti?</p>	<p>1. Šiuo atveju reikėtų atkreipti dėmesį, kad keičiama šulinio landa. Nurodytą atstumą suprasti kaip atstumą nuo dangčio iki plokštės arba kokiame gylyje yra plokštė.</p> <p>2. Atstatomos skaldos storis nustatomas pagal gatvės kategoriją.</p> <p>3. Pašome vadovautis aktualia žiniaraščių redakcija (pridedama).</p> <p>4. Pašome vadovautis aktualia žiniaraščių redakcija (pridedama).</p> <p>5. Pašome vadovautis aktualia žiniaraščių redakcija (pridedama).</p>
7	<p>Klausimas, teiktas 2020-07-08 CVP IS pranešimu Nr. 8481229</p> <p>Prašome nurodyti I dalies Taikos pr. atkarpoje nuo Pramonės pr. žiedinės sankryžos iki Draugystės žiedinės sankryžos rekonstruojamo vamzdžio diametrą ir medžiagiškumą.</p>	<p>Dn 300 linija klojama esamos linijos vietoje demontuojant seną liniją. Dn 150 linija klojama suardant seną vamzdį ir į jį įtraukiant d 160 PE 100RC dvisluoksnį vamzdį.</p>

8	<p>Klausimas, teiktas 2020-07-08 CVP IS pranešimu Nr. 8481507</p> <p>1. Sutarties projekte 2.1 punkte nurodyta, kad sutartis sudaroma 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, 2.2 punkte rašoma, kad fizinių darbų atlikimo terminas – 2020 m. rugpjūčio 31 d. Prašome nurodyti konkrečiai kokie darbai turės būti padaryti iki 2020 rugpjūčio 31 d.?</p> <p>2. Ar reikės mokėti už žemės kasimo leidimo išdavimą?</p> <p>3. Darbų techninėje specifikacijoje rašoma, kad darbus reikės pradėti per 2 darbo dienas nuo užduoties gavimo ir baigti per 5 darbo dienas. Jeigu šio pirkimo Techninio projekto parengimo darbai turės būti atlikti prieš rekonstrukcijos darbus, per 2 d. d. nėra adekvatus laikotarpis parengti projektą. Prašome patikslinti, ar šiuo pirkimu yra perkami Techninio projekto parengimo darbai.</p> <p>4. Prašome atsakyti, ar ten, kur numatyti žemės kasimo darbai, Tiekėjas turi numatyti, kad iškastas gruntas turi būti išvežtas ir iškastos turės būti užpilamos smėliu?</p>	<p>1. Visi fiziniai darbai, kurie netrukdyt kelio dangos atstatymui.</p> <p>2. Taip.</p> <p>3. Taip.</p> <p>4. Taip.</p>
9	<p>Klausimas, teiktas 2020-07-08 CVP IS pranešimu Nr. 8481569</p> <p>Pirkimo II ir III dalies žiniaraščių 3.4 ir 3.15 poz. nėra preliminarinių darbų kiekių. Prašome patvirtinti, kad nuo 3.4 iki 3.15 poz. darbų kainų pildyti nereikia, nes tokie darbai nėra perkami.</p>	<p>Darbų apimtys nėra tiksliai žinomos, o nurodyti darbai, esant poreikiui, gali būti perkami, todėl žiniaraščio pozicijos turi būti pildomos. Pašome vadovautis aktualia žiniaraščių redakcija (pridedama).</p>

PRIDEDAMA:

1. Aktuali I, II ir III dalių žiniaraščių redakcija, 3 el. dokumentai.
2. Atkarpų nuotraukos, 2 el. dokumentai.

Valdas Kavaliauskas, 8 686 31 108
Audronė Butvidaitė, (8 37) 30 18 29