



aukštinė
UAB

Motorų g. 6, 02190, Vilnius
Tel. (8-5) 2167640
861646450
Faks. (8-5) 2167640
El. Paštas: info@aukstine.lt

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

GAUTA
2020 m. 10 mėn. 13 d.
Nr. 132/47-7028

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai

2020-10-13

Dėl papildomų darbų atlikimo objekte
„Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro
rekonstravimo darbai“

Nr. 1/10-13

UAB „Aukštinė“ pagal 2018-07-30 statybos rangos sutartį Nr. A56(1)-492-(3.18) vykdo Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro rekonstravimo darbus.

Statybos eigoje buvo nustatyta, kad objekte būtina atlikti papildomus darbus, kurių nebuvo įmanoma numatyti anksčiau, jie tiesiogiai susiję su statybos rangos sutartyje numatytais darbais ir būtini sutarčiai užbaigti.

Šie darbai išvardinti pridedame 2020-10-12 protokole Nr. 1. Šių papildomų darbų kaina sudaro 177202,50 (šimtas septyniasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai du Eurai, 50 ct) su PVM. Darbų objekto ir lokalinės sąmatos pridedame.

Prašome Užsakovo sprendimo dėl šių būtinu-papildomų darbų finansavimo.

Priedai:

1. 2020-10-12 protokolas Nr. 1 - 2 lapai;
2. UAB „MŽ projektai“ 2020-10-09 raštas – 1 lapas;
2. Objektinė sąmata - 1 lapas;
3. Lokalinės sąmatos - 14 lapų.

Pagarbiai,
Direktorius

Aleksandras Sidorovas

UAB "MŽ PROJEKTAI"

Konstitucijos Pr. 4a, Vilnius, Tel.: (8 614) 541 60 info@mzprojektai.lt


Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
Dėl Nemenčinės daigafunkcinio kultūros centro
rekonstravimo papildomų darbų

2020-10-09

Vykiant Nemenčinės daigafunkcinio kultūros centro rekonstravimo darbus, buvo nustatyta, kad būtina atlikti papildomus statybos darbus, kurų nebuvo galima numatyti anksčiau, t.y. šie darbai būtini tinkamam pastato rekonstravimo darbų užbaigimui. Reikia papildomai atlikti šiuos darbus:

1. Supjaustyti ir išardyti gelžbetoninę 12 m siją virš centrinio įėjimo.
2. Elektros skydinės patalpoje esamus avarinės būklės paskirstymo skydus pakeisti naujais.
3. Sumontuoti dyzel. generatorių prie aklinos sienos ašyje 1' ir pakloti kabelį iki elektros skydinės.
4. Po pertvarų ir sienų išardymo pirmo aukšto fojė atstatyti teraco grindys, suremontuoti teraco pakopas ir padaryti grindjuostas.
5. Pirmo aukšto fojė virš grotelinių pakabinamų lubų perdengimo plokštes ir visas matomas inžinerines komunikacijas nudažyti juodais dažais.
6. Vietose, kur didelių gabaritų ortakiai kerta nešančias sienas ir perdengimo plokštes, sustiprinti sienas ir perdengimo plokštes, įvedant metalo konstrukcijas.
7. Kavinės lauko terasoje ir ant laiptų paklijuoti betono trinkelės.
8. Patalpų įrengimui cokoliniame aukšte: a) sustiprinti pamatus „12“ ašyje, b) pamatų sustiprinimui nuo šoninės apkrovos įrengianti 100 mm storio betono armuotą dangą, c) betono apsaugai nuo drėgmės po grindimis pakloti hidroizoliacija iš plėvelės ir šilumos izoliaciją iš pūtų polistiolo 50 mm storio, o šokių salės zonoje 100 mm storio.
9. Po grunto iškasimo cokoliniame aukšte nupjauti išsikišusius pamatų blokus ir sustiprinti sienas metalo konstrukcijomis.
10. Dėl šokių salės įrengimo cokoliniame aukšte (pat. 051) atlikti sujungimo koridoriaus (pat. 083 ir 086) apdailos darbus.
11. Vėdinimo sistemos oro paėmimo grotelėms žemiau nuogrindos įrengti prieduobę su apsauginiu tinklu ir borteliu.
12. Diskotekos salėje virš pakabinamų lubų prie perdengimo įrengti garo izoliaciją iš polietileno plėvelės ir šilumos izoliaciją iš mineralinės vatos 50 mm storio.
13. Įrengti naują hidroizoliaciją priešgaisriniame rezervuare.

UAB „MŽ projektai“ direktorius



Mindaugas Žvinys

„Tvirtinu“

Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos direktorė
Liucina Kotlovska

Nemenčinė

2020 - 10-12

Protokolas Nr.1

Dalyvavo: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos statybos skyriaus vedėjas Michailas Kunickis, Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro direktorius German Komarovskij, UAB „MŽ projektai“ direktorius, projekto vadovas Mindaugas Žvinys, UAB „Aukštinė“ direktorius Aleksandras Sidorovas, UAB „Pastatų Diagnostika ir Statyba“ statybų techninės priežiūros vadovas Vytautas Jonutis.

Svarstyta: Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Vilniaus r., Nemenčinės m., Švenčionių g. 12 rekonstravimo darbų eigą.

Vykdam rekonstravimo darbus nustatėme, kad objekte reikia atlikti papildomų darbų. Šių darbų nebuvo įmanoma numatyti anksčiau, jie tiesiogiai susiję su statybos rangos sutartyje numatytais darbais ir būtini sutarčiai užbaigti.

1. Ardant dekoratyvinį elementą virš centrinio įėjimo nustatytą, kad jo viršutinė dalis (g/betoninė 12m sija) iš abiejų pusių po 1,5 m įmūryta į apvalių bokštų sienas, jos demontavimui reikia išardyti perdengimą, stogą, mūro dalį ir vėl juos atstatyti. Nutarta: supjaustyti siją, išimti ir nukelti jos dalis.
2. Techniniame projekte buvo numatyta esamuose paskirstymo skyduose sumontuoti naują komutacinę įrangą. Darbų eigoje nustatyta, kad esamų skydų būklė yra avarinė, o naujos įrangos gabaritai skiriasi nuo senos. Nutarta: esamus paskirstymo skydus pakeisti naujais.
3. Dyzel. generatoriaus projektinė vieta buvo numatyta po kabinetų langais. Nutarta: sumontuoti dyzel.generatorių prie aklinos sienos ašyje 1^o ir pakloti kabelį iki elektros skydinės.
4. Po pertvarų ir sienų išardymo pirmo aukšto fojė paaiškėjo kad reikia atstatyti teraco grindys. Nutarta: įrengti dalį naujų teraco grindų, nušlifuoti jas, suvedant vienodą lygį, suremontuoti teraco pakopas ir paklijuoti grindjuostas.
5. Statybos eigoje pirmo aukšto fojė lubų apdailai buvo parengtos grotelinės pakabinamos lubos juodos spalvos. Tam, kad per groteles nesimatytų perdengimo plokštės, ortakiai, vamzdžiai ir kiti inžineriniai tinklai, nutarta: perdengimo plokštės ir visas matomas inžinerines komunikacijas nudažyti juodais dažais.
6. Pagal techninį projektą dalis didelių gabaritų ortakų kerta nešančias sienas ir perdengimo plokštes. Nutarta: susikirtimo vietose sustiprinti sienas ir perdengimo plokštes, įvedant metalo konstrukcijas.
7. Lauko terasoje prie kavinės numatytos šlifuito betono grindys. Tikslu išvengti grindų dangos trūkinėjimo žiemos laikotarpiu, nutarta: terasoje ir ant laiptų paklijuoti betono trinkeles.
8. Patalpų įrengimui cokoliniame aukšte pagal projektą reikia iškasti esamą gruntą iki pamatų apačios. Buvo pastebėta, kad „12“ ašyje dalis pamatų blokų nesiremia ant bankėčių, o laikosi ant grunto. Nutarta:
a) sustiprinti pamatus „12“ ašyje, b) pamatų sustiprinimui nuo šoninės apkrovos įrengianti 100 mm storio betono armuotą dangą, c) betono apsaugai nuo drėgmės po grindimis pakloti hidroizoliacija iš plėvelės ir šilumos izoliaciją iš pūtų polistirolu 50 mm storio, o šokių salės zonoje 100 mm storio.
9. Po grunto iškaskimo cokoliniame aukšte paaiškėja, kad rūsio sienos sumontuotos iš skirtingo pločio pamatų blokų (ant 400 pločio sumontuoti 500 mm pločio blokai), blokų kampai išsikiša iš sienų plokštumos. Nutarta: nupjauti išsikišusius pamatų blokus ir sustiprinti sienas metalo konstrukcijomis.

10. Kadangi šokių salė bus įrengta cokoliniame aukšte (pat. 051) ir šokėjams reikės nešioti kostiumus ir rekvizitus iš patalpų 072 ir 073 per sujungimo koridorių (pat. 083 ir 086), nutarta: atlikti šio koridoriaus apdailos darbus.
11. Vėdinimo sistemos oro paėmimas numatytas per lauko groteles 160x120 cm, kurios montuojasi žiemiau nuogrindos. Nutarta: įrengti prieduobę su apsauginiu tinklu ir borteliu.
12. Diskotekos salėje virš pakabinamų lubų kondensuojasi vanduo ir lašo ant grindų. Nutarta: montuojant pakabinamas lubas, prie perdengimo įrengti garo izoliaciją iš polietileno plėvelės ir šilumos izoliaciją iš mineralinės vatos 50 mm storio.
13. Statybos eigoje buvo pastebėta, kad priešgaisrinis rezervuaras nėra sandarus ir nelaiko vandens. Nutarta: įrengti naują hidroizoliaciją priešgaisriniame rezervuare.

Michailas Kunickis

German Komarovskij

Mindaugas Žvinys

Aleksandras Sidorovas

Vytautas Jonutis

	Suma be PVM: 2375648,35	
	PVM [21%] suma: 498886,15	
	BENDRA SUMA su PVM: 2874534,50	
Užsakovo atstovas		
Parašas:		Data
Rangovo atstovas UAB „Aukštinė“ direktorius Aleksandras Sidorovas		
Parašas:		Data



ŠAMATA

OBJEKTINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

200518 Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių g. 12, statinio rekonstravimas - papildomi darbai

Statiny

1 Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Švenčionių g. 12 rekonstravimas - papildomi darbai

2020.10.12

Lapas: 1


Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	G/b sijos demontavimo darbai	3630.00		3630.00	3000.00
2	Naujų elektros paskirstymo skydų montavimas	12110.10		12110.10	10008.35
3	Elektros kabelio tiesimas nuo generatoriaus iki elektros skydinės	7452.39		7452.39	6159.00
4	Foje mozaikinių grindų ir pakopų restauravimas	4986.41		4986.41	4121.00
5	Foje lubų dažymas	8882.61		8882.61	7341.00
6	Sienų ir perdengimų stiprinimas klojant inž. komunikacijas	27358.10		27358.10	22610.00
7	Betono trinkelų dangą terasoje	6824.40		6824.40	5640.00
8	Pamatų stiprinimas ir grindų įrengimas cokoliniame aukšte	32144.86		32144.86	26566.00
9	Pamatų blokų pjaustymas ir sienų stiprinimas	16492.30		16492.30	13630.00
10	Cokolinio aukšto koridoriaus apdailos darbai	15699.75		15699.75	12975.00
11	Prieduobės įrengimas oro paėmimo sistemai	4711.74		4711.74	3894.00
12	Diskotekos salės lubų garo ir šilumos izoliacija	10053.89		10053.89	8309.00
13	Priešgaisrinio rezervuaro hidroizoliacija	3867.16		3867.16	3196.00
14	Darbai, kuriems taikomas koeficientas - 0.793 (foje teraco grindys, priešgaisrinis rezervuaras, pamatų stiprinimas, pamatų blokų pjaustymas)	22988.79		22988.79	18999.00

Iš viso: 177202.50

177202.50 146448.35

UAB "AUKŠTINĖ" DIREKTORIUS

A.SIDOROVAS




2020 10 12

Statybos skyriaus

vyr. spec. st.

IRENA BISLIUK



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

ŠAMATA

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių
grupė

200518 Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių g. 12, statinio rekonstravimas - papildomi darbai

Statiny

1 Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Švenčionių g. 12 rekonstravimas - papildomi darbai

Žiniaraštis

1 G/b sijos demontavimo darbai

2020.10.12

Suma žiniaraščiui 3630.00 EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	88001001	Demontavimo darbai Sijos išėmimo, nupjovimo ir nukelimo darbai	vnt	1.000	3000.00	3000.00
Skyriuje 1						3000
Žiniaraštyje 1						3000
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						630.00
Iš viso žiniaraštyje 1						3630.00

SUDARĖ:

A.SIDOROVAS



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

ŠAMATA

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių
grupė

200518 Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių
g. 12, statinio rekonstravimas - papildomi darbai

Statiny

1 Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Švenčionių g. 12 rekonstravimas -
papildomi darbai

Žiniaraštis

2 Naujų elektros paskirstymo skydų montavimas

2020.10.12

Suma žiniaraščiui 12110.10 EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	88002001	1 Montavimo darbai Skydas [SS-1	vnt	1.000	10008.35	10008.35
		Skyriuje 1				10008.35
		Žiniaraštyje 2				10008.35
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2101.75
		Iš viso žiniaraštyje 2				12110.10

SUDARĖ:

A.SIDOROVAS



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių
grupė200518 Nemenčinės daugiaviečio kultūros centro Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių
g. 12, statinio rekonstravimas - papildomi darbai

Statinsys

1 Nemenčinės daugiaviečio kultūros centro Švenčionių g. 12 rekonstravimas -
papildomi darbai

Žiniaraštis

3 Elektros kabelio tiesimas nuo generatoriaus iki elektros skydinės

2020.10.09


Suma žiniaraščiui 7452.39 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Montavimo darbai				
1 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0.178	5134.27	913.90
2 N1-431		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.178	2050.55	365.00
3 N34-89		Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	1.780	212.11	377.56
4 N21-25		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 6kg	100m	1.780	343.68	611.75
5 N21-6-1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0.178	267.27	47.57
6 88003001		Kabelis AI 4x240	m	178.000	18.90	3364.20
7 1020-219		PE gofruoti neperf. vamzdžiai 110/92 dvisl.	m	178.000	2.48	441.44
8 88003002		Signalinė juosta	m	178.000	0.21	37.38
		Skyriuje 1				6159
		Žiniaraštyje 3				6159
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1293.39
		Iš viso žiniaraštyje 3				7452.39

SUDARĖ:

A.SIDOROVAS



Įteiktai serdžionij

2020 10 14

Statybos skyriaus

v. esn. specialistė

IRENA BISLIUK



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 200518 Nemenčinės daugiaviečių kultūros centro Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių g. 12, statinio rekonstravimas - papildomi darbai

Statinsys 1 Nemenčinės daugiaviečių kultūros centro Švenčionių g. 12 rekonstravimas - papildomi darbai

Žiniaraštis 4 Foje mozaikinių grindų ir pakopų restauravimas

2020.10.09


Suma žiniaraščiui 4986.41 EUR

Lapas 1

Sąna žiniaraščiai 4986.41 EUR							Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Remonto darbai							
1	N11P-1406	Grindjuosčių įrengimas monolitinėms grindų dangoms , kai grindjuostės teracinės	100m	1.700	1920.41	3264.69 ✓	
2	R5-48	Cementinių grindjuosčių nuardymas	100m	1.700	127.50	216.75 ✓	
3	N46-180-1	Mozaikinės (teraco) grindų dangos išardymas mechanizuotu būdu	m2	48.000	3.81	182.88 ✓	
4	N46-193	Pakopų, sumontuotų ant ištisinio pagrindo, išardymas	100m	0.320	1427.91	456.93 ✓	
Skyriuje 1						4121	
Žiniaraštyje 4						4121	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						865.41	
Iš viso žiniaraštyje 4						4986.41	

SUDARĖ:

A.SIDOROVAS



Irena Bisluk
 2020 10 12
 Statybos skyriaus
 vyresn. specialistė
 IRENA BISLUK


SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

200518 Nemenčinės daugiaviečio kultūros centro Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių g. 12, statinio rekonstravimas - papildomi darbai

Statiny

1 Nemenčinės daugiaviečio kultūros centro Švenčionių g. 12 rekonstravimas - papildomi darbai

Žiniaraštis

5 Foje lubų dažymas

2020.09.07

Suma žiniaraščiui 8882.61 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Remonto darbai				
1 R14-78-4		Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	480.000	11.23	5389.40
2 F15-6-11		Metalinių k-jų smulkių paviršių (grotelinių k-jų, vamzdžių ir pan.) dažymas aliejiniais dažais (100 m2 nudažyto pav.)	100m2	2.400	813.02	1951.25
		Skyriuje 1				7341
		Žiniaraštyje 5				7341
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1541.61
		Iš viso žiniaraštyje 5				8882.61

SUDARĖ:

A.SIDOROVAS




Statiniai suderinti

2020.10.12

Statybos skyriaus
vyresn. specialistė

IRENA BISLIUK



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė**200518 Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių g. 12, statinio rekonstravimas - papildomi darbai****Statinys****1 Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Švenčionių g. 12 rekonstravimas - papildomi darbai****Žiniaraštis****6 Sienų ir perdengimų stiprinimas klojant inž. komunikacijas**

2020.09.07

Suma žiniaraščiui **27358.10 EUR**


Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 N46-35		Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose k8=1.17	m3	16.800	441.62	7419.22 ✓
2 R24-18		Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	2.900	2126.88	6167.95 ✓
3 N46-125		Skylių užtaisymas gelžbetoninėse sienose ir pertvarose, kai skylės plotas iki 0.2 m2	m3	9.800	891.77	8739.31 ✓
4 N13-85		Metallinių paviršių dažymas emale EP-140,100m2 teptuku	m2	1.400	202.51	283.51 ✓
Skyriuje 1						22610
Žiniaraštyje 6						22610
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4748.10
Iš viso žiniaraštyje 6						27358.10

SUDARĖ:

A.SIDOROVAS



Statinio rekonstravimas
2020.10.12
 Salybos skyriaus
 vyresn. specialistė
 IF ENA BJSLIUK


SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

*TSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių
grupė200518 Nemenčinės daugiaviečių kultūros centro Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių
g. 12, statinio rekonstravimas - papildomi darbai

Statinsys

1 Nemenčinės daugiaviečių kultūros centro Švenčionių g. 12 rekonstravimas -
papildomi darbai

Žiniaraštis

7 Betono trinkelų dangą terasoje

2020.10.12


Suma žiniaraščiui 6824.40 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1	N11P-1402	Betoninių grindų dangų įrengimas su 80 mm storio sluoksniu	100m2	0.920	1102.26	1014.08
2	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0.370	1283.85	475.02
3	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	92.000	5.14	472.88
4	N10P-0705	Perdangų garo izoliacijos įrengimas klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus	100m2	0.920	140.43	129.20
5	N8-387	Trinkelėlių mūro įrengimas, klijuojant k8=1.12, k9=1.15	m3	5.520	268.65	1482.95
6	N8-387	Trinkelėlių mūro įrengimas, klijuojant ant laiptų k1=1.30, k8=1.12, k9=1.15	m3	0.800	290.58	232.46
7	N7-229	Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0.240	4775.24	1146.06
8	F15-6-11	Metalinių k-jų smulkių paviršių (grotelių k-jų, vamzdžių ir pan.) dažymas aliejiniais dažais (100 m2 nudažyto pav.)	100m2	0.240	813.02	195.12
9	N23-201	Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas k9=1.15		0.180	534.11	96.14
10	1045-1	Aco Self Euroline (A15) latakai su cinkuotomis grotelėmis (polimerbetonis)	m	18.000	21.99	395.82
Skyriuje 1						5640
Žiniaraštyje 7						5640
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1184.40
Iš viso žiniaraštyje 7						6824.40

SUDARĖ:

A.SIDOROVAS

2020 10 12
Statybos skyriaus
vyresn. specialistė
IRENA BISLIUK



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių
grupė

200518 Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių g. 12, statinio rekonstravimas - papildomi darbai

Statiny

1 Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Švenčionių g. 12 rekonstravimas - papildomi darbai

Žiniaraštis

8 Pamatų stiprinimas ir grindų įrengimas cokoliniame aukšte

2020.10.09



Suma žiniaraščiui 32144.86 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Remonto darbai				
1 R1-2		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu, įrengiant tvirtinimus, dedant, keičiant arba stiprinant pamatus k9=1.15	m3	22.400	53.02	1187.65 ✓
2 F6-2-1		Monolitiniai gelžbetonio pamatai k8=1.04, k9=1.15	m3	12.600	275.48	3471.05 ✓
3 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	1.450	783.12	1135.52 ✓
4 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50 mm	100m2	2.100	460.32	966.67 ✓
5 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	3.550	43.30	153.72 ✓
6 N11P-1402		Betoninių grindų dangų įrengimas išurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	3.550	1330.29	4722.54 ✓
7 N11P-1508		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	3.200	1306.79	4181.73 ✓
8 N46-35		Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose k8=1.17	m3	6.400	441.62 ✓	2826.37
9 R24-18		Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	1.600	2126.88 ✓	3403.01
10 N6-125		Skylių užtaisymas gelžbetoninėse sienose ir pertvarose, kai skylės plotas iki 0.2 m2	m3	3.600	891.97	3211.09
11 N6-149		Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas k8=1.04, k9=1.15	m3	3.200	408.32	1306.62 ✓
Skyriuje 1						26566
Žiniaraštyje 8						26566
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5578.86
Iš viso žiniaraštyje 8						32144.86

SUDARĖ:


A.SIDOROVAS

2020.10.19

Statybos skyriaus
vyresn. specialistas

IRENA BISLIK



SUDEFINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

200518 Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių g. 12, statinio rekonstravimas - papildomi darbai

Statinys

1 Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Švenčionių g. 12 rekonstravimas - papildomi darbai

Žiniaraštis

9 Pamatų blokų pjaustymas ir sienų stiprinimas

2020.10.09


Suma žiniaraščiui 16492.30 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Remonto darbai				
1 N46-161		Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės	m3	16.800	36.15	607.32 ✓
2 N46-132		Gelžbetoninių pamatų išardymas k8=1.17	m3	9.600	335.78	3223.49*
3 N46-35		Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose k8=1.17	m3	7.900	441.62 *	3488.80
4 R24-12		Plieninių sijų montavimas perdangoms ant esamų mūrinių sienų, kai angos iki 5m		2.800	2253.78	6310.58
		Skyriuje 1				13630
		Žiniaraštyje 9				13630
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2862.30
		Iš viso žiniaraštyje 9				16492.30

SUDARĖ:

A.SIDOROVAS




J. Kardiniai serdėnė

2020 10 18

Statybos skyriaus

vyrosn. specialistė

IRENA BISLIUK



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių
grupė**200518** Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių
g. 12, statinio rekonstravimas - papildomi darbai

Statinsys

1 Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Švenčionių g. 12 rekonstravimas -
papildomi darbai

Žiniaraštis

10 Cokolinio aukšto koridoriaus apdailos darbai

2020.10.09

Suma žiniaraščiui 15699.75 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Remonto darbai				
1 N15P-0510		Vidaus paviršių labai geras tinkavimas mechanizuotai cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm , vidinės sienos) k8=1.09	100m2	4.900	1126.21	5518.45 ✓
2 N15P-0102		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	4.900	299.74	1468.73 ✓
3 N15P-0102		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	4.900	197.50	967.75 ✓
4 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	4.900	59.42	291.16 ✓
5 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	4.900	82.82	405.82 ✓
6 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	4.900	74.71	366.08 ✓
7 N11P-1402		Betoninių grindų dangų įrengimas išurbliu, kai sluoksnio storis 50 mm	100m2	0.590	760.63	448.77 ✓
8 F11-3-5		Keraminių plytelių danga klojama ant cementinio skiedinio	100m2	0.590	2506.85	1479.04 ✓
9 N11P-0505		Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	72.000	5.70	410.40 ✓
10 F10-4-3		Faneruotos durys mūro sienose be spynos (m2 bloko)	m2	12.600	109.28	1376.93 ✓
11 R7-88-2		Sudėtingų spynų įstatymas į duris, padarant lizdus	vnt	6.000	40.24	241.44 ✓

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 10

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 10

12975

12975

2724.75


15699.75

SUDARĖ:

A.SIDOROVAS



Įteikiama su darais
2020.10.19
Statybos skyriaus
vyresn. specialistė
IRENA BISLIUK



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

200518 Nemenčinės daugiaviečio kultūros centro Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių g. 12, statinio rekonstravimas - papildomi darbai

Statinsys

1 Nemenčinės daugiaviečio kultūros centro Švenčionių g. 12 rekonstravimas - papildomi darbai

Žiniaraštis

11 Prieduobės įrengimas oro paėmimo sistemai

2020.10.09

Suma žiniaraščiui 4711.74 EUR


Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Remonto darbai				
1 R1-2		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu, įrengiant tvirtinimus, dedant, keičiant arba stiprinant pamatus k9=1.15	m3	9.600	53.02	508.99
2 F6-2-5		Monolitinės gelžbetonio sienos ir pertvaros k8=1.04, k9=1.15	m3	5.400	423.91	2289.11
3 N9-215		Metalinių grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas betonas	m2	5.600	158.03	884.97
4 F10-3-6		Plastiko langai varstomi su palangėmis (m2 bloko)	m2	1.400	122.76	171.86
5 F1-2-3		Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	4.200	9.39	39.44
Skyriuje 1						3894
Žiniaraštyje 11						3894
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						817.74
Iš viso žiniaraštyje 11						4711.74

SUDARĖ:

A.SIDOROVAS




 2020.10.18
 Statybos skyriaus
 vyresn. sp. pat. st.
 IRENA BISLIUK


SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

200518 Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių g. 12, statinio rekonstravimas - papildomi darbai

Statinsys

1 Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Švenčionių g. 12 rekonstravimas - papildomi darbai

Žiniaraštis

12 Diskotekos salės lubų garo ir šilumos izoliacija

2020.10.09


Suma žiniaraščiui 10053.89 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Remonto darbai				
1	N10P-0603	Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš apačios	100m2	2.150	171.23	368.14 ✓
2	N34-33-2	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm k8=1.03	100m2	2.150	1430.61	3075.81 ✓
3	N34-51	Lubų karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 50 mm	100m2	2.150	931.17	2002.02 ✓
4	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100m2	2.150	1331.76	2863.28 ✓
		Skyriuje 1				8309
		Žiniaraštyje 12				8309
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1744.89
		Iš viso žiniaraštyje 12				10053.89

SUDARĖ:

A.SIDOROVAS



Šalinia: suderint
2020 10 12

Statybos skyriaus
 vyresn. specialistė
 IRENA BISLIUK



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

200518 Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių g. 12, statinio rekonstravimas - papildomi darbai

Statinyys

1 Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Švenčionių g. 12 rekonstravimas - papildomi darbai

Žiniaraštis

13 Priešgaisrinio rezervuaro hidroizoliacija

2020.10.12


Suma žiniaraščiui 3867.16 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Remonto darbai				
1 N13-147		Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10m2	36.000	54.17	1950.12
2 F11-2-5		40 mm storio armuotas cementinis išlyginamasis sluoksnis	100m2	1.400	890.18	1246.25
		Skyriuje 1				3196
		Žiniaraštyje 13				3196
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				671.16
		Iš viso žiniaraštyje 13				3867.16

SUDARĖ:

A.SIDOROVAS




Statinio suderin.

2020.10.12

Statybos skyriaus

vyr. inž. specialistė

IRIENA BISLIUK



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

200518 Nemenčinės daugiaviečių kultūros centro Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių g. 12, statinio rekonstravimas - papildomi darbai

Statinsys

1 Nemenčinės daugiaviečių kultūros centro Švenčionių g. 12 rekonstravimas - papildomi darbai

Žiniaraštis

14 Darbai, kuriems taikomas koeficientas - 0.793

2020.10.09

Suma žiniaraščiui **22988.79 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 R5-44		1 Foje mozaikinių grindų ir pakopų restauravimas Teracinių grindų šlifavimas mechanizuotu būdu, kai agregato pajėgumas iki 6 m2/val. k4=0.793	100m2	3.400	379.02	1288.67 ✓
2 N11-66		Mozaikinė (teraco) danga su paprastu piešiniu k4=0.793, k8=1.03	100m2	0.480	4315.62	2071.50 ✓
3 N7-165		Laiptų iš atskirų mozaikinių gelžbetoninių pakopų įrengimas ant paruošto pagrindo k4=0.793	100m	0.320	1012.71	324.07 ✓
Skyriuje 1						3684
1 R11-76-21		2 Priešgaisrinio rezervuaro hidroizoliacija Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) k4=0.793, k9=1.15	100m2	3.600	92.98	334.73 ✓
2 F26-2-7		Paviršių elastomerinė izoliacija, užtepant hidroizoliacinį mišinį k4=0.793	m2	360.000	1.67	601.20 ✓
3 554-83		Dviejų komponentų hidroizoliacija atspari šalčiui k4=0.793	kg	540.000	7.59	4096.60 ✓
4 N8-8-5		Vertikalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga, gruntuojant pagrindą k4=0.793, k9=1.15	m2	360.000	10.26	3693.60 ✓
Skyriuje 2						8726
1 R62P-0210		3 Pamatų stiprinimas ir grindų įrengimas cokoliniame aukšte Pamatų apkrovos sumažinimui laikino paramstymo iš rąstų ir lentų įrengimas ir išardymas (spyris) k4=0.793	m	132.000	18.86	2489.52 ✓
Skyriuje 3						2490
1 N7-223		4 Pamatų blokų pjaustymas ir sienų stiprinimas Sandūrų antdėklų pastatymas k4=0.793, k8=1.04	t	0.760	3874.75	2944.81 ✓
2 N6P-0711		Plieninių įdėtinų detalių montavimas, betonuojant sienas ir pertvaras, kai detalės masė daugiau 6,0kg iki 20kg k4=0.793, k9=1.15	t	0.480	2405.35	1154.57 ✓
Skyriuje 4						4099
Žiniaraštyje 14						18999
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3989.79
Iš viso žiniaraštyje 14						22988.79

SUDARĖ:

A.SIDOROVAS

2020 10 19
Statybos skyriaus
Vyresn. specialistė
IRENA BISLIUK