

RANGOS DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2020 m. *spalio 7* d. Nr. *16S-27(5.6)*
Vilnius.

Perkančioji organizacija Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Algirdo Kuliešiaus, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Konsolė“, atstovaujama Generalinio direktoriaus Kazio Skutulo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje Rangos darbų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, atviro (supaprastinto) konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „**Sandėliavimo paskirties pastato Nr. 32F1p kapitalinio remonto ir sandėliavimo paskirties pastato Nr. 33F1p rekonstravimo Liepojos g. 5, Klaipėdoje, keičiant pastatų paskirtį į specialiąją statybos darbai**“ Pirkimo Nr. 496469 sąlygomis (toliau – Konkursas), sudarė šią Rangos darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti **Sandėliavimo paskirties pastato Nr. 32F1p kapitalinio remonto ir sandėliavimo paskirties pastato Nr. 33F1p rekonstravimo Liepojos g. 5, Klaipėdoje, keičiant pastatų paskirtį į specialiąją statybos darbus** ir suteikti inžinerines paslaugas (žemės sklypų ir statinių kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) (toliau – darbai), o **Užsakovas** įsipareigoja sudaryti **Rangovui** būtinas sąlygas darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti **Rangovui** Sutarties kainą. Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Darbai turi būti atlikti pagal **Sandėliavimo paskirties pastato Nr. 32F1p kapitalinio remonto ir sandėliavimo paskirties pastato Nr. 33F1p rekonstravimo Liepojos g. 5, Klaipėdoje, keičiant pastatų paskirtį į specialiąją statybos techninį projektą** (toliau – Sutarties 3 priedas arba statinio projektas) reikalavimus ir jo pagrindu parengto darbo projekto reikalavimus. **Rangovo** atliekami darbai ir su darbų atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina / Pradinė Sutarties vertė – 588 899,74 Eur (penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 74 euro centai) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), kuris sudaro 102 205,74 Eur (vieną šimtą du tūkstančius du šimtus penkis eurus, 74 euro centus). Sutarties bendrojoje dalyje vartojama sąvoka Sutarties kaina atitinka sąvoką – pradinė Sutarties vertė.

2.2. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio (darbams, kurių įkainiai yra numatyti Sutartyje ir Sutarties vykdymo metu, šių darbų kiekiai gali būti keičiami) kainodara.

2.3. Statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (jeigu yra) nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baiginių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos **Rangovui** reikia atlikti, kiekiu. **Užsakovas** už faktiškai atliktus darbus su **Rangovu** atsiskaitys pagal Sutarties 1 priede numatytus darbų įkainius.

2.4. Sutartyje numatoma galimybė **Užsakovui** įsigyti papildomus darbų kiekius (taikoma Sutarties 1 ir 5 prieduose numatytų darbų papildomiems kiekiams). Papildomiems darbų kiekiams skiriama lėšų suma 15 procentų nuo pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiosios dalies 2.1. papunktyje. **Užsakovas** turi sumokėti **Rangovui** už faktinį atliktų, Sutartyje numatytų darbų kiekį pagal Sutartyje nustatytus darbų įkainius, neviršijant pradinės Sutarties vertės ir papildomiems darbų

kiekiams skirtos lėšų sumos. Darbai, viršijantys šią sumą, turi būti įsigijami atliekant Sutarties keitimą Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

2.5. Dėl Sutarties specialiosios dalies 2.4 papunktyje nurodytos priežasties pasikeitusi pradinė Sutarties vertė (kaina) yra perskaičiuojama ir įforminama raštu Šalims pasirašius susitarimą ir kitus reikalingus dokumentus pagrindžiančius Sutarties kainos pasikeitimą.

2.6. Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunkčio sąlygos netaikomos.

3. Mokėjimo sąlygos

3.1. Mokėjimai už atliktus darbus vykdomi vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4 punktu, pagal **Rangovo** pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, Šalims prieš tai pasirašius atliktų darbų aktus (forma Nr.2, pateikta Sutarties 2 priede) ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (forma Nr. 3, pateikta Sutarties 3 priede), atsižvelgiant į faktinį per praėjusį mėnesį **Rangovo** atliktą darbų kiekį, ir tik esant galiojančiam **Rangovo** pateiktam Sutarties įvykdymo užtikrinimui.

3.2. **Rangovui** mokėtinos sumos apskaičiuojamos nustatčius faktinį atliktų darbų kiekį. **Rangovas**, prieš pateikdamas šiame papunktyje minėtus dokumentus, privalo nustatyti atliktų darbų faktinį kiekį, o **Užsakovas** patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, išskyrus atvejus, kai **Rangovo** atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju **Užsakovas** turi teisę reikalauti **Rangovo** pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą arba atsisakyti pasirašyti minėtus dokumentus iki nustatyti trūkumai bus ištaisyti.

3.3. PVM sąskaitos – faktūros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.4. **Rangovui** sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunktyje nustatytais sąlygomis. Sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos **Užsakovui** ne vėliau kaip iki einamo mėnesio 28 dienos, o baigiantis ketvirčiui – iki 20 dienos.

3.5. Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje 4.10 punkte numatytos sąlygos.

4. Sutarties galiojimas, pratęsimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams ją pasirašius.

4.2. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

5. Darbų ir paslaugų vykdymo vieta, terminai ir sąlygos

5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas – 5 (penkios) darbo dienos nuo statinio pripažinimo baigtu statyti akto surašymo dienos.

5.2. **Rangovas** įsipareigoja atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus per ne trumpesnę kaip 9 (devynių) mėnesių terminą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartiniai terminai detalizuojami Sutarties 6 priede „Darbų atlikimo kalendorinis grafikas“.

5.3. Nustatomas 1 (vieno) mėnesio terminas statinio pripažinimo baigtu statyti procedūroms atlikti ir statybos užbaigimo dokumentų surašymui bei Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymui, kurį **Užsakovas** pasirašo per 5 darbo dienas. Šiame papunktyje nustatytas terminas pradedamas skaičiuoti **Rangovui** atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus ir apie tai informavus **Užsakovą**. Šis terminas nėra įskaičiuotas į Sutarties specialiosios dalies 5.2 papunktyje nustatytus terminus.

5.4. Į Sutarties specialiosios dalies 5.2 punkte nustatytą terminą neįskaitomas galimas Sutarties vykdymo sustabdymo, pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punktą, laikas, išskyrus minėtame punkte numatytas išimtis.

5.5. Darbų vykdymo vieta: **Liepojos g. 5, Klaipėda.**

6. Projektavimo paslaugų teikimo sąlygos

Netaikoma.

7. Papildomi darbai

Taikomos Sutarties bendrosios dalies sąlygos ir Sutarties specialiosios dalies 2 punkto sąlygos.

8. Kitos šalių teisės ir pareigos

- 8.1. **Rangovas** įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos informuoti **Užsakovą** apie paskirtą statybos vadovą.
- 8.2. **Užsakovas** įsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos informuoti **Rangovą** apie paskirtą statinio statybos techninės priežiūros vadovą;
- 8.3. **Rangovas** įsipareigoja sudaryti sąlygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos techninės priežiūros vadovo padėjėjui susipažinti su visais įrašais statybos Darbų žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad galima būtų tinkamai patikrinti atliekamų darbų kokybę ir apimtį.
- 8.4. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas bendru Šalių sutarimu.
- 8.5. **Užsakovas** projektinę dokumentaciją, pagal kurią atliekami darbai, pateikia **Rangovui** prieš darbų pradžią ir/arba darbų vykdymo metu (kai pavyzdžiui darbo projektas yra rengiamas dalimis statybos metu ir/ arba keičiami projekto sprendiniai. **Rangovui** perduota projektinė dokumentacija tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

Sutarties bendrosios dalies 16 punkte numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas nereikalaujamas.

10. Privalomas draudimas

Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje numatytos sąlygos.

11. Šalių atsakomybė

Atsakomybės sąlygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

12. Subrangovai

- 12.1. **Rangovas** nepasitelkia subrangovų.
- 12.2. Nauji subrangovai gali būti keičiami tik dėl objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti pasiūlymo pateikimo momentu. Konkurso pasiūlyme nurodytų subrangovų pakeitimas galimas tik iš anksto raštu suderinus su **Užsakovu** ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne žemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prieš tai buvęs subrangovas. Naujo subrangovo kvalifikacijos atitikimą vertina **Užsakovas**.

13. Kitos nuostatos:

- 13.1. **Statinio naudotojas** – Lietuvos kariuomenė, biudžetinės įstaigos kodas 188732677, Šv. Ignoto g. 8, Vilnius. Statybos defektų, atsiradusių statinio garantiniu laikotarpiu, nustatymą dalyvaujant **Užsakovui**, organizuoja Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, biudžetinės įstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26, Vilnius. Kilus ginčams dėl statybos defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, ir neišsprendus jų derybų būdu, jie bus nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinės vietą.
- 13.2. Statinio statybos techninę priežiūrą vykdo Infrastruktūros plėtros departamento prie KAM paskirtas statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Specialioji statybos techninė priežiūra vykdoma pagal poreikį.
- 13.3. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.
- 13.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai). Abu Sutarties tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.
- 13.5. **Rangovas** skiria Sutarties už sutarties vykdymą atsakingą asmenį: direktorių gamybai Gintarą Pužą, tel. 8 698 37184, el paštas: gintaras@konsole.lt
- 13.6. **Užsakovo** paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Infrastruktūros valdymo agentūros Pirmojo projektų valdymo skyriaus projektų vadovė Vilija Mažeikienė, tel.: +370 706 84 424, el. p.: vilija.mazeikiene@kam.lt

13.7. Sutarties bendrosios dalies 5.2.28. papunktis netaikomas.

14. Sutarties priedai

- 14.1. 1 priedas – Rangovo „Pasiūlymas ir sąmatos, 77 lapai;
 14.2. 2 priedas – Atliktų darbų aktas (F-2) forma, 1 lapas;
 14.3. 3 priedas – Pažyma apie atliktų darbų vertę ir išlaidas (F-3 forma), 1 lapas;
 14.4. 4 priedas – Garantinio rašto forma, 2 lapai;
 14.5. 5 priedas – 5 priedas – „Sandėliavimo paskirties pastato Nr. 32F1p kapitalinio remonto ir sandėliavimo paskirties pastato Nr. 33F1p rekonstravimo Liepojos g. 5, Klaipėdoje, keičiant pastatų paskirtį į specialiąją statybos techninis projektas“ skaitmeninė kopija (CD), 1 egz.;
 14.6. 6 priedas – Darbų atlikimo kalendorinis grafikas, 3 lapai.

15. Užsakovo rekvizitai

Infrastruktūros valdymo agentūra
 Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
 kodas 188743887
 telefonas 8 5 210 3744
 faksas 8 5 213 8345
 A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
 AB SEB bankas

16. Rangovo rekvizitai

UAB „Konsolė“
 Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda
 Kodas 140582050
 Telefonas 8-46-401433
 Faksas 8-46-401433
 A.s LT807300010002310902
 AB bankas Swedbank

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros direktorius

Algirdas Kuliešius
 A.V.



Rangovo vardu

UAB „Konsolė“ Generalinis direktorius

Kazys Skutulas
 A.V.



STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

Šalių pareiškimai

Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:

- Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta statybų darbų apimtimi ir terminais;
- Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;

Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu **Užsakovo** pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad **Rangovas** galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę;

- jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdančys ir statybų darbus atliekantys asmenys (toliau – subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją statybos darbams ir įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų statybos darbų kokybę;

- jis neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų LR civiliniame kodekse, LR statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose.

Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas aukščiau nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra teisingas.

1. Sutarties aiškinimas ir vartojamos sąvokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamosi žodine reikšme.

1.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sąvokos:

1.4.1. **Sutarties dokumentai** – Sutartis, papildomi raštiški susitarimai, techninis arba darbo projektai, Sutarties priedai, įskaitant darbų atlikimo kalendorinį grafiką, darbų priėmimo-perdavimo aktai ir visi kiti su šios Sutarties vykdymu susiję dokumentai.

1.4.2. **Statybos darbai** – visi darbai, atliekami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griauinant statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo).

1.4.3. **Darbų atlikimo kalendorinis grafikas** – dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per kuriuos **Rangovas** turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. **Statybos darbų pradžia** – data, kurią statinio statybos techninis prižiūrėtojas įrašo į statybos darbų žurnalą, kai **Rangovas** po statybietės priėmimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.

1.4.5. **Statybos darbų baigimo data** – diena, statinio statybos techninis prižiūrėtojas statybos darbų žurnale įrašo „statybos darbai baigti“.

1.4.6. **Sutarties įvykdymas** – pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, bus atliktos **Užsakovo** organizuojamos statinio pripažinimo baigtu statyti procedūros, ištaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktai, teisės aktų nustatyta tvarka bus surašytas statybos užbaigimo aktas ar statytojo (užsakovo) pateikta deklaracija apie statybos užbaigimą bus užregistruota, **Užsakovui** perduoti visi su statyba susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti **Užsakovas** ir **Rangovui** perdavus statybviетę statinio naudotojui.

1.4.7. **Statinio pripažinimas baigtu statyti** – **Užsakovo** vykdomos statinio pripažinimo baigtu statyti procedūros, kurias vykdo krašto apsaugos ministro įsakymu sudaryta statinių pripažinimo baigtais statyti komisija.

1.4.8. **Statinų pripažinimo baigtais statyti komisija** – krašto apsaugos ministro įsakymu sudaryta komisija, kuri surašo Statinio pripažinimo baigtu statyti aktą ir patvirtina, kad statinys yra baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiamas prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą arba teikiama deklaracija apie statybos užbaigimą.

1.4.9. **Papildomi darbai** – tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai ir kurių **Rangovas** negalėjo numatyti (pvz. papildomų darbų būtinumas paaiškėjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarydamas šią Sutartį. Didesni **Rangovo** pagal sutartį atliktų darbų kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Šalių raštiško susitarimo dėl jų atlikimo, nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra būtini šiai sutarčiai įvykdyti ar ne) ir laikomi atliktais **Rangovo** pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir/ar kitų) sąskaita.

1.4.10. **Statinio naudotojas** – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krašto apsaugos sistemos institucija, patikėjimo (ar kitais teisėtais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statomą (rekonstruojamą, remontuojamą) statinį.

1.4.11. **Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai** – tai Sutarties nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią Sutarties šalis įsipareigoja sumokėti kitai šaliai, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta.

1.4.12. **Gavėjas** – statinio naudotojas ir kitos krašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos reglamentuose ir kituose teisės aktuose nurodytas sąvokas.

1.6. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena) arba nutraukus sutartį.

1.7. Jeigu mokėjimų terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį mokėjimų terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. **Rangovas** įsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos darbus (toliau – darbai), įvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. **Užsakovas** įsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančius darbus priimti ir už juos sumokėti **Rangovui** sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės

3.1. Sutarties kaina – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigų suma, kurią **Užsakovas** Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais įsipareigoja sumokėti **Rangovui** už visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. Šiai Sutarčiai yra taikomas fiksuotos kainos su peržiūra apskaičiavimo būdas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas būdas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o **Rangovas** turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (pavyzdžiui pagal Sutarties

dokumentus numatyta vietoje senų ir netinkamų naudoti laiptų įrengti naujus, tačiau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti senų laiptų demontavimo ir kiti su tuo susiję darbai (statybinių atliekų išvežimas ir kt.). Šiuo atveju bus laikoma, kad senų laiptų demontavimo darbai ir kiti su tuo susiję darbai yra įskaičiuoti į naujų laiptų įrengimo kainą ir atitinkamai ir į Sutarties kainą, o už juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekamų darbų apimtys konkrečioms metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji (neatlikti) darbai atliekami tik atsižvelgiant į konkrečioms kalendoriniams metams sutarties vykdymui numatytą finansavimą ir Šalims pasirašant susitarimą/us dėl Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais metais atliekamų darbų apimtys ir darbų įvykdymo terminas, pakeitimo. Minėto/ų susitarimo/ų pasirašymą, kai yra žinomas konkrečioms metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas, inicijuoja Užsakovas. Šalių pasirašyti susitarimai tampa neatskirama sutarties dalimi. (Šis papunktis gali būti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmė ilgesnė nei vieneri finansiniai metai).

3.4. Į bendrą Sutarties kainą yra įskaičiuota darbų, numatytų Sutarties specialiojoje dalyje, kaina, įskaitant darbo jėgos, įrenginių, mechanizmų darbo ir medžiagų kainą, statinio/ų projekto/ų parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastrinių matavimų (žemės sklypų ir/ar statinių) atlikimo ir kadastrinių bylų suformavimo, visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias išlaidas, aprūpinimo įrankiais, reikalingais darbams atlikti, išlaidas. Į bendrą Sutarties kainą taip pat įskaičiuotos mokesčių, draudimo, garantijų, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darbų atlikimu susijusios, įmanomos išlaidos.

3.5. Sutarties kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) šiais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasirašymo pasikeičia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keičiama atsižvelgus į pasikeitusio PVM tarifo dydį, o kainos pokyčio dydis yra proporcingas mokesčio tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuojant sutarties kainą, perskaičiuojama tik tų darbų, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. dėl bendro kainų lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties įsigaliojimo Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo neperskaičiuojama. Praėjus 12 (dvylikai) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina perskaičiuojama pagal paskutinį Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą statybos sąnaudų kainų indekso pokytį už 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių, tačiau kaina neperskaičiuojama tuo atveju, jeigu pokyčio procentinė išraiška neviršija 5 (penkių) procentų. Kaina perskaičiuojama kas 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių Sutarties galiojimo metu. Likę darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti darbai. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kainą. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis einamųjų metų paskelbtas statybos sąnaudų kainų indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu (šio papunkčio sąlygos taikomos kai Sutarties trukmė yra ilgesnė kaip 12 mėnesių).

3.7. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiuojami tik neatlikti pagal Sutartį darbų kiekiai (apimtys).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali būti keičiama šiais atvejais (kiekio (apimtys) keitimas):

3.8.1. kai dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, pvz.: pasiūlyme nurodyti statybos produktai/medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu. Tokiu atveju raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, **Rangovas** pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamų darbų įkainius, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal

- Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, **Užsakovui** įvertinus **Rangovo** siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
- 3.8.2. kai **Užsakovui** prireikia įsigyti papildomų darbų (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų (paslaugų), numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių padidėjimo atveji) ar paslaugų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą;
- 3.8.3. kai konkrečių darbų atlikimas (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo atveji) ar statybos produktų panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dėl:
- 3.8.3.1. Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo;
- 3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurį vykdoma statyba, keitimo;
- 3.8.3.3. pasikeitusių teisės aktų reikalavimų tampa nereikalinga atlikti konkrečius darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir Užsakovas priima sprendimą dėl jų atsisakymo;
- 3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju **Užsakovas** atsisako konkrečių paslaugų, darbų atlikimo ar statybos produktų panaudojimo (ar sumontavimo);
- 3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.
- 3.9. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatytų darbų kiekių pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali būti pakeista (didinama arba mažinama) tik tuo atveju, jeigu darbų apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydžiu*, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės (kainos) (*Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdžių klojimo darbai nuo objekto A iki B, už kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mažesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti mažiau ar daugiau vamzdžių, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Šiuo atveju Rangovui vis tiek turės būti sumokėta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma už šių darbų pasikeitusių apimtį nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydžio nuokrypio, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės*). **Rangovui** sumokama tik suma, viršijanti *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą procentinį dydį*. Kitais nei nurodyta šiame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali būti mažinama arba didinama Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis apskaičiuotu faktiniu nevykdytinų ar papildomų darbų kainos dydžiu, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomų darbų atsiradimo rizika priskirtina **Rangovui**.
- 3.10. Dėl Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkčiuose išvardytų priežasčių pasikeitusi Sutarties kaina yra perskaičiuojama ir įforminama raštu Šalims pasirašius susitarimą ir pridėjus prie jo Šalių pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymas apie darbų ir išlaidų vertę ir kitus reikalingus dokumentus pagrindžiančius Sutarties kainos pasikeitimą. Šalių pasirašyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
- 3.11. Rizikos, perduodamos **Rangovui**:
- 3.11.1. Užsienio valiutų kursų svyravimo, teisės aktų pasikeitimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis), statybos produktų, įrenginių ir medžiagų pabrangimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis);
- 3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankių meteorologinių sąlygų rizikos tenka **Rangovui** (taikoma jei nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).
- Rangovas** patvirtina, kad visas rizikas yra įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms).
- 3.12. Peržiūra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (toliau – Metodika), patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, nustatytas sąlygas.
- 3.13. **Papildomi darbai**:
- 3.13.1. Už darbus, kuriuos **Rangovas** atlieka savarankiškai, be **Užsakovo** leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. **Užsakovui** pareikalavus, **Rangovas** privalo, per **Užsakovo** nurodytą terminą pašalinti be **Užsakovo** leidimo atliktus darbus;

3.13.2. **Užsakovas**, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienu darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimtys) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

3.13.2.1. pritaikant tiekėjo (**Rangovo**) pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;

3.13.2.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio.

Pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus pagrindžia ir nustatyto **Užsakovas**.

Pavyzdžiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangių apskardinimo darbai. Paaiškęs, kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraščius ar papildomus parapetus ir panašiai) galima pritaikyti tokį skardinimo įkainį;

3.13.2.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas

3.14. Apie papildomų darbų atlikimo poreikį šalys viena kitą privalo informuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siūlo **Rangovas**, papildomų darbų būtinumą **Rangovas** visais atvejais turi būti pagrįsti dokumentais, kurie turi būti pateikti vertinimui **Užsakovui**;

3.16. Jei **Rangovas** atlieka darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimtys, Sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni **Rangovo** pagal Sutartį atliktų darbų kiekiai (apimtys), nesant sutarties Šalių raštiško susitarimo dėl jų atlikimo, nelaikomi (nepripažįstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar šie darbai yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti ar ne) ir šalys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir/ar kitų) sąskaita, o **Užsakovas** už šiuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokėjimo sąlygos

4.1. Mokėjimai už atliktus darbus vykdomi pagal **Rangovo** pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, Šalims pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ir tik esant galiojančiam **Rangovo** pateiktam sutarties įvykdymo užtikrinimui.

4.2. **Užsakovas** už atliktus darbus (darbų etapus) sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatytą atvejį.

4.3. **Užsakovo** sprendimu **Rangovui** avansu gali būti sumokama iki 20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos be PVM, jeigu **Užsakovas** turi tam numatytų lėšų, o **Rangovui** yra būtina įsigyti medžiagas arba įrangą konkrečioms darbams atlikti. Tokiu atveju **Rangovas** ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo **Užsakovo** pranešimo turi pateikti **Užsakovui** banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai bei draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis. **Užsakovas** sumoka **Rangovui** avansą per 30 (trisdešimt) dienų nuo avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos, **Rangovui** pateikus banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai. **Užsakovo** avansu sumokėta suma **Rangovui** užskaitoma kaip išankstinis apmokėjimas už atliktus darbus. **Rangovo** prašymu, avanso užskaitymas gali būti vykdomas dalimis, užskaitant po 30 (trisdešimt) proc. iš **Rangovui** mokėtinų sumų už atliktus darbus (nesusijusių su avansu), kol bus padengta visa **Rangovui** avansu sumokėta suma. Tolesni mokėjimai atskaičius avansą vykdomi vadovaujantis **Užsakovo** priimtais atliktų darbų aktais ir pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas **Užsakovui**:

- 4.4.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 – 19.1.3.10 papunkčiuose išvardintų pagrindų arba kad **Rangovas** ne pagal paskirtį naudoja (panaudojo) avansu sumokėtą sumą, iš **Užsakovo** gavimo, sumokėti **Užsakovui** sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į **Užsakovo** sąskaitą.
- 4.4.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą (Toks/ia laidavimo raštas ar garantija nebus priimami).
- 4.4.3. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Užsakovą** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Rangovu** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.
- 4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.
- 4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantis Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatytų reikalavimų ir **Rangovui** nepateikus patvirtinimo iš draudimo bendrovės, kad laidavimo raštas yra galiojantis, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad **Rangovas** avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto nepateikė **Užsakovui** ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.
- 4.6. **Rangovui** nepateikus avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis sąlygomis, **Rangovas** privalo visus Sutartyje numatytus sutartinius įsipareigojimus įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokėjimo. Tokiu atveju **Užsakovas** už atliktus darbus su **Rangovu** atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nustatyta tvarka.
- 4.7. **Užsakovas** paskutinį mokėjimą, kurį sudaro ne mažesnė nei 5 procentų nuo Sutarties kainos su PVM suma, **Rangovui** už atliktus darbus atlieka tik tada kai **Rangovas** pateikia **Užsakovui** garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentą (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai teisės aktų nustatyta tvarka statyba laikoma užbaigta (surašomas statybos užbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos užbaigimą ir kt.). **Rangovui** nepateikus **Užsakovui** garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grąžinama **Rangovui** tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai **Rangovas** nepateikia **Užsakovui** garantinių įsipareigojimų užtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, **Užsakovas** turi teisę iš sulaikytos sumos apmokėti darbų defektų šalinimo išlaidas, jeigu **Rangovas** atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos šalinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir šiuos defektus pašalinus **statinio naudotojui** ar **Užsakovui**.
- 4.8. Papildomos mokėjimo sąlygos gali būti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.
- 4.9. **Užsakovui** vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos.
- 4.10. **Užsakovas** numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais (subrangovais) galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. **Užsakovas** ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą **Užsakovui**. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp **Užsakovo**, **Rangovo** ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė **Rangovui** prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui (*punkto sąlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje*).

5. Rangovo teisės ir pareigos

5.1. Rangovas turi teisę:

- 5.1.1. įrengti statybvietėje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;

- 5.1.2. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių, taip pat **Užsakovo** vidaus teisės aktų reikalavimų, patekti į statyb vietę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, įrengimus, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką.
- 5.1.3. užbaigti darbus anksčiau sutarto termino tik gavęs raštišką **Užsakovo** sutikimą.
- 5.2. **Rangovas** įsipareigoja:
- 5.2.1. prieš pradėdamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
- 5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti **Užsakovui** visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo ir/ar per statinio garantinį laikotarpį;
- 5.2.3. iš anksto raštu pateikti **Užsakovui** statyb vietėje dirbsiančių **Rangovo** ir subrangovų darbuotojų sąrašus;
- 5.2.4. konkurso pasiūlyme nurodytų subrangovų pakeitimas galimas tik iš anksto raštu suderinus su **Užsakovu** ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne žemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prieš tai buvęs subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu;
- 5.2.5. darbų atlikimui, esant reikalui, savo sąskaita ir jėgomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), nutiestų požeminių komunikacijų vietose, ir kt. iš trečiųjų asmenų;
- 5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdytų įprasto **Užsakovo** (statinio naudotojo/u) darbo;
- 5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą projekcinę dokumentaciją ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
- 5.2.8. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raštu informuoti **Užsakovą** apie pastebėtas klaidas, netikslumus projekcinėje dokumentacijoje;
- 5.2.9. savalaikiai, savo sąskaita, užsisakyti ir atsivežti visas medžiagas, mechanizmus, kranus ar kitą techniką, reikalingus darbams pagal Sutartį atlikti;
- 5.2.10. nedelsiant raštu informuoti **Užsakovą** apie visus vykdant Sutartį patiriamus sunkumus, darbų atlikimo uždelimą (numanomą trukmę ir priežastis), jeigu dėl šių dalykų **Rangovas** nespės iki galutinio darbų atlikimo termino įvykdyti savo Sutartinių prievolių;
- 5.2.11. darbų vykdymui naudoti medžiagas, priemones ir įrengimus, atitinkančius projekcinėje dokumentacijoje ir teisės aktuose jiems nustatytus reikalavimus;
- 5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti **Užsakovą** apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei laiku pateikti **Užsakovui** atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus bei darbų atlikimo dokumentaciją;
- 5.2.13. **Užsakovui** nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų reikalavimų ir/ar projekcinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų defektų šalinimu) apmoka **Rangovas**;
- 5.2.14. savo sąskaita ištaisyti (pašalinti) darbų trūkumus, kurie dėl **Rangovo** kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties (įskaitant Sutarties priedus) sąlygų;
- 5.2.15. naudoti statyb vietę tik pagal paskirtį, garantuoti teisėtą bei saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukiamų pavojų. **Rangovas** užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas **Rangovas**, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Vadovaudamasis LR teisės aktų reikalavimais, **Rangovas** privalo nurodytais atvejais aptverti statyb vietę, kad į ją negalėtų patekti pašaliniai asmenys;
- 5.2.16. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį darbus atliekantys asmenys, turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint įvykdyti Sutartį;

- 5.2.17. **Rangovas** atsako už statybvietės, įrengimų, medžiagų apsaugą, taip pat už asmenų ir jų nuosavybės apsaugą tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsisaugant nuo atliekamiems darbams padarytinų nuostolių, žalos, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių, taip pat apsaugant **Užsakovo** darbuotojus bei kitus trečiuosius asmenis ir jų turtą nuo pavojaus ar žalos, kuri gali kilti dėl netinkamo šių materialinių vertybių saugojimo;
- 5.2.18. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus **Užsakovo** nurodymus;
- 5.2.19. dalyvauti statinio pripažinimo baigtu statyti procedūrose ir teikti Statinio pripažinimo baigtu statyti komisijai reikiamus dokumentus;
- 5.2.20. užtikrinti, kad **Užsakovas** arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo, turėtų priėjimą prie visų vykdomų darbų ir suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekamus darbus, patikrinti ir išbandyti visas naudojamas medžiagas;
- 5.2.21. padėti ir suteikti galimybę **Užsakovui** ir kitiems *Sutarties specialiojoje dalyje* nurodytiems asmenims susipažinti su visais įrašais statybos darbų žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad galima būtų tinkamai patikrinti atliekamų darbų kokybę ir apimtis;
- 5.2.22. dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose ir teikti visus reikiamus paaiškinimus ir normatyviniuose dokumentuose nustatytą išpildomąją dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus būtinus dokumentus, jei tokių prireiktų;
- 5.2.23. Užbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti **Užsakovui** normatyviniuose dokumentuose nustatytą išpildomąją dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (žemės sklypų ir/ar statinių) ir kitus būtinus dokumentus, taip pat apmokėti **Užsakovo** (naudotojo) personalą dirbti su sumontuota įranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotą įrangą/įrenginius ir kitus dokumentus, kuriuos pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant statybos užbaigimo procedūras.
- 5.2.24. baigus darbus, išsivežti visus įrankius, medžiagas, mechanizmus, detales ir inventorių, išsivežti šiukšles, susikaupusias darbų atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietą sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtį;
- 5.2.25. per **Užsakovo** nustatytą temina, savo lėšomis atlyginti **Užsakovui** visus nuostolius ar žalą, susidariusius dėl **Rangovo** netinkamo darbų pagal Sutartį įvykdymo arba nevykdymo;
- 5.2.26. jeigu darbai yra visiškai ar iš dalies finansuojami Europos Sąjungos fondų, tarptautinių finansinių institucijų ar valstybės biudžeto lėšomis, **Rangovas** įsipareigoja visiškai atlyginti **Užsakovo** patirtus nuostolius, kuriuos sąlygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dėl netinkamo **Rangovo** sutartinių prievolių vykdymo. Šiuo atveju neginčijami **Užsakovo** nuostoliai lygūs prarasto finansavimo dydžiui;
- 5.2.27. nutraukus Sutartį dėl **Rangovo** kaltės, atlyginti **Užsakovui** visus jo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį **Užsakovui** įsigyjant trūkstamus darbus iš trečiųjų asmenų;
- 5.2.28. kompensuoti **Užsakovui** ar statinio naudotojui komunalinių paslaugų (elektros energijos, šilumos, vandentiekio, šiukšlių išvežimo ir pan.) išlaidas, patirtas dėl **Rangovo** vykdomų darbų. Minėtoms **Užsakovo** (ar statinio naudotojo) išlaidoms kompensuoti tarp **Užsakovo** (arba statinio naudotojo) ir **Rangovo** pasirašoma sutartis (*taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje*) arba kompensavimo sąlygos ir tvarka nustatomi *Sutarties specialiojoje dalyje*;
- 5.2.29. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;
- 5.2.30. Jeigu konkurso metu **Rangovui** buvo sudarytos sąlygos susipažinti su statinio techniniu projektu ir dėl statinio techninio projekto (ar sudėtinių jo dalių) paaiškinimo **Rangovas** nesikreipė konkurso metu, o kreipėsi jau po Sutarties pasirašymo, tokiu atveju **Rangovas** praranda teisę remtis kilusiais neaiškumais dėl statinio techninio projekto (ar sudėtinių jo dalių) norėdamas pagrįsti netinkamą darbų atlikimą, kitus Sutarties sąlygų pažeidimus ar Sutarties sąlygų keitimą;

5.2.31. prieš pradėdamas darbus ar darbų metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali būti reikalingi, siekiant užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę.

6. Užsakovo teisės ir pareigos

6.1. Užsakovas turi teisę:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, Darbų atlikimo kalendorinio grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų darbams, kokybę. Jeigu **Rangovas** nukrypsta nuo techninės užduoties (projektinės dokumentacijos), nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių arba kitų priimtų įsipareigojimų, **Užsakovas** turi teisę pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisėmis;

6.1.2. pateikti **Rangovui** būtinus nurodymus šioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jų vykdymo;

6.1.3. kviešti nepriklausomus ekspertus atliktų darbų kokybei įvertinti, kurių išvados Šalims turėtų privalomą reikšmę;

6.1.4. išskaityti **Rangovui** priskaičiuotus Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius iš **Rangovui** mokėtinų sumų;

6.1.5. atsisakyti darbų (jų dalies, įrenginių sumontavimo) vykdymo, jeigu darbų vykdymas tampa netikslingas.

6.1.6. pareikalauti iš **Rangovo** pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį papildomų darbų atlikimą ir atitinkantį Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

6.2. Užsakovas įsipareigoja:

6.2.1. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą ir užtikrinti, kad statinio statybos techninis priežiūrėtojas būtų paskirti iki darbų vykdymo pradžios;

6.2.2. priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti **Rangovui** Sutartyje nurodytą kainą už tinkamai atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebėjus ir raštu užfiksavus darbų defektus (trūkumus), nedelsiant pranešti apie tai **Rangovui**.

7. Darbų eiga, įrengimai ir medžiagos

7.1. **Rangovas** pats organizuoja ir apmoka už visą darbo jėgą, paslaugas, medžiagas, įrangą, įrankius ir mechanizmus, naudojamus šioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima visų reikalingų leidimų ir licencijų gavimą **Rangovo** sąskaita ir jėgomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą **Užsakovui**.

7.2. **Rangovas** yra atsakingas už savo darbuotojų ar savo pasamdytų subrangovų darbuotojų atvežimą į darbų atlikimo vietą ir išvežimą iš jos, už jų apgyvendinimą, išlaikymą, darbuotojų saugą ir sveikatą.

7.3. Naudojamos statybinės medžiagos turi būti kokybiškos ir atitikti LR teisės ir normatyvinių aktų reikalavimus, taikomus tokios rūšies statybos medžiagoms, turi turėti visus reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa **Rangovo** naudojama darbams atlikti reikalingą įrangą, įrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojančių LR teisės aktų reikalavimus.

8. Darbų perdavimas ir priėmimas

8.1. Darbai laikomi priimtais, kai **Rangovas** pagal tarpinius atliktų darbų aktus perduoda darbus, o **Užsakovas** juos priima. Darbai arba kiekviena darbų dalis ar etapas turi būti pilnai baigti ir perduoti **Užsakovui** Sutartyje nustatyta tvarka. Į atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus įtraukiamos visos **Rangovui** pagal Sutarties nuostatas už atliktus darbus mokėtinos sumos.

8.2. **Rangovui** užbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripažinimo baigtu statyti procedūras tarp Šalių pasirašomas Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktas.

8.3. Iki Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo **Užsakovui** nustačius statybos defektus dėl darbų, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atliktų darbų aktus, **Užsakovas** gali

pareikšti **Rangovui** reikalavimą dėl tokių defektų pašalinimo, o **Rangovas**, gavęs tokį reikalavimą, privalo pašalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytą terminą.

8.4. **Rangovas**, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, raštu praneša **Užsakovui** apie numatomą darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą.

8.5. **Užsakovas** pasirašo Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktą *per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą*, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Statinio pripažinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiamas prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą arba prašymas patvirtinti (kai privaloma) deklaraciją apie statybos užbaigimą, surašymo dienos.

8.6. **Užsakovas** organizuoja statybos užbaigimo procedūras tik po statinio pripažinimo baigtu statyti procedūrų atlikimo. **Užsakovas** turi teisę priimti neginčijamą atliktų darbų dalį, pateikiant motyvuotą rašytinę pretenziją dėl netinkamo darbų atlikimo arba kokybės bei atitikimo Sutarties sąlygoms.

8.7. **Užsakovas** sprendžia ar darbai buvo atlikti pagal šios Sutarties sąlygas ir ar atitinka **Užsakovo** reikalavimus.

8.8. Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darbų ir paslaugų atlikimo terminai yra esminė Sutarties sąlyga.

9. Darbų kokybė ir defektų šalinimo tvarka

9.1. Jeigu **Užsakovas**, iki Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, bet kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, ar yra atliekami pažeidžiant šioje Sutartyje numatytas sąlygas, jis bet kuriuo metu gali raštu pareikalauti, kad **Rangovas**:

9.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

9.1.2. pašalintų darbų trūkumus per nurodytą laiko tarpą;

9.1.3. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

9.1.4. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

9.1.5. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp **Rangovo** ir **Užsakovo** kyla ginčas dėl darbų trūkumų, kiekviena šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę. Nepriklausomos ekspertizės atlikimą organizuoja **Užsakovas**. Tokiu atveju Ekspertizės išlaidų kompensavimo (ekspertizės išlaidų pasidalijimo ir apmokėjimo) klausimas sprendžiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. **Rangovas** jam tenkančias ekspertizės išlaidas apmoka per 15 dienų nuo reikalavimo iš **Užsakovo** apmokėti ekspertizės išlaidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu **Užsakovas** bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, **Užsakovas** turi teisę pareikalauti **Rangovo** nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdyti darbų, darbų dalies ar darbų etapo vykdymą. Darbai sustabdomi iki tol, kol **Rangovas** neužtikrins žmonių sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis **Rangovas** privalo raštu kreiptis į **Užsakovą**, prašydamas leidimo pratęsti darbų vykdymą.

9.4. Jeigu per **Užsakovo** nurodytus terminus **Rangovas** nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų darbų, **Užsakovas** gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus savo sąskaita (pačiam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dėl pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimo Sutarties įvykdymo terminai nekeičiami.

9.6. Pagal Sutartį atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų kokybė yra esminė Sutarties sąlyga.

10. Draudimas

10.1. **Rangovas** privalo teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis savo sąskaita apdrausti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus ir civilinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne vėliau kaip per 7 dienas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos (*taikoma kai **Rangovas** rengia ir statinio projektą arba Sutarties įsigaliojimo dieną dar nėra gautas statybos leidimas*) pateikti **Užsakovui**

statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintą kopiją. Draudimo sutartis turi galioti terminą, kuris apima statybos laikotarpį nuo vieno statinio apdraustų darbų pradžios iki visų rangovo atliktų darbų rezultato perdavimo **Užsakovui** dienos, o civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo terminas negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos. Statybos darbus ir civilinę atsakomybę privaloma apdrausti atskirai dėl kiekvieno statomo statinio. **Rangovas** savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomąjį statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimą, jeigu jo galiojimas pasibaigtų anksčiau negu nustatyta šiame papunktyje.

10.2. **Rangovo** garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas:

10.2.1. **Rangovas** kartu su Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktu turi pateikti **Užsakovui** galiojantį dokumentą (draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą arba kredito įstaigos garantiją), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas **Rangovo** nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl **Rangovo** kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą **Statinio naudotojui**. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentų (*jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesnė suma*) statinio statybos kainos. **Užsakovas** turi teisę pareikalauti iš **Rangovo** pateikti įrodymus, kad dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, yra galiojantis.

10.2.2. dokumente, užtikrinančiame **Rangovo** garantinių įsipareigojimų įvykdymą, privalo būti įrašyta, kad laiduotojas arba garantas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio apie **Rangovo** garantinių įsipareigojimų nevykdymą iš **statinio naudotojo** gavimo, sumokėti **statinio naudotojui**:

10.2.2.1. sumą, reikalingą sumokėti už statybos defektų, nustatytų statinio garantiniu laikotarpiu, pašalinimą, pinigus pervedant į pranešime nurodytą sąskaitą;

10.2.2.2. visą likusią laidavimo/garantijos sumą, neišmokėtą Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. dokumentą/us, užtikrinanti(čius) **Rangovo** garantinių įsipareigojimų įvykdymą, **statinio naudotojui** perduoda **Užsakovas** (*jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip*).

10.2.4. **Rangovas**, laiku nepateikęs **Užsakovui** dokumento, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, moka **Užsakovui** 0,1 procento dydžio nuo Sutarties kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną uždelstą dieną.

10.3. Patirtą žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti **Rangovas**.

11. Šalių atsakomybė

11.1. **Rangovas** pilnai atsako už savo ir subrangovų atliktų darbų bei pateiktų įrenginių kokybę, komplektavimą ir jų atitikimą projekte numatytiems techninėms specifikacijoms;

11.2. **Rangovas** užtikrina, kad **Užsakovas** dėl **Rangovo** atliktų darbų neturės teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų dėl patentų, autorių, turtinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimo ir atsakys prieš trečiuosius asmenis už jo paties padarytus, vykdant darbus, patentų, autorių, turtinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimus.

11.3. **Rangovas** įsipareigoja:

11.3.1. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais užbaigti visus darbus, mokėti **Užsakovui** 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną;

11.3.2. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darbų dalį ar darbų etapą (jei darbai vykdomi pagal projekte numatyti etapus), mokėti **Užsakovui** 0,1 proc. nuo vėluojamų atlikti darbų dalies ar darbų etapo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną;

11.3.3. vėluodamas per Sutartyje numatytą terminą pateikti **Užsakovui** su darbais susijusius dokumentus arba juos pateikęs nekokybiškus ir vėluodamas pateikti naujus, atitinkančius Sutarties reikalavimus, mokėti **Užsakovui** 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto

sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki nurodyti dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti **Užsakovui**;

11.3.4. neatlygintinai pašalinti statybos metu arba statinio (ar įrenginių, įrangos) garantiniu laikotarpiu nustatytus darbų defektus ir jų padarinius, įrenginių trūkumus, atsiradusius dėl **Rangovo** (subrangovų, subtiekiejų) kaltės, o **Rangovui** atsisakius arba vengiant šalinti defektus ar trūkumus ir šiuos defektus ar trūkumus **Užsakovui** pašalinus savo sąskaita, atlyginti visas **Užsakovo** dėl to turėtas išlaidas bei sumokėti **Užsakovui** 20 proc. nuo visų šių išlaidų be PVM dydžio šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.5. per **Užsakovo** nustatytą terminą nepašalinęs darbų defektų ar įrenginių trūkumų, nustatytų statybos metu, mokėti **Užsakovui** 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai ar trūkumai bus pašalinti;

11.3.6. per defektų akte ar **statinio naudotojo** nustatytą terminą nepašalinęs darbų defektų, nustatytų statinio garantiniu laikotarpiu, mokėti **statinio naudotojui** 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai ar trūkumai bus pašalinti;

11.3.7. vėluodamas įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje dalyse nustatytais terminais, mokėti **Užsakovui** 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki sutartiniai įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti;

11.3.8. praradęs Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo sąskaita parengti ir pateikti **Užsakovui** naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali būti nustatyta Šalių papildoma atsakomybė už įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą arba nesavalaikį vykdymą.

11.5. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas visais atvejais neatleidžia **Rangovo** nuo pareigos atlyginti visus **Užsakovo** patirtus nuostolius **Rangovui** nevykdant arba netinkamai vykdant sutartį.

12. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)

12.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytą prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

13. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra **Užsakovo** nuosavybė.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, **Rangovas** įsipareigoja atlyginti **Užsakovui** visus nuostolius dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių ar paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl **Užsakovo** kaltės.

14. Šalių garantijos

14.1. **Rangovas** garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinėje dokumentacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas – 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato **statinio naudotojas**. Taip pat **Statinio naudotojui**, nuo garantinių terminų skaičiavimo pradžios, pereina subjektinė reikalavimo teisė reikalauti statybos defektų pašalinimo.

14.4. **Rangovas** atsako už defektus, nustatytus per statinio garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl statinio ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo arba dėl **Užsakovo** ar **statinio naudotojo ar jų** pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Garantija negalioja, jeigu darbų defektai atsiranda dėl to, kad **Užsakovas ar statinio naudotojo** nepaisė galiojančiuose teisės aktuose nustatytų statinio aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų.

14.5. **Statinio naudotojas**, per statinio garantinį laiką nustatęs statinio defektus, informuoja apie tai **Rangovą**, pakviečia **Rangovo** įgaliotą atstovą ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo statybos defektus ir dėl defektų atsiradusius padarinius bei su **Rangovu** suderina defektų ir jų padarinių pašalinimo terminus. Jei **Rangovo** įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja **statinio naudotojo** surašytas vienašalis aktas. **Statinio naudotojui** pareikalavus, **Rangovas** privalo per **statinio naudotojo** nustatytą terminą pateikti statybos defektų šalinimo technologiją. Statybos defektai laikomi pašalinti, kai šalių įgalioti atstovai surašo defektų pašalinimo aktą, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai yra pašalinti.

14.6. Jei **Rangovas** nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per defektų akte suderintą ar **statinio naudotojo** nurodytą protingą laiką (kai surašomas vienašalis defektų aktas), **Rangovui** taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 papunktyje numatyta atsakomybė.

14.7. Jei **Rangovas** nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per akte suderintą ar statinio naudotojo nurodytą protingą laiką (kai surašomas vienašalis defektų aktas) ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, **statinio naudotojas** gali pašalinti šiuos defektus savo sąskaita arba defektai gali būti pašalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunkčio sąlygomis. Tokiu atveju **Rangovas** privalo atlyginti visas **statinio naudotojo** išlaidas (išskyrus atvejus kai defektų šalinimo išlaidos kompensuojamos iš Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunkčio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokėti **statinio naudotojui** arba **Užsakovui** (kai taikomas 4.7 papunkčio sąlygos) 20 proc. nuo visų išlaidų, susijusių su statybos defektų šalinimu, dydžio be PVM, šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. **Užsakovas** dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surašant dvišalį defektų aktą, bendrai su **statinio naudotoju** kontroliuoja statybos defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, šalinimą, o pašalinus statybos defektus, dalyvauja surašant defektų pašalinimo aktą.

15. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

15.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisės aktų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kaltoji šalis, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius.

15.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie **Užsakovą** atskleidimas, jei **Užsakovas** pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie **Rangovą** atskleidimas, jei **Rangovas** pažeidžia darbų atlikimo terminus.

15.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, kontaktinė informacija) gali būti naudojami tik nustatant Šalių ar Gavėjo atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

15.4. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį.

15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiros kitos šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Rangovo įvardintus subtiekęs ir Gavėją (jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekęs Sutartyje numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo.

15.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą.

15.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal šią Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnaudas ir būtų nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

15.8. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokią Šalių dėl šios Sutarties vykdymo padarytą duomenų tvarkymo pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi, pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.

15.9. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams ją pasirašius ir **Rangovui** pateikus **Užsakovui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos sumokėjimą. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu, **Rangovas** privalo pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/ys pateikiamas **Užsakovui**:

16.2.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš 19.1.3.1 – 19.1.3.8 papunkčiuose išvardintų pagrindų, iš **Užsakovo** gavimo, sumokėti **Užsakovui** Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytą sumą, pinigus pervedant į **Užsakovo** sąskaitą.

16.2.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą (Toks/ia laidavimo raštas ar garantija nebus priimami). Turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą Sutarties 19.3 papunktyje.

16.2.3. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Užsakovą** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Rangovu** Sutartis nutraukta teisėtai.

16.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.

16.3. **Rangovas** ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia **Užsakovui** Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, **Rangovas** per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visiško abiejų Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

16.6. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta.

16.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra grąžinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų šalių atstovų.

17.3. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai gali būti keičiami tik tais atvejais, kai sutartiniai įsipareigojimai nustatytais terminais neįvykdomi ne dėl **Rangovo** kaltės.

18. Darbų ar jų dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu **Rangovui** vykdant darbus atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti darbus pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, apie tai pranešti **Užsakovui**, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Tokiu atveju **Rangovas** turi teisę prašyti **Užsakovo** sustabdyti darbų pagal Sutartį vykdymą, kol bus pašalinti nurodyti trukdžiai ar kliūtys. **Užsakovui** sutikus, darbai gali būti sustabdomi tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus **Rangovas** privalo nedelsiant atnaujinti darbų vykdymą. Darbų vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybės, dėl kurių atsiradimo yra prašoma stabdyti darbus, atsirado dėl **Rangovo** kaltės (įskaitant dėl subrangovų/subtiekiejų kaltės) arba šių aplinkybių atsiradimo rizika pagal Sutartį yra numatyta **Rangovui**.

18.2. Darbai gali būti sustabdyti dėl šių aplinkybių: papildomų tyrimų ir tyrinėjimų, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti, poreikio; papildomų projektavimo paslaugų (kai darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties, poreikio; dėl statinio projekto klaidų; kai vėluojama perduoti statybvieta (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.); trečiųjų šalių įtakos; dėl finansavimo sustabdymo ar trūkumo; būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu.

18.3. **Užsakovas** turi teisę savo iniciatyva sustabdyti darbų vykdymą, nustačius Sutarties bendrosios dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dėl kitų svarbių priežasčių, įtakančių Sutarties vykdymą. **Rangovas** privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, sustabdyti darbų, jų dalies arba darbų etapo vykdymą, gavęs raštišką pranešimą iš **Užsakovo**, kuriame nurodoma tai padaryti. Darbų sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo.

18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpiui, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) darbo dienų. Pasinaudoti šiame papunktyje suteikta teise vienašališkai nutraukti Sutartį šalys gali tik darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių egzistavimo laikotarpiu.

18.5. Sutarties šalis, kuriai tapo žinoma apie darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių išnykimą, privalo apie tai raštu informuoti kitą Sutarties šalį ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sužinojimo dienos. Darbų vykdymo sustabdymo aplinkybėms išnykus, Sutarties šalys sudaro rašytinį susitarimą

dėl sutartinių terminų pratęsimo. Sutartiniai terminai pratęsimi laikui, kuriam buvo sustabdytas darbų vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali būti nutraukta:

19.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios sutarties pakeitimo, leidžiančio Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų;

19.1.3. vienašališkai **Užsakovo** iniciatyva ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų raštu informavus **Rangovą**, jeigu:

19.1.3.1. **Rangovas**, nepaisydamas **Užsakovo** raginimo, raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nepradeda arba vėluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;

19.1.3.2. **Rangovas** ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų per Sutartyje ar jos prieduose numatytą terminą nepateikia arba vėluoja pateikti **Užsakovui** su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikęs nekokybiškus, vėluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkančius naujus dokumentus;

19.1.3.3. **Rangovas** ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo **Užsakovo** nustatyto termino nepašalina statybos metu **Užsakovo** nustatytų darbų defektų ir jų padarinių, įrenginių trūkumų, atsiradusių dėl **Rangovo** (subrangovų, subtiekėjų) kaltės ir jeigu **Užsakovas** pats nepašalina šių trūkumų Bendrųjų sąlygų 11.3.3 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. **Rangovas** ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatytų terminų vėluoja įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

19.1.3.5. **Rangovas** sudaro subrangos sutartį be **Užsakovo** iš ankstinio raštiško sutikimo;

19.1.3.6. **Rangovas** ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir prieš tai pateiktas;

19.1.3.7. **Rangovas** bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

19.1.3.8. **Rangovas**, įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu **Rangovas** yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą arba Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.

19.1.3.10. paaiškėja, kad **Rangovas** (įskaitant subrangovus ar subtiekėjus) nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui;

19.1.3.11. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad **Rangovas** turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 33 straipsnio 1 dalį;

19.1.3.12. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 50 straipsnio 6 dalį.

19.1.3.13. paaiškėja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tęsti Sutarties vykdymą;

19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.1.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8–19.1.3.12 papunkčiuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais.

19.3. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.6 ir 19.1.3.8 papunkčiuose ar dėl kitų Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų priežasčių, **Rangovas** per 14 (keturiolika) dienų turi sumokėti **Užsakovui** 10 (dešimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, kurių sumokėjimas neatleidžia **Rangovo** nuo pareigos atlyginti visus **Užsakovo** patirtus nuostolius, **Rangovui** nevykdant arba netinkamai vykdant sutartį;

19.4. Jei Sutartis nutraukiama **Užsakovo** iniciatyva dėl **Rangovo** kaltės, **Užsakovo** patirti nuostoliai ar išlaidos gali būti išskaičiuojami iš **Rangovui** mokėtinų sumų.

19.5. Nutraukus sutartį, **Rangovas** privalo gražinti visus iš **Užsakovo** gautus dokumentus ir sumokėtą avansą (*jeigu buvo mokamas*) arba likusią nepanaudotą jo dalį ir per 15 (penkiolika) dienų statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu gražinti statybvietę.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleidžia **Rangovo** nuo garantinių ir finansinių įsipareigojimų vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai šalių susirinkimai, kurių metu sprendžiami einamieji klausimai, susiję su statyba, ir kuriuose **Rangovo** dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai iš šalių, ne vėliau kaip per tris (3) darbo dienas po atitinkamo rašytinio pranešimo pateikimo kitai šaliai. Prireikus **Užsakovas** turi teisę reikalauti, kad neeilinis susirinkimas įvyktų nedelsiant. Neeilinį susirinkimą sušaukia **Užsakovas** ir **Rangovo** dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Šalys surašo susirinkimo protokolą, kurį pasirašo Šalių įgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir įpareigojančius Sutarties šalis (tame tarpe kai dėl sprendimų gali reikėti keisti projektinius sprendinius), priima **Užsakovo** vadovas arba jo įgaliotas asmuo, ir jų vykdymas **Rangovui** yra privalomas kai apie tai jį raštu informuoja **Užsakovas** ir jeigu būtina – sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieštarauja Sutarties sąlygoms, **Rangovas** apie tai privalo pareikšti susirinkimo metu ir šie pareiškimai turi būti įtraukti į protokolą.

21. Ginčų sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

21.2. Visi tarp **Rangovo** ir **Užsakovo** kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Užsakovo** buveinės vietą.

22. Susirašinėjimas

22.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, elektroniniu paštu, įteikiami asmeniškai ir pasirašytinai arba siunčiami registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu. Pranešimai dėl Sutarties nutraukimo, Sutarties sąlygų keitimo poreikio ar Sutarties pažeidimo visais atvejais įteikiami **Užsakovo** ir/ar **Rangovo** atstovams asmeniškai ir pasirašytinai arba siunčiant registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu Sutartyje nurodytais adresais.

22.2. Jei pasikeičia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Šalies duomenys, ši Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepinimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

22.3. Pasirašius Sutartį, nuo Sutarties vykdymo pradžios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti Šalys skiria atsakingus asmenis, įvardintus *Sutarties specialiojoje dalyje*.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų/lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (*taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis*). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (*jeigu taikoma*).

23.2. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. Pažeidusi šį reikalavimą Šalis privalo kitai Šaliai sumokėti 5 (penkis) % dydžio nuo visos Sutarties kainos be PVM šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą.

23.4. Bet kokios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas LR galiojantiems teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti

pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu, tačiau toks aiškinimas negali keisti Sutarties sąlygų.

23.6. Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros direktorius

Algirdas Kuliešius
A.V.



Rangovo vardu

UAB „Konsolė“ Generalinis direktorius

Kazys Skutulas
A.V.



SAMATA

PATVIRTINTA: _____ EUR

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

20__ M. _____ MEN. __ D.

2020-10-07 interio
Nr. 165-27/5.6)
1 priedas

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių
grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR
SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5,
KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.,PROJEKT

2020.08.06

Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 SANDĖLIS NR.32F1P	222947.34	2651.11		225598.45
2 SANDĖLIS NR.33F1P	206311.05	3126.64		209437.69
3 LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI IR APLINKOS TVARKYMAS	153016.60			153016.60
Viso III:	582274.99	5777.75		588052.74
Viso II-III:	582274.99	5777.75		588052.74

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Kitos išlaidos			847.00	847.00
Viso IV:			847.00	847.00
Viso II-IV:	582274.99	5777.75	847.00	588899.74

SĄMATA**OBJEKTINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė**P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.,PROJEKT****Statiny****1 SANDĖLIS NR.32F1P**

2020.08.06

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaiciuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI	110849.31		110849.31	91611.00
2	STATINIO ARCHITEKTŪRA	63404.00		63404.00	52400.00
3	VIDAUS SANTECHNIKA (VANDENTIEKIS-NUOTEKOS)	7502.00		7502.00	6200.00
4	ŠILUMOS PUNKTAS	7607.27		7607.27	6287.00
5	ŠILDYMAS	4130.94		4130.94	3414.00
6	VĖDINIMAS	5740.24	2651.11	8391.35	6935.00
7	VIDAUS ELEKTROS TINKLAI	13702.04		13702.04	11324.00
8	VIDAUS ELEKTRONINIAI RYŠIAI	251.68		251.68	208.00
10	GAISRINĖ SIGNALIZACIJA	2017.07		2017.07	1667.00
12	PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA	7742.79		7742.79	6399.00

Iš viso: 222947.34 2651.11 225598.45 186445.00

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.,PROJEKT

Statiny 1 SANDĖLIS NR.32F1P

Žiniaraštis 1 STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 110849.31 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR	
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 ARDYMO DARBAI								
1	R6-3	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo /ir sienų/	m3	37.1	985.15		928.13	1913.28
2	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	32.0	1227.2		1032.96	2260.16
3	N46-131	Betoninių pamatų išardymas	m3	17.1	786.94		551.99	1338.93
4	R8-61	Senų priklijuotų ruloninių stogo dangų nuardymas	m2	416.9	314.13			314.13
5	R62P-5109	Išlyginamųjų cementinių sluoksnių ardymas	100m2	4.169	563.65			563.65
6	R62P-5111	Plokščių stogų šiltinamosios izoliacijos ardymas	100m2	4.169	521.63			521.63
7	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	271.0	87.26		1514.22	1601.48
Skyriuje 1					4485.96		4027.30	8513.26
2 ŽEMĖS DARBAI								
1	N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100m3	0.938	963.8			963.8
2	N1P-0101	Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės	100m3	0.333	4.61		118.94	123.55
3	N6-1	Smėlio pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu	m3	3.2	22.38	39.93	26.64	88.95
4	N6-43	Pamatų užpylimas smėliu, paduodant medžiagas kranu	m3	93.7	1200.82	1169.14	591.36	2961.32
5	N1-75	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo t. m3 talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius /PAKROVIMAS/	m3	0.1271	21.86		283.14	305.0
6	T1-58	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	1.271			411.09	411.09
7	T1-60	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=3.0	100m3	1.271			143.18	143.18
8	N1-83	Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą	t. m3	0.1271	3.24	0.06	15.67	18.97
Skyriuje 2					2216.71	1209.13	1590.02	5015.86
3 PAMATAI								
1	N6-22	Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės	m3	10.5	730.96	1505.84	126.96	2363.76

Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų						
2	N8-8	Horizontali įterptinė dviejų sluoksnių ruloninių medžiagų hidroizoliacija, padarant išlyginamąjį sluoksnį	100m2	0.151	19.24	71.08		90.32
3	N8-1	Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija	100m2	1.173	72.67	275.77	214.9	563.34
4	R62P-2106	Sienų paviršiaus valymas smėliasroviu aparatu	100m2	1.139	157.3	3.4	226.32	387.02
5	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus plovimas)	100m2	1.139	61.23	0.57	56.62	118.42
6	*	PAMATŲ ŠILTINIMAS		0.0				
7	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 140 mm	100m2	0.788	366.77	547.58	1.13	915.48
8	R62P-0404	Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas (tvirtinant drenažo ritininę dangą)	m2	78.8	87.93	118.36	2.09	208.38
9	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 140 mm	100m2	0.246	114.5	170.95	0.35	285.8
10	R62P-0408	Rūsio sienų ir cokolio šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100vnt	1.48	70.77	22.2	3.53	96.5
11	R62P-0503	Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais	100m2	0.246	101.39	43.72	0.27	145.38
12	N15P-0603	Tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu /papildomas/	100m2	0.246	49.42	21.18		70.6
13	R62P-2413	Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	100m2	0.246	8.65	19.13	0.02	27.8
14	R62P-2414	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (kai sienos be angų)	100m2	0.246	124.48	111.93	1.16	237.57
Skyriuje 3					1965.31	2911.71	633.35	5510.37

4 SIENOS IR PERTVAROS, SĄRAMOS

1	N8P-0101	Silikatinių 88mm storio plytų paprastų sienų mūrijimas, kai mūro storis 380mm	m3	30.1	1319.43	2440.19	454.4	4214.02
2	N8P-0501	120 mm storio (1/2 pytos) nearmuotų pertvarų mūrijimas, naudojant silikatinės plytas 88 mm storio	m2	7.5	96.72	74.61	17.58	188.91
3	N46-37	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm	m3	14.8	1090.91		955.49	2046.4
4	N46-3	Mūrinių sienų sustiprinimas monolitiniiais gelžbetonio apvaskalais	m3	55.0	413.6	1136.01	77.33	1626.94
5	N46-7	Mūrinių sienų sustiprinimas plieninėmis apkabomis	t	0.315	411.08	250.59	64.61	726.28
6	N13-177	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus /ANTI-KOROZ./	t	0.315	84.67	19.52		104.19
7	*	SĄRAMOS		0.0				
8	N6-143	Gelžbetoninių juostų padarymas be	m3	0.6	26.3	48.88	6.41	81.59

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
9	N9-308	klojinių įrengimo /PAGALVĖS/ Sijų iki 0.25 t masės montavimas, kai	t	1.3	227.24	5004.29	135.4	5366.93
10	N15-65	pastatų aukštis iki 20 m /SAĖAMOS/ Karkaso įrengimas karnizų ir juostų	100m2	0.267	146.34	154.07		300.41
11	N15-61	tinkavimui Karnizų ir juostų, aptrauktų vielos tinklu, 100m2 be karkaso įrengimo, labai geras tinkas	100m2	0.267	540.41	190.87	6.28	737.56
12	N46-27-7	/CEMENT.SK./ Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų	m3	2.4	237.19	194.92	35.09	467.2
13	F60-3-6	užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm Sienų šiltinimas iš vidaus termoizol. pl., 100m2 įrenginai metalinį karkasą ir aptaisant	100m2	0.92	1659.59	815.4	35.11	2510.1
14	N9P-0502	gipskartonio pl. (100m2 sienos pav.) /SMŪGIAMS ATSP./ Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių	100m2	0.92	263.97	324.58	5.85	594.4
15	*	tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų /2-AS SL./ FASADO ŠILTINIMAS		0.0				
16	R62P-2303	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant	100m2	3.027	2369.09	3626.35	47.17	6042.61
17	R62P-2409	mechanškai izoliacines plokštes , naudojant tinkuojamų fasadų mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 160 mm	100m2	3.027	1247.61	537.9	3.37	1788.88
18	N15P-0603	Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais , kai sienos su angomis	100m2	2.482	498.58	213.7		712.28
19	R62P-2413	Tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu /papildomas/ Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš	100m2	3.027	106.41	235.35	0.24	342.0
20	R62P-2414	dekoratyvinę apdailą Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais	100m2	3.027	1531.66	1377.29	25.83	2934.78
21	N60-17	Siūlių sandarinimas elastine juostele	m	178.0	268.17	37.38		305.55
22	N60-15	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.3 m	m	89.0	305.42	267.36	3.77	576.55

Skyriuje 4

12844.39 16949.26 1873.93 31667.58

5 STOGAS

1	N46-221	Siūlių, kurių gylis iki 100 mm, išvalymas	100m	3.18	38.02			38.02
2	N6-46	Betonavimo darbai (siūlių užbetonavimas)	m3	1.1	190.81	168.64	9.59	369.04
3	F9-3	Plieno turėklai, grotelės (gruntuojant ir dažant du kartus) /APSAUGINĖS GROTOS/	t	1.3154	601.09	2451.48	33.04	3085.61
4	*	STOGO KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS		0.0				
5	N12P-0101	Denginių cementinių išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas , paduodant medžiagas kranu, kai sluoksnio storis 20 mm	100m2	4.169	780.83	535.01	213.75	1529.59
6	N12-44-1	Denginių izoliacija 1 sluoksnio polietilenine plėvele	100m2	4.169	197.55	229.3		426.85
7	N12P-0406	Stogų daugiasluoksnės šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (plokštė 160 mm storio , ir papildomai klojant mineralinės vatos 40mm storio	100m2	4.169	1442.05	3607.02	60.7	5109.77

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
8	N12P-0408	plokštes) Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis , kai pagrindas betonas	100vnt	16.68	771.05	250.2	51.27	1072.52
9	N12P-0501	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant)	100m2	4.169	1395.78	2738.38	47.58	4181.74
10	N12P-0715	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė	vnt.	6.0	75.26	87.64		162.9
Skyriuje 5					5492.44	10067.67	415.93	15976.04
6 GRINDYS								
1	N11P-0102	Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai,kai smėlio sluoksnio storis 80 mm	100m2	3.2	86.53	429.35	178.82	694.7
2	N11P-0101	Grunto po grindų pagrindais tankinimas mechanizuotai, naudojant skaldą	100m2	3.2	38.94	1.6	113.67	154.21
3	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 20 mm	100m2	3.2	417.83	398.93	176.64	993.4
4	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 120 mm	100m2	3.2	494.78	1779.84		2274.62
5	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietilenu plėvelę	100m2	3.2	34.61	98.56		133.17
6	N11P-1503	Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	3.2	949.76	2615.04	404.36	3969.16
7	N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.7104	67.94	795.0	7.99	870.93
8	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm /PERIMETRU/	100m2	0.84	127.2	389.34		516.54
Skyriuje 6					2217.59	6507.66	881.48	9606.73
Viso žiniaraštyje 1					29222.40	37645.43	9422.01	76289.84
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(29222.40)					1168.90			
Viso:					30391.30	37645.43	9422.01	77458.74
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(29222.40+1168.90)					544.00			
Statinio statybos išlaidos					30935.30	37645.43	9422.01	78002.74
Statyb vietės išlaidos 7.00%								5460.19
Iš viso tiesioginės išlaidos								83462.93
Pridėtinės išlaidos 20.90%(29222.40+1168.90)								6351.78
Pelnas 2.00%(83462.93+6351.78)								1796.29
Iš viso netiesioginės išlaidos								8148.07
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								
Bendra vertė be PVM								91611.00
								19238.31
Bendra vertė su PVM								110849.31

Sudarė: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.,PROJEKT

Statiny

1 SANDĖLIS NR.32F1P

Žiniaraštis

2 STATINIO ARCHITEKTŪRA

2020.08.06

Suma žiniaraščiui **63404.00 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR	Iš viso
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	
1 STOGAS								
1	R62P-5107	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami latakai nuo kopėčių arba pastolių)	m	61.2	53.54			53.54
2	R62P-5107	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (lietvamzdžiai nuo kopėčių arba pastolių)	m	19.2	14.0			14.0
3	R62P-5101	Šlaitinių stogų dangų ardymas , kai stogų dangos cinkuotos skardos /APSKARDINIMAI/	100m2	0.084	8.69		0.7	9.39
4	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių /PURALAS/	m	62.4	178.91	520.7	3.31	702.92
5	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių /PURALAS	m	28.0	92.83	259.0	1.48	353.31
6	N12-140-2	Parapetų, stogelių dengimas skarda /PURALAS/	m2	22.78	244.93	203.25	2.54	450.72
7	N12P-0719	Plastikinių lauko stogelių įrengimas virš durų , kai stogelio ilgis iki 1,6 m	m2	3.0	33.6	157.56	0.52	191.68
8	N12P-0719	Plastikinių lauko stogelių įrengimas virš durų , kai stogelio ilgis daugiau 1,6 m	m2	11.96	171.46	627.33	1.65	800.44
Skyriuje 1					797.96	1767.84	10.20	2576.00
2 ANGŲ UŽPILDYMO ELEMENTAI								
1	N46-182	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai be palangių	100m2	0.056	70.44			70.44
2	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.22	88.21			88.21
3	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas /DEMONTAVIMAS/ k1=0.8, k2=0.8, k3=0.0	m2	9.0	141.93		11.5	153.43
4	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (išorės durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	8.8	189.24	1497.39	11.38	1698.01
5	F9-15-2	Segmentiniai pakeliami apšiltinti vartai 2500x3000mm, kompl. su automatika, su montavimo darbais	kompl.	2.0	220.8	1854.0	3.82	2078.62
6	F9-15-2	.Greitaeigiai vidiniai vartai 3000x3000mm, kompl. su automatika, su montavimo darbais	kompl.	2.0	220.8	5616.0	3.82	5840.62
7	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	4.2	90.32	673.66	5.43	769.41

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
8	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2) /UGNIAATSPARIOS/	m2	2.1	45.16	345.94	2.71	393.81
9	N9-214	Metalinių grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas mūras	m2	19.4	276.04	4850.0	5.76	5131.8
10	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	9.0	17.93	46.17	0.67	64.77
11	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisas)	vnt.	6.0	34.56	300.0	0.64	335.2
Skyriuje 2					1395.43	15183.16	45.73	16624.32
3 FASADŲ APDAILA								
1	N15-333-3	Fasadinių pastolių, kurių plotis 1,09m ir aukštis iki 15m, įrengimas ir išardymas (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	3.02	389.27	68.51		457.78
Skyriuje 3					389.27	68.51		457.78
4 VIDAUS APDAILA								
1	*	LUBOS		0.0				
2	R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	499.3	4498.19	1031.16	1.85	5531.2
3	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles /DRĖGMEI ATSP. GIPSK./	100m2	0.0753	125.9	43.47	0.35	169.72
4	N15-169-6	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100m2	0.0753	19.2	3.2		22.4
5	N15-169-7	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100m2	0.0753	13.8	3.2		17.0
6	N15-133	Paruoštų dažymui lubų iš surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.0753	34.84	6.89	0.01	41.74
7	*	SIENOS		0.0				
8	R11-127	Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	m2	389.9	568.47			568.47
9	N15-51	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas	100m2	5.793	3782.02	895.95	221.41	4899.38
10	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais /T.T. GLAISTANT/	100m2	2.738	2085.45	556.26	1.02	2642.73
11	*	GRINDYS		0.0				
12	N11P-1604	Savaime išsilyginančios 2-jų komponentų epoksidinės masės grindų dangų įrengimas (ant paruošto pagrindo) , dengiant dviem sluoksniais (3,0mm)	100m2	2.9485	1233.95	551.96	12.5	1798.41
13	554-72-1	Epoksidinė danga	m2	294.85		4422.75		4422.75
14	N11-110-1	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant klijais /AKMENS MASĖS PL./	m2	33.1	652.47	411.97		1064.44
15	N11-162-1	Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant /AKMENS MASĖS PL./	100m	0.372	79.99	77.0		156.99

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
Skyriuje 4					13094.28	8003.81	237.14	21335.23

5 ĮVAIRŪS DARBAI

1	N20-507	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m ² šviesoje, montavimas /DEMONTAVIMAS/ k ₁ =0.4, k ₂ =0.4, k ₃ =0.0	vnt	1.0	4.16			4.16
2	N23-205	Batų valymo grotelių su vonele montavimas	vnt	2.0	16.74	141.37		158.11
3	N57P-5141	Stovų montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	16.0	137.63	53.76	2.71	194.1
4	520058-1	Vertikalūs apsauginiai stulpeliai tvirtinami varžtais Ø159mm, 600mm(h)	vnt	16.0		2400.0		2400.0
5	F9-3	Plieno turėklai, grotelės (gruntuojant ir dažant du kartus) /GROTOS/	t	0.0264	12.06	49.2	0.66	61.92
6	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.7	14.56		33.55	48.11

Skyriuje 5

185.15 2644.33 36.92 2866.40

Viso žiniaraštyje 2

Papildomas darbo užmokestis 4.00%(15862.09)

15862.09 27667.65 329.99 43859.73

Viso:

634.48

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(15862.09+634.48)

16496.57 27667.65 329.99 44494.21

Statinio statybos išlaidos**Viso:**

295.29

Statybvietės išlaidos 7.00%

16791.86 27667.65 329.99 44789.50

Iš viso tiesioginės išlaidos

3135.27

Pridėtinės išlaidos 20.90%(15862.09+634.48)

47924.77

Pelnas 2.00%(47924.77+3447.78)

3447.78

Iš viso netiesioginės išlaidos

1027.45

4475.23

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

52400.00

11004.00

Bendra vertė su PVM

63404.00

Sudarė: _____

(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.,PROJEKT

Statiny

1 SANDĖLIS NR.32F1P

Žiniaraštis

3 VIDAUS SANTECHNIKA (VANDENTIEKIS-NUOTEKOS)

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 7502.00 EUR

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR	
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 PRIEŠGAISRINIS VANDENTIEKIS (V2)								
1	N16-4-1	Vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 89-108 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	43.0	516.28	37.28	81.01	634.57
2	N16-3-1	Vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	4.0	43.72	3.25	6.91	53.88
3	980-20.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 114x3.6	m	2.0		40.62		40.62
4	979-46.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88.9x3.6	m	41.0		441.98		441.98
5	979-42.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	4.0		38.32		38.32
6	88003001	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1.0		312.0		312.0
7	N10-164-1	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose	vnt.	8.0	102.02	322.0	1.06	425.08
8	N16-62	Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm, prijung.	kompl.	8.0	81.43	403.04		484.47
9	N16-44	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100mm, prijung.flanš., kai privir.objekte	vnt	2.0	67.04	47.91		114.95
10	2014-11.1	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 100 (trumpos)	vnt	1.0		113.0		113.0
11	880030.1	Elektrifikuota flanšinė ketinė sklendė d100	vnt	1.0		1208.0		1208.0
12	N22-539	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt.	2.0	11.53			11.53
13	N22P-0201	Plieninių alkūnių, intarpų, perėjimų iki 400 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo) , kai vamzdžių skersmuo 100 mm	vnt.	1.0	4.69		0.04	4.73
14	1005-154.1	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d 107.2-115.1)	vnt	1.0		96.0		96.0
15	1005-14	Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90` DN 100	vnt	1.0		74.0		74.0
16	979-117.1	Plieninių vamzdžių perėjimai 89/108	vnt	1.0		56.0		56.0
17	N16-111-1	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	1.0	8.51	0.48		8.99
18	981-21.1	Cinkuoti vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.60	m	1.0		1.95		1.95
19	N18-105	Manometrų su triegiu čiaupu montavimas	kompl.	1.0	2.64	28.13		30.77
20	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	1.0	3.96	0.09		4.05

Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
21	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2"	vnt	1.0		2.95		2.95
22	R17-86	Atramų įrengimas vamzdynams, kai jų skersmuo iki 100 mm	vnt	1.0	11.65	35.21	6.25	53.11
23	R63P-3105	Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas, kai dėklų skersmuo daugiau 100 mm iki 150	vnt.	3.0	11.3	37.75	0.25	49.3
24	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.47	46.0	0.22	2.66	48.88
25	N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 100 mm	100m	0.47	11.74	11.05		22.79
Skyriuje 1					922.51	3311.23	98.18	4331.92
2 VIDAUS LIETAUS NUOTEKOS (L1)								
1	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	20.0	89.57	22.3		111.87
2	1030-50	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.)	vnt	14.0		73.5		73.5
3	1030-41	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid. nuotek.Optima)	vnt	6.0		15.0		15.0
4	88003002	PVC fasoninės dalys	kompl.	1.0		79.25		79.25
5	N17-14	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1.0	14.96	65.0		79.96
6	N17-13	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1.0	4.21	45.0		49.21
7	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	0.2	11.11	1.9		13.01
8	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1.0	16.07	42.42		58.49
9	1033-103	Protarpinis 160, ilgas (išor. nuotek.)	vnt	1.0		15.75		15.75
10	N1-434	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose	km	0.01	25.59		58.04	83.63
11	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	1.5	25.77	17.09		42.86
12	F27-4-3	10 cm dvisluoksnė asfaltbetonio danga, 15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis	100m2	0.13	11.17	372.81	48.93	432.91
Skyriuje 2					198.45	750.02	106.97	1055.44
Viso žiniaraštyje 3					1120.96	4061.25	205.15	5387.36
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(1120.96)					44.84			
Viso:					1165.80	4061.25	205.15	5432.20
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1120.96+44.84)					20.87			
Statinio statybos išlaidos					1186.67	4061.25	205.15	5453.07
Statybvietės išlaidos 7.00%								381.71
Iš viso tiesioginės išlaidos								5834.78
Pridėtinės išlaidos 20.90%(1120.96+44.84)								243.65
Pelnas 2.00%(5834.78+243.65)								121.57
Iš viso netiesioginės išlaidos								365.22
Bendra vertė be PVM								6200.00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1302.00

Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
					Bendra vertė su PVM			7502.00

Sudarė: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.,PROJEKT

Statiny

1 SANDĖLIS NR.32F1P

Žiniaraštis

4 ŠILUMOS PUNKTAS

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 7607.27 EUR

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR	
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 ŠILUMOS MODULIS								
1	N51-116	Valdiklių montavimas	vnt	1.0	39.01	17.94	0.63	57.58
2	260507.1	Elektroninis valdiklis kompl. su jutikliais	vnt	1.0		576.29		576.29
3	N16P-0602	Šilumokaičio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50 mm	vnt.	1.0	27.6	6.7	2.61	36.91
4	1096-100.1	Lituoti plokšteliniai šilumokaičiai XB 06H-1 26 PN25 G 3/4 Ax20mm	vnt	1.0		285.0		285.0
5	1096-213.1	Izoliacija šilumokaičiams	vnt	1.0		120.0		120.0
6	N18-179	Iki 25 mm skersmens trieigio (dvieigio) movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius	vnt.	1.0	5.47	0.27	0.07	5.81
7	260963.1	Tiesioginio veikimo srauto reguliatorius su integruotu reguliavimo vožtuvu DN15, kvs 0,4m3/h	vnt	1.0		280.0		280.0
8	N51-108	Servo pavara 230V, 3-jų pozicijų, 24 s/mm, 5 mm eiga, 250N	vnt.	1.0	9.75	285.63		295.38
9	N16P-0702	Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50 mm	vnt.	1.0	13.52	3.35	1.31	18.18
10	260720.1	SiurbLIAI tipo Magna1, 25-60, DN25, 230V	vnt	1.0		550.0		550.0
11	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	8.0	31.72	0.67		32.39
12	2011-32.1	Apsauginiai vožtuvai 3/4"	vnt	1.0		12.9		12.9
13	2073.1	Filtrai 3/4"	vnt	2.0		7.9		7.9
14	2073.2	Filtrai 1"	vnt	1.0		5.95		5.95
15	2003-15.1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4"	vnt	2.0		7.9		7.9
16	2003-17.1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1"	vnt	2.0		11.9		11.9
17	N18-105	Manometrų su trieigiu čiaupu montavimas	kompl.	1.0	2.64	28.13		30.77
18	N18-106	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	4.0	19.38	44.25		63.63
19	N18-174	Iki 75 l talpos membraninio išsiplėtimo indo montavimas	vnt.	1.0	9.86	0.96		10.82
20	260962.1	Membraninis išsiplėtimo indas 25 l	vnt	1.0		50.0		50.0
Skysiuje 1					158.95	2295.74	4.62	2459.31

2 ŠILUMOS ĮVADAS

1	N18-105	Manometrų su trieigiu čiaupu montavimas	kompl.	5.0	13.2	140.58		153.78
2	N18-106	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	2.0	9.69	22.12		31.81
3	N18-101	Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50mm, montavimas	vnt	1.0	28.16	6.14		34.3

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
4	880040.2	Privirinamas plieninis filtras d20	vnt	1.0		35.72		35.72
5	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2.0	18.02	0.16		18.18
6	2060-121.1	Balansinis ventilis DN 15, kvs 1,6 m3/h, PN 16;	vnt	1.0		73.18		73.18
7	2060-24.1	Nuorintuvai 1/2"	vnt	1.0		4.56		4.56
8	2025.1	Plieniniai flanšai, d 20mm	vnt	2.0		8.52		8.52
9	N18-136	Šilumos skaitiklio su flanšais montavimas	vnt	1.0	34.96	475.52	1.22	511.7
Skyriuje 2					104.03	766.50	1.22	871.75
3 PAPILDYMO LINIJA								
1	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	5.0	19.82	0.42		20.24
2	2011-14.1	Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1/2"	vnt	1.0		2.49		2.49
3	2073.3	Filtrai 1/2"	vnt	1.0		2.5		2.5
4	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2"	vnt	2.0		5.9		5.9
5	880040.3	Automatinis papildymo vožtuvas d15	vnt	1.0		21.65		21.65
6	N16P-0806	Vandens skaitiklio su movine jungtimi montavimas, pajunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt.	1.0	20.24	63.35	1.31	84.9
Skyriuje 3					40.06	96.31	1.31	137.68
4 MEDŽIAGOS IR GAMINIAI ŠP MONTAVIMUI VIETOJE								
1	N18-109	Iki 100 mm skersmens privirinamos uždarnosios armatūros montavimas, privirinant objekte	vnt	2.0	28.13	1.83	5.02	34.98
2	2005-32	Rutuliniai ventiliai (privir.) vandens srauto reguliavimui, DN 80	vnt	2.0		240.0		240.0
3	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2.0	7.93	0.16		8.09
4	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2"	vnt	2.0		5.9		5.9
5	R61P-2674	Nuotolinio nuskaitymo apskaitos sistemos laiptinės antenų (duomenų kaupiklių) montavimas	vnt.	1.0	1.79	0.26	0.04	2.09
6	320482.1	Duomenų kaupiklis su GSM/GPRS sąsaja	vnt	1.0		295.0		295.0
7	N21-392	Spintinio varianto skydelio, valdymo bloko ar punkto, aukštis ir plotis iki 1000x600 mm montav., tvirtinant prie sienos	vnt.	1.0	18.04	1.2	10.64	29.88
8	260630.1	Valdymo spinta 600x600x250 (kompl. su elektrotechniniai įrenginiais)	vnt	1.0		240.0		240.0
9	N16-4-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 89-108 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	15.0	180.1	13.0	28.26	221.36
10	979-46	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88.9x3.6	m	15.0		161.85		161.85
11	N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	18.0	138.7	7.76		146.46
12	979-31.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	2.0		3.76		3.76
13	979-32.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.7x3.0	m	10.0		29.4		29.4

Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		išor. 26.9x2.60						
14	979-33.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, m	m	6.0		22.08		22.08
		išor. 33.7x2.8						
15	N26-220	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0.15	27.62	1.01		28.63
16	897-227.1	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m	m	15.0		161.85		161.85
		izoliac. diam. 89mm, storis 60mm						
17	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0.18	22.6	0.69		23.29
18	897-176.1	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m	m	2.0		7.18		7.18
		izoliac. diam. 22mm, storis 40mm						
19	897-181.1	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m	m	10.0		51.8		51.8
		izoliac. diam. 28mm, storis 50mm						
20	897-188.1	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m	m	6.0		25.5		25.5
		izoliac. diam. 35mm, storis 40mm						
21	880040.10	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys ŠP	kompl.	1.0		140.0		140.0
22	N13-67-1	Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas	100m2	0.057	5.53	2.88		8.41
23	N15-188	Metalinių vamzdžių paviršių dažymas laku CHV-784, teptuku	100m2	0.057	29.58	7.98		37.56
24	R17-125	Hidraulinis šiluminio mazgo išbandymas	vnt	1.0	112.9	2.7		115.6
25	R61P-2657	Šilumos punkto automatinio reguliavimo sistemos derinimas	vnt.	1.0	17.28			17.28

Skryje 4

590.20 1423.79 43.96 2057.95

Viso žiniaraštyje 4

893.24 4582.34 51.11 5526.69

Papildomas darbo užmokestis 4.00%(893.24)

35.73

Viso:

928.97 4582.34 51.11 5562.42

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(893.24+35.73)

16.63

Viso:

945.60 4582.34 51.11 5579.05

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 7.00%

390.53

Iš viso tiesioginės išlaidos

5969.58

Pridėtinės išlaidos 20.90%(893.24+35.73)

194.15

Pelnas 2.00%(5969.58+194.15)

123.27

Iš viso netiesioginės išlaidos

317.42

Bendra vertė be PVM

6287.00

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1320.27

Bendra vertė su PVM

7607.27

Sudarė: _____

(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRavimo LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ | SPECIAL.,PROJEKT

Statiny 1 SANDĖLIS NR.32F1P

Žiniaraštis 5 ŠILDYMAS

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 4130.94 EUR

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina			EUR	Iš viso
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm		
1 ŠILDYMO SISTEMA									
1	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm vnt. ilgio montavimas		8.0	113.25	5.18	1.36	119.79	
2	N16P-0902	Plieninių šildymo radiatorių daugiau kaip 1600 mm ilgio montavimas	vnt.	1.0	21.5	0.91	0.25	22.66	
3	490301.1	.Plieninis panelinis radiatorius lygiu paviršiumi, be konvekcinių elementų, šoninių gaubtų ir viršutinių grotelių, pagamintas iš štampuoto lakštinio plieno, su apatiniu pajungimu (sandelis 32F1p)	kompl.	9.0		565.56		565.56	
4	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	21.0	83.25	1.76		85.01	
5	2059-10.1	Termostatinis daviklis RA 2990	vnt	9.0		171.63		171.63	
6	880050.3	H uždarymo ventiliai	vnt	9.0		74.25		74.25	
7	2003-3.1	Rutuliniai ventiliai diam. 3/4", izoliuoti	vnt	2.0		12.26		12.26	
8	2060-82.3	Automat. balansavimo ventiliai ASV-PV DN 20, 1.5m kap. vamzdelis /slėgio perkryčio reguliatorius, su šilumine izoliacija/	vnt	1.0		85.09		85.09	
9	N16P-1405	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 9.00)	vnt.	1.0	24.64	0.51		25.15	
10	2045-80.1	Nereg. kolektoriai 9 ž	vnt	1.0		111.34		111.34	
11	N16P-1404	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt.	1.0	8.96	36.07	0.11	45.14	
12	N16-114	Vidaus vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	180.0	806.4	112.06		918.46	
13	1020-96.1	Daugiasluoksniai vamzdžiai 16x2.0mm	m	180.0		153.0		153.0	
14	1020-205.1	Šarvas d 25/20	m	180.0		63.0		63.0	
15	880050.4	PE fasoninės dalys 1	kompl.	1.0		60.0		60.0	
16	N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	10.0	77.06	4.3		81.36	
17	979-32.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	10.0		16.7		16.7	
18	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0.1	12.56	0.38		12.94	
19	897-180.1	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm	m	10.0		40.5		40.5	
20	880050.5	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys 1	kompl.	1.0		20.0		20.0	
21	N15-188	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių antikorozinis dažymas du kartus	100m2	0.0085	4.41	1.19		5.6	
22	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1.9	92.97	0.91	10.74	104.62	
23	R63P-3402	Šildymo sistemos balansavimas, projektinį srautą nustatant	vnt.	9.0	6.45			6.45	

Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso

termostatiniais radiatoriniais vožtuvais
(radiatorius)

Skyriuje 1

1251.45 1536.60 12.46 2800.51

Viso žiniaraštyje 5

1251.45 1536.60 12.46 2800.51

Papildomas darbo užmokestis 4.00%(1251.45)

50.06

Viso:

1301.51 1536.60 12.46 2850.57

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1251.45+50.06)

23.30

Viso:

1324.81 1536.60 12.46 2873.87

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 7.00%

201.17

Iš viso tiesioginės išlaidos

3075.04

Pridėtinės išlaidos 20.90%(1251.45+50.06)

272.02

Pelnas 2.00%(3075.04+272.02)

66.94

Iš viso netiesioginės išlaidos

338.96

Bendra vertė be PVM

3414.00

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

716.94

Bendra vertė su PVM

4130.94

Sudarė: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ | SPECIAL.,PROJEKT

Statiny 1 SANDĖLIS NR.32F1P

Žiniaraštis 6 VĖDINIMAS

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 5740.24 EUR

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina			Iš viso
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	
1 OTŠR-1								
1	N20-957	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m3/h, montavimas	kompl.	1.0	100.35	2.92	100.0	203.27
3	N20P-0702	Užmaunamų gobtuvų montavimas , kai gobtuvo jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm /STOGELIS/	vnt.	1.0	5.11			5.11
4	484728.1	Stogelis d200 su tinkleliu	vnt.	1.0		22.1		22.1
5	N20-935	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1000 mm, o vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	3.0	23.39	0.57	0.3	24.26
6	N20-936	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1000 mm, o vidaus skersmuo iki 315 mm	vnt.	1.0	12.1	0.35	0.16	12.61
7	260994.1	Triukšmo slopintuvai d200, L-900	vnt.	2.0		76.5		76.5
8	880060.2	Triukšmo slopintuvai d200, L-600	vnt.	1.0		33.16		33.16
9	880060.3	Triukšmo slopintuvai d250, L-600	vnt.	1.0		39.35		39.35
10	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	12.0	43.19	0.46	0.89	44.54
11	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	3.0	16.07	0.23	0.33	16.63
12	880060.6	Oro uždarymo sklendės d200 su pavara	vnt	1.0		92.0		92.0
13	880060.7	Oro uždarymo sklendės d250 su pavara	vnt	1.0		95.0		95.0
14	880060.8	Oro reguliavimo sklendės d100	vnt	4.0		31.6		31.6
15	880060.9	Ugnies vožtuvai UVA 30 100 70	vnt	4.0		184.0		184.0
16	880060.10	Ugnies vožtuvai UVA 30-160-70	vnt	4.0		200.0		200.0
17	880060.11	Ugnies vožtuvai UVA 30-250-70	vnt	1.0		60.0		60.0
18	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4.0	11.83			11.83
19	484736.1	Difuzoriai d100	vnt	4.0		11.96		11.96
20	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	12.0	95.16	2.05		97.21
21	260186.1	Grotelės 300-300 lauko	vnt	1.0		52.0		52.0
22	8800600.13	Grotelės 425-85(75)	vnt	4.0		85.0		85.0
23	880060.14	Grotelės 325-85(75)	vnt	4.0		74.8		74.8
24	880060.15	Grotelės 225-85(75)	vnt	2.0		30.6		30.6
25	N20P-0101	.Plieninių sraigtnių ortakių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	80.0	358.4	7.6	104.85	470.85
26	N20P-0101	Plieninių sraigtnių ortakių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	19.0	127.68	2.41	24.9	154.99

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
27	1072-26.1	Spiraliniai ortakiai d100, L-3000	m	13.0		67.34		67.34
28	1072-29	Spiraliniai ortakiai d160, L-3000	m	67.0		555.43		555.43
29	1072-31.1	Spiraliniai ortakiai d200, L-3000	m	10.0		103.7		103.7
30	1072-33	Spiraliniai ortakiai d250, L-3000	m	9.0		116.64		116.64
31	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	0.7	4.39	0.18	0.92	5.49
32	484712.1	Stačiakampiai cinkuotos skardos ortakiai	m2	0.84		22.76		22.76
33	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.03	13.39	0.31		13.7
34	N26P-0202	Vamzdyno daugiau 200mm iki 300mm skersmens vamzdžių izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.1	39.85	0.88		40.73
35	750-22.1	Lamelių dembliai su al. folija 5000x1000x50mm	m2	13.0		84.5		84.5
36	N26P-0233	Stačiakampių kanalų izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai kanalo perimetras daugiau 1000mm iki 2400mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.01	4.14	0.01		4.15
37	572509.1	Kaučiukinė izoliacija, dembliai s-20mm	m2	1.0		15.1		15.1
38	N26-122	Vamzdynų D iki 200mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales	100m2	0.005	3.26	13.51		16.77
39	880060.16	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys OTŠR-1	kompl.	1.0		100.0		100.0
40	R23-50	Skylių užtaisymas, paklojus vamzdžius /ORTAKIUS/	vnt	15.0	101.36	309.93	300.0	711.29
41	D3-35	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11 - 15 oro tiekimo taškų	vnt.	1.0	86.02			86.02

Skyriuje 1

1045.69 2494.95 532.35 4072.99

Viso žiniaraštyje 6

1045.69 2494.95 532.35 4072.99

Papildomas darbo užmokestis 4.00%(1045.69)

41.83

Viso:

1087.52 2494.95 532.35 4114.82

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1045.69+41.83)

19.47

Viso:

1106.99 2494.95 532.35 4134.29

Statybvičės išlaidos 7.00%

289.40

Iš viso tiesioginės išlaidos

4423.69

Pridėtinės išlaidos 20.90%(1045.69+41.83)

227.29

Pelnas 2.00%(4423.69+227.29)

93.02

Iš viso netiesioginės išlaidos

320.31

Bendra vertė be PVM

4744.00

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

996.24

Bendra vertė su PVM

5740.24

Sudarė: _____

(Pavardė)

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių
grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR

Statiny

SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5,

1 SANDĖLIS NR.32F1P

Žiniaraštis

6 VĖDINIMAS

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 2651.11 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
-------------	-------	--	------------------	--------	--------------	--------------

1 OTŠR-1

2	IR1	Oro tiekimo-šalinimo agregatas L=600/600 m3/h sukomplektuotas, su automatikos bloku	vnt.	1.000	2191.0	2191.0
---	-----	--	------	-------	--------	--------

Skyriuje	1					2191
----------	---	--	--	--	--	------

žiniaraštyje	6					2191
--------------	---	--	--	--	--	------

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS	21.00%	460.11
----------------------------	--------	--------

Iš viso žiniaraštyje	6	2651.11
----------------------	---	---------

Sudarė: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ | SPECIAL.,PROJEKT

Statinsys 1 SANDĖLIS NR.32F1P

Žiniaraštis 7 VIDAUS ELEKTROS TINKLAI

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 13702.04 EUR

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 KOMPLEKTINIAI ĮRENGINIAI								
1	N21-563	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 72 vnt)	vnt	1.0	121.86		0.13	121.99
2	260811.1	IP31 modul. paskirstymo skydeliai 72 M	vnt	1.0		87.96		87.96
3	880070.20	Elektros aparatai ir prietaisai	vnt	22.0		177.98		177.98
4	N21-257	Trifazių elektros skaitiklių montavimas ant paruošto pagrindo	100vnt	0.01	7.67	69.04		76.71
5	N21-387	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų /FOTO RELĖ/	vnt	1.0	8.96	49.15		58.11
6	N21-389	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų ir aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų /VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAI/	vnt.	1.0	17.92	160.25		178.17
7	N21-588	Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas skyduose	vnt	1.0	10.42	295.52	0.13	306.07
8	N21P-0409	Įtampą žeminančių iki 250 VA galios tranzformatorių dėžių montavimas	vnt.	2.0	20.43	211.04	0.27	231.74
9	N21-548	Iki 100 A galios automatinį jungiklį montavimas spintose /SKYDE SS-1/	vnt	1.0	13.8	10.0	0.07	23.87
Skyriuje 1					201.06	1060.94	0.60	1262.60
2 ŠVIESTUVAI								
1	N21-228	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas nuo autohidrokeltuvo, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0.31	297.05	905.93	108.77	1311.75
2	N21-242	2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.02	39.35	56.02		95.37
3	2910.1	Liuminescencinės lempos	t.vnt	0.066		138.08		138.08
4	N21P-0702	Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių /LED/	vnt.	12.0	61.27	300.0	0.64	361.91
5	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0.03	18.59	87.58		106.17
6	N21-387	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų	vnt	2.0	17.92	0.3		18.22
7	260494.3	Avarinio mait. blokas (1h)	vnt	2.0		110.0		110.0
Skyriuje 2					434.18	1597.91	109.41	2141.50
3 INSTALIACINIAI GAMINIAI								
1	N21-199	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.09	33.75	32.24		65.99
2	N21-206	Rozečių montavimas, kai instaliacija	100vnt	0.03	11.25	10.7		21.95

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm	
paslėptoji								
Skyriuje 3					45.00	42.94		87.94
4 KABELIAI IR LAIDAI								
1	N21-23	Kabelio iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	8.15	912.28	191.64	103.13	1207.05
2	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas tinkuotu arba mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis	100m	0.3	38.67			38.67
3	3498-37.1	750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 2x1.5	m	20.0		8.2		8.2
4	3498-38.1	750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x1.5	m	550.0		330.0		330.0
5	3498-39.1	750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	m	200.0		170.0		170.0
6	3498-174.1	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH-J FE180/E30 3x1.5RE	m	60.0		103.2		103.2
7	3498-185.1	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH J FE180/E30 5x2.5RE	m	15.0		40.2		40.2
Skyriuje 4					950.95	843.24	103.13	1897.32
5 VAMZDŽIAI IR MONTAŽINIAI GAMINIAI								
1	N21-141	.Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	8.15	1134.14	157.79		1291.93
2	1035-54.1	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm	m	600.0		156.0		156.0
3	1035-55.1	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm	m	215.0		64.5		64.5
4	2520-25.1	Dėžutės potinkiniam montažui su varžteliais	vnt	1.0		2.21		2.21
5	2520-34.1	Paskirstymo dėžutės	vnt	10.0		8.9		8.9
6	N21-302	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas priešgaisrine sistema	vnt	3.0	25.61	85.75		111.36
Skyriuje 5					1159.75	475.15		1634.90
6 ŽAIBOSAUGA IR ĮŽEMINIMAS								
1	N21P-0803	Žaibolaidžių montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ir dirbant ant stogo	100m	1.5	198.24	292.5	173.31	664.05
2	N21-577	Metalinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro, dirbant ant šlaitinio stogo (1 jungtis)	vnt	4.0	31.88			31.88
3	260890.1	Kontrolinė jungtis	vnt	4.0		31.8		31.8
4	N21P-0805	Metalinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro (1 jungtis)	vnt.	14.0	22.32		40.69	63.01
5	260890.2	Kryžminis sujungimas juosta-juosta	vnt	5.0		24.75		24.75
6	880070.16	Kryžminis sujungimas viela-viela	vnt	9.0		20.25		20.25
7	N21-566	Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5 m iki 10 m gylio I-II gr. grunte	m	24.0	200.88	207.2	16.58	424.66
8	N21-260	Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	0.99	735.97	225.22	37.96	999.15
9	880070.22	Antikorozinė juosta	vnt	1.0		50.0		50.0

Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
Skyriuje 6					1189.29	851.72	268.54	2309.55
Viso žiniaraštyje 7					3980.23	4871.90	481.68	9333.81
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(3980.23)					159.21			
Viso:					4139.44	4871.90	481.68	9493.02
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3980.23+159.21)					74.10			
Statinio statybos išlaidos					4213.54	4871.90	481.68	9567.12
Statybviētės išlaidos 7.00%								669.70
Iš viso tiesioginės išlaidos								10236.82
Pridėtinės išlaidos 20.90%(3980.23+159.21)								865.14
Pelnas 2.00%(10236.82+865.14)								222.04
Iš viso netiesioginės išlaidos								1087.18
					Bendra vertė be PVM			11324.00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								2378.04
					Bendra vertė su PVM			13702.04

Sudarė: _____
(Pavardė)

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

1 SANDĒLIS NR.32F1P

8 VIDAUS ELEKTRONINIAI RYŠIAI

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizmas	
1 MONTAVIMO DARBAI								
1	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	1.0	4.32	0.26	0.06	4.64
2	2520-88	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)	vnt	1.0		4.27		4.27
3	2520-6	Rėmeliai 1v.	vnt	1.0		0.48		0.48
4	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.1	27.83	17.24		45.07
5	N21-143	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.04	13.43	4.24		17.67
6	1035-39	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm	m	10.0		2.8		2.8
7	1035-36	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 50/46.4mm	m	4.0		4.68		4.68
8	N21P-0329	Kabelių iki 2.5 mm ² skerspjuvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0.1	1.26	6.08		7.34
9	N50-366	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas medine siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	0.15	3.77		0.12	3.89
10	3600-59	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	25.0		5.5		5.5
11	N50-245	Jungiamųjų, paskirstomųjų dėžučių montavimas	vnt	2.0	14.42	0.03		14.45
12	2520-25	Dėžutės potinkiniam montažui su varžteliais	vnt	1.0		0.22		0.22
13	2520-102	Instaliacinės dėžutės 100x100x50	vnt	1.0		3.93		3.93
14	N21-302	Kabelio praejimų sienose, pertvarose užtaisymas priešgaisrine sandarinimo medžiaga	vnt	1.0	2.85	0.31		3.16
15	N50-393-1	Sistemos derinimas	vnt.	1.0	43.36			43.36
Skyriuje 1					111.24	50.04	0.18	161.46
Viso žiniaraštyje 8					111.24	50.04	0.18	161.46
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(111.24)					4.45			
					Viso:			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(111.24+4.45)					2.07			
Statinio statybos išlaidos					117.76	50.04	0.18	167.98
Statyb vietės išlaidos 7.00%								11.76
Iš viso tiesioginės išlaidos								179.74
Pridėtinės išlaidos 20.90%(111.24+4.45)								24.18
Pelnas 2.00%(179.74+24.18)								4.08
Iš viso netiesioginės išlaidos								28.26
					Bendra vertė be PVM			208.00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								43.68

Sam eil.	Darbo kodas	Darbu ir islaidu aprasymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medziagos	Mechanizm	Iš viso
					Bendra vertė su PVM			251.68

Sudarė: _____
(Pavardė)

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ | SPECIAL..PROJEKT

1 SANDÉLIS NR.32F1P

10 GAISRINĖ SIGNALIZACIJA

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR	
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA								
1	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	12.0	44.08	3.12	0.76	47.96
2	3855-95	Dūmų jutikliai, EN-54	vnt	12.0		135.84		135.84
3	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	3.0	13.17	0.78	0.19	14.14
4	2520-70	Mygtukas Plexo IP55 N/O 10A	vnt	3.0		37.8		37.8
5	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	2.0	6.81	0.52	0.13	7.46
6	3855-110	Sirena LD-93 110 dB/1m	vnt	2.0		8.96		8.96
7	N50-320	Magnetinio kontakto (uždedamo) montavimas, priklijuojant /LED INDIKATORIUS/	vnt.	1.0	1.79			1.79
8	3855-74	LED indikatorius	vnt	1.0		37.1		37.1
9	N21-173	Kabelio iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	1.55	68.76	28.46		97.22
10	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	1.0	111.94	23.51	12.65	148.1
11	3600-41	1x2x0.8 kabeliai konvencinėms sistemoms	m	255.0		45.9		45.9
12	N21-141	.Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	1.55	431.39	267.17		698.56
13	1035-37	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm	m	155.0		31.0		31.0
14	N21-302	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas priešgaisrine sandarinimo medžiaga	vnt	1.0	2.85	0.31		3.16
15	N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt.	1.0	27.1			27.1
Skyriuje 1					707.89	620.47	13.73	1342.09
Viso žiniaraštyje 10					707.89	620.47	13.73	1342.09
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(707.89)					28.32			
Viso:					736.21	620.47	13.73	1370.41
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(707.89+28.32)					13.18			
Statinio statybos išlaidos					749.39	620.47	13.73	1383.59
Statybvietės išlaidos 7.00%								96.85
Iš viso tiesioginės išlaidos								1480.44
Pridėtinės išlaidos 20.90%(707.89+28.32)								153.87
Pelnas 2.00%(1480.44+153.87)								32.69
Iš viso netiesioginės išlaidos								186.56
Bendra vertė be PVM								1667.00

Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					350.07			
					Bendra vertė su PVM			
					2017.07			

Sudarė: _____

(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ | SPECIAL.,PROJEKT

Statinsys

1 SANDĖLIS NR.32F1P

Žiniaraštis

12 PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 7742.79 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 VIDAUS GAISRINIS VANDENTIEKIS								
1	N21-392	Spintinio varianto skydelio, valdymo bloko ar punkto, aukštis ir plotis iki 1000x600 mm montav., tvirtinant prie sienos	vnt.	1.0	18.04	1.2	10.64	29.88
2	260630.1	Valdymo spinta 600x400x250 (kompl. su elektrotechniniais įrenginiais)	vnt	1.0		700.23		700.23
3	N21-548	Iki 100 A galios automatinųjų jungiklių montavimas spintose	vnt	3.0	41.4	30.0	0.22	71.62
4	N50-346	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.0	18.82	0.52	0.13	19.47
5	261087.1	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1~230V 3kVA	vnt	1.0		1958.0		1958.0
6	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	8.0	35.12	2.08	0.51	37.71
7	261085.1	Gaisro pavojaus mygtukas (su dėžute ir NO kontaktu)	vnt.	8.0		120.0		120.0
8	N51-116	Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg	vnt	1.0	39.01	17.94	0.63	57.58
9	260507.1	Signalizacijos prietaisai	vnt	1.0		100.0		100.0
10	N21-141	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.7	194.82	13.56		208.38
11	1035-38.1	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm	m	70.0		18.2		18.2
12	N21P-0118	Kabelio iki 2.5 mm2 skerspjuvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0.7	69.72	14.6	8.86	93.18
13	N21-19	.Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	6.5	843.28	181.55	127.15	1151.98
14	3498-157.1	Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija 4x0.75	m	650.0		448.5		448.5
15	3498-184.	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH J FE180/E90 5x1.5RE	m	10.0		15.8		15.8
16	3498-175.1	Karščiui atsparūs kabeliai (N)HXH FE180/E30 2x1.5 (2x0.8)	m	60.0		55.8		55.8
17	D1-360	Automatinio reguliavimo sistemos derinimas	vnt	1.0	354.2			354.2

Skyriuje 1

1614.41 3677.98 148.14 5440.53

Viso žiniaraštyje 12

1614.41 3677.98 148.14 5440.53

Papildomas darbo užmokestis 4.00%(1614.41)

64.58

Viso:

1678.99 3677.98 148.14 5505.11

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1614.41+64.58)

30.05

Statinio statybos išlaidos

Viso:

1709.04 3677.98 148.14 5535.16

Statybvietsės išlaidos 7.00%

387.46

Iš viso tiesioginės išlaidos

5922.62

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių
grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR
SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5,
KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ | SPECIAL.,PROJEKT

Statiny

2 SANDĖLIS NR.33F1P

2020.08.06

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI	122064.80		122064.80	100880.00
2	STATINIO ARCHITEKTŪRA	38872.46		38872.46	32126.00
3	VIDAUS SANTECHNIKA (VANDENTIEKIS-NUOTEKOS)	6765.11		6765.11	5591.00
5	ŠILDYMAS	4416.50		4416.50	3650.00
6	VĖDINIMAS	11853.16	3126.64	14979.80	12380.00
7	VIDAUS ELEKTROS TINKLAI	12107.26		12107.26	10006.00
8	VIDAUS ELEKTRONINIAI RYŠIAI	532.40		532.40	440.00
10	GAISRINĖ SIGNALIZACIJA	1986.82		1986.82	1642.00
12	PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA	7712.54		7712.54	6374.00
Iš viso:		206311.05	3126.64	209437.69	173089.00

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė **P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.,PROJEKT**

Statinsys **2 SANDĖLIS NR.33F1P**

Žiniaraštis **1 STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI**

2020.08.06

Suma žiniaraščiui **122064.80 EUR**

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR	
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 GRIOVIMO DARBAI								
1	N46-213	Negyvenamų mūrinių pastatų išardymas	100m3	9.3	3496.8		625.44	4122.24
2	N46-131	Betoninių pamatų išardymas	m3	7.3	335.95		235.64	571.59
3	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	20.75	795.76		669.81	1465.57
Skyriuje 1					4628.51		1530.89	6159.40
2 ŽEMĖS DARBAI								
1	N1P-0101	Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100m3	0.535	7.41		191.1	198.51
2	N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100m3	0.293	301.06			301.06
3	N5P-0601	Gręžinių gręžimas poliems slankiuose gruntuose sraigtiniu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D iki 500mm I-II grupės grunte	m	130.0	657.8	25.4	1504.45	2187.65
4	N6-1	Smėlio pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu	m3	2.8	19.58	34.94	23.31	77.83
5	N6-43	Pamatų užpylimas smėliu, paduodant medžiagas kranu	m3	62.2	797.13	776.1	392.55	1965.78
6	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3	100m3	0.65			80.59	80.59
7	F1-2-4	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes	m3	65.0	82.89		32.66	115.55
8	N1-75	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo t. talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	m3	0.0419	7.21		93.34	100.55
9	T1-58	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0.419			135.52	135.52
10	T1-60	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=3.0	100m3	0.419			47.2	47.2
11	N1-83	Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą	t. m3	0.0419	1.07	0.02	5.16	6.25
Skyriuje 2					1874.15	836.46	2505.88	5216.49
3 PAMATAI								
1	N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm	m3	26.0	837.2	4785.17	1717.23	7339.6

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
2	N6-24	Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos didesnio kaip 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų /ROSTVERKAS/	m3	16.5	729.73	2378.57	190.23	3298.53
3	N6-17	Gelžbetoninės pamatų sijos, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu	m3	2.2	181.72	327.23	26.6	535.55
4	N8-8	Horizontali įterptinė dviejų sluoksnių ruloninių medžiagų hidroizoliacija, padarant išlyginamąjį sluoksnį	100m2	0.398	50.71	187.37		238.08
5	N8-1	Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija	100m2	0.989	61.27	232.51	181.19	474.97
6	*	PAMATŲ ŠILTINIMAS		0.0				
7	R62P-2106	Sienų paviršiaus valymas smėliasrovio aparatu	100m2	0.353	48.75	1.05	70.14	119.94
8	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus plovimas)	100m2	0.353	18.98	0.18	17.55	36.71
9	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 140 mm /POŽEMINĖ DALIS/	100m2	0.787	366.31	546.89	1.13	914.33
10	R62P-0404	Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūšio sienas (tvirtinant drenažo ritininę dangą)	m2	78.7	87.81	118.21	2.09	208.11
11	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 140 mm	100m2	0.225	104.73	156.35	0.32	261.4
12	R62P-0408	Rūsio sienų ir cokolio šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100vnt	1.35	64.56	20.25	3.22	88.03
13	R62P-0503	Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais	100m2	0.225	92.74	39.99	0.25	132.98
14	N15P-0603	Tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu /papildomas/	100m2	0.225	45.2	19.37		64.57
15	R62P-2413	Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	100m2	0.225	7.91	17.49	0.02	25.42
16	R62P-2414	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (kai sienos be angų)	100m2	0.225	113.85	102.38	1.06	217.29
17	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant pagrindo mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 140 mm /PRIEŠGAISRINĖ SIENA/	100m2	0.057	27.62	81.11	0.07	108.8
18	R62P-0408	Rūsio sienų ir cokolio šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100vnt	0.34	16.26	5.1	0.81	22.17
19	R62P-0503	Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais	100m2	0.057	23.49	10.13	0.06	33.68
20	N15P-0603	Tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu /papildomas/	100m2	0.057	11.45	4.91		16.36
21	R62P-2413	Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	100m2	0.057	2.0	4.43		6.43
22	R62P-2414	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko	100m2	0.057	28.84	25.94	0.27	55.05

Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
skiediniais (kai sienos be angų)								
Skyriuje 3					2921.13	9064.63	2212.24	14198.00
4 SIENOS IR PERTVAROS, SĄRAMOS								
1	N8P-0101	Silikatinių 88mm storio plytų paprastų sienų mūrijimas , kai mūro storis 380mm	m3	92.0	4032.82	7458.36	1388.85	12880.03
2	N8P-0204	Keramzito blokų 490x150x185mm sienų mūrijimas	m3	10.3	345.86	926.43	122.95	1395.24
3	*	SĄRAMOS		0.0				
4	N8P-0211	Lengvųjų sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai , kai sąramos gelžbetoninės iki 2 m ilgio	vnt.	18.0	132.68	205.65	65.8	404.13
5	N8P-0211	Lengvųjų sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai , kai sąramos keramzitbetoninės iki 2 m ilgio	vnt.	1.0	4.91	23.89	3.09	31.89
6	N6-55	Monolitinės gelžbetoninės sąramos	m3	0.84	105.62	128.19	9.92	243.73
7	*	VIDINIŲ SIENŲ ŠILTINIMAS		0.0				
8	F60-3-6	Sienų šiltinimas iš vidaus termoizol. pl., įrengiant metalinį karkasą ir aptaisant gipskartonio pl. (100m2 sienos pav.) /SMÜGIAMS ATSP./	100m2	0.345	622.35	305.79	13.17	941.31
9	N9P-0502	Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų /2-AS SL./	100m2	0.345	98.99	121.72	2.19	222.9
10	*	FASADO ŠILTINIMAS		0.0				
11	R62P-2303	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes , naudojant tinkuojamų fasadų mineralinės vatos plokštes,kai izoliacijos sluoksnio storis 160.00 mm	100m2	2.372	1856.46	2841.66	36.96	4735.08
12	R62P-2409	Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniiais tinklais , kai sienos su angomis	100m2	2.372	977.64	421.5	2.64	1401.78
13	N15P-0603	Tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu /papildomas/	100m2	1.109	222.78	95.48		318.26
14	R62P-2413	Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	100m2	2.372	83.39	184.42	0.19	268.0
15	R62P-2414	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais	100m2	2.372	1200.23	1079.26	20.24	2299.73
16	N60-17	Siūlių sandarinimas elastine juoste	m	141.2	212.73	29.65		242.38
17	N60-15	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.3 m	m	70.6	242.28	212.09	2.99	457.36
18	*	COKOLIO SIENOS ŠILTINIMAS		0.0				
19	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas , naudojant pagrindo mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 140 mm	100m2	0.312	151.19	443.98	0.4	595.57
20	R62P-0408	Rūsio sienų ir cokolio šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100vnt	1.88	89.9	28.2	4.48	122.58
21	R62P-0503	Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniiais tinklais	100m2	0.312	128.59	55.44	0.35	184.38
22	N15P-0603	Tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu /papildomas/	100m2	0.312	62.67	26.86		89.53
23	R62P-2413	Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis	100m2	0.312	10.97	24.26	0.02	35.25

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą						
24	R62P-2414	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (kai sienos be angų)	100m2	0.312	157.87	141.96	1.47	301.3
Skyriuje 4					10739.93	14754.79	1675.71	27170.43
5 DENGINYS								
1	N6-144	Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant klojinius	m3	8.4	823.46	1220.32	186.6	2230.38
2	N7P-0406	Gelžbetoninių kiaurymėtu perdangos plokščių montavimas (aukštis 250 mm)	100m2	2.163	633.65	6748.36	505.03	7887.04
3	N7P-0701	Gelžbetoninių karnizų plokščių montavimas, kai plokštės masė iki 0,5t	vnt.	20.0	113.1	953.44	106.86	1173.4
4	N7P-0407	Ryšių (inkarų, sąvaržų) įrengimas kiaurymėtu perdangos plokščių atramose	t	0.0157	6.04	10.6	0.1	16.74
5	N6-46	Betonavimo darbai (siūlių užbetonavimas), armuojant	m3	2.0	346.92	240.48	17.43	604.83
Skyriuje 5					1923.17	9173.20	816.02	11912.39
6 STOGO KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS								
1	N12-44-1	Denginių izoliacija 1 sluoksnio polietilenine plėvele	100m2	2.55	120.83	140.25		261.08
2	N12P-0406	Stogų daugiasluoksnės šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (plokštė 160 mm storio, ir papildomai klojant mineralinės vatos 40mm storio plokštes)	100m2	2.55	882.04	2206.26	37.13	3125.43
3	N12P-0408	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas betonas	100vnt	10.2	471.51	153.0	31.35	655.86
4	N12P-0501	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant)	100m2	2.55	853.74	1674.94	29.1	2557.78
5	N12P-0715	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė	vnt.	4.0	50.18	58.43		108.61
6	*	KARNIZINIŲ PLOKŠČIŲ ŠILTINIMAS IŠ APAČIOS		0.0				
7	R62P-1201	Lubų šiltinimas iš apačios, klijuojant (pagrindo mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm)	100m2	0.182	94.29	104.2	0.23	198.72
8	N12P-0408	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas betonas	100vnt	1.09	50.39	16.35	3.35	70.09
9	R62P-1301	Lubų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkeliais	100m2	0.182	86.43	31.6	0.2	118.23
10	R62P-2413	Paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą k1=1.3	100m2	0.182	8.32	14.15	0.01	22.48
11	R62P-2414	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (kai sienos be angų) /PL. APAČIA/ k1=1.3	100m2	0.182	119.72	82.81	0.86	203.39
Skyriuje 6					2737.45	4481.99	102.23	7321.67
7 GRINDYS								
1	N11P-0102	Posluoksnių įrengimas grindims	100m2	2.075	56.11	278.41	115.96	450.48

Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		mechanizuotai, kai smėlio sluoksnio storis 80 mm						
2	N11P-0101	Grunto po grindų pagrindais tankinimas	100m2	2.075	25.25	1.04	73.71	100.0
3	N11P-0401	mechanizuotai, naudojant skaldą Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas	100m2	2.075	270.94	258.68	114.53	644.15
4	N11P-0302	siurbliu, kai sluoksnio storis 20 mm Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 120 mm	100m2	2.075	320.83	1154.12		1474.95
5	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	2.075	22.44	63.91		86.35
6	N11P-1503	Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	2.075	615.86	1695.69	262.2	2573.75
7	N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.461	44.09	515.9	5.19	565.18
8	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm /PERIMETRU/	100m2	0.668	101.16	309.62		410.78

Skyriuje 7

1456.68 4277.37 571.59 6305.64

8 PAPILDOMI DARBAI

1	N6-149	Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas	m3	3.6	854.78	563.11	52.64	1470.53
2	R23-65	.Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	930.0	299.46		5196.38	5495.84

Skyriuje 8

1154.24 563.11 5249.02 6966.37

Viso žiniaraštyje 1

Papildomas darbo užmokestis 4.00%(27435.26)

27435.26 43151.55 14663.58 85250.39

1097.41

Viso:

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(27435.26+1097.41)

28532.67 43151.55 14663.58 86347.80

Statinio statybos išlaidos

510.73

Viso:

Statybvietės išlaidos 7.00%

29043.40 43151.55 14663.58 86858.53

Iš viso tiesioginės išlaidos

6080.10

Pridėtinės išlaidos 20.90%(27435.26+1097.41)

92938.63

Pelnas 2.00%(92938.63+5963.33)

5963.33

Iš viso netiesioginės išlaidos

1978.04

7941.37

Bendra vertė be PVM

100880.00

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

21184.80

Bendra vertė su PVM

122064.80

Sudarė: _____

(Pavardė)

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.,PROJEKT
2 SANDĖLIS NR.33F1P

2 SANDĒLIS NR.33F1P

2 STATINIO ARCHITEKTŪRA

Lapas 1

4 VIDAUS APDAILA

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 *		LUBOS		0.0				
2 N15-205		Mūrinių ir monolitiniu namų lubų betoninių paviršių paruošimas dažymui	100m2	1.9614	938.53	177.64	0.52	1116.69
3 N15-131		Gerasis tinkuotų lubų dažymas	100m2	1.9614	1016.1	100.94	0.16	1117.2
4 F15-1-9		vandens emulsiniais dažais						
4 F15-1-9		Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles /DRĖGMEI ATSP. GIPSK./	100m2	0.0852	142.45	49.19	0.4	192.04
5 N15-169-6		Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100m2	0.0852	21.73	3.63		25.36
6 N15-169-7		Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100m2	0.0852	15.62	3.63		19.25
7 N15-133		Paruoštų dažymui lubų iš surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.0852	39.42	4.39	0.01	43.82
8 *		SIENOS		0.0				
9 N15-51		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas	100m2	3.7135	2424.4	574.33	141.93	3140.66
10 N15-130		Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais /t.sk. glaistant/	100m2	3.6525	2782.0	595.48	1.36	3378.84
11 *		GRINDYS		0.0				
12 N11P-1604		Savaime išsilyginančios 2-jų komponentų epoksidinės masės grindų dangų įrengimas (ant paruošto pagrindo) , dengiant dviem sluoksniais (3,0mm)	100m2	1.6995	711.24	318.15	7.21	1036.6
13 554-72-1		Epoksidinė danga	m2	169.95		2549.25		2549.25
14 N11-110-1		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant klijais /AKMENS MASĖS PL./	m2	37.5	739.2	466.73		1205.93
15 N11-162-1		Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant /AKMENS MASĖS PL./	100m	0.502	107.95	103.9		211.85
Skyriuje 4					8938.64	4947.26	151.59	14037.49
5 ĮVAIRŪS DARBAI								
1 N7-229		Metalinių turėklų įrengimas /NPL/	100m	0.05	22.18	653.96	0.29	676.43
2 N23-205		Batų valymo grotelių su vonele montavimas	vnt	3.0	25.11	212.05		237.16
3 N57P-5141		Stovų montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	8.0	68.81	26.88	1.36	97.05
4 520058-1		Vertikalūs apsauginiai stulpeliai tvirtinami varžtais Ø159mm, 600mm(h)	vnt	8.0		1200.0		1200.0
5 F9-3		Plieno turėklai, grotelės (gruntuojant ir dažant du kartus) /GROTOS/	t	0.0462	21.11	86.1	1.16	108.37
6 N8P-0806		Trinkelų konstrukcijų mūrijimas , kai mūras horizontaliomis ir vertikaliomis skiedinio siūlėmis	m3	0.384	141.52	54.12	1.83	197.47
Skyriuje 5					278.73	2233.11	4.64	2516.48
Viso žiniaraštyje 2					10981.47	15390.99	188.66	26561.12
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(10981.47)					439.26			
Viso:					11420.73	15390.99	188.66	27000.38
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(10981.47+439.26)					204.43			
Statinio statybos išlaidos					11625.16	15390.99	188.66	27204.81

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.,PROJEKT

Statiny

2 SANDĖLIS NR.33F1P

Žiniaraštis

3 VIDAUS SANTECHNIKA (VANDENTIEKIS-NUOTEKOS)

2020.08.06

Suma žiniaraščiui **6765.11 EUR**

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 PRIEŠGAISRINIS VANDENTIEKIS (V2)								
1	N16-4-1	.Vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 89-108 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	40.0	480.26	34.68	75.36	590.3
2	N16-3-1	Vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	5.0	54.66	4.07	8.64	67.37
3	980-20.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 114x3.6	m	2.0		40.62		40.62
4	979-46.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88.9x3.6	m	38.0		409.64		409.64
5	979-42.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	5.0		47.9		47.9
6	88003001.11	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys 2	kompl.	1.0		298.29		298.29
7	N10-164-1	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose	vnt.	10.0	127.52	402.5	1.33	531.35
8	N16-62	Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm, prijung.	kompl.	10.0	101.79	503.8		605.59
9	N16-44	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100mm, prijung.flanš., kai privir.objekte	vnt	2.0	67.04	47.91		114.95
10	2014-11.1	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 100 (trumpos)	vnt	1.0		113.0		113.0
11	880030.1	Elektrifikuota flanšinė ketinė sklendė d100	vnt	1.0		1208.0		1208.0
12	N22-539	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt.	2.0	11.53			11.53
13	N22P-0201	Plieninių alkūnių, intarpų, perėjimų iki 400 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo) , kai vamzdžių skersmuo 100 mm	vnt.	1.0	4.69		0.04	4.73
14	1005-154.1	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d 107.2-115.1)	vnt	1.0		96.0		96.0
15	1005-14	Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90` DN 100	vnt	1.0		74.0		74.0
16	979-117.1	Plieninių vamzdžių perėjimai 89/108	vnt	1.0		56.0		56.0
17	N16-111-1	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	1.0	8.51	0.48		8.99
18	981-21.1	Cinkuoti vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.60	m	1.0		1.95		1.95
19	N18-105	Manometrų su triegiu čiaupu montavimas	kompl.	1.0	2.64	28.13		30.77
20	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	1.0	3.96	0.09		4.05

Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1174.11

Sudarė: _____

(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.,PROJEKT

Statiny

2 SANDĖLIS NR.33F1P

Žiniaraštis

5 ŠILDYMAS

2020.08.06

Suma žiniaraščiui **4416.50 EUR**

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina			EUR
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 ŠILDYMO SISTEMA								
1	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm vnt.		9.0	127.41	5.82	1.53	134.76
		ilgio montavimas						
2	490301.1	Plieninis panelinis radiatorius lygiu paviršiumi, be konvekcinių elementų, šoninių gaubtų ir viršutinių grotelių, pagamintas iš štampuoto lakštinio plieno, su apatiniu pajungimu (sandelis 33F1p)	kompl.	9.0		584.01		584.01
3	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	21.0	83.25	1.76		85.01
4	2059-10.1	Termostatinis daviklis RA 2990	vnt	9.0		171.63		171.63
5	880050.3	H uždarymo ventiliai	vnt	9.0		74.25		74.25
6	2003-3.1	Rutuliniai ventiliai diam. 3/4", izoliuoti	vnt	2.0		12.26		12.26
7	2060-82.3	Automat. balansavimo ventiliai DN 20, 1.5m kap. vamzdelis /slėgio perkryčio reguliatorius, su šilumine izoliacija/	vnt	1.0		85.31		85.31
8	N16P-1405	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 9.00)	vnt.	1.0	24.64	0.51		25.15
9	2045-80.1	Nereg. kolektoriai 9 ž	vnt	1.0		111.95		111.95
10	N16P-1404	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt.	1.0	8.96	36.07	0.11	45.14
11	N16-114	Vidaus vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	190.0	851.2	118.29		969.49
12	1020-96.1	Daugiasluoksniai vamzdžiai 16x2.0mm	m	190.0		161.5		161.5
13	1020-205.1	Šarvas d 25/20	m	190.0		66.5		66.5
14	880050.8	PE fasoninės dalys 2	kompl.	1.0		60.0		60.0
15	N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	20.0	154.11	8.63		162.74
16	979-32.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	20.0		33.4		33.4
17	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0.1	12.56	0.38		12.94
18	897-180.1	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm	m	10.0		40.5		40.5
19	880050.5	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys 1	kompl.	1.0		20.0		20.0
20	N15-188	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių antikorozinis dažymas du kartus	100m2	0.0085	4.41	1.19		5.6
21	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	2.1	102.76	1.0	11.87	115.63
22	R63P-3402	Šildymo sistemos balansavimas, projektinį srautą nustatant termostatiniais radiatoriniais vožtuvais (radiatorius)	vnt.	9.0	6.45			6.45

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.,PROJEKT

Statiny

2 SANDĖLIS NR.33F1P

Žiniaraštis

6 VĖDINIMAS

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 11853.16 EUR

Lapas 1

Sąna žinaračiai 1999.10									Lapas
Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR		
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso	
1 OTŠR-2									
1	N20-957	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m3/h, montavimas	kompl.	1.0	100.35	2.92	100.0	203.27	
3	N20P-0702	Užmaunamų gobtuvų montavimas , kai gobtuvo jungties skersmuo iki 160 mm /STOGELIS/	vnt.	1.0	5.11			5.11	
4	484728.2	Stogelis d160 su tinkleliu	vnt	1.0		17.85		17.85	
5	N20-935	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1000 mm, o vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	4.0	31.18	0.76	0.4	32.34	
6	260994.5	Triukšmo slopintuvai d160, L-900	vnt.	2.0		71.4		71.4	
7	880060.3	Triukšmo slopintuvai d160, L-600	vnt.	2.0		59.5		59.5	
8	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	13.0	46.79	0.49	0.96	48.24	
9	880060.61	Oro uždarymo sklendės d160 su pavara	vnt	2.0		180.38		180.38	
10	880060.8	Oro reguliavimo sklendės d100	vnt	3.0		23.7		23.7	
11	880060.9	Ugnies vožtuvai UVA 30 100 70	vnt	5.0		230.0		230.0	
12	880060.10	Ugnies vožtuvai UVA 30-160-70	vnt	3.0		150.0		150.0	
13	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3.0	8.87			8.87	
14	484736.1	Difuzoriai d100	vnt	3.0		8.97		8.97	
15	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	10.0	79.3	1.7		81.0	
16	260186.11	Grotelės 600-300(200) lauko	vnt	1.0		64.0		64.0	
17	8800600.13	Grotelės 425-85(75)	vnt	4.0		85.0		85.0	
18	880060.15	Grotelės 225-85(75)	vnt	1.0		15.22		15.22	
19	88006001	Grotelės 200-(100)(150)200	vnt	4.0		180.0		180.0	
20	N20P-0101	Plieninių sraigčių ortakio montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	65.0	291.2	6.18	85.19	382.57	
21	1072-26.1	Spiraliniai ortakiai d100, L-3000	m	15.0		77.7		77.7	
22	1072-29	Spiraliniai ortakiai d160, L-3000	m	50.0		414.5		414.5	
23	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	0.6	3.76	0.15	0.79	4.7	
24	484712.1	Stačiakampiai cinkuotos skardos ortakiai	m2	0.96		26.02		26.02	
25	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.082	36.6	0.85		37.45	
26	750-22.1	Lamelių dembliai su al. folija 5000x1000x50mm	m2	8.2		53.3		53.3	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
27	N26P-0233	Stačiakampių kanalų izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai kanalo perimetras daugiau 1000mm iki 2400mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.011	4.56	0.01		4.57
28	572509.1	Kaučiukinė izoliacija, dembliai s-20mm	m2	1.1		16.61		16.61
29	N26-122	Vamzdynų D iki 200mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales	100m2	0.0045	2.94	12.16		15.1
30	880060.16	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys OTŠR-2	kompl.	1.0		250.0		250.0
31	R23-50	Skylių užtaisymas, paklojus vamzdžius /ORTAKIUS/	vnt	10.0	67.58	206.62	200.0	474.2
32	D3-35	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11 - 15 oro tiekimo taškų	vnt.	1.0	86.02			86.02
Skyriuje 1					764.26	2155.99	387.34	3307.59
2 OT-1								
1	N20-957	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m3/h, montavimas	kompl.	1.0	100.35	2.92	100.0	203.27
3	N20-935	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1000 mm, o vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	1.0	7.8	0.19	0.1	8.09
4	880060.3	Triukšmo slopintuvai d160, L-600	vnt.	1.0		29.75		29.75
5	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3.0	10.8	0.11	0.22	11.13
6	880060.61	Oro uždarymo sklendės d160 su pavara	vnt	1.0		90.19		90.19
7	880060.81	Atbulinės traukos sklendė d160	vnt	1.0		36.8		36.8
8	880060.10	Ugnies vožtuvai UVA 30-160-70	vnt	1.0		50.0		50.0
9	N20-506	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	1.0	7.93	0.17		8.1
10	88006001	Grotelės 200-(100)(150)200	vnt	1.0		45.0		45.0
11	N20P-0101	Plieninių sraigtnių ortakių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	7.0	31.36	0.67	9.17	41.2
12	1072-29	Spiraliniai ortakiai d160, L-3000	m	7.0		58.03		58.03
13	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.017	7.59	0.18		7.77
14	750-22.1	Lamelių dembliai su al. folija 5000x1000x50mm	m2	1.7		11.05		11.05
15	880060.18	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys OT-1	kompl.	1.0		20.0		20.0
16	N15P-0706	Paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.004	0.19	0.71		0.9
17	N15P-0706	Paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0.004	0.17	0.64		0.81
18	R23-50	Skylių užtaisymas, paklojus vamzdžius /ORTAKIUS/	vnt	2.0	13.52	41.33	40.0	94.85
19	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1.0	43.01			43.01

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
Skyriuje 2					222.72	387.74	149.49	759.95
3 OT-1.1								
1	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	kompl.	1.0	9.5	144.23	0.05	153.78
2	N20-928	Kasetinių filtrų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1.0	6.0	61.4	0.07	67.47
3	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2.0	7.2	0.08	0.15	7.43
4	880060.89	Atbulinės traukos sklendė d160	vnt	1.0		7.4		7.4
5	880060.10	Ugnies vožtuvai UVA 30-160-70	vnt	1.0		50.0		50.0
6	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	1.0	7.93	0.17		8.1
7	88006001	Grotelės 200-(100)(150)200	vnt	1.0		45.0		45.0
8	N20P-0101	Plieninių sraigčių ortakių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	7.0	31.36	0.67	9.17	41.2
9	1072-29	Spiraliniai ortakiai d160, L-3000	m	7.0		58.03		58.03
10	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.058	25.89	0.6		26.49
11	750-22.1	Lamelių dembliai su al. folija 5000x1000x50mm	m2	5.8		37.7		37.7
12	880060.19	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys OT-1.1	kompl.	1.0		20.0		20.0
13	N15P-0706	Paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.004	0.19	0.71		0.9
14	N15P-0706	Paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0.004	0.17	0.64		0.81
15	R23-50	Skylių užtaisymas, paklojus vamzdžius /ORTAKIUS/	vnt	2.0	13.52	41.33	40.0	94.85
16	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1.0	43.01			43.01
Skyriuje 3					144.77	467.96	49.44	662.17

4 OŠ-1, OŠ-1.1								
1	N20P-0506	Stoginių ventiliatorių montavimas , kai ventiliatoriaus našumas iki 1500 m3/val.	vnt.	2.0	93.18	4.75	63.6	161.53
2	260207.1	.Stoginis sprogimui saugaus išpildymo ištraukimo ventiliatorius L=277 m³/h; P=150Pa kompl. su dažnio keitikliu ir kaminėliu	vnt	2.0		3170.0		3170.0
3	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3.0	10.8	0.11	0.22	11.13
4	880060.81	Atbulinės traukos sklendė d160	vnt	2.0		73.6		73.6
5	88006002	Oro srauto reguliavimo sklendės d125	vnt	1.0		8.1		8.1
6	N20-506	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	1.0	7.93	0.17		8.1
7	8800600.23	Grotelės 525-85(75)	vnt	1.0		23.8		23.8

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
8	N20P-0101	Plieninių sraigtinių ortakių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	10.0	29.57	0.95	13.11	43.63
9	1072-27	Spiraliniai ortakiai d125, L-3000	m	4.0		25.92		25.92
10	1072-29	Spiraliniai ortakiai d160, L-3000	m	6.0		49.74		49.74
11	880060.27	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys OŠ	kompl.	1.0		30.0		30.0
12	88006003	Metalinis tinklelis d125	vnt	1.0		5.0		5.0
13	N15P-0706	Paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.047	2.25	8.36		10.61
14	N15P-0706	Paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0.047	1.99	7.51		9.5
15	R23-50	Skylių užtaisymas, paklojus vamzdžius /ORTAKIUS/	vnt	2.0	13.52	41.33	40.0	94.85
16	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1.0	43.01			43.01
Skyriuje 4					202.25	3449.34	116.93	3768.52

5 NATŪRALUS VĒDINIMAS NOŠ-1

1	N20P-0101	Plieninių sraigtinių ortakių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	2.0	5.91	0.19	2.62	8.72
2	1072-26.1	Spiraliniai ortakiai d100, L-3000	m	2.0		10.36		10.36
3	88006003.15	Metalinis tinklėlis d100	vnt	1.0		3.7		3.7
4	N20-592	Deflektorių montavimas ant stogų , kai deflektoriaus jungties skersmuo iki 250 mm	vnt	1.0	36.34	45.18	10.0	91.52
5	N15P-0706	Paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.0063	0.3	1.12		1.42
6	N15P-0706	Paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0.0063	0.27	1.01		1.28
Skyriuje 5					42.82	61.56	12.62	117.00

Viso žiniaraštyje 6

Viso žiniaraštyje 6	1376.82	6522.59	715.82	8615.23
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(1376.82)	55.07			
Viso:	1431.89	6522.59	715.82	8670.30
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1376.82+55.07)	25.63			
Viso:	1457.52	6522.59	715.82	8695.93
Statinio statybos išlaidos				
Statybviētės išlaidos 7.00%				608.72
Iš viso tiesioginės išlaidos				9304.65
Pridētinės išlaidos 20.90%(1376.82+55.07)				299.27
Pelnas 2.00%(9304.65+299.27)				192.08
Iš viso netiesioginės išlaidos				491.35
	Bendra vertė be PVM			9796.00
Pridētinės vertės mokestis 21.00%				2057.16
	Bendra vertė su PVM			11853.16

Sudarè: _____
(Pavardé)

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių
grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR
SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5,

Statinys

2 SANDĖLIS NR.33F1P

Žiniaraštis

6 VĖDINIMAS

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 3126.64 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 OTŠR-2						
2	IR2	Oro tiekimo-šalinimo agregatas L=370/370 m3/h sukomplektuotas, su automatikos bloku	vnt.	1.000	1535.0	1535.0
Skyriuje 1						1535
2 OT-1						
2	IR3	Oro tiekimo įrenginys L=235 m3/h sukomplektuotas, su automatikos bloku	vnt.	1.000	1049.0	1049.0
Skyriuje 2						1049
Žiniaraštyje 6						2584
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						542.64
Iš viso žiniaraštyje 6						3126.64

Sudarė: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.,PROJEKT

Statiny

2 SANDĖLIS NR.33F1P

Žiniaraštis

7 VIDAUS ELEKTROS TINKLAI

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 12107.26 EUR

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR	
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 KOMPLEKTINIAI ĮRENGINIAI								
1	N21-563	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 72 vnt)	vnt	1.0	121.86		0.13	121.99
2	260811.1	IP31 modul. paskirstymo skydeliai 72 M	vnt	1.0		88.24		88.24
3	N21-562	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 36 vnt)	vnt	1.0	94.08		0.13	94.21
4	260811.2	IP 40 virštink. modul. paskirstymo skydeliai 36-M	vnt	1.0		45.0		45.0
5	880070.20	Elektros aparatai ir prietaisai	vnt	38.0		386.46		386.46
6	N21-257	Trifazių elektros skaitiklių montavimas ant paruošto pagrindo	100vnt	0.01	7.67	69.04		76.71
7	N21-387	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų /FOTO RELĖ/	vnt	1.0	8.96	49.15		58.11
8	N21-389	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų ir aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų /VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAI/	vnt.	1.0	17.92	160.25		178.17
9	N21-588	Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas skyduose	vnt	1.0	10.42	295.52	0.13	306.07
10	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų /LAIKO RELĖ/	vnt	1.0	13.44	49.19		62.63
11	N21P-0409	Įtampą žeminančių iki 250 VA galios transformatorių dėžių montavimas	vnt.	3.0	30.64	316.56	0.4	347.6
12	N21-548	Iki 100 A galios automatininių jungiklių montavimas spintose /SKYDE SS-1/	vnt	1.0	13.8	10.0	0.07	23.87
Skyriuje 1					318.79	1469.41	0.86	1789.06

2 ŠVIESTUVAI

1	N21-228	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas nuo autohidrokeltuvo, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0.18	172.48	526.02	63.16	761.66
2	N21-242	2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.02	39.35	56.02		95.37
3	2910.1	Liuminescencinės lempos	t.vnt	0.04		83.69		83.69
4	N21P-0702	Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių /LED/	vnt.	11.0	56.16	275.0	0.58	331.74
5	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0.03	18.59	87.58		106.17
6	N21-387	Matavimo, apsaugos, valdymo ir	vnt	4.0	35.84	0.61		36.45

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų						
7	260494.3	Avarinio mait. blokas (1h)	vnt	4.0		220.0		220.0
Skyriuje 2					322.42	1248.92	63.74	1635.08
3 INSTALIACINIAI GAMINIAI								
1	N21-199	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.07	26.25	25.08		51.33
2	N21-206	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.06	22.5	21.39		43.89
Skyriuje 3					48.75	46.47		95.22
4 KABELIAI IR LAIDAI								
1	N21-23	Kabelio iki 2.5 mm ² skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	6.35	710.79	149.31	80.35	940.45
2	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas tinkuotu arba mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis	100m	0.45	58.0			58.0
3	3498-37.1	750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 2x1.5	m	20.0		8.2		8.2
4	3498-38.1	750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x1.5	m	400.0		240.0		240.0
5	3498-39.1	750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	m	150.0		127.5		127.5
6	3498-198.1	750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 5x2.5	m	20.0		27.6		27.6
7	3498-288	1kV galios variniai kabeliai 5x4	m	15.0		32.7		32.7
8	3498-174.1	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH- J FE180/E30 3x1.5RE	m	60.0		103.2		103.2
9	3498-185	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH J FE180/E30 5x2.5RE	m	15.0		40.2		40.2
Skyriuje 4					768.79	728.71	80.35	1577.85
5 VAMZDŽIAI IR MONTAŽINIAI GAMINIAI								
1	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	6.2	862.78	120.04		982.82
2	N21-142	Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.15	49.48	2.96		52.44
3	1035-54.1	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm	m	450.0		117.0		117.0
4	1035-55.1	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm	m	170.0		51.0		51.0
5	1035-56	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 32/24.6mm	m	15.0		6.9		6.9
6	2520-25.1	Dėžutės potinkiniam montažui su varžteliais	vnt	1.0		2.21		2.21
7	2520-34.1	Paskirstymo dėžutės	vnt	10.0		8.9		8.9
8	N21-302	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas priešgaisrine sistema	vnt	1.0	8.54	28.58		37.12
Skyriuje 5					920.80	337.59		1258.39
6 ŽAIBOSAUGA IR ĮŽEMINIMAS								
1	N21P-0803	Žaibolaidžių montavimas, tvirtinant prie	100m	1.0	132.16	195.0	115.54	442.7

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
2	N21-577	konstrukcijų ir dirbant ant stogo Metalinių konstrukcijų prijungimas prie žaiبولaidžio kontūro, dirbant ant šlaitinio stogo (1 jungtis)	vnt	4.0	31.88			31.88
3	260890.1	Kontrolinė jungtis	vnt	4.0		31.8		31.8
4	N21P-0805	Metalinių konstrukcijų prijungimas prie žaiبولaidžio kontūro (1 jungtis)	vnt.	14.0	22.32		40.69	63.01
5	260890.2	Kryžminis sujungimas juosta-juosta	vnt	5.0		24.75		24.75
6	880070.16	Kryžminis sujungimas viela-viola	vnt	9.0		20.25		20.25
7	N21-566	Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5 m iki 10 m gylio I-II gr. grunte	m	24.0	200.88	207.2	16.58	424.66
8	N21-260	Horizontalių įžeminimo 160 mm ² skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	0.83	617.02	188.82	31.82	837.66
9	880070.22	Antikorozinė juosta	vnt	1.0		50.0		50.0
Skyriuje 6					1004.26	717.82	204.63	1926.71
Viso žiniaraštyje 7					3383.81	4548.92	349.58	8282.31
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(3383.81)					135.35			
Viso:					3519.16	4548.92	349.58	8417.66
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3383.81+135.35)					62.99			
Statinio statybos išlaidos					3582.15	4548.92	349.58	8480.65
Statybvičės išlaidos 7.00%								593.65
Iš viso tiesioginės išlaidos								9074.30
Pridėtinės išlaidos 20.90%(3383.81+135.35)								735.50
Pelnas 2.00%(9074.30+735.50)								196.20
Iš viso netiesioginės išlaidos								931.70
					Bendra vertė be PVM			10006.00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								2101.26
					Bendra vertė su PVM			12107.26

Sudarė: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ | SPECIAL.,PROJEKT

Statiny 2 SANDĖLIS NR.33F1P

Žiniaraštis 8 VIDAUS ELEKTRONINIAI RYŠIAI

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 532.40 EUR

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm	
1 MONTAVIMO DARBAI								
1	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	1.0	4.32	0.26	0.06	4.64
2	2520-88	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)	vnt	1.0		4.27		4.27
3	2520-6	Rėmeliai 1v.	vnt	1.0		0.48		0.48
4	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.1	27.83	17.24		45.07
5	N21-143	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.3	100.76	31.86		132.62
6	1035-39	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm	m	10.0		2.8		2.8
7	1035-36	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 50/46.4mm	m	30.0		35.1		35.1
8	N21P-0329	Kabelio iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0.35	4.39	21.27		25.66
9	3600-59	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	10.0		2.2		2.2
10	N50-245	Jungiamųjų, paskirstomųjų dėžučių montavimas	vnt	4.0	28.83	0.05		28.88
11	2520-25	Dėžutės potinkiniam montažui su varžteliais	vnt	1.0		0.22		0.22
12	2520-102	Instaliacinės dėžutės 100x100x50	vnt	2.0		9.08		9.08
13	3855-59	Dėžutė su 1 LSA-Plius plintu	vnt	1.0		10.04		10.04
14	N21-302	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas priešgaisrine sandarinimo medžiaga	vnt	1.0	2.85	0.31		3.16
15	N50-393-1	Sistemos derinimas	vnt.	1.0	43.36			43.36
Skyriuje 1					212.34	135.18	0.06	347.58
Viso žiniaraštyje 8					212.34	135.18	0.06	347.58
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(212.34)					8.49			
Viso:					220.83	135.18	0.06	356.07
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(212.34+8.49)					3.95			
Statinio statybos išlaidos					224.78	135.18	0.06	360.02
Statybvietsės išlaidos 7.00%								25.20
Iš viso tiesioginės išlaidos								385.22
Pridėtinės išlaidos 20.90%(212.34+8.49)								46.15
Pelnas 2.00%(385.22+46.15)								8.63
Iš viso netiesioginės išlaidos								54.78
					</			

Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso

Sudarė: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ | SPECIAL.,PROJEKT

Statiny 2 SANDĖLIS NR.33F1P

Žiniaraštis 10 GAISRINĖ SIGNALIZACIJA

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 1986.82 EUR

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA								
1	N50-303	8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.0	22.08	0.52	0.13	22.73
2	3855-28	Konvencinė 8 zonų centralė	vnt	1.0		316.28		316.28
3	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2.0	8.6	20.28	0.13	29.01
4	3855-85	Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	2.0		19.76		19.76
5	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	10.0	36.74	2.6	0.64	39.98
6	3855-95	Dūmų jutikliai, EN-54	vnt	10.0		113.2		113.2
7	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	3.0	13.17	0.78	0.19	14.14
8	2520-70	Mygtukas Plexo IP55 N/O 10A	vnt	3.0		37.8		37.8
9	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	2.0	6.81	0.52	0.13	7.46
10	3855-110	Sirena LD-93 110 dB/1m	vnt	2.0		8.96		8.96
11	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1.0	4.75	0.52	0.13	5.4
12	3855-107	Išorinė sirena su akumulatoriumi	vnt	1.0		25.08		25.08
13	N50-320	Magnetinio kontakto (uždedamo) montavimas, priklijuojant /LED INDIKATORIUS/	vnt.	1.0	1.79			1.79
14	3855-74	LED indikatorius	vnt	1.0		37.19		37.19
15	N21-173	Kabelio iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	1.2	53.23	22.03		75.26
16	3600-41	1x2x0.8 kabeliai konvencinėms sistemoms	m	120.0		21.6		21.6
17	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	1.2	333.98	206.83		540.81
18	1035-37	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm	m	120.0		24.0		24.0
19	N21-302	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas priešgaisrine sandarinimo medžiaga	vnt	1.0	2.85	0.31		3.16
20	N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt.	1.0	27.1			27.1

Skiriuje 1

511.10 858.26 1.35 1370.71

Viso žiniaraštyje 10

511.10 858.26 1.35 1370.71

Papildomas darbo užmokestis 4.00%(511.10)

20.44

Viso:

531.54 858.26 1.35 1391.15

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(511.10+20.44)

9.51

Statinio statybos išlaidos

Viso:

541.05 858.26 1.35 1400.66

Statybvietės išlaidos 7.00%

98.05

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ | SPECIAL.,PROJEKT

Statiny

2 SANDĖLIS NR.33F1P

Žiniaraštis

12 PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 7712.54 EUR

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 VIDAUS GAISRINIS VANDENTIEKIS								
1	N21-392	Spintinio varianto skydelio, valdymo bloko ar punkto, aukštis ir plotis iki 1000x600 mm montav., tvirtinant prie sienos	vnt.	1.0	18.04	1.2	10.64	29.88
2	260630.1	Valdymo spinta 600x400x250 (kompl. su elektrotechniniais įrenginiais)	vnt	1.0		700.48		700.48
3	N21-548	Iki 100 A galios automatinųjų jungiklių montavimas spintose	vnt	3.0	41.4	30.0	0.22	71.62
4	N50-346	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.0	18.82	0.52	0.13	19.47
5	261087.1	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1~230V 3kVA	vnt	1.0		1958.0		1958.0
6	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	10.0	43.9	2.6	0.64	47.14
7	261085.1	Gaisro pavojaus mygtukas (su dėžute ir NO kontaktu)	vnt.	10.0		150.0		150.0
8	N51-116	Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg	vnt	1.0	39.01	17.94	0.63	57.58
9	260507.1	Signalizacijos prietaisai	vnt	1.0		100.0		100.0
10	N21-141	Iki 25mm skersmens vinipplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.6	166.99	11.61		178.6
11	1035-38.1	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm	m	60.0		15.6		15.6
12	N21P-0118	Kabelio iki 2.5 mm2 skerspjuvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0.6	59.76	12.52	7.59	79.87
13	N21-19	.Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	6.5	843.28	181.55	127.15	1151.98
14	3498-157.1	Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija 4x0.75	m	650.0		448.5		448.5
15	3498-184.	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH J FE180/E90 5x1.5RE	m	10.0		15.8		15.8
16	3498-175.1	Karščiui atsparūs kabeliai (N)HXH FE180/E30 2x1.5 (2x0.8)	m	50.0		46.5		46.5
17	D1-360	Automatinio reguliavimo sistemos derinimas	vnt	1.0	354.2			354.2

Skyriuje 1

1585.40 3692.82 147.00 5425.22

Viso žiniaraštyje 12

1585.40 3692.82 147.00 5425.22

Papildomas darbo užmokestis 4.00%(1585.40)

63.42

Viso:

1648.82 3692.82 147.00 5488.64

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1585.40+63.42)

29.51

Statinio statybos išlaidos

Viso:

1678.33 3692.82 147.00 5518.15

Statybvietsės išlaidos 7.00%

386.27

Iš viso tiesioginės išlaidos

5904.42

Sąm eil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(1585.40+63.42)						344.60
		Pelnas 2.00%(5904.42+344.60)						124.98
		Iš viso netiesioginės išlaidos						469.58
						Bendra vertė be PVM		6374.00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1338.54
						Bendra vertė su PVM		7712.54

Sudare: _____
(Pavardé)

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių
grupėP200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR
SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5,
KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.,PROJEKT

Statiny

3 LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI IR APLINKOS TVARKYMAS

2020.08.06

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
14	LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI	17663.58		17663.58	14598.00
15	LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI	8897.13		8897.13	7353.00
17	LAUKO ŠILUMOS TINKLAI	33033.00		33033.00	27300.00
18	LAUKO ŠILUMOS TINKLAI IŠ PASTATO Nr.32F1p IKI PASTATO Nr.33F1p	2178.00		2178.00	1800.00
20	LAUKO ELEKTROS TINKLAI	3304.51		3304.51	2731.00
21	LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI	3509.00		3509.00	2900.00
22	KITI LAUKO KOMUNIKACIJŲ DARBAI /GSS/	1694.00		1694.00	1400.00
24	APLINKOS TVARKYMAS	82737.38		82737.38	68378.00
Iš viso:		153016.60		153016.60	126460.00

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.,PROJEKT

Statiny

3 LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI IR APLINKOS TVARKYMAS

Žiniaraštis

14 LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI

2020.08.06

Suma žiniaraščiui **17663.58 EUR**

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 LAUKO VANDENTIEKIS								
1	N22-117	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm m vamzdžių		130.0	446.68	12.35	64.62	523.65
2	N22-118	Vamzdynai iš polietileninių D nuo 125mm iki 200mm vamzdžių	m	7.5	32.21	2.81	3.73	38.75
3	1020-72.1	PE 100 slėgio vamzdžiai, PN 10, 110x6.6	m	130.0		773.5		773.5
4	1020-75	PE 100 slėgio vamzdžiai, PN 10, 160x9.5	m	7.5		101.25		101.25
5	N22-265	Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas	10 vnt.	1.0	52.2			52.2
6	1024-31.1	Alkūnės PE 100 SDR 11, d 110mm	vnt	10.0		389.5		389.5
7	N22P-0802	Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas šlapiuose gruntuose , kai šuliniai apvalūs (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos)	m3	0.76	134.76	416.33	38.47	589.56
8	2050.1	Ketaus liukai	vnt	1.0		189.82		189.82
9	N22-547	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas	vnt.	2.0	13.23			13.23
10	1005-67.1	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 100x100	vnt	2.0		230.0		230.0
11	N22-270	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 100mm pastatymas	vnt	3.0	79.2	22.68		101.88
12	2014-11	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 100 (trumpos)	vnt	3.0		360.0		360.0
13	N22-539	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt.	6.0	45.79			45.79
14	1005-154	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d 107.2-115.1)	vnt	6.0		720.0		720.0
15	N22-539	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas/DEMONTAVIMAS/ k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	vnt.	4.0	13.84			13.84
16	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	24.0	412.37	273.42		685.79
17	N1-435	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose	km	0.1375	551.31		1367.26	1918.57
18	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	2.0	32.14	32.97		65.11
19	1033-100.1	Protarpinis 110, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	4.0		25.0		25.0
20	1033-101.1	Protarpinis 110, ilgas (išor. nuotek.)	vnt	2.0		37.9		37.9
21	N21P-0124	Komunikacijų žymėjimo ženklų tvirtinimas prie sienos	vnt.	1.0	2.39	20.64	0.05	23.08
22	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai	100m	1.3	58.68	61.12		119.8

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
23	N1-134	vamzdžių skersmuo 100 mm Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstumiant II grupės gruntą iki 5m atstumu	t. m3	0.16			128.6	128.6
24	N1-135	Kiekvieniems sekantiems 5m, perstūmiant II grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais, pridėti prie N1-134 k4=19.0	t. m3	0.16			610.86	610.86
25	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	1.6	134.8		129.12	263.92
26	F27-4-3	10 cm dv sluoksnė asfaltbetonio danga, 15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis	100m2	1.44	123.71	4129.54	542.22	4795.47

Skyriuje 1

2133.31 7798.83 2884.93 12817.07

Viso žiniaraštyje 14

2133.31 7798.83 2884.93 12817.07

Papildomas darbo užmokestis 4.00%(2133.31)

85.33

Viso:

2218.64 7798.83 2884.93 12902.40

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2133.31+85.33)

39.71

Viso:

2258.35 7798.83 2884.93 12942.11

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 7.00%

905.95

Iš viso tiesioginės išlaidos

13848.06

Pridėtinės išlaidos 20.90%(2133.31+85.33)

463.70

Pelnas 2.00%(13848.06+463.70)

286.24

Iš viso netiesioginės išlaidos

749.94

Bendra vertė be PVM

14598.00

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

3065.58

Bendra vertė su PVM

17663.58

Sudarė: _____

(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ | SPECIAL.,PROJEKT

Statiny

3 LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI IR APLINKOS TVARKYMAS

Žiniaraštis

15 LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 8897.13 EUR

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm	
1 LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI								
1	N1-434	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose	km	0.0125	50.12		172.81	222.93
2	N23-151	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0.05	5.86			5.86
3	N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0.075	8.16			8.16
4	1030-63	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	5.0		39.75		39.75
5	1030-59	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	7.5		44.63		44.63
6	N23P-0302	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos)	m3	0.6	135.63	280.65	52.3	468.58
7	2050.1	Ketaus liukai	vnt	1.0		189.82		189.82
8	N23-195	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas	vnt	1.0	34.05			34.05
9	1033-31.1	PP valymo ir apž. II tipo šul.dugnai, deš.ir kair.atš.,110x110,315mm gofr.šulin.	vnt	1.0		95.0		95.0
10	1033-50.1	Gofruoti vamzdžiai be movų 315x1250 (išor. nuotek.)	vnt	1.0		49.82		49.82
11	88014001	Kalaus ketaus dangtis su teleskopu 315x375 (išor. nuotek.)	vnt	1.0		140.0		140.0
12	1033-100.1	Protarpinis 110, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	2.0		12.5		12.5
13	1033-102.1	Protarpinis 160, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	1.0		7.25		7.25
14	N23-202	Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas, hermetizuojant sandūras	100m	0.15	313.88	34.79		348.67
15	N23-203	Įtekėjimo dėžės su nešvarumų indu montavimas	vnt	1.0	8.37	4.8		13.17
16	88014002	Polimerbetoninis lietaus surinkimo latakas b-21,0/15,0(vid.)cm, h-38cm su nešvarumų surinkimo indu su išėjimu d110, ket. grotelėmis (l=15m)	kompl.	1.0		3990.0		3990.0
17	N21P-0124	Komunikacijų žymėjimo ženklų tvirtinimas prie sienos	vnt.	1.0	2.39	20.64	0.05	23.08
18	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	1.0	6.38	45.67		52.05
19	N24-267	Iki 100 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.075	6.92	0.29	1.57	8.78
20	N24-268	Iki 150 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.05	5.56	0.45	1.25	7.26

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
21	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100m	0.125	7.06		18.45	25.51
22	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	1.87	32.13	75.95		108.08
23	N23P-0503	.Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm)	vnt.	3.0	478.2	15.59	61.92	555.71

Skyriuje 1

1094.71 5047.60 308.35 6450.66

Viso žiniaraštyje 15

1094.71 5047.60 308.35 6450.66

Papildomas darbo užmokestis 4.00%(1094.71)

43.79

Viso:

1138.50 5047.60 308.35 6494.45

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1094.71+43.79)

20.38

Statinio statybos išlaidos**Viso:**

1158.88 5047.60 308.35 6514.83

Statybvietsės išlaidos 7.00%

456.04

Iš viso tiesioginės išlaidos

6970.87

Pridėtinės išlaidos 20.90%(1094.71+43.79)

237.95

Pelnas 2.00%(6970.87+237.95)

144.18

Iš viso netiesioginės išlaidos

382.13

Bendra vertė be PVM

7353.00

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1544.13

Bendra vertė su PVM

8897.13

Sudarė: _____

(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL„PROJEKT

Statiny

3 LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI IR APLINKOS TVARKYMAS

Žiniaraštis

17 LAUKO ŠILUMOS TINKLAI

2020.08.06

Suma žiniaraščiui **33033.00 EUR**

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 MONTAVIMO DARBAI								
1	N24-203	80 mm skersmens kvartalinių vamzdynų montavimas, kai vamzdžiai ir fasoninės dalys izoliuotos pramoniniu būdu	m	180.0	5348.88	315.79	671.13	6335.8
2	968-106	.89/160 izoliuoti vamzdžiai 12m su laidais	m	180.0		5760.0		5760.0
3	N24-260	Iki 100 mm skersmens sandūrų izoliavimas termoizoliacinėmis movomis	vnt	15.0	662.4	32.19		694.59
4	968-485	160 SX movos	vnt	15.0		477.45		477.45
5	968-179	160 sieninio įvado įvorės	vnt	4.0		60.16		60.16
6	N24-264	Iki 300 mm skersmens vamzdžių galų užsandarinimas termosusitraukiančiais antgaliais (movomis)	vnt	4.0	190.46	11.72		202.18
7	968-195	160 vamzdžių antgaliai	vnt	4.0		124.32		124.32
8	N24-220	80 mm skersmens alkūnių montavimas, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu	vnt	4.0	320.16	7.08	62.97	390.21
9	968-125	89/160 izoliuotos alkūnės 90' 1.0x1.0m su laidais 2,5D	vnt	4.0		640.0		640.0
10	N26-10	Vamzdynų karštų paviršių izoliavimas segmentais iš plokščių /pažeistos izoliacijos atstatymas/	m3	4.0	565.44	227.3		792.74
11	968-467	Putplasčio paketas jungtims Nr.4 DN80/160	vnt	4.0		80.0		80.0
12	N24P-0612	Šilumos tiekimo tinklų kontrolės sistemos laidų, įlietų termoizoliacijoje, montavimas vamzdžių sandūrose (sandūra)	vnt.	15.0	165.31	92.79		258.1
13	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje	km	0.085	8.81	43.78		52.59
14	N24P-0801	Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų iki 250mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 80 mm	100m	1.8	327.4	0.72	52.47	380.59
15	N24P-0803	Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų iki 250mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo 80 mm	100m	1.8	147.98	3.4		151.38
16	F46-4-3	Horizontalių skylių gręžimas, kai skylės d iki 250 mm ir gylis 0,4 m	vnt.	4.0	85.9	46.06	9.42	141.38
17	N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100m3	1.37	1839.36			1839.36
18	N1-67	II grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į	t. m3	0.025	2.76	0.01	33.26	36.03

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		autosavivarčius						
19	T1-50	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0.25			53.45	53.45
20	T1-60	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=3.0	100m3	0.25			28.16	28.16
21	N1-83	Darbai savatoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą	t. m3	0.025	2.46		3.08	5.54
22	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	7.2	123.71	82.03		205.74
23	N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	16.2	124.56	184.56	37.91	347.03
24	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	1.1	722.7			722.7
Skyriuje 1					10638.29	8189.36	951.85	19779.50
2 VAMZDYNAI PASTATE								
1	N16-4-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 89-108 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	15.0	979.78	13.0	28.26	1021.04
2	979-46	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88.9x3.6	m	15.0		225.0		225.0
3	260975-	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys 3	kompl.	1.0		140.9		140.9
4	N15-189	Metalinų virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0.02	23.1	3.1		26.2
5	N26-220	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0.15	153.17	1.01		154.18
6	897-229	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 89mm, storis 100mm	m	15.0		489.0		489.0
7	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.15	71.14	0.07	0.85	72.06
Skyriuje 2					1227.19	872.08	29.11	2128.38
Viso žiniaraštyje 17					11865.48	9061.44	980.96	21907.88
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(11865.48)					474.62			
Viso:					12340.10	9061.44	980.96	22382.50
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(11865.48+474.62)					220.89			
Statinio statybos išlaidos					12560.99	9061.44	980.96	22603.39
Statybvietės išlaidos 7.00%								1582.24
Iš viso tiesioginės išlaidos								24185.63
Pridėtinės išlaidos 20.90%(11865.48+474.62)								2579.08
Pelnas 2.00%(24185.63+2579.08)								535.29
Iš viso netiesioginės išlaidos								3114.37
					Bendra vertė be PVM			27300.00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								5733.00
					Bendra vertė su PVM			33033.00

Sudarė: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.,PROJEKT

Statiny

3 LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI IR APLINKOS TVARKYMAS

Žiniaraštis

18 LAUKO ŠILUMOS TINKLAI IŠ PASTATO Nr.32F1p IKI PASTATO Nr.33F1p

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 2178.00 EUR

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Lapų Nr.
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm	
1 MONTAVIMO DARBAI								
1	N24-276	Plastikinių vamzd., iki 112mm skersmens termoizol. apvalkalu, klojimas, įrengiant apsauginį sluoksnį	m	24.0	417.83	18.31		436.14
2	1020-251	.Thermo Twin vamzdžiai šil.tiekimui (ritiniuose) 2x25x2.3/175	m	24.0		912.0		912.0
3	N16P-1103	Plastikinių termoizol. vamzd. jungiamųjų iki 50 mm skersmens detalių montavimas	vnt.	4.0	35.84			35.84
4	2045-443	Jungtis išoriniu sriegiu 25x3/4"	vnt	2.0		30.0		30.0
5	650-76-	Guminis sandarik. 25+32/125	vnt	2.0		30.0		30.0
6	3830-16-	Dvigubas laikiklis 25/20	vnt	2.0		16.0		16.0
7	N24P-0710	Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis , kai vamzdžių apvalkalo skersmuo iki 128 mm	vnt.	2.0	23.44	0.61		24.05
8	1027-83-	Izoliuota mova 125mm	vnt	2.0		40.36		40.36
Skyriuje 1					477.11	1047.28		1524.39
Viso žiniaraštyje 18					477.11	1047.28		1524.39
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(477.11)					19.08			
Viso:					496.19	1047.28		1543.47
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(477.11+19.08)					8.88			
Statinio statybos išlaidos					505.07	1047.28		1552.35
Statybvietsės išlaidos 7.00%								108.66
Iš viso tiesioginės išlaidos								1661.01
Pridėtinės išlaidos 20.90%(477.11+19.08)								103.70
Pelnas 2.00%(1661.01+103.70)								35.29
Iš viso netiesioginės išlaidos								138.99
Bendra vertė be PVM								1800.00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								378.00
Bendra vertė su PVM								2178.00

Sudarė: _____

(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.„PROJEKT

Statinys 3 LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI IR APLINKOS TVARKYMAS

Žiniaraštis 20 LAUKO ELEKTROS TINKLAI

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 3304.51 EUR

Lapas 1

Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina			EUR	Iš viso
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm		
1 ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS									
1	3556-101.1	1kV aluminiai kabeliai AXMK 4x16SE	m	72.0		90.72			90.72
2	3660-1.1	1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-L12	vnt	4.0		156.64			156.64
3	1035-83.1	Gofruoti PE kabelių apsaugos vamzdžiai be movų 75/61mm (juodi)	m	68.0		104.72			104.72
Skyriuje 1						352.08			352.08
2 STATYBOS-MONTAVIMO DARBAI									
1	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0.039	37.3		23.03		60.33
2	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldožeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0.039	37.3		13.58		50.88
3	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	0.58	48.55				48.55
4	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0.68	76.12	15.98	8.49		100.59
5	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0.58	13.87	71.69			85.56
6	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	4.0	35.84				35.84
7	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	8.0	123.69	78.28	28.4		230.37
8	N33-67	Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio įrengimui pridėti	vnt	8.0	43.36	71.93	15.9		131.19
9	N33-68	Kiekvienam sekančiam elektrodo įgilinimo metrui virš 5 m pridėti	m	8.0	6.38	14.45			20.83
10	N33-69	.Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti	m	174.0	901.41	138.15			1039.56
Skyriuje 2					1323.82	390.48	89.40		1803.70
Viso žiniaraštyje 20					1323.82	742.56	89.40		2155.78
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(1323.82)					52.95				
Viso:					1376.77	742.56	89.40		2208.73
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1323.82+52.95)					24.64				
Statinio statybos išlaidos					1401.41	742.56	89.40		2233.37
Statyb vietės išlaidos 7.00%									156.34
Iš viso tiesioginės išlaidos									2389.71

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ | SPECIAL.,PROJEKT

Statiny

3 LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI IR APLINKOS TVARKYMAS

Žiniaraštis

21 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 3509.00 EUR

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 LAUKO ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAI								
1	N1-422	Tranšėjų 1m gylio kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0.035	0.95		185.98	186.93
2	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0.035			54.97	54.97
3	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose	vnt	4.0	68.8	0.83	53.26	122.89
4	N23-1	Smėlio pagrindo po ir virš vamzdynų įrengimas	m3	2.1	36.08	23.92		60.0
5	N34-89	Polietileninių iki 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas	100m	0.35	48.54			48.54
6	1022-310	Slėginiai vandentiekio vamzdžiai iš PE 80, PEHD, 110x6.3	m	35.0		217.0		217.0
7	1032-59	Lanksti alkūnė d110	vnt	3.0		57.78		57.78
8	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	6.45	721.99	193.6	81.62	997.21
9	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas tinkuotu arba mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis	100m	0.2	16.07	12.15		28.22
10	3600-4	Ryšių kabeliai 10x2x0.5 (0.6)	m	650.0		650.0		650.0
Skyriuje 1					892.43	1155.28	375.83	2423.54
Viso žiniaraštyje 21					892.43	1155.28	375.83	2423.54
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(892.43)					35.70			
Viso:					928.13	1155.28	375.83	2459.24
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(892.43+35.70)					16.61			
Statinio statybos išlaidos					944.74	1155.28	375.83	2475.85
Statyb vietės išlaidos 7.00%								173.31
Iš viso tiesioginės išlaidos								2649.16
Pridėtinės išlaidos 20.90%(892.43+35.70)								193.98
Pelnas 2.00%(2649.16+193.98)								56.86
Iš viso netiesioginės išlaidos								250.84
					</			

Sudarė: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.,PROJEKT

Statiny

3 LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI IR APLINKOS TVARKYMAS

Žiniaraštis

22 KITI LAUKO KOMUNIKACIJŲ DARBAI /GSS/

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 1694.00 EUR

Lapas 1

Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Lapas 1
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	
1 MONTAVIMO DARBAI								
1	N50-292	Priešgaisrinės-apsauginės signalizacijos pagalbinis linijinis keitiklių blokas /KARTOTUVAS/	vnt	1.0	12.23	0.19		12.42
2	880221	Kartotuvas	vnt	1.0		147.62		147.62
3	N21-23	.Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	6.5	727.58			727.58
4	3600-60	Instaliaciniai kabeliai C5F FTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	650.0		201.5		201.5
Skyriuje 1					739.81	349.31		1089.12
Viso žiniaraštyje 22					739.81	349.31		1089.12
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(739.81)					29.59			
					Viso:	769.40	349.31	1118.71
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(739.81+29.59)					13.77			
Statinio statybos išlaidos					Viso:	783.17	349.31	1132.48
Statybvietsės išlaidos 7.00%								79.27
Iš viso tiesioginės išlaidos								1211.75
Pridėtinės išlaidos 20.90%(739.81+29.59)								160.80
Pelnas 2.00%(1211.75+160.80)								27.45
Iš viso netiesioginės išlaidos								188.25
					Bendra vertė be PVM			1400.00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								294.00
					Bendra vertė su PVM			1694.00

Sudarė: _____

(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.,PROJEKT

Statiny

3 LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI IR APLINKOS TVARKYMAS

Žiniaraštis

24 APLINKOS TVARKYMAS

2020.08.06

Suma žiniaraščiui **82737.38 EUR**

Lapas 1

Sąnaudos 02707.00 EUR									Lapas
Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR		
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso	
1 ŽEMĖS DARBAI									
1	N7P-0807	Vartų įrengimas , pastatant metalinius stulpus /TVOROS PERMONTAVIMAS, SUMAŽINANT TVOROS DALĮ/ k1=1.8, k2=1.8	vnt.	1.0	219.8	23.7	67.57	311.07	
2	N27-38	Betoninės dangos išardymas mechanizuotai	100m3	0.8146	307.4		413.42	720.82	
3	R62P-0301	Nuogrindų ardymas, kai nuogrindų danga betoninis sluoksnis	m2	814.4	1101.07			1101.07	
4	N1P-0302	Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 30 m , gruntas I grupės)	t. m3	0.031			19.74	19.74	
5	N1P-0302	Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 30 m , gruntas II grupės)	t. m3	0.5871			404.06	404.06	
6	N1P-0402	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 1,0m	100m3	0.115	119.72			119.72	
7	N1P-0113	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas I grupės /PAKROVIMAS/	100m3	0.11	0.77		13.72	14.49	
8	N1P-0113	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės	100m3	5.986	51.49		911.94	963.43	
9	N1P-1303	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės	100m3	0.11			20.8	20.8	
10	N1P-1303	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	5.986			1279.79	1279.79	
11	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=3.0	100m3	6.096			686.75	686.75	
12	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas I grupės	t. m3	0.011	0.23		1.09	1.32	
13	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas II grupės	t. m3	0.5986	15.27		73.79	89.06	
14	N1P-0904	Plotų planiravimas autogreideriu , kai gruntas II grupės	t.m2	0.7827			17.63	17.63	
15	N1P-0302	Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 30 m , gruntas I grupės) /PERSTŪMIMAS/	t. m3	0.02			12.74	12.74	
16	N1P-0308	Sampylų išlyginimas 79kW (108AJ)	t. m3	0.02			16.3	16.3	

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
17	N48-260	galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 30 m , gruntas I-II grupės)	100m2	1.532	241.37	344.7	25.14	611.21
18	N48-266	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	1.532	71.36	114.9		186.26
19	N48-295	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti	100m2	1.532	64.61	12.78		77.39
20	N48-4	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	17.761	462.32			462.32
21	R23-65	Sklypo nužymėjimas	t	358.4	115.4		2002.56	2117.96
		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais						
Skyriuje 1					2770.81	496.08	5967.04	9233.93
2 DANGŲ ĮRENGIMAS								
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)	100m3	4.4614	547.5	5333.6	1236.69	7117.79
2	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm , dvisluoksnis)	100m2	7.827	364.93	6531.08	1919.38	8815.39
3	N57P-3122	.Kelio pagrindo įrengimas iš asfaltbetonio (sluoksnis 10.00 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)	100m2	7.827	197.12	15909.88	674.04	16781.04
4	N57P-3224	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)	100m2	7.827	112.91	6812.4	487.68	7412.99
5	N57P-3225	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)	100m2	7.827	105.42	6812.4	537.83	7455.65
6	*	NUOGRINDA		0.0				
7	N27P-27-3	Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	0.816	79.43	185.43	42.37	307.23
8	N27P-27-2	Dolomito skaldos šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10.00 cm)	100m2	0.816	103.7	318.18	54.34	476.22
9	N27P-28-2	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0.816	47.44	179.52	18.44	245.4
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)	100m2	0.816	585.56	723.08	101.45	1410.09
11	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300mm	100m	0.92	542.6	872.47	16.81	1431.88
12	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x220mm	100m	0.53	257.67	206.53	3.87	468.07
Skyriuje 2					2944.28	43884.57	5092.90	51921.75
Viso žiniaraštyje 24					5715.09	44380.65	11059.94	61155.68
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(5715.09)					228.60			
Viso:					5943.69	44380.65	11059.94	61384.28
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(5715.09+228.60)					106.39			
Statinio statybos išlaidos					6050.08	44380.65	11059.94	61490.67

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
Liepų 79, LT - 92195 Klaipėda
Tel.: (8 46) 401433; faksas 401433
Įmonės kodas 1405 82050
Elektroninis paštas: info@konsole.lt
Registras: VĮ Registrų centras Klaipėdos
skyrius



A/S LT 80 7300 010002310902
AB "Swedbank" Klaipėda,
Banko kodas 73000
Įmonės PVM kodas LT 405820515

Infrastruktūros valdymo agentūrai
Teikiama CVP IS priemonėmis

PASIŪLYMAS
DĖL SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO NR. 32F1P KAPITALINIO REMONTO IR
SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO NR. 33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G. 5,
KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIALIĄJĄ STATYBOS DARBŲ
VIEŠOJO PIRKIMO

2020-08-07 Nr. 64
(Data)
Klaipėda
(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.	UAB „Konsolė“, įm. kodas 140582050
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai))	Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda
Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Direktorius gamybai Gintaras Pužas
Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija	Techninio skyriaus vadovas Laurynas Laukys Tel. 8-46-303431, el. paštas: laurynas@konsole.lt
Telefono numeris	8-46-401433

- 1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1.1.1. atviro (supaprastinto) konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 1.1.2. šiose pirkimo sąlygose;
- 1.1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 1.2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

1.4. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

1.5. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

2. BENDRA PALYGINAMOJI PASIŪLYMO KAINA (IKAINIŲ SUMA)

Sutikdami su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis siūlome šias darbų kainas:

1 lentelė

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina be PVM, Eur
2.1.	Sandėliavimo paskirties pastato Nr. 32F1p kapitalinio remonto ir sandėliavimo paskirties pastato Nr. 33F1p rekonstravimo Liepojos g. 5, Klaipėdoje, keičiant pastatų paskirtį į specialiąją statybos darbai:	
2.1.1.	Sandėlis Nr. 32 F1P	186445,00 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt penki eurai 00 centų)
2.1.2.	Sandėlis Nr. 33 F1P	173089,00 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai aštuoniasdešimt devyni eurai 00 centų)
2.1.3.	Lauko inžineriniai tinklai ir aplinkos tvarkymas	126460,00 Eur (vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt eurų 00 centų)
2.2.	Statinio pripažinimo užbaigtu statyti procedūros ir inžinerinės paslaugos (žemės sklypų ir statinių kadastrinių matavimų atlikimas, geodezinių darbų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) pagal STR. 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“	700,00 Eur (septyni šimtai eurų 00 centų)
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina (įkainių suma) be PVM		486694,00 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt keturi eurai 00 centų)
PVM 21%		102205,74. Eur (vienas šimtas du tūkstančiai du šimtai penki eurai septyniasdešimt keturi euro centai)

Pasiūlymo kaina (įkainių suma) su PVM	588899,74 Eur (penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai septyniasdešimt keturi euro centai)
---------------------------------------	--

Pastabos:

1) Pasiūlymų vertinimo metu vertinama įkainių, padaugintų iš preliminarinių darbų kiekių, suma (*Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina*). *Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina (įkainių suma) be PVM bus naudojama tik pasiūlymų vertinime.*

2) Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

3) Tiekėjo pasiūlyti darbų *įkainiai yra fiksuojami* ir, pripažinus pasiūlymą laimėjusiu, *bus įtraukti į sutartį*. Tiekėjui bus apmokama už faktiškai atliktus darbus: darbų kiekį padauginus iš vienetinio įkainio.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			Eur su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

Informacija apie visus subtiekejus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Subtiekejo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus
Viso:				

Informacija apie visus ūkio subjektus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Ūkio subjekto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekejo darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė	Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)
1	Ramūnas Sarakauskas	MB „Pastatų kadastras“	Taip
2	Robertas Tirevičius	UAB "Energetikos objektų statyba"	Taip

Mūsų pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuomet remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

Pastabos:

1. Dalyvis, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.
2. Dalyvis pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinė (gamybinė) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.
3. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1	Pasiūlymas
2	Įgaliojimas
3	EBVPD
4	Suvestinė, objektinė, lokalinės sąmatos
5	Susitarimai su specialistais
6	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas

Užtikrindami pasiūlymo galiojimą pateikiame Draudimo bendrovės ERGO Insurance SE Lietuvos filialo, išduotą 10881,00 eur. sumą „Pasiūlymo laidavimo draudimo raštą“
(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą)

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame darbus užbaigti per sutartyje nustatytą terminą.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius gamybai

Dalyvis arba jo įgaliotasis asmuo parašas

Gintaras Pužas

vardas ir pavardė



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
Liepų 79, LT - 92195 Klaipėda
Tel.: (846) 401433; faksas 401433
Įmonės kodas 1405 82050
Elektroninis paštas info@konsole.lt



A/S LT 80 7300 010002310902
AB bankas "Swedbank" Klaipėda,
Banko kodas 73000
Įmonės PVM kodas LT 405820515

ĮGALIOJIMAS

2020 08 05
Klaipėda

UAB "Konsolė", toliau vadinama Bendrove, juridinio asmens kodas 140582050, Bendrovės adresas Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda, Bendrovės registro tvarkytojas VĮ „Registru centras“ Klaipėdos filialas, atstovaujama generalinio direktoriaus Kazio Skutulo, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

įgalioja

Bendrovės Direktorių gamybai Gintarą Pužą, atstovauti Bendrovę viešuosiuose pirkimuose atliekant visus reikalingus ir būtinus veiksmus, įskaitant ir neapsiribojant: pasirašyti Bendrovės vardu pasiūlymus viešiesiems pirkimams, pasirašyti visus pasiūlymuose esančius Bendrovės dokumentus, tvirtinti pasiūlymuose pateikiamų dokumentų kopijų tikrumą, pateikti papildomus pranešimus, dokumentus, prašymus, pretenzijas, atsakyti į perkančiųjų organizacijų užklausas, derėtis su perkančiosiomis organizacijomis dėl galutinės pasiūlymų kainos bei atlikti visus kitus su viešaisiais pirkimais susijusius veiksmus.

Įgaliojimas išduodamas 12 (dvylika) mėnesių laikotarpiui nuo jo pasirašymo dienos, be teisės perįgalioti.

Įgaliootojo asmens Gintaro Pužo paraša.....

Tvirtinu

UAB „Konsolė“ Generalinis direktorius

Kazys Skutulas



2020 m. *palio7* d. Statybos rangos viešojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. *16S-27/5.6*
2 priedas

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS (F-2 forma)

Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr.: 20.....m.d. Nr.
Objektas:
Rangovas:
Užsakovas:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur		
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai Iš viso

Iš viso tiesioginės išlaidos:
Iš viso netiesioginės išlaidos:
Iš viso be PVM:
PVM proc.:

Iš viso su PVM:

Mes, užsakovo ir statybos rangovo atstovai, pasirašę šį atliktų darbų aktą, patvirtiname, kad už nurodytą sumą darbų kiekis yra atliktas.

Statybos rangovo atstovas:

.....
(parašas, vardas, pavardė)

.....
(parašas, vardas, pavardė)

.....
(data)

Užsakovo atstovas:

Statinio statybos techninės priežiūros
vadovo padėjėjas
(parašas, vardas, pavardė)

.....
(parašas, vardas, pavardė)

.....
(data)

Užsakovo atstovas:

Statinio statybos techninės priežiūros
vadovas
(parašas, vardas, pavardė)

.....
(parašas, vardas, pavardė)

.....
(data)

2020 m. *pačioj* d. Statybos rangos viešojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. *16S-27/5.6*
3 priedas

(Pažymos apie atliktų darbų vertę ir išlaidas (F-3) forma)

(dokumento sudarytojas)

PAŽYMA

APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ IR IŠLAIDAS (F-3 forma)

20... m.d. Nr. ...

.....

(sudarymo vieta)

Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr.:

Objektas:

Statybos rangovas:

Sutarties priežiūrą vykdanči šalis (kai statyba finansuojama iš NSIP numatytų lėšų):

Užsakovas:

Atliktų darbų akto (-ų) Nr. ir data (-os):

Darbų (išlaidų) aprašymas	Sutartyje numatyta darbų kaina, Eur	Atliktų darbų vertė ir išlaidos, Eur	
		nuo statybos pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį	nuo metų pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį
per ataskaitinį laikotarpį			
Statybos darbai			
Įrenginiai ir inventoriai			
Inžinerinės paslaugos			
Iš viso be PVM:			
PVM proc.:			
Iš viso su PVM:			

Darbų tiekėjo atstovas:

A. V.

20.... m.d.

Užsakovo atstovas:

A. V.

20.... m.d.

2020 m. *spalis 7* d. Statybos rangos viešojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. *165-27/5.6*
4 priedas

.....
(KAS institucijai, statinio naudotojas)

GARANTINIS RAŠTAS

Dėl.....garantinių įsipareigojimų vykdymo
(statinio pavadinimas)

.....
(data)

1. Rangovas(įmonės kodas), atstovaujamas
....., išduoda šį garantinį raštą kuriuo:

1.1. Garantuoja, kad pagal statybos rangos sutartį Nr. (toliau – sutartis)
atlikti statybos darbai atitinka techninėje užduotyje (projektinė dokumentacija) numatytas savybes,
normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie atlikti be klaidų, kurios panaikintų
ar sumažintų atliktų statybos darbų vertę.

1.2. Atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl statinio ar jo
dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo arba dėl
(KAS institucija)

ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Garantija negalioja, jeigu statybos darbų defektai
atsiranda dėl to, kad nepaisė galiojančiuose teisės aktuose
(KAS institucija)

nustatytų statinio aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų.

1.3. Įsipareigoja per pirmąsias 10 (dešimt) darbo dienų nuo sumontuotų įrenginių eksploatavimo
pradžios įrenginių tiekėjo atstovas į objektą atvyktų per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo
pranešimo apie tokio atvykimo reikalingumą bei papildomai instruktuoti statinio naudotojo
personlą įrenginių eksploatavimo klausimais ir operatyviai šalintų nesklaidumus.

1.4. Įsipareigoja vykdyti kitus sutartyje nustatytus reikalavimus, susijusius su **Rangovo** garantinių
įsipareigojimų vykdymu ir užtikrinimu.

2. Statybos defektai nustatomi ir šalinami tokia tvarka:

2.1. **Statinio naudotojas**, statinio garantiniu laikotarpiu nustatęs statinio defektus, informuoja apie tai
Rangovą, pakviečia **Rangovo** įgaliotą atstovą ir surašo dvišalį defektų aktą, kuriame nurodo statybos
defektus ir dėl defektų atsiradusius padarinius bei su **Rangovu** suderina defektų ir jų padarinių
pašalinimo terminus. Jei **Rangovo** įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį defektų
aktą, galioja **statinio naudotojo** surašytas vienašalis defektų aktas. **Statinio naudotojui** pareikalavus,
Rangovas privalo per **statinio naudotojo** nustatytą terminą pateikti statybos defektų šalinimo
technologiją. Statybos defektai laikomi pašalintais, kai **Rangovo** ir **statinio naudotojo** įgalioti atstovai
surašo defektų pašalinimo aktą, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai, nustatyti statinio garantiniu
laikotarpiu, yra pašalinti.

2.2. **Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos (Užsakovas)**
dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surašant dvišalį defektų aktą, bendrai su

statinio naudotoju kontroliuoja statybos defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, šalinimą, o pašalinus statybos defektus, dalyvauja surašant defektų pašalinimo aktą.

2.3. Jei **Rangovas** nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per defektų akte suderintą ar nurodytą

(KAS institucija)

protingą laiką (kai surašomas vienašalis defektų aktas), **Rangovui** taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.6 punkte numatyta atsakomybė.

2.4. Jei **Rangovas** nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per akte suderintą ar nurodytą protingą laiką (kai

(KAS institucija)

surašomas vienašalis defektų aktas) ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų,gali

(KAS institucija)

pašalinti šiuos defektus savo sąskaita. Tokiu atveju **Rangovas** įsipareigoja atlyginti visas išlaidas, susijusias su statybos defektų šalinimu, ir sumokėti

(KAS institucija)

(KAS institucija)

20 proc. nuo visų turėtų išlaidų, susijusių su statybos defektų šalinimu, dydžio

(KAS institucija)

šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

3. Jeigu garantiniu laikotarpiu nustatomi statybos defektai, kurie kelia

(KAS institucija)

pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, **Rangovas** įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo pranešimo gavimo, atvykti

(KAS institucija)

šalinti priežastis keliančias pavojų žmonių sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.

4. Statiniui nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas, paslėptiems statinio elementams (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 (dešimties) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo visų **Rangovo** atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (**Užsakovui**) dienos. Garantiniai terminai statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių (išskyrus statybos produktus ir įrenginius paslėptose statinio konstrukcijose) nemokamam remontui ir priežiūrai nustatomas tiekėjo išduodamuose dokumentuose, tačiau šis garantinis terminas turi būti ne trumpesnis kaip 2 (du) metai ir jo pradžia pradedama skaičiuoti nuo visų **Rangovo** atliktų darbų perdavimo naudoti statytojui (**Užsakovui**) dienos.

5. Statinio garantinio termino metu išryškėję statybos defektai šalinami vadovaujantis Sutartyje, šiame garantiniame rašte, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir reikalavimais.

PRIDEDAMA:

1. Darbuotojų, apmokytų dirbti su statinio įrenginiais, pasirašyta pažyma (jei taikoma).
2. Statinio ir įrenginių garantinis terminas,lapų.
3. Įrenginių garantijos originalai,lapų.

Rangovas vadovas ar jo įgaliotas asmuo

Gauta:
(KAS institucijai)

PASTABA: Pateikia konkursą laimėjęs rangovas iki pripažįstant statinį tinkamu naudoti.

2020 m. spalio 7

1979/77-591

DARBŲ ATLIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS

Pirkimo objekto pavadinimas, adresas: Sandėliavimo paskirties pastato Nr. 32F1p kapitalinio remonto ir sandėliavimo paskirties pastato Nr. 33F1p rekonstravimo Liepojos g. 5, Klaipėdoje, keičiant pastatų paskirtį į specialiąją statybos darbai

Rangovas: UAB „Konsole“

[illegible]

Ivykdymo sumos kas tris mėnesius:	45 000,00 Eur su PVM	323 869,21 Eur su PVM	219 183,53 Eur su PVM	847,00 Eur su PVM
IŠ VISO (suma Eur su PVM):	588 899,74 Eur (penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 74 euro centai)			

Pastaba. Vadovautis Konkurso sąlygų priedu „Darbų kiekių žiniaraščiai“.

Užsakovo vardu: Infrastruktūros valdymo agentūros direktorius	Rangovo vardu: UAB „Konsole“ generalinis direktorius
Algirdas Kuliešius	Kazys Skutulas
A.V.	A.V.

