

Kopija

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 6
PRIE 2018-03-13 PIRKIMO SUTARTIES NR. MS-64**

2021-08-09

Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – MSA), kodas 167371234, registruota adresu Laisvės g. 8, Mažeikiai, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Sauliaus Šiurio veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Žemaitijos keliai“, juridinio asmens kodas 180264995, kurios registruota buveinė yra Statybininkų g. 7, Telšiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Rimkaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šiame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaujantis 2018-03-13 pirkimo sutarties Nr. MS-64 (toliau – Sutartis) 71, 73, 74, punktais, 2021-07-26 Darbų pakeitimo aktu Nr. 2 (pakeitimo vertė – 499,71 eurų su PVM), sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 6 prie 2018-03-13 pirkimo sutarties Nr. MS-64 (toliau – Susitarimas):

Sutarties objektas: projekto „Mažeikių miesto Skuodo gatvės ruožo nuo miesto ribos iki Algirdo gatvės kuris sutampa su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 170 Mažeikiai – Skuodas, ir Skuodo gatvės ruožo nuo Algirdo gatvės iki Kalnėnų gatvės rekonstravimas“ (toliau – Projektas) statybos darbai.

1. Pakeisti Sutarties punktą ir išdėstyti taip:

„4. Priimta Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu, po indeksacijos, su nenumatytais (papildomais) darbais yra 361 134,93 eurų su PVM (trys šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas trisdešimt keturi eurai 93 euro centai). Priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

4.1. statybos darbų kaina be PVM – 298 458,62 eurų (du šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 62 euro centai);

4.2. 21 proc. PVM – 62 676,31 eurai (šešiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt šeši eurai 31 euro centas).“

2. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas yra sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.


5. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią aukščiau nurodytą dieną.

6. Susitarimo priedas Darbų pakeitimo aktas Nr. 2 (4 lapai) yra neatskiriama Susitarimo dalis.

Užsakovas:

Mažeikių rajono savivaldybės
administracija
kodas 167371234
Laisvės g. 8, Mažeikiai
Tel.: (8 443) 98206
Faks.: (8 443) 25 844
El. p.: savivaldybe@mazeikiai.lt
A.s. LT 834010040700010058
Luminor bankas, 40100

Administracijos direktorius
Saulius Šiuris



Rangovas:

UAB „Žemaitijos keliai“
kodas 180264995
PVM kodas LT802649917
Statybininkų g. 7, 87010 Telšiai
Tel.: (8 444) 69050
El. paštas info@zkeliai.lt
A.s. LT02 7181 7000 0246 7844
AB Šiaulių bankas Telšių skyrius
Banko kodas 71817

Generalinis direktorius
Tomas Rimkus

A. V.



Kopija tikra

**OBJEKTAS: "MAŽEIKIŲ Miesto SKUODO GATVĖS IR VALSTYBINĖS REIKŠMĖS
KRAŠTO KELIO NR. 170 MAŽEIKIAI-SKUODAS EINANČIO PER MAŽEIKIŲ MIESTĄ
REKONSTRAVIMO DARBAI"**

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS NR. 2

2021-07-26

Komisija susidedanti iš objekto statybos dalyvių atstovų:

Užsakovo: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vietinio ūkio skyriaus vyr. specialisto Alfonso Asausko

Techninės priežiūros: UAB „Šiltas namas“ Statinio statybos techninės priežiūros vadovo Olego Repovo;

Rangovo: UAB „Žemaitijos keliai“ techninio direktoriaus Kęstučio Stonio;

Projektuotojo: UAB „Plentprojektas“ Projekto vykdymo priežiūros vadovo Andriaus Sirtauto; išnagrinėjo Mažeikių miesto Skuodo gatvės ir Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 170 Mažeikiai – Skuodas einančio per Mažeikių miestą rekonstravimo projektinę dokumentaciją, apžiūrėjo įvykdytus darbus objekte ir nustatė, kad:

Vadovaujantis parengta objekto išpildomąja geodezine nuotrauka faktiniai darbų kiekiai skiriasi nuo projekte numatytų darbų kiekių. Darbai atlikti atsižvelgiant į esamą faktinę lietaus tinklų būklę ir tinkamą jų funkcionavimą po statybos užbaigimo. Faktiškai atliktų darbų vertės skirtumas su PVM sudaro 499.71 Eur (keturis šimtus devyniasdešimt devynis eurus 71 ct.). Rengiant projektinę dokumentaciją nebuvo galimybės įvertinti šių neatitikimų atsiradimo. Kadangi su Užsakovu buvo pasirašyta fiksuoto įkainio su peržiūra sutartis, Rangovas prašo pritarti lietaus nuotekų tinklų dalies darbų kiekių patikslinimui projektinėje dokumentacijoje ir atliktų darbų aktuose (F2) bei patirtų išlaidų pažymose (F3).

Komisija nusprendė:

1. Atsižvelgiant į objekto išpildomosios geodezinės nuotraukos gautus duomenis ir Rangovo prašymą pritarti papildomų - nevykdomų darbų kiekiams, nuspręsta patikslinti Lietaus nuotekų tinklų dalies darbų kiekius, sudarant papildomų - nevykdomų darbų žiniaraštį – sąmatą;

2. Darbai su teigiamu apimties (kiekio) pakitimu (papildomi darbai) – 20198.84 Eur be PVM;

3. Darbai su neigiamu apimties (kiekio) pakitimu (nevykdomi darbai) -19799.01 Eur be PVM;

4. Galutinė darbų pakeitimo vertė yra 499.71 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai 71 ct.) su PVM.

PRIDEDAMA. Papildomų - nevykdomų darbų žiniaraštis - sąmata – 3 lapai;

Komisija:


Užsakovo atstovas



(parašas)

Alfonsas Asauskas


Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas



(parašas)

Olegas Repovas


Projekto priežiūros vykdymo vadovas



(parašas)

Andrius Sirtautas

Rangovo atstovas



(parašas)

Kęstutis Stonys

"Mažeikių miesto Skuodo gatvės ir valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 170 Mažeikiai–Skuodas einančio per Mažeikių miestą rekonstravimo darbai", sutarties Nr. MS-64 (2018.03.13)

Žiniaraštis: Lietaus ir paviršinių nuotekų tinklų įrengimas 2.8.

PAPILDOMŲ - NEVYKDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS - SĄMATA
(pagal išpildomąją geodezinę nuotrauką)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
					vieneto kaina	Iš viso
NEVYKDOMI DARBAI						
		1. Lietaus nuotekų tinklai				
12	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 250 mm k9=1.15	m	-64,15	12,00	-769,80
14	N23P-0202	Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000mm skersmens klojimas (vamzdžių skersmuo 400 mm) k9=1.15	m	-7,00	45,00	-315,00
16	N23P-0306	.Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo 600 mm k9=1.15	vnt.	-12,00	650,00	-7.800,00
17	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo 425 mm k9=1.15	vnt.	-1,00	449,99	-449,99
22	N23P-0301	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 2,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15	m3	-11,530	580,00	-6.687,40
23	N23P-0301	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 3,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k1=1.50,k2=1.50,k8=1.02,k9=1.15	m3	-6,141	590,00	-3.623,19
29	N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo 250 mm k9=1.15	100m	-0,6415	88,00	-56,45
32	N22P-0706	Vamzdynų daugiau kaip 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo 1000 mm	100m	-0,070	870,00	-60,90
34	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 250 mm) k9=1.15	100m	-0,6415	50,00	-32,08
36	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 400 mm) k9=1.15	100m	-0,070	60,00	-4,20


Viso NEVYKDOMI DARBAI:

-19799,01

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
					vieneto kaina	Iš viso
PAPILDOMI DARBAI						
		1. Lietaus nuotekų tinklai				
11	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	99,540	8,00	796,32
13	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	m	72,950	17,00	1.240,15
27	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	1,0134	320,00	324,29
28	N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0,9954	65,00	64,70
30	N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	100m	0,7295	110,00	80,25
33	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0,9954	45,00	44,79
35	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 315 mm) k9=1.15	100m	0,7295	55,00	40,12
41	N23P-0910	Liukų įrengimas k1=0.50,k2=0.50	vnt.	33,00	220,00	7.260,00
42	R27P-25-1	Šulinio landos paaukštinimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt.	33,00	108,00	3.564,00
		2. Žemės darbai				
1	N57P-7201	Pagrindų po lietaus nuotakyno vamzdžiais iš biriųjų medžiagų įrengimas (pagrindų medžiaga smėlis) k9=1.15	m3	27,000	27,00	729,00
2	N57P-7236	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	60,000	17,00	1.020,00
3	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis daugiau 4,5m iki 5.0m k9=1.15	km	0,1020	10927,54	1.114,61
6	N57P-1508	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,241	996,00	240,04

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
					vieneto kaina	Iš viso
8	N57P-1710	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10.00 km)	t. m ³	0,410	8977,00	3.680,57
Viso PAPILDOMI DARBAI:						20198,84
Iš viso žiniaraštyje 1:						399,83
Galutinė suma žiniaraštyje 1 su indeksavimu (P=1,0329):						412,98
Pridėtinės vertės mokestis 21.00 %						86,73
Galutinė vertė žiniaraštyje 1 su PVM:						499,71

Sudarė:


 Saulius Ignotus

Kopija tikra
 Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Jurgita Replienė
 2024.08.11

