

SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. BIRŽELIO 29 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-662 „GARLIAVOS
SENIŪNIJOS, GARLIAVOS M. V. MONTVILOS GATVĖS REKONSTRAVIMAS“
PAKEITIMO

2021 m. spalio d. Nr. S-
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Šalmesta“, juridinio asmens kodas 174962351, registruotos buveinės adresas Šalčininkai, Pramonės g. 2, atstovaujama direktoriaus Ričardo Ragočiaus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šį Susitarimą dėl 2021 m. birželio 29 d. „Garliavos seniūnijos, Garliavos m. V. Montvilos gatvės rekonstravimas“ rangos darbų pirkimo sutarties Nr. S-662 (toliau – Sutartis) sąlygų pakeitimo ir susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto, 3 papunkčiu, Sutarties bendrosios dalies 4.8 ir 4.9 punktais ir 2021-09-27 darbų pakeitimo aktu Nr.01, susitaria atlikti šiuos Sutarties pakeitimus:

1.1 Atsisakyti neatliekamų darbų, kurių kaina yra **61 972,90 Eur su PVM** (šešiasdešimt vienas tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt du eurai, 90 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti atsisakomų darbų kiekių žiniaraštyje (priedas);

1.2 Atlikti papildomus darbus, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Atliktų darbų kaina yra **103 236,23 Eur su PVM** (vienas šimtas trys tūkstančiai du šimtai trisdešimt šeši eurai, 23 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti papildomų darbų lokalinėse sąmatose (priedas);

1.3 Šalys konstatuoja, kad koreguota priimta Sutarties suma yra **421 850,10 Eur su PVM** (keturi šimtai dvidešimt vienas tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų, 10 ct).

2. Šalys konstatuoja, kad kitos Sutarties nuostatos nesikeičia.

3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

4. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

5. Susitarimo priedas: Darbų pakeitimo aktas Nr. 01, 21 lapų.

Užsakovas
Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas
Įstaigos kodas 188756386

Administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

Rangovas
UAB „Šalmesta“
Šalčininkai, Pramonės g. 2, 17102
Juridinio asmens kodas 174962351
PVM mok. kodas LT749623515

Direktorius
Ričardas Ragočius

LOKALINĖ SĄMATA Nr.1-1

VYKDOMI PAGAL PAKEITIMĄ Nr.1 NUMATYTI DARBAI PAGAL KONKURSO DOKUMENTUOSE PANAUDOTUS ĮKAINIUS

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 20210414 Garliavos seniūnijos Garliavos m. V.Montvilos gatvės rekonstravimas

Statinyss 1 Garliavos seniūnijos Garliavos m. V.Montvilos gatvės rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Susisiekimasis


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Paruošiamieji darbai				
1	HP2-1-53	Asfalto dangų nufrezavimas , kai freza su pakrovimu k9=1.05	100m2	22,0739	171,62	3788,32
4	R23-65	Asfalto atliekų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	476,62	12,14	5786,17
		Skyriuje 1				9574,49
2		Žemės darbai				
2	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.05	t. m3	1,5988	4082,16	6526,56
3	N57P-1506	Supilto grunto sluoksnio tankinimas prikabinamais volais , kai volo masė 10t, praėjimų skaičius viena vėže 6 kartai k9=1.05	100m3	1,1475	57,60	66,1
3a	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas) k9=1.05	100m3	1,3054	137,27	179,19
4	N57P-1601	Iškaskų arba pylimų šlaitų planiravimas autogreideriais (gruntas II grupės) k9=1.05	t.m2	0,73586	47,41	34,89
5	N57P-1608	Pylimo viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės) k9=1.05	t.m2	0,0818	650,87	53,24
		Skyriuje 2				6859,98
		4 Važiuojamosios dalies dangos įrengimas				
5	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnis h=0,32m	m3	835,29	15,74	13147,46
7	N57P-3223	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvais iki 500 t/h) k9=1.05	100m2	21,7524	1403,27	30524,49
		Skyriuje 4				43671,95
		6 Kelio ženklų įrengimas gatvėje				
1	H18K-25	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.05	vnt.	2,0	63,28	126,56

		Skyriuje 6		126,56
		Žiniaraštyje 2		60232,98
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%		12648,92
		Iš viso žiniaraštyje 2		72881,9

Sudarė: _____

Techninis prižiūrėtojas: _____

UAB Šalmesta
Generalinis direktorius
Ričardas Rogačius



LOKALINĖ SĄMATA Nr.1-2

VYKDOMI PAGAL PAKEITIMĄ Nr.1 NUMATYTI DARBAI PAGAL KONKURSO DOKUMENTUOSE NENUMATYTUS ĮKAINIUS

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 20210414 Garliavos seniūnijos Garliavos m. V.Montvilos gatvės rekonstravimas

Statiny 1 Garliavos seniūnijos Garliavos m. V.Montvilos gatvės rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Susisiekimas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	2	Žemės darbai				
3a	N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu pakraunant į savivarčius ,k9=1.05	100m3	1,5	1988,11	2982,17
		Skyriuje 2				2982,17
	4	Važiuojamosios dalies dangos įrengimas				
6	H16K-105	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio Fr 0/45, h=0,20m	100 m2	21,7524	1014,37	22064,98
7a	N57P-3235	Rišiklis sujungimui karštas prie šalto (200g/m)	100m	1,4421	18,40	26,53
		Skyriuje 4				22091,51
	7	Horizontalaus ženklavimo įrengimas				
1a	N57P-6109	Horizontalaus ženklavimo įrengimas 1,7(siaura brūkšnine linija) įrengimas	km	0,0084	1492,74	12,54
		Skyriuje 6				12,54
		Žiniaraštyje 2				25086,22
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				5268,11
		Iš viso žiniaraštyje 2				30354,33

UAB Šalmesta
Generalinis direktorius
Ričardas Rogaičius

Sudarė: _____

Techninis prižiūrėtojas: _____

Kvalif. _____

LOKALINĖ ŠAMATA Nr.1
NEVYKDOMI ŠAMATOJE NUMATYTI DARBAI PAGAL KONKURSO DOKUMENTUOSE PANAUDOTUS
ĮKAINIUS

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 20210414 Garliavos seniūnijos Garliavos m. V.Montvilos gatvės rekonstravimas

Statiny 1 Garliavos seniūnijos Garliavos m. V.Montvilos gatvės rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Susisiekimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		4 Važiuojamosios dalies dangos įrengimas				
1	H16K-135	30 cm storio stabilizuoto pagrindo įrengimas šalto regeneravimo mašina, pridodant cemento k9=1.05	100m2	25,115	1055,00	26496,33
2	N57P-3223	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš minkštojo mišinio h-4,5cm SA 16-d-V 6000 C sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.50 cm storio, klotuvas iki 500 t/h) k9=1.05	100m2	21,808	1004,54	21907,01
4	N57P-8107	Geotekstilės paklojimas, asfaltuojant kelio dangas rankiniu būdu k9=1.05	100m2	0,3852	205,59	79,19
		Skyriuje 4				- 48482,53
		6 Kelio ženklų įrengimas gatvėje				
2	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	3,0	20,60	61,8
3	N57P-6401	Kelio ženklų atramų pamatų iš C25/30 betono įrengimas k9=1.05	vnt.	19,0	33,99	645,81
4	N21-334	Kronšteino kelio ženklui montuojamam ant atramos montavimas	vnt	6,0	109,84	659,04
		Skyriuje 6				- 1366,65
		7 Horizontalaus ženklinimo įrengimas				
1	N57P-6114	Kelio dangos ženklinimas šaltu plastikiniu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.05	m2	31,92	42,86	1368,09
		Skyriuje 7				- 1368,09
		Žiniaraštyje viso				- 51217,27
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				10755,63
		Iš viso žiniaraštyje 2				- 61972,90

UAB Šalmesta
Generalinis direktorius
Ričardas Rogačius

Sudarė: _____
Techninis prižiūrėtojas: _____