

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. MS-11
PRIE 2020 M. LAPKRIČIO 11 D. PRELIMINARIOJI SUTARTIS DĖL RANGOS DARBŲ
SUTARTIES SUDARYMO II DALIS NR. MS-310

2022 m. sausio 18 d.
 Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių Viktoro Prokopčuko, veikiančio pagal įstaigos įgaliojimus (toliau – Užsakovas), ir Uždaroji akcinė bendrovė „VVARFF“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal įmonės įstatų (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2021 m. gruodžio 30 d. Lietuvos statistikos departamento statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus raštu Nr. (9.24-140) NUA-496 „Dėl statistinės informacijos apie statybos sąnaudų elementų kainų pokyčius“, 2020 m. lapkričio 11 d. preliminarioji sutartis dėl rangos darbų sutarties sudarymo II dalis Nr. MS-310 (toliau – Preliminarioji sutartis) 3.4 punktu ir atsižvelgdamos į 2022 m. sausio 3 d. Uždarosios akcinės bendrovės „VVARFF“ raštą Nr. 4-4-45, sudarė šį papildomą susitarimą prie Preliminarios sutarties, kuriuo sutaria:

1. Pakeisti po perskaičiavimo pradinės Preliminarios sutarties 3.1 punktą ir išdėstant jį taip:
Pradinė Preliminarios sutarties vertė yra 129.332,10 Eur be PVM (šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt du eurai, 10 ct, 156.491,84 Eur su PVM (šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt vienas euras, 84 ct).
2. Papildomas susitarimas galioja nuo jo pasirašymo dienos.
3. Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.
4. Preliminarios sutarties pakeitimas yra neatskiriama Preliminariosios sutarties dalis.
5. Prie šio susitarimo pridedama kaip neatskiriama susitarimo dalis:
 - 5.1. Lokalinės sąmatos.
 - 5.2. Žiniaraštis (veiklų sąrašas).

Šalių parašai:

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
 Kodas 167371234
 Sąskaitos Nr. LT83 4010 0407 0001 0058
 Banko rekvizitai AB Luminor bankas
 PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas
 Adresas: Laisvės g. 8, LT89223 Mažeikiai
 Tel. 8 443 98204, Faksas 8 443 25844
 El. p. savivaldybe@mazeikiai.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
 pavaduojantis administracijos direktorių

Viktoras Prokopčukas

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „VVARFF“
 Kodas 169700486
 Sąskaitos Nr. LT83 7300 0100 7391 1301
 AB bankas „Swedbank“
 PVM mokėtojo kodas LT697004811
 J.T. Vaižganto g. 28A, LT90125 Plungė
 Tel. 8 443 73080
 El. p. info@vvarff.lt

Generalinis direktorius

Vilmantas Bučius


 Nuorašas tikras

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____

EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2022 M. _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.11 kainas (indeksuota 2020.04 kaina)

**Statinių grupė 7VD2002 Mažeikių miesto Ventos upės slėnio sutvarkymo statybos projektas-TILTAS****Statinsys 1 Mažeikių miesto Ventos upės slėnio sutvarkymo statybos projektas-TILTAS****Žiniaraštis 1 Tilto statyba**

2022.01.10

Suma žiniaraščiui 102458.14 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Paruošiamieji darbai

1 F1-1-1	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant iki 20m atstumu	100 m3	1,0
2 H02K-37	Vidutinio tankumo krūmų šalinimas	ha	0,03
3 H02K-6	Medžių iki 24 cm diametro pjovimas su kelmų šalinimu	vnt.	10,0

Skyriuje 1

2 Tilto atramos

1 MN1-62	Sankasų pamatams supylimas, kai Hvid=90 cm iš šalčiui nejautraus grunto	m2	84,0
2 N1-373	Sankasos pamatai - grunto sutankinimas	m2	84,0
3 N42-18	Skaldos pasluoksnių, kai Hvid=30 cm įrengimas ir sutankinimas	100m2	1,05
4 N5P-0603	Gelžbetoninių polių A $\geq$ 1590 cm ² /vnt., L=8m su armatūros karkasu įrengimas	vnt.	24,0
5 F6-1-1	Monolitinių pamatų iš gelžbetonio C30/37 su armatūra įrengimas	vnt.	4,0
6 N8-1	2 sl. teptinės bituminės mastikos hidroizoliacijos įrengimas	m2	70,0

Skyriuje 2

3 Laikančios konstrukcijos

1 N9-217	Pilonų iš plieninių vamzdžių gamyba, dažymas ir montavimas	kompl.	2,0
2 N27P-36-1	Nešančių lynų įrengimas įskaitant pakabų įtvirtinimų įrengimą	10m	22,0
3 N21-451	Pakabų įrengimas	vnt.	50,0
4 N9-217	Tilto pakloto iš cinkuotų plieninių elementų gamyba ir įrengimas	m	63,2

Skyriuje 3

4 Svyravimus stabilizuojančių lynų įrengimas

1 N5P-0603	Gelžbetoninių polių A $\geq$ 1590 cm ² /vnt., L=8m su armatūros karkasu įrengimas	vnt.	4,0
2 N27P-36-1	Svyravimus stabilizuojančių lynų įrengimas (Iš "Plieninių lynų aptvėrimo ant g/b stulpų įrengimas")	10m	13,5

Skyriuje 4

Nuorašas tikras

5 Užbaigiamieji darbai

1 MN1-62	Šlaitų sankasų supylimas iki projektinės altitudės, kai Hvid=60 cm iš šalčiui nejautraus grunto	m2	360,0
2 N1-373	Sankasos šlaitai - grunto sutankinimas	m2	360,0
3 N42-18	Skaldos pasluoksniu, kai Hvid=15 cm įrengimas ir tankinimas tilto prieigose	100m2	0,8
4 N27P-32-1	Viršutinės tako dangos įrengimas ir sutankinimas, Hvid=5 cm	100m2	0,8
5 N57P-2202	Dirvožemio sluoksnio Hvid=10cm ant šlaitų įrengimas	100m2	3,6
6 N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	3,6
7 N57P-2202	Dirvožemio sluoksnio Hvid=10cm ant šlaitų įrengimas	100m2	3,6
8 N1P-1102	Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu	100m2	3,6

Skyriuje 5


Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė:

/Pavardė/


Nuorašas tikras

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2022 M. _____ MĖN. _____ D. _____

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2021.11 kainas (indeksuota 2020.04 kaina)

Statinių grupė 7VD2002 Mažeikių miesto Ventos upės slėnio sutvarkymo statybos projektas-TILTAS**Statinyss 1 Mažeikių miesto Ventos upės slėnio sutvarkymo statybos projektas-TILTAS****Žiniaraštis 2 Pėsčiųjų ir dviračio tilto apšvietimo elektros tinklų įrengimas. IV etapas**

2022.01.10

Suma žiniaraščiui 31519.30 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Montavimo darbai

1 N1-428	Tranšėjos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliui	km	0,026
2 N1-422	Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 kabeliui	km	0,06
3 N1-381-1	Grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0,13
4 N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui	km	0,086
5 N21P-0117	Vamzdžio PE d=75mm montavimas paruoštoje tranšėjoje	100m	0,86
6 N21P-0118	Kabelio Al 4x16mm2 montavimas vamzdyje	100m	0,86
7 N21-23	Kabelio Al 4x16mm2 montavimas met.atramoje	100m	0,04
8 N21-24	Kabelio Cu 3x2,5mm2 montavimas atramoje šviestuvo pajungimui	100m	0,6
9 D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas k1=1.08	vnt.	7,0
10 N21-37	Kabelio sausas galų paruošimas	vnt	7,0
11 N7-2	Gelžbetoninio pamato montavimas 10m aukščio apšvietimo atramai	vnt	1,0
12 N57P-6317	Atramos h=10,6m montavimas, įleidžiant į gelžbetoninį pamatą	vnt.	1,0
13 N21-345	Kontaktinio skydelio montavimas atramoje	vnt.	1,0
14 N21-371	Automatinio jungiklio montavimas atramoje	vnt	2,0
15 N21-218	33W LED prožektoriaus montavimas ant atramos	vnt.	6,0
16 N33-66	Įžeminimo kontūro 30omų įrengimas kalant elektrodus	kompl.	1,0
17 N21-260-1	Įžeminimo laidininko 25x4mm klojimas tranšėjoje	100m	0,02
18 R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1,0
19 R33-412	Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas	vnt	2,0

Skyriuje 1**2 Medžiagos**

1 88002001	Elektros kabelis Al 4x16mm2	m	90,0
2 88002002	Atgaliai kabelio gyslai Al 1x16mm2	vnt.	8,0
3 88002003	Elektros kabelis Cu 3x2,5mm2 šviestuvo pajungimui	m	60,0
4 88002004	Įspėjamoji juosta su užrašu "KABELIS" 100mm	m	86,0
5 88002005	Apsauginis vamzdis PE d=75mm	m	86,0

Nuorašas tikras

6 88002006	Apšvietimo atrama H=10.6m, medžiaga - valcuotas plienas, 3mm storio. Spalva RAL 7039. Tvirtinimui įleidžiant į pamatą su pamatu	vnt.	1,0
7 88002007	Atsišakojimo gnybtų komplektu laidininkui (10- 35Al/1,5-25Cu)	vnt.	2,0
8 88002008	Automatinis jungiklis 230V, 6A, 6kA, "C"	vnt.	2,0
9 88002009	33W LED prožektorius 4962lm	vnt.	6,0
10 88002010	Plieninis cinkuotas strypas įžeminimui d=20,0mm, L=1,5m	vnt.	3,0
11 88002011	Plieninis antgalis d=20,0mm	vnt.	1,0
12 88002012	Kalimo galvutė d=20,0mm	vnt.	1,0
13 88002013	Cinkuota juosta 25x4 mm	m	2,0

Skryjuje 2


Žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

Sudarė:

/Pavardė/


Nuorašas tikras

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____

EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2021.11 kainas (indeksuota 2020.04 kaina)

**Statinių grupė 7VD2002 Mažeikių miesto Ventos upės slėnio sutvarkymo statybos projektas-TILTAS****Statinyss 1 Mažeikių miesto Ventos upės slėnio sutvarkymo statybos projektas-TILTAS****Žiniaraštis 3 Projektinė dokumentacija**

2022.01.10

Suma žiniaraščiui 22514.40 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Projektinė dokumentacija

1 N1-2060	Darbo projekto parengimas	vnt	1,0
2 N1-2002	Statinių kadastrinės bylos su patikra parengimas	kompl.	1,0
3 N1-2070	Žemės sklypų planų kadastrinių duomenų patikslinimo bylos	kompl.	1,0
4 N1-2066	Statybos darbų technologijos projektas	vnt	1,0

Skyriuje 1**Žiniaraštyje 3**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 3

Sudarė:

/Pavardė/

Nuorašas tikras

ŽINIARAŠTIS (VEIKLŲ SĄRAŠAS)- II dalis

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Preli mina rūs kieki ai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą												Kaina be PVM, Eur
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	INŽINERINIAI STATINIAI														
1.1.	Pėsčiųjų-dviraičių tiltas	1 vnt.													
2.	INŽINERINIAI TINKLAI														
2.1.	Pėsčiųjų-dviraičių tilto apšvietimo elektros tinklų įrengimas														
3.	PROJEK TINĖ DOKUMENTACIJA														
3.1.	Darbo projektas	1 vnt.													
3.2.	Statinių kadastrinės bylos su patikra parengimas														
3.3.	Žemės sklypų planų kadastrinių duomenų patikslinimo bylos														

12/16
Nuorąšas tikras

