

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### II pirkimo dalis - pirkimo objektas – **ESAMŲ NUOTEKŲ/ DUMBLO DUOBIŲ IŠVALYMAS IR PRITAIKYMAS NAUJŲ KONTEINERINIŲ TUALETŲ EKSPLOATACIJAI, ADRESAIS SMILTYNĖS G. 30, SMILTYNĖS G. 31, KLAIPĖDOJE DARBAI**

#### **Tiekėjas privalo:**

- 1. Įvertinti ir numatyti esamų dviejų nuotekų/ dumblo duobių, esančių Smiltynės g. 30 ir Smiltynės g. 31, išvalymo, sandarinimo ir pritaikymo konteinerinių tualetų pastatymui ir eksploatavimui medžiagų ir darbų išlaidas:**
  - 1.1. Sužeminti abiejų duobių sienas ir suniveliuoti sienų paviršius taip, kad uždengus duobes naujomis betoninėmis perdangomis, perdangų viršus sutaptų su žemės paviršiumi (ant perdangų bus statomi nauji konteineriniai tualetai);
  - 1.2. Visų statybvietėse likusių senų pamatų ir kitų konstrukcijų, kurios nebus toliau naudojamos demontavimas, naudotų grindinio plytelių, trinkelio, statybinio laužo išvežimas;
  - 1.3. **Paruošti duobes hidroizoliacijai:** iš abiejų duobių išsiurbti, išvalyti nuotekas, dumblą; išplauti ir dezinfekuoti; nuo vidinių paviršių turi būti nuvalytos likusios liekanos, dulkės. Paviršius turi būti švarus, sausas. Bet kokie duobių plyšiai, įtrūkimai, nelygumai turi būti užpildyti ir išlyginti, vykdant betonavimo, lyginimo, jei reikia, atlikti konstrukcijų sutvirtinimo darbus;
  - 1.4. **Atlikti duobių vidaus hidroizoliaciją:** panaudoti skiriamąją ritininę dangą arba kitą hermetizavimui, sandarinimui naudojamą medžiagą ar mišinį, kurie užtikrina nepralaidumą vandeniui, yra atsparūs plyšimams, senėjimui, šarminei ir kitai agresyviai aplinkai, garantuoja saugią duobių izoliaciją nuo vandens;
  - 1.5. **Atlikti išorinių duobių sienų hidroizoliaciją:** atsikasti duobių sienutes, paruošti paviršius izoliacijai, jei reikia atlikti betonavimo, sienų lyginimo, tvirtinimo darbus. Visas išorines duobių sienas izoliuoti vandeniui nepralaidžia medžiaga.
  - 1.6. Duobes užkloti naujomis betoninėmis perdangomis, atlikti vidaus ir išorės užsandarinimą ir hidroizoliavimą nuo kvapų ir vandens patekimo į duobių vidų.
  - 1.7. Įrengti patogias ir sandarias prieigas PVC d110 (jungtis) nuotekų iš konteinerinių tualetų nuleidimui į duobes pagal užsakovo pateiktą konteinerinio tualetų schemą.
  - 1.8. Įrengti nuotekų, dumblo išsiurbimui iš duobių patogias prieigas – šalia duobių sumontuoti, susisiekančius su duobėmis, šulinius su sandariais užrakinamais plastmasiniais dangčiais (pvz. Smiltynės g. 33).

#### **2. Kiti reikalavimai:**

- 2.1. Visi gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti naudojami pagal gamintojo ar tiekėjo instrukcijas; turi turėti liudijimus ar sertifikatus, patvirtinančius gaminių, medžiagų ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas;
- 2.2. Žemės kasimo darbus vykdyti gavus Klaipėdos miesto savivaldybės išduotą leidimą;
- 2.3. Rangovas atsakingas, kad statinys būtų priimtas naudoti LR numatyta tvarka;
- 2.4. Darbuotojai turi būti aprūpinti specialiais darbo rūbais su identifikavimo užrašais; darbo vieta atitverta apsaugine tvora arba juosta;
- 2.5. Laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
- 2.6. Baigęs statybos darbus rangovas privalės sutvarkyti teritoriją, atstatyti gerbūvį į ne blogesnę nei prieš tai buvusią būklę; išvežti statybines ir kitas atliekas;