

UŽSAKYMŲ PAŽYMA Nr. 3

**PRIE 2021 M. VASARIO 15 D. KAUNO RAJONO LAPIŲ, VANDŽIOGALOS SENIŪNIJŲ
KELIŲ (GATVIŲ) TAISYMO (REMONTŲ) DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. S-158**

2022 m. *rupejio 10* d. Nr. S. *1025*

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, toliau tekste „Užsakovas“ ir UAB „Kauno keliai“, įmonės kodas 135640993, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, toliau tekste „Rangovas“, susitarė, kad Rangovas atliks Uždakymo pažymoje Nr. 2 numatytus darbus pagal Uždakovo nurodytus konkrečius terminus, o Uždakovas apmokės už atliktus darbus pagal Rangos sutartyje Nr. 158 fiksuotus įkainius:

1. Rangovas atliks šiame susitarime ir jo priede nurodytus darbus, įgyvendins daugiabučių namų kiemų tvarkymo projektus, pagal Uždakovo nurodytą terminą, o Uždakovas apmokės už atliktus darbus pagal šiame susitarime nurodytus ir Sutartyje fiksuotus įkainius:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Matmenys	Darbų aprašymas	Kiekiai	Kaina, EUR su PVM	Darbų atlikimo terminas
1.	Vandžiogalos sen., Valeravos k., Laukų g., 12 daugiabučio namo kiemo aikštelė	410 m ²	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą	22477,78	2022-12-31
2.	Lapių sen., Lapių mstl., Mokyklos g. 5 daugiabučio namo kiemo aikštelė	450 m ²	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą	25220,47	2022-12-31
IŠ VISO					47698,25	

2. Rangovas remonto darbų projektus turi parengti iki darbų pradžios.
3. Preliminarioje darbų sąmatose nurodyti darbų kiekiai yra apytiksliai. Atliktų darbų aktai bus sudaryti pagal faktiškai atliktus darbus ir parengus atliktų darbų kontrolinę geodezinę nuotrauką.
4. Šis užsakymo pažyma surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
5. Priedas: preliminaros darbų sąmatos, 2 lapai.

UŽSAKOVAS

Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

A.V.

RANGOVAS

UAB „Kauno keliai“
Generalinis direktorius
Ramūnas Šilinis

A.V.

Preliminari darbų sąmata

Vandžiogalos sen. Valeravos k. Laukų g. 12 paprastasis remontas

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Darbų ikainis,	
				Vieneto kaina be PVM	PVM
1	2	3	4	5	6
36	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	1000 m ³	0,260	2483,15	521,46
37	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi	1000 m ³	0,260	398,65	83,72
38	Transportuojant gruntą a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=2	1000 m ³	0,260	2952,96	620,12
66	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu	1000 m ²	0,450	843,98	177,24
68	Grunto sluoksnio sutankinimas pereinant savaeigiu volu	100 m ²	4,50	188,20	39,52
28	Žvyro pasluoksnio 0/32 h=30 cm įrengimas	100 m ²	4,50	915,84	192,33
59	Įvažiavimo 1000x150x220 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	10 m	14,00	196,27	41,22
19	20 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	4,10	1092,45	229,41
20	Dolomitinės skaldos 0/45 pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=5	1 m ²	410,00	-2,00	-0,42
50	Ketinių liukų keitimas į plaukiojančio tipo	vnt.	3	224,53	47,15
27	Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais	vnt.	3	112,81	23,69
14	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100 m	1,40	71,53	15,02
17	8 cm storio viensl. dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m ²	4,10	1132,88	237,90
18	Viensluoksnės 6 cm AC16PD dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=2	1 m ²	410,00	-2,28	-0,48
78	„Plaukiojančio“ tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	2	26,13	5,49
76	Dirvos paruošimas vejai rankiniu būdu, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	0,70	346,79	72,83
77	Paprastos vejų užsėjimas rankiniu būdu	100 m ²	0,70	92,65	19,46
4	Išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m ²	0,480	256,63	53,89

Eur			
Vieneto kaina su PVM	Bendra kaina su PVM, Eur		
7	8		
3004,61	781,20		
482,37	125,42		
3573,08	929,00	x2	1476,48
1021,22	459,55		
227,72	1024,74		
1108,17	4986,77	x3	305,28
237,49	3324,86		
1321,86	5419,63		
-2,42	-992,20	x5	0,4
271,68	815,04		
136,50	409,50		
86,55	121,17		
1370,78	5620,20		
-2,76	-1131,60	x2	1,14
31,62	63,24		
419,62	293,73		
112,11	78,48		
310,52	149,05		
Iš viso:	22477,78		54,8239

Preliminari darbų sąmata

Lapių sen. Lapių mstl. Mokyklos g. 5 "Viktorija" paprastasis remontas

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Darbų ikainis,	
				Vieneto kaina be PVM	PVM
1	2	3	4	5	6
36	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	1000 m ³	0,290	2483,15	521,46
37	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi	1000 m ³	0,290	398,65	83,72
38	Transportuojant gruntą a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=2	1000 m ³	0,290	2952,96	620,12
54	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	110,000	3,20	0,67
55	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti, k4=1	t	110,000	10,16	2,13
66	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu	1000 m ²	0,500	843,98	177,24
68	Grunto sluoksnio sutankinimas pereinant savaeigiu volu	100 m ²	5,00	188,20	39,52
28	Žvyro pasluoksnio 0/32 h=30 cm įrengimas	100 m ²	5,00	915,84	192,33
59	Įvažiavimo 1000x150x220 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	10 m	14,00	196,27	41,22
19	20 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	4,50	1092,45	229,41
20	Dolomitinės skaldos 0/45 pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=5	1 m ²	450,00	-2,00	-0,42
50	Ketinių liukų keitimas į plaukiojančio tipo	vnt.	1	224,53	47,15
27	Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais	vnt.	1	112,81	23,69
14	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100 m	1,40	71,53	15,02
17	8 cm storio viensl. dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m ²	4,50	1132,88	237,90
18	Viensluoksnės 6 cm AC16PD dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=2	1 m ²	450,00	-2,28	-0,48
78	„Plaukiojančio“ tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	1	26,13	5,49
76	Dirvos paruošimas vejai rankiniu būdu, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	0,70	346,79	72,83
77	Paprastos vejų užsėjimas rankiniu būdu	100 m ²	0,70	92,65	19,46
4	Išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m ²	0,520	256,63	53,89

Eur			
Vieneto kaina su PVM	Bendra kaina su PVM, Eur		
7	8		
3004,61	871,34		
482,37	139,89		
3573,08	1036,19	x2	1476,48
3,87	425,70		
12,29	1351,90		
1021,22	510,61		
227,72	1138,60		
1108,17	5540,85	x3	305,28
237,49	3324,86		
1321,86	5948,37		
-2,42	-1089,00	x5	0,4
271,68	271,68		
136,50	136,50		
86,55	121,17		
1370,78	6168,51		
-2,76	-1242,00	x2	1,14
31,62	31,62		
419,62	293,73		
112,11	78,48		
310,52	161,47		
Iš viso:	25220,47		56,0455