



UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

Kęstučio g. 23, Šakiai LT-71137 Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610
A.s.LT694010042100060392, tel/fax 8 345 52169 el.p.hidrotechnika1@gmail.com

Šakių rajono savivaldybės administracijos

Dėl projekto „Šakių rajono savivaldybės
Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse
esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų

RAŠTAS

2022-09-14 Nr.057

Informuojame Jus, kad vykdant projektą „Šakių rajono savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“, sutartis Nr. VPS-215 2021-11-05 atlikus griovių pavalymą vienkausiu ekskavatoriumi, taip pat pradėjus vykdyti pralaidų išvalymą nuo sąnašų, buvo pastebėta, kad pralaidų, esančių pavalytuose grioviuose upelis Mockupis – PK 34+72; P-1-4-4 PK 5+52; A-5-7 PK 4+02; A-5-3-3 PK 0+29 antgaliai yra perskilę, dalis antgalių nuvirtę, pralaidos liemens vamzdžiai ištrupėję ir sutrūkinėję. Pagal projektą yra numatyta įrengti dangas, pastatyti signaliniu stulpelius, išvalyti pralaidas. Kadangi minėtų pralaidų būklė yra avarinė, prašome priimti sprendimą dėl minėtų pralaidų pakeitimo naujomis, nes šių įrenginių remontuoti nėra įmanoma ir finansiškai netikslinga. (Reikalinga įrengti naujus antgalius, pakeisti didesnę pusę pralaidų liemens žiedų, kurie yra negaminami).

Papildomų ir nevykdomų darbų sąmatas pridedame.

Direktorius



Vidmantas Kameneckas

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė

Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny

1 Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Lapas: 1

Lokalinės sėματος Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina EUR			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM

**1 Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių
kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių
rekonstravimas**

S11 PD Griovių rekonstravimo darbai (Veršių k.v.) (papildomi	17143,22	0,00	17143,22	14167,95
S11 NV Griovių rekonstravimo darbai (Veršių k.v.) (nevykdomi	-1136,02	0,00	-1136,02	-938,86
S12 PD Griovių rekonstravimo darbai (Išdagų k.v.) (papildomi	11961,32	0,00	11961,32	9885,39
S12 NV Griovių rekonstravimo darbai (Išdagų k.v.) (nevykdomi	-935,87	0,00	-935,87	-773,45
S13 PD Griovių rekonstravimo darbai (Sintautų k.v.) (papildomi	6247,74	0,00	6247,74	5163,42
S13 NV Griovių rekonstravimo darbai (Sintautų k.v.) (nevykdomi	-186,22	0,00	-186,22	-153,90
Iš viso	33094,17	0,00	33094,17	27350,55

V. Kemešius

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2022 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.4 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas
Statinsys 1 Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas
Žiniaraštis S11 PD Griovių rekonstravimo darbai (Veršių k.v.) (papildomi darbai)

Suma žiniaraščiui 17143,22 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Griovio įrenginių rekonstravimas						
1	MN6P-0107	800 mm skersmens 10 m ilgio gelžbetoninių vandens pralaidų montavimas, kai vamzdžių ilgis 5 m , pralaida VP-8-100-1 k9=1.15	vnt.	2	3552,4000	7104,8
2	MN6-63	Vandens pralaidos iš 0,8m skersmens ir,5m ilgio g/b vamzdžių sekcijos įrengimas ant natūralių pagrindų (prie normų MN6p-0107) k9=1.15	vnt	2	662,4500	1324,9
3	F46-1-3	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu K8=1.09	m3	6,7	308,1821	2064,82
4	F46-1-3	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu K8=1.09	m3	8	308,1813	2465,45
5	MN8P-1102-1	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis kai plokštės masė iki 1 t K9=1.15	100m3	0,0165	45335,1515	748,03
6	MN2P-0104	Griovių ir pylimų šlaitų velėnavimas, prikalant velėną kuoliukais K9=1.15	10m2	3,5	69,0686	241,74
7	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu	100m2	1,49	146,4497	218,21
Skyriuje						14167,95
žiniaraštyje S11 PD						14167,95
PVM 21,00%						2975,27
Iš viso žiniaraštyje S11 PD						17143,22

Sudarė:
/Pavardė/

Konercio 

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.4 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statinsys 1 Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Griovių rekonstravimo darbai (Veršių k.v.) (nevykdomi darbai)

Suma žiniaraščiui

-1136,02

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Griovio įrenginių rekonstravimas						
7	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15 m3		-4	53,7828	-215,13
8	N27-232-1	Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	-12	14,2779	-171,33
17	MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas (po plokštėmis) k9=1.15	100m2	-0,045	289,5926	-13,03
19	R23-65	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais- t savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais		-16,75	18,4830	-309,59
20	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną t papildomą kilometrą pridėti k4=10.000		-16,75	5,7582	-96,45
25	R23-65	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais- t savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais		-5,5	18,4836	-101,66
26	R23-66	Transportuojant toliau už kiekvieną papildomą t kilometrą pridėti k4=10.000		-5,5	5,7582	-31,67

Skyriuje

-938,86

žiniaraštyje 1

-938,86

PVM 21,00%

-197,16

Iš viso žiniaraštyje 1

-1136,02

Sudarė:
/Pavardė/

N. Kamenskis
[Signature]

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2022 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.4 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statinsys 1 Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis S12 PD Griovių rekonstravimo darbai (Išdagų k.v.) (papildomi darbai)

Suma žiniaraščiui

11961,32

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Griovio įrenginių rekonstravimas						
1	MN6P-0107	800 mm skersmens 10 m ilgio gelžbetoninių vandens pralaidų montavimas, kai vamzdžių ilgis 5 m , pralaida VP-8-100-1 k9=1.15	vnt.	1	3552,4000	3552,40
2	MN6-63	Vandens pralaidos iš 0,8m skersmens ir,5m ilgio g/b vamzdžių sekcijos įrengimas ant natūralių pagrindų (prie normų MN6p-0107) k9=1.15	vnt	1	662,4500	662,45
3	F46-1-3	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu K8=1.09	m3	9,6	308,1813	2958,54
4	F46-1-3	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu K8=1.09	m3	8,8	308,1818	2712,0

Skyriuje

9885,39

žiniaraštyje S12 PD

9885,39

PVM 21,00%

2075,93

Iš viso žiniaraštyje S12 PD

11961,32

Sudarė:
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.4 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas
Statiny 1 Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas
Žiniaraštis 2 Griovių rekonstravimo darbai (Išdagų k.v.) (nevykdomi darbai)

Suma žiniaraščiui

-935,87

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Griovio įrenginių rekonstravimas						
5	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15 m3		-1,6	53,7813	-86,05
6	N27-232-1	Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15 vnt		-4	14,2775	-57,11
13	R23-65	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-t savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais		-4	18,4825	-73,93
14	R23-66	Transportuojant toliau už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000 t		-4	5,7575	-23,03
15	R23-65	G/b laužo (senų žiočių) išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais		-22	18,4841	-406,65
16	R23-66	Transportuojant toliau už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000 t		-22	5,7582	-126,68

Skyriuje

-773,45

žiniaraštyje 2

-773,45

PVM 21,00%

-162,42

Iš viso žiniaraštyje 2

-935,87

Sudarė:
/Pavardė/

Konieczka V.
Chief

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2022 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.4 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas
Statiny 1 Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas
Žiniaraštis S13 PD Griovių rekonstravimo darbai (Sintautų k.v.) (papildomi darbai)

Suma žiniaraščiui

6247,74

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Griovio įrenginių rekonstravimas						
1	MN6P-0110	1000 mm skersmens gelžbetoninių vandens pralaidų VP-10-L-1 montavimas (pralaidos ilgis 15.00 m) k9=1.15	vnt.	1	4670,3400	4670,34
2	F46-1-3	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu K8=1.09	m3	1,6	308,1750	493,08

Skyriuje

5163,42

žiniaraštyje S13 PD

5163,42

PVM 21,00%

1084,32

Iš viso žiniaraštyje S13 PD

6247,74

Sudarė:

/Pavardė/

Konvevskas V.
(Luf)

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.4 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny 1 Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 3 Griovių rekonstravimo darbai (Sintautų k.v.) (nevykdomi darbai)

Suma žiniaraščiui

-186,22

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Griovių įrenginių rekonstravimo darbai						
4	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15 m3		-1,8	53,7778	-96,80
5	N27-232-1	Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15 vnt		-4	14,2750	-57,10
Skyriuje						-153,90
žiniaraštyje 3						-153,90
PVM 21,00%						-32,32
Iš viso žiniaraštyje 3						-186,22

Sudarė:

/Pavardė/

Konieczka V.
