

UŽSAKymo PAŽYMA Nr. 5

**PRIE 2021 M. VASARIO 15 D. DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO
SUTARTIES NR. S-158**

2022 m. lapkričio 14 d. Nr. S-1461

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, toliau tekste „**Užsakovas**“ ir UAB „Kauno keliai“, įmonės kodas 135640993, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, toliau tekste „**Rangovas**“, susitarė, kad Rangovas atliks Uždakymo pažymoje Nr. 5 numatytus darbus pagal Uždakovo nurodytus konkrečius terminus, o Uždakovas apmokės už atliktus darbus pagal Rangos sutartyje Nr. S-158 fiksuotus įkainius:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Matmenys	Darbų aprašymas	Kiekiai	Kaina, EUR su PVM	Darbų atlikimo terminas
1.	Užliedžių sen. Užliedžių k. Žvalgų g. (u-74g)	288 / 5,5	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą	181 928,72	2022-12-30
IŠ VISO					181 928,72	

1. Rangovas remonto darbų projektus turi parengti iki darbų pradžios.
2. Preliminarioje darbų sąmatose nurodyti darbų kiekiai yra apytiksliai. Atliktų darbų aktai bus sudaryti pagal faktiškai atliktus darbus ir parengus atliktų darbų kontrolinę geodezinę nuotrauką.
3. Ši užsakymo pažyma surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
4. Priedas: preliminarai darbų sąmata, 2 lapai.

UŽSAKOVAS

Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

A.V.

RANGOVAS

UAB „Kauno keliai“
Generalinis direktorius
Ramūnas Šilinis

A.V.

Preliminari darbų sąmata

Užliedžių sen. Užliedžių k. Žvalgų gatvės (u-74g) kapitalinis remontas

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Darbų ikainis, Eur			Bendra kaina su PVM, Eur
				Vieneto kaina be PVM	PVM	Vieneto kaina su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
54	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	160,00	3,20	0,67	3,87	619,20
55	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti, k4=1	t	160,00	10,16	2,13	12,29	1966,40
36	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	1000 m ³	1,860	2483,15	521,46	3004,61	5588,57
37	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi	1000 m ³	1,860	398,65	83,72	482,37	897,21
38	Transportuojant gruntą a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=3	1000 m ³	1,860	4429,44	930,18	5359,62	9968,89
45	PVC drenažo vamzdžių d113/126mm su geotekstilės filtru įrengimas	100 m	2,80	1871,36	392,99	2264,35	6340,18
48	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne – 17 sandūrų k9=1.15	100 m	0,12	1102,29	231,48	1333,77	160,05
46	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas k9=1.15 vid. 1 m gylyje	vnt.	2,00	238,26	50,03	288,29	576,58
33	Smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimas	m ³	97,0	43,48	9,13	52,61	5103,17
66	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu	1000 m ²	2,112	843,98	177,24	1021,22	2156,82
68	Grunto sluoksnio sutankinimas pereinant savaeigiu volu	100 m ²	21,12	188,20	39,52	227,72	4809,45
28	Žvyro pasluoksnio 0/32 h=20 cm įrengimas	100 m ²	4,92	610,56	128,22	738,78	3634,80
28	Žvyro pasluoksnio 0/32 h=40 cm įrengimas	100 m ²	16,20	1221,12	256,44	1477,56	23936,47
29	Žvyro pasluoksnio 0/32 h=1 cm pokytis, k4=6	1 m ²	1620,00	3,18	0,67	3,85	6237,00
57	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	3,52	1882,16	395,25	2277,41	8016,48
59	Įvažiavimo 1000x150x220 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	10 m	23,90	196,27	41,22	237,49	5676,01
61	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	2,90	1072,09	225,14	1297,23	3761,97
19	20 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	19,67	1092,45	229,41	1321,86	26000,99
20	Dolomitinės skaldos 0/45 pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=5	1 m ²	347,00	-2,00	-0,42	-2,42	-839,74
70	Skaldos atsijų šaligatvio pagrindo įrengimas h-3 cm	100 m ²	3,47	388,70	81,63	470,33	1632,05
72	Betoninių trinkelų 8 cm storio grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu	100 m ²	3,42	2221,87	466,59	2688,46	9194,53
72.1	Betoninių trinkelų 8 cm (spalvotos) grindinio grindimas, siūles užpildant smėliu (neįgaliesiems)	10 m ²	0,50	304,61	63,97	368,58	184,29
12	Išlyginamojo sluoksnio iš a/b mišinio AC11VN įrengimas, panaudojant klotuvą	t	514,00	68,52	14,39	82,91	42615,74

6	A/b dangos valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu	100 m ²	16,17	60,95	12,80	73,75	1192,54
7	A/b dangos gruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	16,17	44,20	9,28	53,48	864,77
14	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100 m	5,91	71,53	15,02	86,55	511,51
15	5 cm storio vienluoksnės a/b dangos AC11VN įrengimas, panaudojant klotuvą	100 m ²	16,17	764,59	160,56	925,15	14959,68
16	Viršutinio 5 cm AC11VN dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio	1 m ²	1617,00	-2,27	-0,48	-2,75	-4446,75
4	Išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m ²	1,964	256,63	53,89	310,52	609,86
Iš viso:							181928,72

Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kelių ir transporto skyriaus vyr. specialistė
Jolanta Domarbiienė

UAB „Kauno keliai“
Projektų vadovė
Kristina Mackapatrienė