

UŽSAKYMO PAŽYMA Nr. 6

PRIE 2021 M. VASARIO 15 D. DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. S-158

2022 m. *guodiuo* d. Nr. S- *1603*

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios Administracijos direktorių, Rūtos Černiauskiienės, toliau tekste „**Užsakovas**“ ir UAB „Kauno keliai“, įmonės kodas 135640993, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, toliau tekste „**Rangovas**“, susitarė, kad Rangovas atliks Užsakymo pažymoje Nr. 6 numatytus darbus pagal Užsakovo nurodytus konkrečius terminus, o Užsakovas apmokės už atliktus darbus pagal Rangos sutartyje Nr. S-158 fiksuotus įkainius:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Matmenys	Darbų aprašymas	Kiekiai	Kaina, EUR su PVM	Darbų atlikimo terminas
1.	Domeikavos sen. Romaškių k. automobilių stovėjimo aikštelė prie Romaškių kapinių	493 m ²	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą	16 249,61	2022-12-30
2.	Užliedžių sen. Giraitės k. Radastų g. (u-60g)	2400 m ²	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą	32 201,35	2022-12-30
IŠ VISO					48 450,96	

1. Rangovas remonto darbų projektus turi parengti iki darbų pradžios.
2. Preliminarioje darbų sąmatose nurodyti darbų kiekiai yra apytiksliai. Atliktų darbų aktai bus sudaryti pagal faktiškai atliktus darbus ir parengus atliktų darbų kontrolinę geodezinę nuotrauką.
3. Ši užsakymo pažyma surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
4. Priedas: preliminaros darbų sąmatos, 2 lapai.

UAB „Kauno keliai“
Vilniaus regiono viešasis administravimas

UŽSAKOVAS

Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti Administracijos direktorių,
Rūta Černiauskienė

A.V.

RANGOVAS

UAB „Kauno keliai“
Generalinis direktorius
Ramūnas Šilinis

A.V.

Preliminari darbų sąmata

Domeikavos sen. Romaškių k. automobilių stovėjimo aikštelės prie Romaškių kapinių paprastas remontas

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Darbų ikainis, Eur			Bendra kaina su PVM, Eur
				Vieneto kaina be PVM	PVM	Vieneto kaina su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	1000 m³	0,130	2483,15	521,46	3004,61	390,60
37	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi	1000 m³	0,130	398,65	83,72	482,37	62,71
38	Transportuojant gruntą a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=2	1000 m³	0,130	2952,96	620,12	3573,08	464,50
80	Kelmų rovimas	vnt.	2	25,28	5,31	30,59	61,18
66	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu	1000 m²	0,493	843,98	177,24	1021,22	503,46
68	Grunto sluoksnio sutankinimas pereinant savaeigiu vėlu	100 m²	4,93	188,20	39,52	227,72	1122,66
28	Žvyro pasluoksnio 0/32 h=30 cm įrengimas	100 m²	2,50	915,84	192,33	1108,17	2770,43
19	20 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/45 įrengimas	100 m²	4,93	1092,45	229,41	1321,86	6516,77
20	Dolomitinės skaldos 0/45 pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=5	1 m²	493,00	-2,00	-0,42	-2,42	-1193,06
17	8 cm storio viensl. dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m²	4,93	1132,88	237,90	1370,78	6757,95
18	Viensluoksnės 6 cm AC16PD dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=2	1 m²	493,00	-2,28	-0,48	-2,76	-1360,68
4	Išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m²	0,493	256,63	53,89	310,52	153,09
Iš viso:							16249,61

UAB „Kauno keliai“
Projektų vadovė
Kristina Mockapetrienė

Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kelių ir transporto skyriaus vyr. specialistė
Jolanta Domarkienė

Preliminari darbų sąmata

Užliedžių sen. Giraitės k. Radastų gatvės(u-60g) paprastasis remontas

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Darbų įkainis, Eur			Bendra kaina su PVM, Eur
				Vieneto kaina be PVM	PVM	Vieneto kaina su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	1000 m ³	0,216	2483,15	521,46	3004,61	649,00
37	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi	1000 m ³	0,216	398,65	83,72	482,37	104,19
38	Transportuojant gruntą a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=2	1000 m ³	0,216	2952,96	620,12	3573,08	771,79
66	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu	1000 m ²	2,400	843,98	177,24	1021,22	2450,93
68	Grunto sluoksnio sutankinimas pereinant savaeigiu volu	100 m ²	24,00	188,20	39,52	227,72	5465,28
64	Viensluoksnių iki 15 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio – žvyro mišinių ir 50% skaldos 0/32 įrengimas, sumaišant objekte	100 m ²	24,00	783,75	164,59	948,34	22760,16
Iš viso:							32201,35

UAB „Kauno keliai“
Projektų vadovė
Kristina Mockapetrienė

Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kelių ir transporto skyriaus vyr. specialistė
Jolanta Domarkienė