

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 12 Lukšių kultūros centro pastato remontas**Statiny 1 Kultūros namų pastatas****Žiniaraštis 1 Lukšių kultūros centro grindų pagrindo įrengimas****Suma žiniaraščiui 18040,56 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Grindys ir pertvaros						
1 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	28,5	46,2194	1317,25
2 N6-6		Iškasto grunto pašalinimas iš patalpų, pakraunant ir pervežant gruntą karučiais k8=1.03,k9=1.15	m3	45,0	60,0718	2703,23
3 N11-6		Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m3	44,25	67,8299	3001,47
4 N26P-1210		Grindų šiltinimas putų polistireno plokštėmis , kai izoliacijos sluoksnio storis 100.00 mm	100m2	2,25	2023,0503	4551,86
5 N6-146		Priebučių su įėjimu iš vienos pusės betonavimas ant paruošto pagrindo k8=1.04,k9=1.15	m3	12,5	266,8584	3335,73
						14909,55
Skyriuje 2						14909,55
Žiniaraštyje 1						14909,55
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3131,01
Iš viso žiniaraštyje 1						18040,56

Sudarė :

/Pavardė/