

**VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ
TIESIMO, REKONSTRAVIMO, TAISYMO (REMONTA), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS
EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO DARBŲ PIRKIMO**

PIRKIMO NR. 652060

20__ m. _____ mėn. ____ d.

Ši sutartis sudaryta tarp Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, įstaigos kodas 188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. 275 1961, 275 1990, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamos administracijos direktoriaus Vladislavo Kondratovičiaus, veikiančio pagal Vietos savivaldos įstatymą (toliau – Užsakovas), ir AB „Kelių priežiūra“, juridinio asmens kodas 232112130, kurio registruota buveinė yra Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Rutėno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią statybos darbų rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl šių sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – **Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas C, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai** – Bezdonių, Buivydžių, Nemenčinės, Nemenčinės miesto ir Sužionių seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės (toliau – Darbai).

1.2. Rangovas įsipareigoja, naudodamasis savo medžiagomis, Sutartyje nustatytais terminais atlikti 1.1 p. nurodytus Darbus ir perduoti šio Darbo rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja atliktą Darbą priimti ir už jį sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

1.3. Orientaciniai Darbų kiekiai, Darbų savybės, reikalavimai atliekamiems Darbams, nurodyti Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede).

1.4. Darbai atliekami pagal Užsakovo pateiktus Rangovui užsakymus ir juose nurodytus kiekius. Užsakymo forma pateikiama Sutarties 2 priede.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS)

2.1 Sutarties kainos nustatymui taikomas fiksuoto įkainio nustatymo būdas. Darbų įkainiai, nustatyti pagal atviro konkurso, įvykusio 2023-04-13 (pirkimo Nr. 652060) rezultatus, nurodyti šios Sutarties 3 priede „Sutarties įkainiai“.

2.2 Į Darbų įkainius įskaityti visi Rangovo mokėtini mokesčiai, visos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Darbų atlikimu.

2.3 Sutarties kaina (galutinė kaina), kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdančiam Sutartį atliktų Darbų apimtį.

2.4 Rangovas, sudarydamas šią Sutartį patvirtina, kad:

2.4.1. pirkimo sutartį vykdys tik tokia teisę turintis asmenys;

2.4.2. jis turi žinių, patirties, kvalifikacijos ir visus dokumentus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti;

2.4.3. susipažino su statybos objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

2.4.4. Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs būtinus darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

2.4.5. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, pagal techninę (projektinę) dokumentaciją, Darbų dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino techninėje dokumentacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis bei turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.

2.5. Užsakovo rezervas ir avansinis mokėjimas netaikomi.

2.6. Laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai, išdėstyti svarbos tvarka, sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys. Esant kolizijai (kai tą pačią situaciją Sutartis ar jos priedai reglamentuoja skirtingai), Sutartis aiškinama vadovaujantis šiame punkte nurodyta hierarchija.

2.6.1. pirkimo dokumentų paaiškinimai, jeigu tokie yra;

2.6.2. konkurso sąlygos;

2.6.3. darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis;

2.6.4. pasiūlymo raštas;

2.6.5. techninio projekto techninės specifikacijos;

2.6.6. techninio projekto aiškinamieji raštai;

2.6.7. techninio projekto brėžiniai;

2.6.8. Rangovo pateikta Darbų sąmata;

2.7. Sutarties vykdymo metu šalių sudaryti susirinkimų protokolai yra privalomi vykdyti.

2.8. Sutartyje vartojamos sąvokos turi šią reikšmę:

2.8.1. Nedelsiant – per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

2.8.2. Darbo diena – savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 07:30 iki 16:30 val.

2.8.3. Darbų defektai – tokie Darbų trūkumai, kurie nukrypsta nuo projektinės dokumentacijos nustatytų reikalavimų arba pažeidžia privalomuosius statybos normatyvinius dokumentus (įskaitant Rangovo iki Sutarties pasirašymo patvirtintas įmonės statybos taisykles).

2.8.4. Darbų trūkumai gali apimti ir Darbų defektus, tačiau neapsiribojant ir kitais neatitikimais.

2.9. Sutarties įkainiai turi būti perskaičiuojami pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM). Perskaičiavimas vykdomas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pasikeitimui. Perskaičiavimo formulė: Sutarties įkainiams taikomas PVM mokesčio tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties įkainiai neperskaičiuojami.

2.10. Sutarties įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties įkainius gavimo diena. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamo kas mėnesį statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau - indeksas), labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Sutarties įkainiai perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Darbų perdavimo-priėmimo akto pagal Sutartį sudarymo diena.

2.10.1 Susitarimas dėl įkainių perskaičiavimo, įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę.

2.10.2 Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo, perskaičiuotieji įkainiai taikomi Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti atliktų darbų aktą su neperskaičiuotais įkainiais ir perskaičiavimą atlikti kitame atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuoti įkainiai.

2.10.3 Pirmoji Sutarties įkainių peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius.

2.10.4 Vėlesnis įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.10.5 Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos ir kitų finansavimo šaltinių.

3.2. Užsakovas, pasirašęs Techninio priežiūrėtojo pavizuotus atliktų darbų aktus ir gavęs PVM sąskaitas faktūras per informacinę sistemą „E. sąskaita“ bei, jas patikrinęs ir nenustatęs neatitikimų, per 30 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos atsiskaito už Darbus, pervesdamas lėšas į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Laiku negavus finansavimo iš VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos, mokėjimai gali būti atidedami, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų aktų ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimo Užsakovui dienos.

3.3. Avansinis mokėjimas nėra numatytas.

3.4. Mokėjimai atliekami į sutarties rekvizituose nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

3.5. Nustatęs Rangovo darbe neatitiktis, Užsakovas turi teisę sulaikyti arba prireikus sustabdyti mokėjimus už atliktus darbus, kol neatitiktys bus pašalintos. Apie mokėjimo sulaikymą ar sustabdymą Užsakovas informuoja Rangovą raštu. Neatitiktimis laikomi:

3.5.1. nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėtų Darbų defektai;

3.5.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

3.5.3. atsilikimas nuo Darbų atlikimo terminų (Sutarties 4 priedas);

3.5.4. privalomųjų normatyvinių statybos dokumentų nesilaikymas;

3.5.5. kartu su galutiniu atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu nepateiktas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas.

3.6. Sąskaitos – faktūros bus dengiamos sekančia tvarka: iš pradžių išskaitomos Užsakovui priklausančios baudos, delspinigiai, kitos netesybos, o vėliau apmokama likusi skola už atliktus Darbus.

3.7. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus už Darbus, jeigu nėra galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo. Tokiu atveju mokėjimas stabdomas tol, kol Rangovas neperves užstato. Pervedus užstatą, mokėjimas bus įvykdytas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užstato gavimo dienos.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

4.1. Sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Numatoma galimybė pratęsti šį terminą 2 kartus po 12 mėn. Sutarties galiojimo terminas yra laikomas esmine Sutarties sąlyga.

4.2. Sutartis laikoma pratęsta tomis pačiomis sąlygomis 12 mėnesių laikotarpiui, jeigu pasibaigus Sutarties sąlygų 4.1 p. nustatytam terminui, šalys ir toliau ją vykdo.

4.3. Teisė pratęsti ar nepratęsti Sutartį priklauso Užsakovui. Užsakovas gali nepratęsti Sutarties net jei Rangovas tinkamai vykdo Sutartį. Apie sprendimą nepratęsti Sutarties Užsakovas raštu įspėja Rangovą ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų.

4.4. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

4.5. Rangovas darbus atlieka Darbų užsakyme (Sutarties 2 priedas) nustatytais terminais, kurie kiekvienu konkrečiu atveju Šalių susitarimu nustatomi atsižvelgiant į šios Sutarties 4 priede pateiktą Darbų atlikimo grafiką. Defektų taisymas statybų metu statybos Darbų atlikimo termino nekeičia.

4.6. Darbų pabaiga laikoma diena, kai pasirašomas galutinis atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas (Sutarties priedas Nr. 5).

4.7. Statybos užbaigimo terminas yra 105 dienos nuo galutinio atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

4.8. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių Užsakovas ir/ar Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Sutarties šalys turi teisę sustabdyti visų Darbų ar jų dalies vykdymą. Stabdomas tik tų Darbų vykdymas, kuriems įtakos turi atsiradusios nenumatytos aplinkybės. Darbų vykdymas gali būti sustabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių:

4.8.1. atsiradus pagrįstam poreikiui atlikti techninio darbo projekto korektūrą/keitimą;

4.8.2. būtinai papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti;

4.8.3. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

4.8.4. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

4.8.5. dėl teisės aktų ir (ar) statinio projekto sprendinių pažeidimų vykdant statybą;

4.8.6. trečiųjų šalių įtaka;

4.8.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

4.8.8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

4.8.9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

4.8.10. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

4.8.11. Sutartyje nurodytų Darbų vykdymas sustabdomas tokiam terminui, kurio metu nenumatytos aplinkybės tęsiasi, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui. Sutartyje nurodytų Darbų sustabdymą sutarties Šalys fiksuoja surašydamos aktą. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

4.8.12. Šalis apie 4.8 p. nurodytas nenumatytas aplinkybes privalo pranešti nedelsiant. Kitu atveju Šalis netenka teisės naudotis nenumatytos aplinkybės faktu.

5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1 Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu.

5.2 Užstato sąlygos:

5.2.1. užstatas pervedamas į Užsakovo sąskaitą LT964010051001805099 Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos;

5.2.2. užstato vertė – 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių Eur);

5.2.3. Rangovo pervestas Sutarties įvykdymo užtikrinimas paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą Sutarties galiojimo laikotarpiu;

5.2.4. Užsakovas pagal Rangovo raštišką prašymą grąžina užstatą per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdė visus susitarimus ir įsipareigojimus. Užstatas negrąžinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota Sutarties 5.3 p. nustatyta tvarka.

5.3 Rangovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, pvz. praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą daugiau nei 90 kalendorinių dienų, nepasirašius statybvietės perdavimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, nepateikus garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento ir dėl kitų esminių Sutarties pažeidimų, Užsakovas turi teisę pasinaudoti užtikrinimu. Apie numatomą užtikrinimo vykdymą Užsakovas informuoja Rangovą el. paštu.

5.4 Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimu, išsiuntimo pervesti naują užstatą, atitinkantį Sutarties 5.2 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nedelsiant nutraukti Sutartį.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1 Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. vesti atliktų Darbų apskaitą ir priimti atliktus Darbus pagal atliktų darbų aktus ir pasirašytas PVM sąskaitas – faktūras;

6.1.2. Suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

6.1.3. Priimti iš Rangovo baigtus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti, išskyrus atvejus, kai Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatytų statybų normų ir taisyklių.

6.2 Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų grafiko laikymąsi, įrašus statybos Darbų žurnaluose, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo komercinę ūkinę veiklą.

6.3 Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo turimos Darbų dokumentacijos kopijų, kurias Rangovas pateikia per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo dienos.

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas įsipareigoja:

7.1.1. atlikti Darbus Užsakyme nurodytais terminais, kokybiškai ir ištaisyti defektus, nustatytus per garantinį laiką;

7.1.2. užtikrinti, kad Darbai bus atliekami pagal techninę dokumentaciją ir statybos taisykles bei nenukrypstant nuo galiojančių statybos normų ir taisyklių. Darbų pakeitimai galimi tik esant raštiškam Užsakovo sutikimui ir laikantis šioje Sutartyje nustatytos pakeitimų tvarkos;

7.1.3. Darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje ir užtikrinti, kad Darbų kokybė atitiks Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento „Automobilių keliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. Nr. įsakymu Nr. V(E)-1 patvirtintos Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-15, Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009-01-12 įsakymu Nr. V-15 „Dėl automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009-01-12 įsakymu Nr. V-16 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių IT ASFALTAS 08 patvirtinimo“ reikalavimus bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-194 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be

rišiklių įrengimo taisyklių IT SBR 19 patvirtinimo“, R ISEP 10 ir T DVAER 12 reikalavimus;

7.1.4. aprūpinti statybą reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, komplektuojančiomis detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsakyti už jų defektus, dėl kurių tų medžiagų ar įrenginių negalima naudoti nepabloginant statybos Darbų kokybės;

7.1.5. užtikrinti, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tais atvejais, kai Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas, iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios, privalo pateikti Užsakovui atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad Darbus vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Jei Sutartį vykdys tam teisės neturintys asmenys, tai bus laikoma esminiu sutarties sąlygų pažeidimu;

7.1.6. užtikrinti Darbų, priešgaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei Darbų higieną objekte, užtikrinti objekto saugumą, įrengti laikinus kelio ženklus, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

7.1.7. per Užsakovo nurodytą terminą pašalinti defektus, kilusius dėl netinkamai atliktų Darbų;

7.1.8. Rangovas privalo savo lėšomis kompensuoti Darbus, kurie jau atlikimo metu techninio prižiūrėtojo ar Užsakovo pripažįstami kaip netinkamai įvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dėl to susidarančius nuostolius;

7.1.9. su galutiniu atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu (Sutarties 5 priedas) Rangovas privalo Užsakovui pateikti: atliktų darbų aktus, paslėptų darbų aktus, išpildomasias nuotraukas, statybinių medžiagų pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, kitą dokumentaciją susijusią su atliktais Darbais. Joje turi būti parašyta, kad medžiagos (jų kiekis) buvo panaudotos Sutarties objekte. Iki galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pateikimo turi būti pilnai užpildytas el. statybos darbų žurnalas;

7.1.10. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;

7.1.11. pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus ir sąskaitas – faktūras iki einamojo mėnesio 20 dienos. Atliktų darbų aktai turi būti vizuojami Techninio prižiūrėtojo;

7.1.12. Atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus) parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų Darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus bei atliktų Darbų atitiktį patvirtinančius dokumentus;

7.1.13. savo lėšomis atlikti tinkamumo ir savikontrolės bandymus atestuotoje laboratorijoje pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus;

7.1.14. be Užsakovo raštiško sutikimo nebendrauti su žiniasklaidos atstovais konkurso ar Sutarties vykdymo klausimais.

7.2. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal suderintą ir patvirtintą techninį darbo projektą arba remonto aprašą.

7.3. Rangovas privalo kartu su Užsakovo atstovu ir seniūnijos seniūnu nuvykti į vietą apžiūrėti objektus, atlikti atskirų objektų sąmatinius skaičiavimus ir po objekto apžiūros, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pateikti jas Užsakovui.

7.4. Prieš Darbų pradžią asfaltbetonio mišinio projektai derinami su Užsakovu, taip pat parenkami asfaltbetonio dangos storiai kiekvienam objektui atskirai.

7.5. Asfaltavimo metu Rangovas turi atlikti asfaltbetonio masės savikontrolės bandymus, kurie vėliau, su asfaltbetonio pasu pateikiami Užsakovui.

7.6. Rangovas atsako už žalą padaryta tretiesiems asmenims Sutarties užsakymo vykdymo metu.

7.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad:

7.7.1. statybvietėje statybos Darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnio 1 dalyje, turėtų galiojantį Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – Kodas), o tais atvejais, kai jiems Kodas negali būti suformuotas, privalo turėti Kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus;

7.7.2. būtų nustatyta kitų statybvietėje esančių asmenų, kurie nenurodyti 7.7.1. p., identifikavimo priemonė, prireikus – jos išdavimo tvarka, registruojami šių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laikas ir priežastys;

7.7.3. visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.

7.8. Rangovas, užbaigęs visus Sutartyje numatytus Darbus, veikdamas pagal Uzsakovo įgaliojimą savo jėgomis organizuoja ir vykdo visas statybos užbaigimo procedūras.

7.9. Rangovas atsako už tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti Sutarties reikalavimus, įskaitant Subjektų, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, pajėgumus: užtikrintų nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi ir turėtų tą patvirtinančius dokumentus. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, neatitinka nustatytų reikalavimų, arba Rangovas, Subrangovai neatitinka nustatytų reikalavimų, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies, kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, Subrangovas neatitinka nustatytų reikalavimų, vykdymą iki kol bus pašalinti tokie neatitikimai. Rangovas privalo pašalinti tokius neatitikimus per protingą ne ilgesnį nei 30 dienų terminą. Jeigu per nustatytą terminą Rangovas neatitikimų nepašalina, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Uzsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

7.10. Rangovas privalo naudoti statybos produktus, atitinkančius Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (2022-12-13 įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 26.2.1, 27.1, 27.2 ir 28.1 punktuose nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitinkamus dokumentus, pagrindžiančius statybos produktų atitikimą minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams (Rangovo, gamintojų deklaracijos, sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai), Rangovas turės pateikti kartu su teikiamais atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktais. Jeigu paaiškėja, kad panaudoti statybos produktai neatitinka nurodytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, Uzsakovas pritaiko Rangovui 0,5% sutarties vertės be PVM dydžio baudą. Jeigu Rangovas pažeidžia 7.10 punktą daugiau nei du kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Uzsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 13 skyriuje nustatyta tvarka.

8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Šalys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti Sutartį, kiekviena šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

8.2. Uzsakovas turi teisę pateikti būtinus nurodymus Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darbų vadovui tik raštiškai, išskyrus tuos atvejus, kai iškyla grėsmė Darbų atlikimo terminui. Uzsakovas atsako už savo duomenis, nurodymus arba tiekimus.

8.3. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo nedelsiant pranešti kitai šaliai.

8.4. Darbų atlikimo metu ir atlikus Darbus netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius Rangovas per Uzsakovo nustatytą terminą pašalina iš Darbų atlikimo vietos. To nepadarius, Uzsakovas gali

pašalinti jas Rangovo lėšomis arba parduoti Rangovo sąskaita (Rangovas padengia realizavimo išlaidas).

8.5. Rangovas Užsakovui pareikalavus privalo dalyvauti Užsakovo arba trečiųjų asmenų organizuojamuose Objekto patikrose, teikti paaiškinimus, šalinti neatitikimus nustatytus patikrų metu.

8.6. Užsakovui priklauso turtinės autorinės teisės į Sutarties vykdymo metu sukurtą statybos dokumentaciją.

8.7. Rangovas negali perleisti savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenis prieš tai raštu negavęs Užsakovo sutikimo.

9. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFECTUS, GARANTIJOS

9.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo – priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

9.2. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už statinio per garantinį terminą nustatytus defektus. Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti.

Vienasluoksnio paviršiaus apdaro įrengimo Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia **1 metų** garantinį terminą.

Dvisluoksnio ir etapinio dvisluoksnio paviršiaus apdaro įrengimo Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia **2 metų** garantinį terminą.

Statinio važiuojamosios dalies asfalto sluoksnių įrengimo Darbams, kai įrengiama visa kelio dangos konstrukcija, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia **5 metų** garantinį terminą.

Asfalto viršutinio sluoksnio, kurio storis ne mažesnis kaip 2,5 cm arba sluoksnio svoris ne mažesnis kaip 55 kg/m² ir kuris klojamas ant asfalto sluoksnio; asfalto pagrindo sluoksnio; asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimo Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia **3 metų** garantinį terminą.

Dviejų sluoksnių įrengimo – iš asfalto apatinio ir viršutinio sluoksnių, kurių bendras storis ne didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris ne didesnis kaip 180 kg/m² Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia **6 metų** (įrašyti skaičių lygų: 4 metai + T iš tiekėjo pasiūlymo) garantinį terminą.

Dangos įrengimo – iš asfalto sluoksnių, kurių bendras storis didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris didesnis kaip 180 kg/m² Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia **7 metų** (įrašyti skaičių lygų: 5 metai + T iš tiekėjo pasiūlymo) garantinį terminą.

Esant paslėptų statinio elementų (AŠAS, ŠNS, SPS, ŽPS ir t. t.) Darbams, Rangovas suteikia 10 metų garantinį terminą, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

Kitais atvejais, neišvardintais šiame punkte, taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos.

9.3. Jeigu Rangovas neatlygintinai per Užsakovo nurodytą terminą neištaiso Darbų defektų, jis privalo atlyginti Užsakovui šių Darbų defektų šalinimo išlaidas.

9.4. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas Sutarties vykdymo metu atliktų statybos darbų garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas (kaip nurodyta Statybos įstatymo 41 str. 2 d.) pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos su PVM.

9.5. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas (kai taikoma) užtikrinamas banko garantija, kredito unijos garantija, draudimo bendrovės laidavimu arba užstatu (Užstatas pervedamas į Užsakovo sąskaitą LT964010051001805099 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius). Rangovas gali pasirinkti vieną iš garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų.

9.6. Užsakovas, per Rangovo suteiktą papildomą garantinį laiką nustatęs statinio statybos defektų, pakviečia Rangovo įgaliotą atstovą ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo išryškėjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jų padarinių pašalinimo terminą. Jei Rangovo įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja Užsakovo surašytas vienašalis aktas. Jei Rangovas nepašalina statybos defektų akte nurodytu terminu, Užsakovas kreipiasi į teismą dėl Rangovo įpareigojimo pašalinti statybos defektus arba dėl statybos defektų šalinimo išlaidų išieškojimo iš Rangovo, jei Užsakovas juos pašalina savo lėšomis.

10. SUBRANGOVAI, SPECIALISTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarties įsipareigojimų vykdymui pasitelkiami šie Subrangovai:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas ir adresas	Vertinė išraiška, Eur	Procentinė išraiška	Darbų pavadinimas
1.	UAB „Kagra“, Mindaugo g. 2C, Anykščiai	141.551,85	2,23	Melioracijos darbai
		Iš viso: 141.551,85 Eur	Iš viso: 2,23 %	

10.2. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus. Keičiami/pasitelkiami Subrangovai turės būti suderinti su Užsakovu, informant papildomą susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo/pasitelkimo, pasirašomą abiejų pirkimo Sutarties šalių. Užsakovas turi teisę pareikalauti įrodyti keičiamų/pasitelkiamų Subrangovų kvalifikaciją, pateikiant atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkrečius reikalavimus Subrangovų kvalifikacijai) ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus (kai tiekėjas remsis keičiamo/pasitelkiamo subrangovo pajėgumais).

10.3. Rangovas bus atsakingas už savo Subrangovų, jų atstovų ar darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą ar aplaidumą taip, lyg šie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas būtų Rangovo, jo atstovų ar darbuotojų.

10.4. Užsakovui nustačius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigų, numatytų sutartyse ar teisės aktuose, Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas užtikrintų Subrangovo pakeitimą į kitą, kurio kvalifikacija ir patirtis tenkintų Užsakovą, arba kad Rangovas pats prisiimtų Darbų atlikimą.

10.5. Subrangovas negali pavesti trečiosioms šalims vykdyti tuos Darbus, kuriuos Rangovas patiki Subrangovui.

10.6. Užsakovas kartu su Rangovu turi teisę sudaryti trišalius susitarimus dėl tiesioginio atsiskaitymo už šiai Sutarčiai įvykdyti atliktus Darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas medžiagas / įrengimus, šiomis sąlygomis:

10.6.1. trišaliais susitarimais nebus keičiamos jokios kitos esminės šios Sutarties sąlygos, t. y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartinių įsipareigojimų apimtis.

10.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus, kartu turi pateikti įrodymus apie konkretaus subrangovo atliktų Darbų apimtį (ar konkretaus paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas, ar iš konkretaus tiekėjo įsigytas

medžiagas / įrengimus), o Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikėjui, ar medžiagų /įrengimų tiekėjui) tiesiogiai apmokės tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos teikėjo, ar medžiagų /įrengimų tiekėjo) pasirašytus atliktų Darbų (ar suteiktų paslaugų, ar įsigytų medžiagų/įrengimų) ir išlaidų apmokėjimo dokumentus.

10.6.3. jeigu Užsakovas Sutarties vykdymui pasitelks Subrangovus, Rangovui sutikus, tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi Subrangovai), arba nuo informacijos apie Subrangovo pasitelkimą iš Rangovo gavimo, raštu informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą ir Rangovo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo jam. Subrangovui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas Subrangovui gali būti atliekamas tik po to, kai Užsakovas priims Darbus. Kilus ginčui tarp Rangovo ir Subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Rangovui mokėtinos sumos.

10.7. Sutarties įsipareigojimų vykdymui pasitelkiami specialistai:

Eil. Nr.	Specialistas (vardas, pavardė)	Pareigos	Kvalifikacijos atestatas
1.	Donatas Kulėšius	Projekto vadovas	VĮ SPSC KA Nr. 38561
2.	Deimantė Andrijauskienė	Projekto vadovė	VĮ SPSC KA Nr. 36899
3.	Andrius Vaičiulis	Projekto vadovas	VĮ SPSC KA Nr. 36593
4.	Viačeslavas Zbrujevas	Projekto vadovas	VĮ SPSC KA Nr. 34704

10.8. Rangovas turi teisę keisti nurodytus specialistus iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu ir pateikęs kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

11. ATSAKOMYBĖ

11.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar Sutartyje numatytų Darbų rodiklių. Kai statiniai ar įrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako už statinio ar įrenginio patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą.

11.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra nurodytas 14 skyriuje.

11.3. Rangovas neatlikęs Darbų Sutartyje nustatytais terminais, privalo sumokėti Užsakovui jo reikalavimu 0,02 proc. nuo neatliktų Darbų kainos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

11.4. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutartyje numatytą kainą, Rangovo reikalavimu moka 0,02 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

11.5. Rangovas, nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, privalo sumokėti Užsakovui jo reikalavimu 5 proc. dydžio baudą nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tačiau tik tą sumą, kurios nepadengia bauda.

11.6. Užsakovas, nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, privalo sumokėti Rangovui jo reikalavimu 5 proc. dydžio baudą, skaičiuojamą nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, tačiau tik tą sumą, kurios nepadengia bauda.

11.7. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartį mokėtinas netesybas (baudas, delspinigius) Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų pagal Sutarties 3.6 p. nurodytą tvarką.

11.8. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.

11.9. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta administracinė, civilinė ar baudžiamoji atsakomybė už netinkamai atliktų Darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą garantinį laiką.

11.10. Rangovui tenka atsakomybė už Sutarties 7.7. p. numatytų pareigų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą.

12. SUTARTIES PAKEITIMAI

12.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

12.2. Sutarties sąlygų koregavimu yra laikoma: rekvizitų pakeitimas, techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (skaičiavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiškai neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties nuostatų koregavimo

12.3. Pirkimo metu visi pasiūlyme nurodyti jungtinės veiklos sutarties partneriai yra laikomi Sutarties šalimis. Partneriams atstovaujanti šalis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai ir pranešimai, kylantys iš Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

13.1. Užsakovas turi teisę bet kada nutraukti Sutartį pranešdamas apie tai Rangovui prieš 15 dienų:

13.1.1. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, netinkamai atlieka Darbus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

13.1.2. jei Rangovui yra iškelta bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo byla arba jei Rangovas dėl kitų priežasčių nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų;

13.1.3. jei Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str.;

13.1.4. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

13.1.5. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

13.1.6. paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 2¹ dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės;

13.1.7. dėl kitų esminių Sutarties sąlygų pažeidimo.

13.2. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jei Užsakovas daugiau kaip 3 mėnesius nemoka už Darbus ir yra jam įsiskolinęs, jei Užsakovas nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti.

13.3. Užsakovas ir Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai turi būti atidėti ilgiau kaip 3 mėnesius.

13.4. Užsakovui vienašališkai nutraukus sutartį, Rangovas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų gali reikalauti įvertinti ir priimti jo atliktus Darbus ir apmokėti už juos, įvertinant galimus Užsakovo nuostolius šalinant Darbų defektus, jeigu Rangovo darbe jie buvo.

Tokiu atveju už faktiškai atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus apmokama pagal Rangovo pateiktoje sąmatoje nurodytus įkainius.

13.5. Šalių susitarimas dėl sutarties sustabdymo arba nutraukimo įforminamas dvišaliu susitarimu, išskyrus atvejus, kai šalys turi teisę ją nutraukti vienašališkai.

14. ASMENYS ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

14.1. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Vardas, Pavardė		
Adresas		
Telefonas		
El. paštas		

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Sutarties vykdymo metu Šalys bendrauja raštu ir elektroniniu paštu. Visi šie būdai yra laikomi lygiaverčiais, išskyrus atvejus, kai Sutartis numato, jog klausimai turi būti sprendžiami tik raštu.

15.2. Kilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys turi spręsti tarpusavio derybose. Derybų rezultatas fiksuojamas protokolu. Jeigu taip išspręsti ginčo per vieną mėnesį nepavyksta, ginčas sprendžiamas teisme įstatymų nustatyta tvarka.

15.3. Jeigu Sutarties sąlygas kuri nors Šalis pažeidžia dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šių sąlygų nevykdymą pagal Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“.

15.4. Šalys įsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie šios Sutarties sąlygas, išskyrus valstybines institucijas, kurios pagal įstatymus turi teisę tokią informaciją gauti.

15.5. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai. Kiekvienas jų turi vienodą juridinę galią.

15.6. Ši sutartis turi priedus:

1 priedas – Techninė specifikacija;

2 priedas – Užsakymo forma;

3 priedas – Sutarties įkainiai;

4 priedas – Darbų atlikimo grafikas;

5 priedas – Galutinis atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas.

6 priedas – Ataskaitos forma.

7 priedas – Tiekėjo deklaracija dėl 2022 m. balandžio 8 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamento (ES) 2022/576 taikomų ribojimų neturėjimo.

Šalys įsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kitą apie šiame punkte nurodytų duomenų pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija išsiųsta senu adresu bus laikoma tinkamai įteikta.

UŽSAKOVAS

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Įstaigos kodas 188708224
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
banko kodas 40100
A/s LT974010042400040148
Tel. 8 5 275 1961

RANGOVAS

AB „Kelių priežiūra”
Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas
Įmonės kodas 232112130
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
banko kodas 40100
A/s LT274010042502586607

El. paštas vrsa@vrsa.lt

Administracijos direktorius
Vladislav Kondratovič

(parašas)
A.V.

Tel. (8 37) 202 293

El. paštas info@keliuprieziura.lt

Generalinis direktorius
Rolandas Rutėnas

(parašas)
A.V.

1 sutarties priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO DARBAI

Pirkimo objektas yra: Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai. Pirkimas skirstomas į 5 atskiras pirkimo dalis:

1. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas A, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai – *Pagirių, Juodšilių, Rudaminos, Nemėžio, Šatrininkų ir Marijampolio seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.*

2. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas B, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai – *Mickūnų, Lavoriškių, Kalvelių, Rukainių ir Medininkų seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.*

3. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas C, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai – *Bezdonių, Buivydžių, Nemenčinės, Nemenčinės miesto ir Sužionių seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.*

4. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas D, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai – *Zujūnų, Avižienių ir Riešės seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.*

5. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas E, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai – *Sudervės, Dūkštų, Maišiagalos ir Paberžės seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.*

Rangovas darbus privalo atlikti vadovaudamasis normatyviniais statybos techniniais reglamentais ir techninių normatyvų reikalavimais.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos remonto orientaciniai kiekiai per 12 mėn. laikotarpį ir priežiūros apimtys, pagal atskirus objektus pateikiami šios techninės specifikacijos 1 priede. Priede nurodyti kiekiai nustatyti pagal daugiamečių dangų remonto ir priežiūros vidurkį.

Atsižvelgiant į kiekvienais metais skiriamą finansavimą, faktinės darbų apimtys gali skirtis nuo orientacinių darbų kiekių.

Konkreči darbų vieta ir kiekiai bus nustatomi defektavimo metu ir derinami su Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovu). Prieš darbų pradžią asfaltbetonio mišinio projektai derinami su Užsakovu, taip pat parenkama dangos konstrukcija kiekvienam objektui atskirai.

Asfaltavimo metu Rangovas turi atlikti asfaltbetonio masės savikontrolės bandymus, kurie vėliau, su asfaltbetonio pasu pateikiami Užsakovui.

Vykdamant sutartį bus atliekami šie darbai:

1

Kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos pažeidimų taisymas, a/b dangos įrengimas, paviršiaus apdorojimas;

2. Šaligatvio, trinkelio dangos, kelio ar vejos bordiūrų įrengimas ir remontas;
3. Atitvarų remontas bei naujų įrengimas;
4. Šulinių, šulinėlių remontas ir naujų įrengimas, pralaidų įrengimas;
5. Žemės darbai;
6. Kelio dangos pagrindo įrengimas;
7. Pagalbiniai darbai;
8. Kiti darbai;
9. Melioracijos darbai;
10. Kelių/gatvių defektavimas ir dokumentacijos paruošimas;
11. Lauko elektros tinklai.

Objekto ribose Rangovas atsako už eismo saugumą.

1. Kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos pažeidimų taisymas, a/b dangos įrengimas, paviršiaus apdorojimas

Gatvių asfaltbetonio dangos pažeidimų taisymas

Asfaltbetonio dangos remontas ir įvykdytų darbų apskaita turi būti atliekami pagal statybos taisyklių ST 9306149.02:2009 „Pažeidimų taisymas gatvių asfaltbetonio dangoje“ reikalavimais nustatytas sąlygas. Asfaltbetonio gamyba ir paklojimas turi atitikti ST 9306149.03:2003 „Miesto gatvių asfaltbetonio dangos tiesimo darbai“ taisyklių reikalavimams.

Asfaltbetonio dangos remontas frezavimo būdu

Dangos frezavimas turi būti atliekamas taip, kad remontuojamos dangos siūlės būtų lygiagrečiai arba statmenai gatvės ašiai.

Išfrezuoto ploto dugnas ir vertikali briauna išpučiamos suspaustu oru, o po to gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. Tankinama plentvolais. Sutankinto ploto sujungimo siūlės sutepamos iš viršaus bitumu.

Pateikiama vienos tonos pakloto asfaltbetonio mišinio kaina nepriklausomai nuo remontuojamos duobės gylio ir ploto, įvertinant duobės išvalymą, gruntavimą bituminėmis emulsijomis, sutankinimą ir siūlių sutepimą bitumu.

Duobių užtaisymo su frezavimu vienetiniame darbų atlikimo įkainyje įvertinti išfrezuoto asfaltbetonio transportavimą į Užsakovo nurodytą vietą.

Asfaltbetonio dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu

Pateikiama vienos tonos pakloto asfaltbetonio mišinio kaina nepriklausomai nuo remontuojamos duobės gylio ir ploto, įvertinant duobės išvalymą, gruntavimą bituminėmis emulsijomis, sutankinimą ir siūlių sutepimą bitumu.

Duobės, kurių gylis yra didesnis kaip 50 mm, priskiriamos prie gilių duobių. Avarinės duobės užtaisomos karštu asfaltbetonu, išskyrus atvejus kai karštas asfaltbetonis negaminamas žiemos metu. Darbai atliekami kaip ir remontuojant negilias duobes. Duobės išpjaunamos stačiais kampais.

Šaltu asfaltbetonių užtaisomos gilios duobės, kurių gylis didesnis kaip 50 mm ir tik tuo metu laiku kai negaminamas karštas asfaltbetonis – žiemos sezono metu.

Gavus informaciją, avarinės duobės nedelsiant aptveriamos ir užtaisomos per 3 paras. Procesas vykdomas sutarties galiojimo metu.

Avarinių duobių remontas turi būti atliekamas iki einamųjų metų gruodžio 4 d. pagal atskirą Užsakovo Užsakymo lapą.

Asfaltbetonio dangos remontas mechanizuotai (išstinis asfaltavimas)

Asfaltbetonio dangoje esama duobių grupė ar sena asfaltbetonio danga frezuojama, švariai išvaloma ir gruntuojama bituminėmis emulsijomis (bituminės emulsijos gruntavimo darbai skaičiuojami atskiru įkainiu).

Bituminė emulsija parenkama vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-24 patvirtintu techninių reikalavimų aprašu „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15“.

Frezuojamą plotą reikės įsivertinti pilnu dangos remonto pločiu pagal faktą. Vidutinis frezuojamos asfaltbetonio dangos storis – ~4 cm.

Sujungimo vietose su sena danga išfrezuojama ne siauresnė kaip 1 m pločio juosta. Asfaltbetonis klojamas klotuvais, tankinama plentvolais ir pneumovolais.

Pateikiama 1 m² paklotos asfaltbetonio dangos kaina.

Asfaltbetonio dangos išlyginamojo sluoksnio įrengimas

Asfaltbetonio danga frezuojama, švariai išvaloma ir gruntuojama bituminėmis emulsijomis.

Bituminė emulsija parenkama vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-24 patvirtintu techninių reikalavimų aprašu „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15“.

Frezuojamą plotą reikės įsivertinti pilnu išlyginamojo dangos sluoksnio pločiu pagal faktą. Vidutinis frezuojamos asfaltbetonio dangos storis – ~4 cm.

Sujungimo vietose su sena danga išfrezuojama ne siauresnė kaip 1 m pločio juosta. Asfaltbetonis klojamas klotuvais, tankinama plentvolais ir pneumovolais.

Asfaltbetonio dangos įrengimas mechanizmais neprieinamose vietose

Įrengiant dangą mechanizmais neprieinamose vietose, asfaltbetonis klojamas rankiniu būdu ir tankinama vibroplokšte. Aprašymas taikomas atliekant darbus, nurodytus 1.1-1.5 įkainiuose.

Dvigubas paviršiaus apdorojimas ant sluoksnio su rišikliais

1. Remonto (kapitalinio remonto) būdas – hidrauliniiais rišikliais ir specialiaisiais preparatais sustiprinto (stabilizuoto) pagrindo sluoksnio įrengimas ir paviršiaus apdaro PA įrengimas.
2. Paviršiaus apdaro PA rūšis: dvisluoksnis paviršiaus apdaro ant hidrauliniiais rišikliais ir specialiaisiais preparatais sustiprinto (stabilizuoto) pagrindo sluoksnio (DPA).
3. Paviršiaus apdaro PA žymėjimas: DPA1616BE.

Papildomose techninėse sąlygose yra nurodomi tie parametrai, kurie norminiuose dokumentuose TRA UŽPILDAI 19, IT SBR 19, TRA BITUMAS 08/14, TRA BE 08/15, TRA APM 10, IT APM 10 nurodyti kaip pasirinktini.

Atsparumo trupinimui rodiklis SZ₁₈.

Dvigubas paviršiaus apdorojimas ant sluoksnio be rišiklių

1. Remonto (kapitalinio remonto) būdas – pagrindo sluoksnio be rišiklių įrengimas ir paviršiaus apdaro PA įrengimas.
2. Paviršiaus apdaro PA rūšis: dvisluoksnis paviršiaus apdaro ant sluoksnio be rišiklių (DPA_{SBR}).
3. Paviršiaus apdaro PA žymėjimas: DPA_{SBR}1616BE.

Papildomose techninėse sąlygose yra nurodomi tie parametrai, kurie norminiuose dokumentuose TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19, IT SBR 19, TRA BITUMAS 08/14, TRA BE 08/15, TRA APM 10, IT APM 10 nurodyti kaip pasirinktini.

Atsparumo trupinimui rodiklis SZ_{18} .

Minkštojo asfalto SA įrengimas

Minkštojo asfalto rūšis ir žymėjimas pagal standartą LST EN 13108-3:

- SA 16-d-V6000 tipas C;
- SAb 16-d-V 12000 tipas S.

Papildomose techninėse sąlygose yra nurodomi tie parametrai, kurie norminiuose dokumentuose TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19, IT SBR 19, TRA ASFALTAS 08, IT ASFALTAS 08 nurodyti kaip pa(si)rinktini.

Plyšių užtaisymas bituminė mastika

Plyšius taisyti pagal ST 9306149.02:2009 „Pažaidų taisymas gatvių asfaltbetonio dangoje“ nustatytas sąlygas.

Prieš darbų pradžią Užsakovas su Rangovu apžiūri numatytas taisymui asfaltbetonio dangos vietas ir nustato plyšių užtaisymo ilgį.

Pateikiama 1 m plyšių užtaisymo kaina.

30 cm grunto sluoksnio pagerinimas panaudojant cementą (2%) ir Jonų mainus gerinantį priedą (UPD) arba taikant analogiškas grunto pagerinimo priemones

Pagrindinės medžiagos, naudojamos grunto sutvirtinimo procese – portlando cementas; Jonų mainus gerinantis cheminis priedas UPD; vanduo; gruntai. Gali būti naudojami šie gruntai: molingas žvyras, nerūšiuoti molio mišiniai, tankus molis, priesmėlio ir dūlių molžemis, molis, sunkusis dulkėtas priemolis, priesmėlis, juostinis molis, pelenai ir šlakai, kalkakmeniai. Ant paruošto sutvirtinto pagrindo klojami tipiniai kelio paviršiaus sluoksniai.

Darbų atlikimo oro sąlygos: grunto sutvirtinimo darbus galima atlikti esant aukštesnei nei +5C temperatūrai, nelyjant. Jei oras karštas ir sausas, gruntą reikia papildomai drėkinti.

Nusausinimas: Prieš klojant tipinius kelio paviršiaus sluoksnius, nuo sukietinto sluoksnio reikia pašalinti kritulių vandenį.

Technologinės rekomendacijos – preparato UPD sluoksnį geriausiai paskleisti tolygiai drėkinančia mašina (naudojamos tipinės kelių statybos darbams skirtos mašinos); grunto, cemento ir preparato UDP sumaišymui naudoti grunto stabilizavimo techniką. Sukietinimą reikia atlikti vibraciniais volais.

Darbus vertinti kartu su mišinio projekto paruošimu.

PASTABA: Įrengiant kelio dangos konstrukciją iš asfalto apatinio ir (ar) asfalto pagrindo dangos sluoksnio, turi būti panaudojamas ne mažesnis kaip 15 proc. antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 26.2.1 p.).

2. Šaligatvio, trinkelio dangos, kelio ar vejos bordiūrų įrengimas ir remontas

Darbai vertinami kartu su trinkelio ar plytelių pjaustymu.

Pėsčiųjų takų viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš žvyro-skaldos mišinio, pridedant ne mažiau 30 proc. dolomitinės skaldos

Įkainis naudojamas takų įrengimui iš nesurištųjų mineralinių medžiagų, t. y. įrengiant takus parkuose, skveruose ir t. t.

Šaligatvių pagrindo įrengimo darbai skaičiuojami atskirai pagal „6. Kelio dangos pagrindo įrengimas“ skyriuje pateiktus įkainius.

Ardoma šaligatvio danga be išvežimo

Šioje pozicijoje numatytas šaligatvio viršutinės dangos (trinkelų, plytelių) ardymas.

Įrengus veją, pirmasis žolės šienavimas atliekamas Rangovo sąskaita.

3. Atitvarų remontas bei naujų įrengimas

Ardomi ir remontuojami aptvėrimai įrengti ant g/b ir ant metalinių stulpelių.

Nauji horizontalūs ir nuožulnus aptvėrimai įrengiami tvirtinant juos ant metalinių statramsčių priklausomai nuo atstumų tarp stulpelių. Naudojami tokio tipo aptvėrimai: N2, W3, A (atstumas tarp statramsčių – 2000 mm); N2, W4, A (atstumas tarp statramsčių – 4000 mm).

Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas

Naudojami A grupės signaliniai stulpeliai.

Pėsčiųjų apsaugos tvorelių įrengimas

1,0–1,2 m aukščio tvorelės iš metalinių vamzdžių. Tvorelės statramsčiai gaminami 60 mm, 76 mm arba 89 mm skersmens vamzdžių. Tarpiniai segmentai lankstomi iš 33,7 mm vamzdžių. Standartinis atstumas tarp statramsčių 2,85 m, tačiau galimos įvairios modifikacijos. Antikorozinis padengimas - karštas cinkavimas. Įrengimo būdas - įbetonuojant.

Tvorelės pavyzdinė nuotrauka:



Turėklų įrengimas su statramsčiais iš cinkuotų metalinių vamzdžių

Pateikiama turėklų su statramsčiais iš metalinių vamzdžių 1 m įrengimo kaina. Turėklai su statramsčiais iš metalinių vamzdžių įrengiami vadovaujantis KPT TAS 09. Vamzdžiai turi būti 40 mm skersmens. Turėklai parenkami ir įrengiami remiantis statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

4. Šulinių, šulinėlių remontas ir naujų įrengimas, pralaidų įrengimas

Prasėdę arba įgriuvę šulinių arba šulinėlių liukai pakeliami iki gatvės dangos lygio priklausomai nuo jų tipo: žiedais – paprastieji liukai arba asfaltbetonių – plaukiojančio tipo. Susidėvėję arba sulūžę liukai keičiami naujais plaukiojančio tipo liukais. Plaukiojančio tipo liukų apkrovos klasės turi būti D400.

Pakeliant plaukiojančio tipo liuką, pirmiausia išfrezuojama pakankamo ploto (ne mažiau kaip 20 cm nuo liuko briaunos) asfaltbetonio danga aplink liuką, išfrezuoto ploto dugnas ir vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru, o po to gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. Asfaltbetonis tankinamas vibroplokšte. Sutankinto ploto sujungimo siūlės sutepamos iš viršaus bitumu.

Pakeliant paprasto tipo liuką, jis pakeliamas iki reikiamo aukščio, šulinio angą paaukštinant g/b žiedais.

Jei yra būtinybė, suderinus su Užsakovu, pakeičiama deformuota, suirusi šulinio angos viršutinė dalis gelžbetoniniais žiedais. Visais atvejais pateikiama 1 liuko pakėlimo su pakeitimu kaina.

Įrengiant įvairaus diametro šulinius, naujose vietose, su plaukiojančio tipo liukais ar paprastais, darbų kainos skaičiuojamos su žemės darbais. Pateikiama vieno šulinio įrengimo kaina.

Klojant naują vamzdyno trasą iki 3 m gylio, įvairiems vamzdyno diametrams, kainos skaičiuojamos su žemės darbais. Įrengiami vamzdžiai turi būti S klasės. Vamzdžiai turi atitikti standartą LST EN 13476-2.

Vandens pralaidos įrengimas įvertinamas kartu su žemės darbais, pagrindo įrengimu ir apsauginiu užpylimu drenuojančiu gruntu. Įrengiant pralaidas būtina vadovautis statybos taisyklėmis ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“, ST 8871063.01:2002 „Automobilių kelių apvalių gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“. Pralaidas numatoma rengti ant smėlio ir žvyro pagrindo.

Gelžbetonines pralaidas 1,0, 1,2, 1,6 m skersmens reikės rengti kartu su portaliniais antgaliais.

Grunto išvežimas skaičiuojamas atskirai.

5. Žemės darbai

Žemės paviršiaus plotų lyginimas, mechanizuotu būdu įkainuojamas pateikiant 100 m² kainą, rankiniu būdu įkainuojamas pateikiant – m².

Grunto kasimas rankiniu būdu įkainuojamas pateikiant 1 m³ darbų kainą.

Žemės sankasos įrengimas – perstumto ar pervežto grunto paskleidimas (darbas sąvartoje), sutankinimas, suprofilavimas.

Grunto perstūmimas buldozeriu 10 m atstumu, kasimas mechanizmais išvežant pagal faktinį atstumą.

6. Kelio dangos pagrindo įrengimas

Įrengiant apsauginį šalčiui atsparaus sluoksnį arba šalčiui nejautrų sluoksnį kainos pateikiamos įrengiant 1 m³ smėlio sluoksnį (įvertinant paskleidimą, sutankinimą, suprofilavimą).

Žvyro (fr.0/32) sluoksnio įrengimas – m³ (įvertinant paskleidimą, sutankinimą, suprofilavimą).

Žvyro (fr.0/32) – skaldos (dolomitinės, fr. 0/45) mišinio (kai skaldos 40 %) dangos sluoksnio įrengimas – m³ (įvertinant paskleidimą, sutankinimą, suprofilavimą).

Skaldos pagrindui įrengti pateikiamos 1 m² įrengtos skaldos (dolomitinės 0/32 ar 0/45) pagrindui, priklausomai nuo pagrindo storio (įvertinant paskleidimą, sutankinimą, suprofilavimą).

7. Pagalbiniai darbai

Nenumatytiems darbams atlikti pateikiami mechanizmų valandiniai įkainiai.

Technikos transportavimo išlaidos vertinamos kartu su technikos naudojimo įkainiais.

8. Kiti darbai

Betonavimo darbams turi būti naudojami ne silpnesni kaip C20/25 betono mišiniai.

Laiptų pakopų įrengimas ant betono pagrindo

Laiptų pakopos įrengiamos remiantis statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

Polimerbetonio latakas su ketaus grotelėmis

Gaminio apkrovos klasė turi būti ne mažesnė kaip C250. Gaminio plotis ne mažesnis kaip 100 mm.

Kietų veislių medžių kirtimas

Medžių atkuriamoji vertė nevertinama.

Žemės sklypuose, kuriuose numatomi gatvių / kelių tiesimo ar remonto darbai, augantys želdiniai tvarkomi vadovaujantis Želdynų įstatymu ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimu Nr. T3-57 „Dėl Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis taisyklėmis.

Sprendimai dėl želdynų ir želdinių pertvarkymo arba pašalinimo numatomi projektinėje dokumentacijoje.

Medžių ir krūmų kirtimo, kelmų rovimo, medžių genėjimo darbai atliekami remiantis 2010 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 patvirtintomis *Želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus, taisyklėmis*, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu Nr. X-1241, 2008 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 patvirtintomis *Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklėmis*.

Kelio ženklų pastatymas

Kelio ženklai įrengiami vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“. Kelio ženklų atramų aukštis – 2,5 m, kelio ženklų dydis turi būti 1 grupės. Kelio ženkluose naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženkluose taikomiems standartams (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdančios žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 27.1 p.).

Greičio ribojimo kalnelių įrengimas

Greičio ribojimo kalneliai įrengiami vadovaujantis R ISEP 10, naudojamos dvi kalnelių rūšys:

1. Apskritiminės formos greičio ribojimo kalnelis rengiamas 0,90 m pločio, naudojant asfaltbetonio mišinį AC 11 VN.

2. Trapecinės formos greičio ribojimo kalnelio iš asfaltbetonio ilgis 5,0 m (ilgis yra tik viršutinė kalnelio dalis), aukštis 0,10 m, nuolydis 1:20. Įrengimui naudojami asfaltbetonio mišiniai: 6 cm AC 16 AN apatinio sluoksnio įrengimui ir 4 cm AC 11 VN viršutiniui sluoksniui.

Rišiklio rūšys ir markė parenkama vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis IT ASFALTAS 08 ir Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 08.

Greičio ribojimo kalnelių įrengimas turi būti apskaičiuojamas kartu su horizontaliu ženklinimu.

Kainos yra pateikiamos už 1 m (pagal dangos skersinį plotį).

Geotekstilės ir geotinklo įrengimas

Geosintetiniai gaminiai parenkami vadovaujantis techninių reikalavimų aprašo TRA GEOSINT ŽD 13 reikalavimais. „Geotinklo įrengimas žemės stabilizavimui“ medžiagos stiprumas ≥ 30 kN/m. „Neaustinės geotekstilės stabilizuojančio sluoksnio įrengimas“ medžiagos stiprumas ≥ 16 kN/m.

Eroziją stabdančio demblio įrengimas

Savybės	Funkcijos	Apsauga nuo erozijos
Plotinis tankis		$\geq 350 \text{ g/m}^2$
Stipris tempiant išilgine kryptimi		$F_{k,5\%} \geq 3,7 \text{ kN/m}$
Ilgaamžiškumas		Eksplotacijos laikas yra ne trumpesnis nei 3 metai, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė $4 \leq \text{pH} \leq 9$ bei grunto temperatūra $< 25^\circ\text{C}$.
Struktūra		Prieš erozinis natūralaus kokoso plaušo demblis iš abiejų pusių perdengtas sintetiniu tinkleliu ir sutvirtintas sintetiniais siūlais.
Polimeras		100 % kokoso plaušas

Kelio dangos ženklinimas

Kelio dangos ženklinimas dažais 0,12 m–0,40 m pločio linija mechanizuotu būdu (m).

Pėsčiųjų perėjų, salelių ir kitų elementų ženklinimas termoplastikiniais arba akriliniais dažais (m²).

Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 27.2 p.).

Dangos barstymas

Druskų ir smėlio mišinio, turinčio ne mažiau kaip 10 masės procentų druskų, barstymas, kaina nurodoma už 1000 m².

Druskos tirpalo CaCl₂ paskleidimas žvyrkeliuose

CaCl₂ sudėtyje tirpinamosios medžiagos kiekis turi būti ne mažesnis kaip 77 masės procentų.

Suolas

Suoliukai montuojami ant keturių cinkuotų vamzdžių diam. 60 mm. Suolo mediniai elementai turi būti daromi iš kietmedžio medienos. Visa naudojama mediena turi būti antiseptinama ir dažoma. Mediniai elementai tarpusavyje tvirtinami medvaržčiais su poveržlėmis. Medvaržčių skylės turi būti užtaisomos kaiščiais. Suoliuko ilgis 2,0 m, plotis – 0,4 m. Suoliuko aukštis virš dangos 0,5 m. Suoliuko atramos įgilinamos 0,6-0,7 m po žeme.

Šiukšlių dėžė

Šiukšlių dėžė numatyta betoninė su cinkuoto plieno 30-40L talpos įdėklu. Šiukšlių dėžės forma ir spalva – nenustatoma.

Paviljonas

Pagrindinės metalinės sijos: 50x50x2. Rėmo stačiakampiai vamzdžiai: 80x40x2. Stogo stačiakampiai vamzdžiai: 40x20x2. Stogo užpildas: 4,5 mm polikarbonatas. Sienų užpildas: 6mm polikarbonato plokštės. Visa plieninė konstrukcija kaštai cinkuota pagal standartą EN ISO 1461 ir dažyta milteliniu būdu pagal standartą EN ISO 12944:2001.

Suolas tvirtinasi prie galinės sienos per visą paviljono ilgį. Medinė dalis impregnuota ir dažyta.

Orientaciniai išmatavimai ne mažiau kaip: ilgis – 3,9 m, plotis – 1,3 m, aukštis – 2,2 m.

Paviljonas gali būti paruoštas montavimui ant „flanšų“ arba paruoštos kojos įbetonavimui.

9. Melioracijos darbai

Kelių ruožuose, kur yra bendro naudojimo ar/ir valstybei priklausantis melioracijos statiniai (nuleistuvai, drenažo sausintuvai ar drenažo rinktuvai, sukanalizuoti grioviai, magistraliniai grioviai, sureguliuotos upės ir.t.) iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus darbams gaunamos techninės sąlygos melioracijos statinių pertvarkymui (Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015-09-09 įsakymas Nr. 3D-673).

Melioracijos statinių pertvarkymo projekto dalį, melioracijos projekto ekspertizę, melioracijos darbų techninę priežiūrą ir melioracijos rangos darbus turi atlikti Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jų filialai, turintys Žemės ūkio ministerijos išduotą arba pripažintą kvalifikacinį atestatą verstis konkrečia technine veikla. Kvalifikacinis atestatas verstis konkrečia technine veikla išduodamas arba pripažįstamas Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatyta tvarka.

Melioracijos statinių pertvarkymo projekto dalį rengti pagal melioracijos techninį reglamentą MTR 1.05.01:2005, MTR 2.02.01:2006, MTR 1.12.01:2008, 2015-09-09 įsakymą Nr. 3D-673 ir kitus galiojančius normatyvinius dokumentus.

Melioracijos rangos darbai atliekami, pagal suderintą su savivaldybės melioracijos specialistu, melioracijos pertvarkymo techninį-darbo projektą. Prieš pridodant darbus eksploatacijon, parengti kontrolinė geodezinę nuotrauką įvykdytu melioracijos darbų, bei gauti iš Žemės ūkio skyriaus pažymą apie atliktus melioracijos darbus.

10. Kelių/gatvių defektavimas ir dokumentacijos paruošimas

Rangovas kartu su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistu bei atitinkamos seniūnijos seniūnu turi nuvažiuoti į vietą, apžiūrėti objektą (kurį planuojama remontuoti) bei atlikti sąmatinius skaičiavimus. Sąmatiniai skaičiavimai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriui bei atitinkamos seniūnijos seniūnui.

Kapitalinio remonto aprašo bylą turi sudaryti:

- Geologija (esamos dangos šurfas, jo aprašymas);
- Išilginis (kelio ašies niveliavimo išraiška) pjūvis;
- Esamos būklės skersinis pjūvis;
- Projektinis skersinis pjūvis;
- Vandens nuvedimo sprendiniai;
- Dangos konstrukcijos klasės parinkimas (pagal numatomą projektinę apkrovą).

Projekto bylą turi sudaryti:

- aiškinamasis raštas;
- techninė specifikacija;
- sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
- grafinė dalis (brėžiniai).

Projektas turi būti detalus, aiškiai pateiktos detalės, pjūviai, darbų kiekių žiniaraščiai, tiksliai paskaičiuota projekto įgyvendinimo kaina. Pilnai nurodytos statybinių medžiagų ir įrenginių techninės specifikacijos, statybos darbų technologija ir eiliškumas. Sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs.

Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo požiūriais optimaliausius statinio statybos projektinius sprendinius derinti su Užsakovu. Projektas turi būti suderintas su suinteresuotomis institucijomis.

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatomis ir reikalavimams, paslaugų teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti Užsakovą.

Topografinės nuotraukos sudarymas

Topografiniame plane privalo būti nurodytas apimamos teritorijos plotas.

11. Lauko elektros tinklai

Elektros kabelio paklojimas atviru būdu su kabelio kaina

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Gaminio sertifikavimas	Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai
2.	Vamzdis pagamintas iš plastiko	PP, PE, PEHD, XSC 50
3.	Vamzdžių gabaritiniai matmenys	Nustatomi užsakant pagal 1 lentelę

4.	Vamzdžio išorinė sienelė	• gofruota
5.	Vamzdžio vidinė sienelė	Lygi
6.	Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielėmis gyslomis skersmens santykis	$\geq 1,5$ (kai vamzdžio ilgis < 35 m.) $\geq 1,85$ (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.)
7.	Plastikinių vamzdžių charakteristikos:	
8.1.	Tankis	800-960 kg/m ³
8.2.	Elastingumo modulis	≥ 750 MPa
8.3.	Mechaninis atsparumas	≥ 750 N
8.4.	Lydimosi indeksas	0,15÷0,5 g/10 min
8.5.	Darbo temperatūra	-20 ÷ +75 °C
8.6.	Atsparumas agresyviai aplinkai	Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų
9.	Vamzdžių įrengimui reikalingas smėlio paklotas	
10.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metai
11.	Garantinis laikas	≥ 5 metai

Naudojami 16-25 mm² skerspjūvio ploto elektros kabeliai. Stulpų užmaitinimui naudojami kabeliai su aliuminio gyslomis. Šviestuvų prijungimui – kabeliai su vario gyslomis.

Kabeliai klojami atviru būdu 40-63 mm diametro vamzdžiuose. Atliekant šiuos darbus vertinami ir žemės darbai.

Elektros kabelio paklojimas uždaru būdu su kabelio kaina


Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 61386-24
2.	Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje.	Pateikti sertifikatą
3.	Medžiaga	PE
4.	Vamzdžio išorinė sienelė	Lygi
5.	Vamzdžio vidinė sienelė	Lygi
6.	Vamzdžio išorinės sienelės spalva	Raudona arba raudona juostelė
7.	Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio skersmuo, mm)	• 75
8.	Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standartą	> 1250 N;
9.	Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą	Normalus
10.	Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma	- Žymėjimas; - Gamintojas; - Standartas; - Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N); - Atsparumas smūgiams; - Vamzdžio nominalus diametras; - Žaliava iš kurios pagamintas kabelio

		apsauginis vamzdis
1 1.	Darbo temperatūra	-30 + +35°C
1 2.	Tarnavimo laikas	> 40 metai
1 3.	Garantinis laikas	> 5 metai


Naudojami 16-25 mm² skerspjūvio ploto elektros kabeliai. Stulpų užmaitinimui naudojami kabeliai su aliuminio gyslomis. Šviestuvų prijungimui – kabeliai su vario gyslomis.

6 m aukščio cinkuoto stulpo su gembe ir pamatu įrengimas

E il . N r .	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1 .	Medžiaga	Plienas, ≥ 3 mm
2 .	Parametrai	Aukštis nuo žemės (H) – 6m; Visos atramos aukštis – 6,5m; Viršūnės diametras – 60mm; Apatinės dallies diametras (D2): – 136mm (6,5m);
3 .	Forma	Kūginė, su įleidžiamomis durelėmis
4 .	Įleidžiamos durelės	Kūginės formos nerūdijančio plieno užrakto galvutė Aukštis nuo žemės, 0,5÷1,1 m
5 .	Antikorozinė apsauga	Karštai cinkuota, cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų
7 .	Tvirtinimas	Įleidžiama į gelžbetoninį pamatą . Tvirtinama prie pamatų
8 .	Aplinkos temperatūra	-30°C....+35°C
9 .	Tarnavimo laikas	≥ 40 metai
1 0 .	Garantinis laikas	≥ 5 metai



Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Medžiaga	gelžbetonis
2.	Pamato betono markė	$\geq$ K50, C20/25, F150;
3.	Pamatai turi atitikti:	EN 12390-3
4.	Tvirtinimas	varžtai ir įvorės - nerūdijančio, cinkuoto ar anoduoto plieno. Varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais.
5.	Varžtų kiekis	parenkamas iš 1 lentelės
6.	Uždengimas	Pamatas uždengiamas apsauginiu žiedu.
7.	Kabelių kanalų diametras	parenkamas iš 1 lentelės
8.	Stulpo skersmuo	parenkamas iš 1 lentelės
9.	Pamato svoris	parenkamas iš 1 lentelės
10.	Pamato garantinis laikas:	$\geq$ 5 metai
11.	Apsauginės gumos medžiaga	Guma (juoda)
12.	Apsauginės gumos parametrai	Turi užsimauti ant atramos 5-6m; 6-10m apatinės dalies ties pamatų, užsandarinant tarpus.




lentelė 1

Stul po ske rs mu o (m m)	St ul p o au kšt is (m m)	Svor is <i>kG</i>	H	H 1	H 2	H 3	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	Varž tų kieki s vnt x ilg.
128 - 16 8	6- 10	30 0	12 00	2 4 0	1 0 0	3 3 0	6 0 0	3 3 4	1 9 0	1 8 0	12 0	3X(5 0)



Apšvietimo atramos pamato ir pamato apsauginės gumos vaizdas


Eil · Nr.	Parametro pavadinimas	Parametro reikšmė
1.	Medžiaga	Plienas, $\geq 2,9$ mm
2.	Gembės tipas ir ilgis, m	a) vienguba - H-1m L-1m;
3.	Tvirtinimas	Užmaunama ant atramos, tvirtinama varžtais iš nerūdijančio plieno
4.	Gembės polinkio kampas, Φ	0°
5.	Atsparumas vėjo apkrovoms	Atlaiko nemažiau kaip 28 m/s vėjo apkrovas
6.	Antikoroziinė apsauga	Karštai cinkuota
7.	Aplinkos temperatūra	-30°C....+35°C
8.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metai
9.	Garantinis laikas	≥ 5 metai



Elektros kabeliai apšvietimo atramose turi būti prijungiami per SV-15 (arba analogiškas) kabelines jungtis, kurių izoliacinė korpuso dalis pagaminta iš smūgiams atsparios ir degimo nepalaikančios termoplastinės medžiagos – polipropileno. Jungtys komplektuojamos su įžeminimo laidininku 16 mm².


8 m aukščio cinkuoto stulpo su gembe ir pamatu įrengimas

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Medžiaga	Plienas, ≥ 3 mm
2.	Parametrai	Aukštis nuo žemės (H) – 8m; Visos atramos aukštis – 8,5m; Viršūnės diametras – 60mm; Apatinės dalies diametras (D2): – 154mm (8,5m);
3.	Forma	Kūginė, su įleidžiamomis drelėmis
4.	Įleidžiamos drelės	Kūginės formos nerūdijančio plieno užrakto galvutė Aukštis nuo žemės, 0,5÷1,1 m
5.	Antikorozinė apsauga	Karštai cinkuota, cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų
7.	Tvirtinimas	Įleidžiama į gelžbetoninį pamatą Tvirtinama prie pamatų
8.	Aplinkos temperatūra	-30°C....+35°C
9.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metai
10.	Garantinis laikas	≥ 5 metai



Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Medžiaga	gelžbetonis
2.	Pamato betono markė	$\geq K50$, C20/25, F150;
3.	Pamatai turi atitikti:	EN 12390-3

4.	Tvirtinimas	varžtai ir įvorės - nerūdijančio, cinkuoto ar anoduoto plieno. Varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais.
5.	Varžtų kiekis	parenkamas iš 1 lentelės
6.	Uždengimas	Pamatas uždengiamas apsauginiu žiedu.
7.	Kabelių kanalų diametras	parenkamas iš 1 lentelės
8.	Stulpo skersmuo	parenkamas iš 1 lentelės
9.	Pamato svoris	parenkamas iš 1 lentelės
10.	Pamato garantinis laikas:	≥ 5 metai
11.	Apsauginės gumos medžiaga	Guma (juoda)



lentelė 1


Stulpo skersmuo (mm)	Stulpo aukštis (mm)	Svoris kG	H	H1	H2	H3	B1	B2	B3	B4	B5	Varžtų kiekis vnt x ilg.
128-168	6-10	300	1200	240	100	330	600	334	190	180	120	3X(50)



Apšvietimo atramos pamato ir pamato apsauginės gumos vaizdas

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Parametro reišmė
1.	Medžiaga	Plienas, ≥2,9 mm
2.	Gembės tipas ir ilgis, m	vienguba - H-1m L-1m
3.	Tvirtinimas	Užmaunama ant atramos, tvirtinama varžtais iš nerūdijančio plieno
4.	Gembės polinkio kampas, Φ	0-10°
5.	Atsparumas vėjo apkrovoms	Atlaiko nemažiau kaip 28 m/svėjo apkrovas
6.	Antikorozonė apsauga	Karštai cinkuota
7.	Aplinkos temperatūra	-30°C....+35°C

8.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metai
9.	Garantinis laikas	≥ 5 metai



Elektros kabeliai apšvietimo atramose turi būti prijungiami per SV-15 (arba analogiškas) kabelines jungtis, kurių izoliacinė korpuso dalis pagaminta iš smūgiams atsparios ir degimo nepalaikančios termoplastinės medžiagos – polipropileno. Jungtys komplektuojamos su įžeminimo laidininku 16 mm².

Šviestuvo montavimas su šviestuvo kaina

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	ES aukštos kokybės ženklas	Privalo atitikti CE reikalavimus ir turėti CE ženklą
2.	Atsparumas smūgiams	Pastatymo aukščiui: - virš 6 m IK $\geq$ 08
3.	Atsparumas aplinkos poveikiui	Elektros ir optikos dalims IP $\geq$ 66
4.	Apsaugos nuo elektros poveikio klasė	$\geq$ II
5.	Įtampa	220-240V/50-60Hz
6.	Nominali galia, W	40-43W
7.	Galios koeficientas (cos φ)	≥ 0.95 , kai šviestuvai veikia nominaliu režimu ir ≥ 0.80 , kai šviestuvai veikia 50 proc. pritemdymo režimu
8.	Šviesos koreliacinė temperatūra (Susietoji spalvinė temperatūra)	4000K
9.	Šviestuvo šviesinis efektyvumas	≥ 160 lm/W, kai 4 000 K
10.	Spalvų atgavos koeficientas	CRI ≥ 70
11.	Šviestuvo tarnavimo laikas	$\geq 100\,000$ val. (L80/B10, Ta = 25° C)
12.	Šviesos tarša ir veiksnų ribojantis aktyvumas	G*2 ar aukštesnė šviesinio intensyvumo klasė parenkama pagal LST EN 13201-2:2016 ar nurodyta techninėse sąlygose
13.	Korpusas, jo konstrukcija. Bendrieji reikalavimai.	Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas antikoroziine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiams.
14.	Aptarnavimas	Atidarymas be įrankių ARBA su varžtais.
15.	Išmatavimai	Ne daugiau nei 900x500x300mm

16	Svoris	≤ 15kg.
17	Tvirtinimas	Kombinuotas tvirtinimas prie atramos 90 ° kampu arba gembės, D60mm laikiklis. Galimybė pakreipti ne mažiau ±5 ° kampu. Tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio plieno.
18	Dažymas	Miltelinio būdu tinkamai paruoštų korpuso paviršių.
19	Korpuso spalva (RAL)	Pilka, rekomenduojama RAL7035
20	Atsparumas žaibui ir viršįtampiams	≥10 kV
21	Šviestuvo valdiklis	PHILIPS,OSRAM, TRIDONIC, LG arba kito tipo
22	Šviestuvo valdiklio funkcijos (parenkama pagal technines sąlygas ir projektą)	DALI, autonominis pritemdymas, šviesos srauto stabilizavimas (CLO), temperatūrinė apsauga
23	Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas	≤150A ir ≤350 μs
24	Šviestuvo fotometriniai duomenys	Turi būti pateikti fotometriniai failai (.ldt.) DIALux ar DIALux evo skaičiavimo programos duomenų bazėje
25	Eksploatacinė aplinkos temperatūra	-30 ° C -:- +35 ° C
26	Šviestuvo garantinis laikas:	≥ 10 metų

Įrengiamas šviestuvas turi būti LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 28.1 p.).

Kryptinio apšvietimo šviestuvo montavimas su šviestuvo kaina

Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai turi atitikti techninius reikalavimus pagal CE ir ENEC sertifikatus.

Gatvių apšvietimo sistemos šviestuvai turi garantuoti apšvietą pagal EN 1320 standarto reikalavimus. Įrengiamas šviestuvas turi būti LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 28.1 p.).

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Atitikimo CE reikalavimams deklaravimas	LVD 2014/35/EU ir EMC 2014/30/EU, ROHS, WEEE direktyvos, IEC-EN62471, IEC- EN60598-1:2014, EN62493:2010, IEC-EN62262, ISO
2.	ES aukštos kokybės ženklas	ENEC
3.	Atsparumas smūgiams	IK≥08 pagal EN 60598-1 arba pagal EN 60598-2-3 standartą
4.	Atsparumas aplinkos poveikiui	Elektros ir optikos dalims IP ≥ 66
5.	Apsaugos nuo elektros poveikio klasė	II
6.	Nominali galia, W	≤ 65 W
7.	Galios koeficientas (cos φ)	≥ 0,95
8.	Šviesos koreliacinė temperatūra (Susietoji spalvinė temperatūra)	4 000 K

9.	Šviestuvo šviesinis efektyvumas	$\geq 115 \text{ lm/W}$
10.	Spalvų atgavos koeficientas	$\text{CRI} \geq 70$
11.	Šviestuvo tarnavimo laikas	$\geq 100\,000 \text{ val.}$
12.	Korpusas, jo konstrukcija.	Pagamintas iš anoduoto aliuminio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optikos gaubtas skaidrus, pagamintas iš grūdinto stiklo. Konstrukcija modulinė, tai yra valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduluose, atskirtuose sandaria fizine pertvara. Konstrukcija neleidžia susidaryti oro garų kondensatui.
13.	Išmatavimai	-
14.	Svoris	-
15.	Tvirtinimas	Kombinuotas tvirtinimas prie atramos arba gembės, D60mm laikiklis, kuris gali būti reguliuojamas ne mažiau $\pm 15^\circ$ kampu
16.	Radijo trikdžiai	Turi atitikti EMC reikalavimus
17.	Atsparumas žaibui ir viršįtampiams	$\geq 10 \text{ kV}$
18.	Šviestuvo fotometriniai duomenys	Turi būti pateikti apšvietimo skaičiavimo specializuotoje programoje duomenys Rangovo parinktam šviestuvui
19.	Eksploatacinė aplinkos temperatūra	$-30^\circ\text{C} \text{ :- } +35^\circ\text{C}$
20.	Šviestuvo garantinis laikas	$\geq 5 \text{ metai}$

Gatvės apšvietimo tinklo automatikos/prijungimo skydelio įrengimas

Apšvietimo valdymo spinta (AVS) turi būti pagaminta iš cinkuoto dažyto plieno arba iš stiklo pluošto pastiprinto poliesterio, ne žemesnės kaip IP44 apsaugos klasės, komplekte su pamatu, jėgos, valdymo bei maitinimo dalimi. Visiškai atsparūs vandeniui ir dulkėms, tinkami naudoti lauke, su šlaitiniu stogeliu. Spinta turi būti nepalaikantys degimo, atsparūs žemoms ir aukštomis temperatūroms, rūdijimui ir UV šviesai taip pat atsparūs korozijai, chemikalams ir atmosferos veiksniams. Ant durų turi būti ženklas: „Atsargiai, elektros smūgio pavojus“.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Naudojimo sąlygos	Lauke
2.	Medžiaga	cinkuoto dažyto plieno arba iš stiklo pluošto pastiprinto poliesterio
3.	Apsaugos laipsnis	$> \text{IP44}$
4.	Aplinkos temperatūra	$-35^\circ\text{C} \dots +55^\circ\text{C}$
5.	Vardinė įtampa	$230 \text{ V}/400 \text{ V}$
6.	Vardinis dažnis	50 Hz
7.	Izoliacijos įtampa	$> 440 \text{ V}$
8.	Spintos tvirtinimas	- pastatoma ant pagrindo. Tuo atveju, kai pagrindas įkasamas į žemę priekinis pagrindo dangtis turi turėti galimybę jį nuimti. Visos komplektuojamos dalys tai yra pamatas, kabelių spinta, tvirtinimo detalės privalo būti montuojamos to pačio gamintojo.
9.	Ventiliacija	- Savaiminė, neleidžianti kondensuotis drėgmei ir nepraleidžianti dulkių
10.	Pagrindas	- Karštai cinkuoti plieno lakštai, ne plonesni

	(metaliniai ar plastmasiniai spintai)	nei 2,5 mm;
11.	Korpusas (durelės, stogelis) (metaliniai spintai)	Ne plonesnis kaip 1,5 mm plieno lakštų. Karštai cinkuoti plieno lakštai turi būti nudažytos, spalva derinama su užsakovu.
12.	Korpuso medžiaga (plastmasiniai spintai)	Poliesteris sustiprintas stiklo pluoštu, ne mažiau 25% stiklo pluošto arba termoreaktingas presuojamas mišinys sutvirtintas stiklo audiniu. Atsparus atmosferiniam poveikiui, hermetiškas nuo atmosferinių kritulių, pagamintas iš tvirtos nemetalinės dangos.
13.	Kabelių įvedimas	Iš apačios
14.	Durų užrakinimo sistema	Nemažiau trijų taškų uždarymo mechanizmas.
15.	Įrenginiu tvirtinimas	Spinta komplekte su montažine plokšte
16.	Išmatavimai	Ne mažesni nei 500x400x170 mm Ne didesni nei 1400x280x170 mm
17.	Techniniai dokumentai:	- Kabelių spintos pasas lietuvių kalba; - Komplektuojančių įrenginių pasai lietuvių ir anglų kalbomis; - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - Eksplotavimo instrukcija lietuvių kalba; - Gabaritinis brėžinys.
18.	Tarnavimo laikas	> 25 metai
19.	Garantinis laikas	> 2 metai

0,4 kV įtampos 6-63A srovės automatiniai jungikliai:

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartas	LST EN 60947-1:2004, LST EN 60947-2:2005
2.	Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu	CE
3.	Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje	Pateikti bandymų protokolų kopijas
4.	Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti išbandomi	Pateikti bandymų protokolus kartu su automatiniais jungikliais
5.	Skirtas naudoti	Uždaroje nešildomoje patalpoje
6.	Aplinkos temperatūra	-25 °C ... +35 °C
7.	Santykinė oro drėgmė	<95%
8.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	< 120 m
9.	Vardinė įtampa	230 V/400 V AC
10.	Maksimalioji įtampa	>440 V
11.	Vardinis dažnis	50 Hz
12.	Tinklo neutralė	įžeminta
13.	Vardinė izoliacijos įtampa	>500 V
14.	Vardinė impulsinė įtampa	> 4 kV
15.	Vardinė srovė	1P – 6A (atrama)

Kiti reikalavimai:

1. Vykdam gatvių, kiemų dangos remonto darbus Rangovas turės pateikti naudojamų medžiagų sertifikatus pagal privalomai sertifikuojamų statybinių medžiagų, dirbinių, gaminių ir įrenginių sąrašą. Darbai priimami pateikiant atliktų darbų aktą formas F-2 ir F-3.

2. Vykdam gatvių, kiemų dangos remonto darbus, Rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą gatvių dangos remonto metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius LST 1335 ir 1405 standartų reikalavimus, atitvėrimus, apsaugines signalizacines tvoreles, automašinos turi dirbti gatvėse su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai turi vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti kelyje. Automašinos, darbininkų apranga, atitvarai turi būti paženklinėti Rangovo atributais.

3. Rangovas darbus turi atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje ir užtikrinti, kad darbų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V(E)-1 patvirtintos kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009-01-12 įsakymu Nr. V-15 „Dėl automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009-01-12 įsakymu Nr. V-16 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių IT ASFALTAS 08 patvirtinimo“ reikalavimus bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019-12-23 įsakymu Nr. V-194 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių bei rišiklių įrengimo taisyklių IT SBR 19 patvirtinimo“ reikalavimus.

4. Rangovas atlygina visus nuostolius tretiesiems asmenims, jeigu tretieji asmenys juos patyrė šioje teritorijoje Rangovui vykdam Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbus.

5. Techninėje specifikacijoje (bei jos prieduose) paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis.

6. Rangovas privalo kiekvieno ketvirčio pabaigoje teikti ataskaitas apie atliktus darbus. Ataskaitos forma pateikiama Sutarties priede Nr. 6.

Priedai:

Priedas Nr. 1 – „Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalių (paketo A, B, C, D, E) vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų orientaciniai metiniai kiekiai“, 20 lapų.

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalių (paketo A, B, C, D, E) vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų orientaciniai metiniai kiekiai

Eil. Nr.	Pirkimo objekto dalies darbų ir paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalių (paketo A, B, C, D, E) vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos remonto darbų bei priežiūros paslaugų orientaciniai metiniai kiekiai				
			Paketas A	Paketas B	Paketas C	Paketas D	Paketas E
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas, a/b dangos įrengimas, paviršiaus apdorojimas:						
1.1.	A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC 11 VN)	t	10	10	10	44	10
1.2	A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC 8 VN)	t	10	10	10	15	10
1.3	A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC 11 VS)	t	10	10	30	15	10
1.4	A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC 16 PD)	t	10	10	10	44	10
1.5	A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu šaltuoju asfaltbetoniu	t	10	10	10	15	10
1.6	Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC 11 VN) iki 5 cm gylio	m2	300	600	2100	3045	600
1.7	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 1,0 cm. pridėti arba atimti (AC 11 VN)	m2	300	600	2100	3045	600
1.8	Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC 8 VN) iki 5 cm gylio	m2	300	300	300	435	300
1.9	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 1,0 cm. pridėti arba atimti (AC 8 VN)	m2	300	300	300	435	300

1.10	Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC 11 VS) iki 5 cm gylio	m2	800	300	300	435	300
1.11	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 1,0 cm. pridėti arba atimti (AC 11 VS)	m2	800	300	300	435	300
1.12	Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC 16 PD) iki 5 cm gylio	m2	3000	1000	1000	1450	1000
1.13	Keičiant sluoksnio storį kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti (AC 16 PD)	m2	3000	1000	1000	1450	1000
1.14	Paviršiaus apdorojimas "SEKMAIR" arba kitu analogišku agregatu (dalinis apdorojimas su skaldele)	m2	600	600	300	435	300
1.15	Juodų dangų viensluoksnis paviršiaus apdaras su skaldele (VPA 11 BE)	m2	600	600	300	435	300
1.16	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos iki 400 m2	m2	300	200	200	725	300
1.17	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	300	200	200	725	300
1.18	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos iki 400 m2	m2	300	300	300	435	300
1.19	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	300	300	300	435	300
1.20	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos iki 400 m2	m2	800	500	500	2900	500
1.21	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	800	500	500	2900	500
1.22	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2	m2	2000	3000	7000	14500	2000
1.23	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	2000	3000	7000	14500	2000
1.24	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2	m2	1000	1000	1000	1450	1000

1.25	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	1000	1000	1000	1450	1000
1.26	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2	m2	1000	1000	1000	1450	1000
1.27	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	1000	1000	1000	1450	1000
1.28	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 22 PN) ant esamos asfaltbetonio dangos iki 400 m2	m2	2000	2000	2000	2900	2000
1.29	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 22 PN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	2000	2000	2000	2900	2000
1.30	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 22 PN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2	m2	2000	2000	2000	11600	2000
1.31	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 22 PN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	2000	2000	2000	11600	2000
1.32	Ištisinis asfaltavimas 8 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo iki 400 m2	m2	7000	2000	2000	2900	1000
1.33	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 8 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	7000	2000	2000	2900	1000
1.34	Ištisinis asfaltavimas 8 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo virš 400 m2	m2	14000	12000	7000	21750	6000
1.35	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 8 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	5000	2000	1000	15950	1000
1.36	Asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2 su pilnu paruošimu	t	200	150	150	580	140
1.37	Asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2 su pilnu paruošimu	t	100	100	100	145	100

1.38	Asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 16 PD) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2 su pilnu paruošimu	t	100	100	100	145	100
1.39	Dvigubas paviršiaus apdaras DPA su skaldele ant sluoksnio su rišikliu	m2	500	500	500	1160	500
1.40	Dvigubas paviršiaus apdaras su skaldele ant sluoksnio be rišiklių DPAsbr	m2	500	500	500	1160	500
1.41	Asfalto viršutinio sluoksnio iš minkštojo asfalto (SA 16-d-V 6000 tipas C) įrengimas, h-5,0 cm	m2	2000	2000	2000	3915	2000
1.42	Keičiant sluoksnio storį asfalto viršutinio sluoksnio iš minkštojo asfalto (SA 16-d-V 6000 tipas C) įrengimas, kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	2000	2000	2000	2900	2000
1.43	Asfalto pagrindo sluoksnio iš minkštojo asfalto (SAb 16-d-V 12000 tipas S) įrengimas, h-5,0 cm	m2	2000	2000	2000	2900	2000
1.44	Keičiant sluoksnio storį asfalto pagrindo sluoksnio iš minkštojo asfalto (SAb 16-d-V 12000 tipas S) įrengimas, kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	2000	2000	2000	2900	2000
1.45	Plyšių, siūlių užtaisymas 5 cm pločio bitumo mastika	m	40	30	60	131	30
1.46	Siūlių frezavimas/pjaustymas freza bei siūlių užtaisymas bitumo mastika	m	40	40	40	58	40
1.47	Asfalto dangos frezavimas	m2	7000	5000	3000	8700	2000
1.48	Asfaltbetonio dangos gudronavimas emulsija	m2	1000	1000	1000	14500	1000
1.49	Frezuoto asfaltbetonio paskleidimas, profiliavimas ir sutankinimas	m3	200	60	60	87	60
1.50	Asfaltbetonio dangos plovimas ir valymas mechanizuotai	m2	3000	2500	2500	5800	1500
1.51	Asfaltbetonio dangos ardymas be išvežimo	m3	20	20	20	29	20
1.52	30 cm grunto sluoksnio pagerinimas panaudojant cementą (2%) ir jonų mainus gerinantį priedą (UPD)	m2	10000	8500	6500	21750	5500

1.53	Keičiant sluoksnio storį kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	2000	1000	1000	4350	1000
2.	Šaligatvio, trinkelio dangos, kelio ar vejos bordiūrų įrengimas ir remontas:						
2.1.	Betoninių trinkelio (h-8cm) dangos įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: su trinkelio kaina	m2	400	400	900	2900	1000
2.2.	Betoninių trinkelio (h-8 cm) dangos įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: be trinkelio kainos	m2	20	20	20	29	20
2.3.	Išpėjamųjų paviršių trinkelio (h-8 cm) dangos įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: su trinkelio kaina	m2	100	100	200	725	200
2.4.	Nukreipiamųjų (vedamųjų) paviršių trinkelio (h-8 cm) dangos įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: su trinkelio kaina	m2	100	100	200	725	200
2.5.	Betoninių plytelių (h-8cm) įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: su plytelių kaina	m2	600	200	200	435	100
2.6.	Betoninių plytelių (h-8cm) įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: be plytelių kainos	m2	30	30	30	44	30
2.7.	Ažūrinių plytelių (h-8 cm) įrengimas (600x400 mm) ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užpildant tarpus dirvožemiu: su plytelių kaina	m2	100	100	100	145	100
2.8.	Pėsčiųjų takų viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš žvyro-skaldos mišinio, pridedant ne mažiau 30 proc. dolomitinės skaldos	m2	500	500	500	725	500
2.9.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	500	500	500	725	500
2.10.	Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo su bordiūrų kaina	m	1000	800	800	2900	800
2.11.	Vejos bordiūrų įrengimas ant smėlio pagrindo su bordiūrų kaina	m	200	200	200	290	200

2.12.	Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo su bordiūrų kaina	m	700	500	500	2900	700
2.13.	Vejos bordiūrų ardymas be išvežimo	m	300	100	300	290	300
2.14.	Kelio bordiūrų ardymas be išvežimo	m	200	100	300	290	150
2.15.	Ardoma šaligatvio danga be išvežimo	m2	240	100	300	290	200
2.16.	Vejos įrengimas (iš augalinio sluoksnio h-10 cm ir sėklų paskleidimas)	m2	5000	5000	5000	8700	2000
3.	Atitvarų remontas bei naujų įrengimas:						
3.1.	Parapetinių aptvėrimų iš metalinių sijų ant g/b stulpelių išardymas	m	10	10	10	22	10
3.2.	Kelio aptvėrimų metalinėmis sijomis įrengimas, tvirtinant jas ant metalinių statramsčių kas 4m (N2, W4, A)	m	20	50	30	44	20
3.3.	Kelio aptvėrimų metalinėmis sijomis įrengimas, tvirtinant jas ant metalinių statramsčių kas 2m (N2,W3, A)	m	50	30	30	58	30
3.4.	Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas	vnt.	40	60	30	73	20
3.5.	Pėsčiųjų apsaugos tvorelių įrengimas	m	20	20	20	44	20
3.6.	Turėklų įrengimas su statramsčiais iš cinkuotų metalinių vamzdžių	m	20	20	20	29	20
4.	Šulinių, šulinėlių remontas ir naujų įrengimas, pralaidų įrengimas:						
4.1	"Plaukiojančio" tipo liukų įrengimas be pakėlimo	vnt.	20	15	15	58	10
4.2	Šulinių liukų pakėlimas g/b žiedais iki 0.5 m aukščio be liuko kainos	vnt.	30	40	30	58	10
4.3	Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbais, 2,0 m diametro g/b žiedais, 1,0 m gylis	vnt.	3	3	3	4	3

4.4	Keičiant šulinio gylį, kiekvienam sekančiam 1,0 m gyliui pridėti	vnt	2	2	2	3	2
4.5	Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbais, 1,5 m diametro g/b žiedais, 1,0m gylis	vnt.	5	4	3	15	3
4.6	Keičiant šulinio gylį, kiekvienam sekančiam 1,0 m gyliui pridėti	vnt.	3	3	2	6	2
4.7	Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbais, 1,0 m diametro g/b žiedais, 1,0m gylis	vnt.	3	10	4	29	3
4.8	Keičiant šulinio gylį, kiekvienam sekančiam 1,0 m gyliui pridėti	vnt.	1	8	2	22	1
4.9	Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbais, 0,7 m diametro g/b žiedais, 1,0m gylis	vnt.	7	10	3	29	3
4.10	Keičiant šulinio gylį, kiekvienam sekančiam 1,0 m gyliui pridėti	vnt.	5	7	1	22	1
4.11	Vamzdyno įrengimas iš plastikinių vamzdžių iki 3m gylis su žemės darbais:						
4.11.1	- kai vamzdžio d-110 mm	m	400	300	50	290	60
4.11.2	- kai vamzdžio d-160 mm	m	40	40	40	580	40
4.11.3	- kai vamzdžio d-200 mm	m	130	200	50	218	50
4.11.4	- kai vamzdžio d-315 mm	m	20	20	20	203	20
4.11.5	- kai vamzdžio d-400 mm	m	20	100	20	653	20
4.12	Vamzdžių įvadų į g/b šulinius ir dėžes įrengimas (vamzdžių įjungimas ir skylių užbetonavimas C20/25, įvertinant skylių išskirtimą)	vnt.	10	20	5	145	5
4.13	Plastikinių vamzdžių d-315 mm pralaidoms paklojimas	m	200	180	140	203	50
4.14	d-315 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	60	50	30	44	10

4.15	Plastikinių vamzdžių d-400 mm pralaidoms paklojimas	m	100	400	90	102	50
4.16	d-400 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	18	120	20	22	10
4.17	Plastikinių vamzdžių d-500 mm pralaidoms paklojimas	m	8	8	8	12	8
4.18	d-500 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	2	2	2	3	2
4.19	Plastikinių vamzdžių d-600 mm pralaidoms paklojimas	m	10	10	10	15	10
4.20	d-600 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	2	2	2	3	2
4.21	Plastikinių vamzdžių d-800 mm pralaidoms paklojimas	m	10	10	10	15	10
4.22	d-800 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	2	2	2	3	2
4.23	Plastikinių vamzdžių d-1000 mm pralaidoms paklojimas	m	10	10	10	15	10
4.24	d-1000 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	2	2	2	3	2
4.25	Metalinių vamzdžių d-800 mm pralaidoms paklojimas	m	10	10	10	15	10
4.26	d-800 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	2	2	2	3	2
4.27	Metalinių vamzdžių d-1000 mm pralaidoms paklojimas	m	10	10	10	15	10
4.28	d-1000 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	2	2	2	3	2
4.29	Metalinių vamzdžių d-1200 mm pralaidoms paklojimas	m	10	10	10	15	10
4.30	d-1200 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	2	2	2	3	2

4.31	Metalinų vamzdžių d-1400 mm pralaidoms paklojimas	m	10	10	10	15	10
4.32	d-1400 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	2	2	2	3	2
4.33	Metalinų vamzdžių d-1600 mm pralaidoms paklojimas	m	10	10	10	15	10
4.34	d-1600 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	2	2	2	3	2
4.35	G/B vamzdžių d-800 mm pralaidoms paklojimas L-5 m	vnt.	3	3	3	4	3
4.36	d-800 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	2	2	2	3	2
4.37	G/B vamzdžių d-1000 mm pralaidoms paklojimas L-2,5 m	vnt.	5	5	5	7	5
4.38	d-1000 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	2	2	2	3	2
4.39	G/B vamzdžių d-1200 mm pralaidoms paklojimas L-2,5 m	vnt.	5	5	5	7	5
4.40	d-1200 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	2	2	2	3	2
4.41	G/B vamzdžių d-1600 mm pralaidoms paklojimas L-2,5 m	vnt.	5	5	5	7	5
4.42	d-1600 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	2	2	2	3	2
4.43	Pralaidų antgalių betonavimas C20/25	m3	2	2	2	3	2
4.44	Šlaitų tvirtinimas plytelėmis P1 (h – 8 cm) su betonavimo darbais C20/25	m2	10	10	10	29	10
4.45	Vamzdyno įrengimas uždaruoju būdu, kai vamzdžio d-110 mm	m	10	30	10	15	10
4.46	Vamzdyno įrengimas uždaruoju būdu, kai vamzdžio d-160 mm	m	10	10	10	15	10

4.47	Vamzdyno įrengimas uždaruoju būdu, kai vamzdžio d-200 mm	m	10	10	10	15	10
4.48	Vamzdyno įrengimas uždaruoju būdu, kai vamzdžio d-315 mm	m	10	10	10	15	10
5	Žemės darbai:						
5.1	Plotų lyginimas mechanizuotai (kelio profilio atstatymas)	100 m ²	240	700	750	290	500
5.2	Plotų lyginimas rankiniu būdu	m ²	2500	2000	1800	13050	1500
5.3	Pralaidų išvalymas mechanizuotu būdu	m ³	3	4	5	3	2
5.4	Pralaidų išvalymas rankiniu būdu	m ³	3	3	3	4	3
5.5	Grunto perstūmimas buldozeriu 10 m atstumu	m ³	400	200	300	6815	4000
5.6	Grunto kasimas ekskavatoriais, suverčiant į sankasą	m ³	300	200	200	5800	300
5.7	Grunto kasimas ekskavatoriais, su pakrovimu	m ³	4000	4000	3000	36250	2500
5.8	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	400	400	400	1305	100
5.9	Grunto valymas nuo važiuojamosios dalies ir kelkraščių, su pakrovimu į savivartį	m ³	1700	4900	1800	870	1400
5.10	Žemės sankasos įrengimas pylimuose iš esamo iškasų grunto	m ³	100	400	200	870	200
5.11	Žemės sankasos įrengimas pylimuose (atvežant gruntą rangovo pasirinktu atstumu, įvertinant grunto įsigijimo kainą)	m ³	100	350	1500	145	200
5.12	Kelio griovių įrengimas (atstatymas) ir grunto išlyginimas auto greideriu	km	3	1	1	1	1
5.13	Kelio griovių atstatymas (kasimas) mechanizuotai, su grunto pakrovimu į savivartį	m ³	1500	2700	3400	1450	4400

5.14	Grunto transportavimas 6 m ³ auto savivarčiais 1 km atstumu	1 maš.	200	400	200	435	200
5.15	Keičiant vežamo grunto atstumą kiekvienam 1,0 km atstumui pridėti	1 maš.	200	400	200	435	200
5.16	Grunto transportavimas 12 m ³ auto savivarčiais 1 km atstumu	1 maš.	300	600	300	1740	300
5.17	Keičiant vežamo grunto atstumą kiekvienam 1,0 km atstumui pridėti	1 maš.	300	600	300	1740	300
6	Kelio dangos pagrindo įrengimas:						
6.1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) iš nesurištojo mišinio įrengimas	m ³	2000	2000	2000	10150	1200
6.2	Šalčiui nejautraus sluoksnio (ŠNS) iš nesurištojo mišinio įrengimas	m ³	2000	2000	2000	10150	1200
6.3	Žvyro sluoksnio įrengimas	m ³	4000	4000	2800	4350	1200
6.4	Žvyro-skaldos mišinio sluoksnio įrengimas (kai skaldos 40 proc.)	m ³	1900	1800	1000	4350	1000
6.5	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio pagrindo įrengimas	m ³	4800	500	300	3045	1500
6.6	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mišinio įrengimas h-20 cm	m ²	17000	12000	10000	56550	9000
6.7	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam cm pridėti arba atimti	m ²	5000	4000	3000	44950	2500
6.8	Kelkraščių įrengimas smėlio - žvyro mišiniu, pridedant 40 proc. skaldos (sluoksnio storis 8 cm)	m ²	11000	8000	5000	14500	3000
6.9	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam cm pridėti arba atimti	m ²	5000	4000	2700	1450	500
7	Pagalbiniai darbai:						
7.1	Auto kranas iki 10 t darbas	maš. val.	12	20	15	17	12

7.2	Buldozeris (iki 18 t)	maš. val.	12	44	20	17	12
7.3	Krovininės automašinos iki 20 t	maš. val.	32	60	150	261	90
7.4	Suvirinimo agregato darbas	maš. val.	12	12	12	17	12
7.5	Kompresoriaus darbas	maš. val.	12	12	38	17	12
7.6	Ekskavatoriaus darbas	maš. val.	20	50	70	261	120
7.7	Ratinio ekskavatoriaus-krautuvo darbas	maš. val.	12	40	70	435	80
7.8	Gruntinio vibro-volo darbas (nuo 3 iki 12 t)	maš. val.	12	800	200	870	60
7.9	Vandenvežės darbas	maš. val.	28	10	28	17	12
7.10	Kelkraščių ir žvyrkelių lyginimas auto greideriu	maš. val.	430	490	100	1160	130
7.11	Vibroplokštės 100 kg darbas	maš. val.	12	12	16	17	28
7.12	Vibroplokštės 200 kg darbas	maš. val.	12	48	60	55	190
7.13	Vibroplokštės 500 kg darbas	maš. val.	12	210	210	218	12
8	Kiti darbai:						
8.1	Laiptų pakopų įrengimas ant betono pagrindo, su pakopų kaina	m	20	20	20	29	20
8.2	Laiptų pakopų įrengimas ant betono pagrindo, be pakopų kainos	m	20	20	20	29	20
8.3	Betono dangos išardymas	m3	5	5	5	7	5

8.4	Latakų ant betono pagrindo (h-10 cm) įrengimas:						
8.4.1.	LE-1-8 (300x200x80)	m	15	15	15	22	15
8.4.2.	LE-2-10 (300x200x100)	m	15	15	15	22	15
8.5	Polimerbetonio latakas su ketaus grotelėmis	m	15	15	15	22	15
8.6	Statybinio laužo mechanizuotas pakrovimas ir transportavimas 6 m ³ auto savivarčiais 1 km atstumu	1 maš.	6	12	15	15	3
8.7	Keičiant vežamo statybinio laužo atstumą kiekvienam 1,0 km atstumui pridėti	1 maš.	6	12	15	15	3
8.8	Statybinio laužo mechanizuotas pakrovimas ir transportavimas 12 m ³ auto savivarčiais 1 km atstumu	1 maš.	8	16	20	22	5
8.9	Keičiant vežamo statybinio laužo atstumą kiekvienam 1,0 km atstumui pridėti	1 maš.	8	16	20	22	5
8.10	Kietų veislių medžių kirtimas iki 16 cm storio	vnt.	10	90	90	15	10
8.11	Kietų veislių medžių kirtimas 16-32 cm storio	vnt.	10	160	35	20	10
8.12	Kietų veislių medžių kirtimas virš 32 cm storio	vnt.	15	80	15	73	10
8.13	Kelmų rovimas iki 16 cm storio	vnt.	10	90	120	15	10
8.14	Kelmų rovimas 16-32 cm storio	vnt.	38	190	62	29	15
8.15	Kelmų rovimas 32 cm storio	vnt.	16	130	180	73	10
8.16	Medienos smulkinimas medžio smulkintuvu ir paskleidimas vietoje	m ³	90	117	125	49	25
8.17	Krūmų kirtimas	m ²	2300	5000	4000	1160	2100

8.18	Medžių genėjimas mechaniniu būdu	vnt.	30	30	30	44	30
8.19	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu (skydelis iki 1 m ilgio)	vnt.	40	72	40	203	30
8.20	Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu (skydelis daugiau kaip 1 m ilgio)	vnt.	1	3	10	6	6
8.21	Kelio ženklų atramų ant monolitinių betoninių pamatų (atramų skaičius 1 vnt.) pastatymas	vnt.	40	60	33	196	20
8.22	Kelio ženklų atramų ant monolitinių betoninių pamatų (atramų skaičius 2 vnt.) pastatymas	vnt.	1	3	8	4	6
8.23	Apskritiminės formos greičio ribojimo kalnelių įrengimas iš asfaltbetonio (R ISEP 10)	m	22	40	30	22	15
8.24	Trapecinės formos greičio ribojimo kalnelių įrengimas iš asfaltbetonio (R ISEP 10)	m	38	15	15	65	15
8.25	Šlaitų eroziją stabdančio demblio įrengimas su 10 cm juodžemio storio, bei apsėjimu žole sankasos šlaitų stabilizavimui	m2	50	80	50	580	50
8.26	Geotinklo įrengimas žemės sankasos stabilizavimui	m2	860	1900	540	145	100
8.27	Neaustinės geotekstilės stabilizuojančio sluoksnio įrengimas	m2	860	2200	980	435	100
8.28	Kelio dangos ženklavimas akriliniais dažais mechanizuotu būdu	m2	40	36	20	348	20
8.29	Kelio dangos ženklavimas termoplastikiniais dažais mechanizuotu būdu	m2	50	50	50	73	50
8.30	Kelio dangos ženklavimas termoplastikiniais dažais ištisine 0,12 m pločio linija mechanizuotu būdu	m	100	100	100	145	100
8.31	Kelio dangos ženklavimas termoplastikiniais dažais ištisine 0,20 m pločio linija mechanizuotu būdu	m	100	100	100	145	100
8.32	Kelio dangos ženklavimas termoplastikiniais dažais ištisine 0,40 m pločio linija mechanizuotu būdu	m	100	100	100	145	100
8.33	Druskų ir smėlio mišinio barstymas	1000 m2	150	200	130	218	100

8.34	Druskos tirpalo CaCl ₂ paskleidimas žvyrkeliuose	m ²	1000	1000	1000	1450	1000
8.35	Suoliuko įrengimas	vnt.	15	15	15	22	15
8.36	Šiukšlių dėžės įrengimas	vnt.	15	15	15	22	15
8.37	Paviljono įrengimas	vnt.	15	15	15	22	15
8.38	Betonavimo darbai (įskaitant klojinių kainą)	m ³	10	10	10	22	10
8.39	Armatūros tinklo sudėjimas, betono dangoje	t	0,5	0,5	0,5	1	0,5
9	Melioracijos darbai:						
9.1	Paslėpto drenažo šulinio įrengimas	vnt.	3	9	5	4	3
9.2	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas polietileninėmis žiotimis HDPE 150/177 mm	vnt.	3	3	3	4	3
9.3	Drenažo rinktuvų iš poliet. vamzdžių (SN8 klasės) įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio PVC 160x4,7 mm	m	15	15	40	22	15
9.4	Drenažo sausintuvų iš poliet. vamzdžių (SN8 klasės) įrengimas mineral. gruntuose PVC 80/92 mm	m	50	50	50	73	50
9.5	Esamų keramikinių drenažo sausintuvų ir rinktuvų prisijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo >10cm (d-75 mm)	vnt.	5	7	5	7	5
9.6	Drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdžių 160x4,7 mm	vnt.	5	12	5	7	5
9.7	Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių pakeitimas, užtaisant sandūras betono mišiniu	10 m ²	3	3	3	4	3
9.8	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu	val.	12	12	16	17	20
9.9	Drenažo linijų ieškojimas vienkaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m ³ talpos kaušais	m ³	30	120	60	44	30

9.10	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10m	m3	30	30	30	44	30
9.11	Vandens nuleistuvo F-5-1 įrengimas lomoje	vnt.	3	10	3	7	3
9.12	Polietileninių žiočių įrengimas HDPE 150/177 mm	vnt.	3	3	3	4	3
9.13	Drenažo įrengimas iš 180/200 mm gofruotų PVC vamzdžių iki 2.0 m. gylio (su geotekstilės filtru, filtacinė medžiaga (170 g/m2), pagrindas po drenažu iš skaldelės 5/8 , drenažo prizmė iš skaldelės 11/16, drenuojančio sluoksnio nevertinti)	m	50	50	50	73	50
9.14	Drenažo įrengimas iš 145/160 mm gofruotų PVC vamzdžių iki 2.0 m. gylio (su geotekstilės filtru, filtacinė medžiaga (170 g/m2), pagrindas po drenažu iš skaldelės 5/8 , drenažo prizmė iš skaldelės 11/16, drenuojančio sluoksnio nevertinti)	m	20	20	20	29	20
9.15	Drenažo įrengimas iš 113/126 mm gofruotų PVC vamzdžių iki 2.0 m. gylio (su geotekstilės filtru, filtacinė medžiaga (170 g/m2), pagrindas po drenažu iš skaldelės 5/8 , drenažo prizmė iš skaldelės 11/16, drenuojančio sluoksnio nevertinti)	m	50	250	50	73	50
9.16	Drenažo įrengimas iš 80/92 mm gofruotų PVC vamzdžių iki 2.0 m. gylio (su geotekstilės filtru, filtacinė medžiaga (170 g/m2), pagrindas po drenažu iš skaldelės 5/8 , drenažo prizmė iš skaldelės 11/16, drenuojančio sluoksnio nevertinti)	m	50	70	50	73	50
9.17	Kontrolinių drenažo apžiūros šulinių montavimas (plastikinių 315 mm skersmens, iki 2.0 m. gylio, "plaukiojančio" tipo ketaus dangtis, guminis sandariklis)	vnt.	5	5	5	7	5
9.18	Kontrolinių drenažo apžiūros šulinių montavimas (plastikinių 425 mm skersmens, iki 2.0 m. gylio, "plaukiojančio" tipo ketaus dangtis, guminis sandariklis)	vnt.	5	5	5	7	5
9.19	Drenažo linijų paieška vienakaušiais ekskavatoriais	100 m3	3	3	3	4	3

9.20	Drenažo atkasimas rankiniu būdu	100 m ³	0,5	0,5	0,5	1	0,5
9.21	Laikino filtro montavimas	vnt.	2	2	2	3	2
9.22	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais	val.	24	24	24	35	24
9.23	Plastikinių įmovinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius, atstatant kelio dangą PE100PN10 160x9,5 mm	m	20	20	20	29	20
9.24	Plastikinių įmovinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius be kelio dangos atstatymo PE100PN10 160x9,5 mm	m	20	20	20	29	20
9.25	Požeminio smėlio-žvyro filtro F-S-60 įrengimas	vnt.	2	2	2	3	2
9.26	Drenažo aklių įrengimas	vnt.	5	5	5	7	5
9.27	Drenažo rinktuvo uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžio skersmuo 125-200 mm	m	50	50	50	73	50
10.	Kelių/gatvių defektavimas ir dokumentacijos paruošimas:						
10.1.	Paprasto remonto aprašo parengimas ant orto-foto pagrindo su žemės sklypo ribomis ir darbų kiekio žiniaraščiais	vnt.	15	13	10	7	5
10.2.	Kapitalinio remonto aprašo parengimas kai darbų ruožas iki 500 m	vnt.	2	2	1	1	2
10.3.	Kapitalinio remonto aprašo parengimas kai darbų ruožas nuo 500 m iki 1000 m	vnt.	2	2	1	1	1
10.4.	Kapitalinio remonto aprašo parengimas kai darbų ruožas nuo 1000 m ir daugiau	vnt.	1	1	1	1	1
10.5.	Projekto parengimas kapitalinio remonto darbų atlikimui kai darbų ruožas iki 500 m	vnt.	3	2	1	3	3
10.6.	Projekto parengimas kapitalinio remonto darbų atlikimui kai darbų ruožas nuo 500 m iki 1000 m	vnt.	3	3	1	1	1

10.7.	Projekto parengimas kapitalinio remonto darbų atlikimui kai darbų ruožas nuo 1000 m ir daugiau	vnt.	1	3	2	3	1
10.8.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos sudarymas išskyrus paprastojo remonto darbus	km	5	10	5	7	5
10.9.	Topografinės nuotraukos sudarymas	m2	22000	22000	20000	43500	20000
10.10.	Statybos užbaigimo deklaracijų pildymas pagal Statytojo išduotą įgaliojimą	vnt.	14	13	7	12	9
11.	Lauko elektros tinklai:						
11.1	Elektros kabelio paklojimas atviru būdu su kabelio kaina	m	2000	2000	2000	2900	2000
11.2	Elektros kabelio paklojimas uždaru būdu su kabelio kaina	m	100	100	100	145	100
11.3	6 m aukščio cinkuoto stulpo su gembė ir pamatu įrengimas	vnt.	50	50	50	73	50
11.4	8 m aukščio cinkuoto stulpo su gembė ir pamatu įrengimas	vnt.	50	50	50	73	50
11.5	Šviestuvo montavimas su šviestuvo kaina	vnt.	50	50	50	73	50
11.6	Kryptinio apšvietimo šviestuvo montavimas su šviestuvo kaina	vnt.	4	6	4	12	4
11.7	Gatvės apšvietimo tinklo automatikos/prijungimo skydelio įrengimas	vnt.	5	5	5	7	5

Pastaba: Į kainiams bus galima taikyti darbo apimčių koeficientą, faktiškai nustačius darbų ir paslaugų kiekius.

UŽSAKYMAS Nr. _____

1. Rangovas: _____
2. Užsakovas: _____
3. Sutarties pavadinimas: _____
4. Sutarties Nr. _____
5. Sutarties pasirašymo data: _____

6. Pagal sutarties Nr. ____ sąlygas, prašome atlikti darbus:

Objekto pavadinimas	
Darbų atlikimo vieta	
Darbų apibūdinimas	
Darbų atlikimo terminas	
Finansavimo šaltinis	
Objekto kaina	

UŽSAKOVAS

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Įstaigos kodas 188708224
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
banko kodas 40100
A/s LT974010042400040148
Tel. 8 5 275 1961
El. paštas vrsta@vrsta.lt

Administracijos direktorius
Vladislav Kondratovič

(parašas)
A.V.

RANGOVAS

AB „Kelių priežiūra”
Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas
Įmonės kodas 232112130
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
banko kodas 40100
A/s LT274010042502586607
Tel. (8 37) 202 293
El. paštas info@keliuprieziura.lt

Generalinis direktorius
Rolandas Rutėnas

(parašas)
A.V.

SUTARTIES ĮKAINIAI

III pirkimo dalis. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas C, vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos remontas bei priežiūra – Bezdonių, Buivydžių, Nemenčinės, Nemenčinės miesto ir Sužionių seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto dalies darbų ir paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Orientaciniai darbų ir paslaugų kiekiai (36 mėn.)	Įkainis eurai be PVM	Orientacinė kaina (eurų) be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos pažeidimų taisymas, a/b dangos įrengimas, paviršiaus apdorojimas:				
1.1	A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC 11 VN)	t	30	71,21	2136,30
1.2	A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC 8 VN)	t	30	83,33	2499,90
1.3	A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC 11 VS)	t	90	88,17	7935,30
1.4	A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC 16 PD)	t	30	66,46	1993,80
1.5	A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu šaltuoju asfaltbetoniu	t	30	564,88	16946,40
1.6	Duobių užtaisymas naudojant frezę (AC 11 VN) iki 5 cm gylio	m2	6300	34,90	219870,00
1.7	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 1,0 cm. pridėti arba atimti (AC 11 VN)	m2	6300	0,01	63,00
1.8	Duobių užtaisymas naudojant frezę (AC 8 VN) iki 5 cm gylio	m2	900	34,94	31446,00
1.9	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 1,0 cm. pridėti arba atimti (AC 8 VN)	m2	900	0,01	9,00
1.10	Duobių užtaisymas naudojant frezę (AC 11 VS) iki 5 cm gylio	m2	900	37,38	33642,00
1.11	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 1,0 cm. pridėti arba atimti (AC 11 VS)	m2	900	0,01	9,00
1.12	Duobių užtaisymas naudojant frezę (AC 16 PD) iki 5 cm gylio	m2	3000	34,20	102600,00
1.13	Keičiant sluoksnio storį kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti (AC 16 PD)	m2	3000	1,76	5280,00
1.14	Paviršiaus apdorojimas "SEKMAIR" arba kitu analogišku agregatu (dalinis apdorojimas su skaldele)	m2	900	2,81	2529,00
1.15	Juodų dangų viensluoksnis paviršiaus apdaras su skaldele (VPA 11 BE)	m2	900	2,84	2556,00
1.16	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11	m2	600	14,05	8430,00

	VN) ant esamos asfaltbetonio dangos iki 400 m2				
1.17	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	600	0,01	6,00
1.18	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos iki 400 m2	m2	900	13,75	12375,00
1.19	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	900	0,01	9,00
1.20	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos iki 400 m2	m2	1500	14,31	21465,00
1.21	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	1500	2,58	3870,00
1.22	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2	m2	21000	12,51	262710,00
1.23	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	21000	0,01	210,00
1.24	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2	m2	3000	12,76	38280,00
1.25	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	3000	0,01	30,00
1.26	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2	m2	3000	13,35	40050,00
1.27	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	3000	2,58	7740,00
1.28	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 22 PN) ant esamos asfaltbetonio dangos iki 400 m2	m2	6000	11,75	70500,00
1.29	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 22 PN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	6000	0,74	4440,00
1.30	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 22 PN) ant esamos asfaltbetonio dangos	m2	6000	10,76	64560,00

	virš 400 m2				
1.31	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 22 PN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	6000	0,74	4440,00
1.32	Ištisinis asfaltavimas 8 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo iki 400 m2	m2	6000	20,27	121620,00
1.33	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 8 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	6000	0,73	4380,00
1.34	Ištisinis asfaltavimas 8 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo virš 400 m2	m2	21000	18,31	384510,00
1.35	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 8 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	3000	0,51	1530,00
1.36	Asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2 su pilnu paruošimu	t	450	123,87	55741,50
1.37	Asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2 su pilnu paruošimu	t	300	64,74	19422,00
1.38	Asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 16 PD) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2 su pilnu paruošimu	t	300	80,46	24138,00
1.39	Dvigubas paviršiaus apdaras DPA su skaldele ant sluoksnio su rišikliu	m2	1500	4,51	6765,00
1.40	Dvigubas paviršiaus apdaras su skaldele ant sluoksnio be rišiklių DPAsbr	m2	1500	3,54	5310,00
1.41	Asfalto viršutinio sluoksnio iš minkštojo asfalto (SA 16-d-V 6000 tipas C) įrengimas, h-5,0 cm	m2	6000	12,14	72840,00
1.42	Keičiant sluoksnio storį asfalto viršutinio sluoksnio iš minkštojo asfalto (SA 16-d-V 6000 tipas C) įrengimas, kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	6000	0,01	60,00
1.43	Asfalto pagrindo sluoksnio iš minkštojo asfalto (SAb 16-d-V 12000 tipas S) įrengimas, h-5,0 cm	m2	6000	12,19	73140,00
1.44	Keičiant sluoksnio storį asfalto pagrindo sluoksnio iš minkštojo asfalto (SAb 16-d-V 12000 tipas S) įrengimas, kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	6000	0,01	60,00
1.45	Plyšių, siūlių užtaisymas 5 cm pločio bitumo mastika	m	180	9,28	1670,40
1.46	Siūlių frezavimas/pjaustymas freza bei siūlių užtaisymas bitumo mastika	m	120	10,94	1312,80
1.47	Asfalto dangos frezavimas	m2	9000	3,42	30780,00
1.48	Asfaltbetonio dangos gudronavimas	m2	3000	0,99	2970,00

	emulsija				
1.49	Frezuoto asfaltbetonio paskleidimas, profiliavimas ir sutankinimas	m3	180	16,95	3051,00
1.50	Asfaltbetonio dangos plovimas ir valymas mechanizuotai	m2	7500	0,25	1875,00
1.51	Asfaltbetonio dangos ardymas be išvežimo	m3	60	7,53	451,80
1.52	30 cm grunto sluoksnio pagerinimas panaudojant cementą (2%) ir jonų mainus gerinantį priedą (UPD)	m2	19500	7,43	144885,00
1.53	Keičiant sluoksnio storį kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	3000	0,01	30,00
1*	Iš viso:			Iš viso:	1925173,20
2.	Šaligatvio, trinkelio dangos, kelio ar vejos bordiūrų įrengimas ir remontas:				
2.1.	Betoninių trinkelio (h-8cm) dangos įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: su trinkelio kaina	m2	2700	36,72	99144,00
2.2.	Betoninių trinkelio (h-8 cm) dangos įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: be trinkelio kainos	m2	60	15,43	925,80
2.3.	Išpėjamųjų paviršių trinkelio (h-8 cm) dangos įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: su trinkelio kaina	m2	600	40,94	24564,00
2.4.	Nukreipiamųjų (vedamųjų) paviršių trinkelio (h-8 cm) dangos įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: su trinkelio kaina	m2	600	40,94	24564,00
2.5.	Betoninių plytelių (h-8cm) įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: su plytelių kaina	m2	600	26,01	15606,00
2.6.	Betoninių plytelių (h-8cm) įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: be plytelių kainos	m2	90	12,95	1165,50
2.7.	Ažūrinių plytelių (h-8 cm) įrengimas (600x400 mm) ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užpildant tarpus dirvožemiu: su plytelių kaina	m2	300	30,64	9192,00
2.8.	Pėsčiųjų takų viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš žvyro-skaldos mišinio, pridedant ne mažiau 30 proc. dolomitinės skaldos	m2	1500	8,35	12525,00
2.9.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	1500	0,32	480,00
2.10.	Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo su bordiūrų kaina	m	2400	33,90	81360,00
2.11.	Vejos bordiūrų įrengimas ant smėlio	m	600	2,54	1524,00

	pagrindo su bordiūrų kaina				
2.12.	Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo su bordiūrų kaina	m	1500	16,38	24570,00
2.13.	Vejos bordiūrų ardymas be išvežimo	m	900	1,89	1701,00
2.14.	Kelio bordiūrų ardymas be išvežimo	m	900	2,36	2124,00
2.15.	Ardoma šaligatvio danga be išvežimo	m2	900	4,04	3636,00
2.16.	Vejos įrengimas (iš augalinio sluoksnio h-10 cm ir sėklų paskleidimas)	m2	15000	3,38	50700,00
2*	Iš viso:			Iš viso:	353781,30
3.	Atitvarų remontas bei naujų įrengimas:				
3.1.	Parapetinių aptvėrimų iš metalinių sijų ant g/b stulpelių išardymas	m	30	15,10	453,00
3.2.	Kelio aptvėrimų metalinėmis sijomis įrengimas, tvirtinant jas ant metalinių statramsčių kas 4m (N2, W4, A)	m	90	49,16	4424,40
3.3.	Kelio aptvėrimų metalinėmis sijomis įrengimas, tvirtinant jas ant metalinių statramsčių kas 2m (N2, W3, A)	m	90	60,99	5489,10
3.4.	Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas	vnt.	90	12,86	1157,40
3.5.	Pėsčiųjų apsaugos tvorelių įrengimas	m	60	49,13	2947,80
3.6.	Turėklų įrengimas su statramsčiais iš cinkuotų metalinių vamzdžių	m	60	50,00	3000,00
3*	Iš viso:			Iš viso:	17471,70
4.	Šulinių, šulinėlių remontas ir naujų įrengimas, pralaidų įrengimas:				
4.1	"Plaukiojančio" tipo liukų įrengimas be pakėlimo	vnt.	45	208,12	9365,40
4.2	Šulinių liukų pakėlimas g/b žiedais iki 0.5 m aukščio be liuko kainos	vnt.	90	142,87	12858,30
4.3	Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbais, 2,0 m diametro g/b žiedais, 1,0 m gylis	vnt.	9	300,04	2700,36
4.4	Keičiant šulinio gylį, kiekvienam sekančiam 1,0 m gyliui pridėti	vnt	6	900,00	5400,00
4.5	Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbais, 1,5 m diametro g/b žiedais, 1,0m gylis	vnt.	9	300,03	2700,27
4.6	Keičiant šulinio gylį, kiekvienam sekančiam 1,0 m gyliui pridėti	vnt.	6	1000,00	6000,00
4.7	Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbais, 1,0 m diametro g/b žiedais, 1,0m gylis	vnt.	12	300,05	3600,60
4.8	Keičiant šulinio gylį, kiekvienam sekančiam 1,0 m gyliui pridėti	vnt.	6	900,00	5400,00
4.9	Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbais, 0,7 m diametro g/b žiedais, 1,0m gylis	vnt.	9	300,03	2700,27
4.10	Keičiant šulinio gylį, kiekvienam sekančiam 1,0 m gyliui pridėti	vnt.	3	55,00	165,00
4.11	Vamzdyno įrengimas iš plastikinių vamzdžių iki 3m gylio su žemės darbais:				
4.11.1	- kai vamzdžio d-110 mm	m	150	26,14	3921,00
4.11.2	- kai vamzdžio d-160 mm	m	120	39,93	4791,60

4.11.3	- kai vamzdžio d-200 mm	m	150	52,09	7813,50
4.11.4	- kai vamzdžio d-315 mm	m	60	76,76	4605,60
4.11.5	- kai vamzdžio d-400 mm	m	60	77,47	4648,20
4.12	Vamzdžių įvadų į g/b šulinius ir dėžes įrengimas (vamzdžių įjungimas ir skylių užbetonavimas C20/25, įvertinant skylių išskirtimą)	vnt.	15	87,60	1314,00
4.13	Plastikinių vamzdžių d-315 mm pralaidoms paklojimas	m	420	53,58	22503,60
4.14	d-315 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	90	76,32	6868,80
4.15	Plastikinių vamzdžių d-400 mm pralaidoms paklojimas	m	270	67,68	18273,60
4.16	d-400 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	60	118,05	7083,00
4.17	Plastikinių vamzdžių d-500 mm pralaidoms paklojimas	m	24	71,98	1727,52
4.18	d-500 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	123,56	741,36
4.19	Plastikinių vamzdžių d-600 mm pralaidoms paklojimas	m	30	76,27	2288,10
4.20	d-600 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	394,38	2366,28
4.21	Plastikinių vamzdžių d-800 mm pralaidoms paklojimas	m	30	133,64	4009,20
4.22	d-800 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	431,34	2588,04
4.23	Plastikinių vamzdžių d-1000 mm pralaidoms paklojimas	m	30	175,81	5274,30
4.24	d-1000 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	1432,44	8594,64
4.25	Metalinių vamzdžių d-800 mm pralaidoms paklojimas	m	30	263,23	7896,90
4.26	d-800 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	950,57	5703,42
4.27	Metalinių vamzdžių d-1000 mm pralaidoms paklojimas	m	30	382,84	11485,20
4.28	d-1000 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	868,92	5213,52
4.29	Metalinių vamzdžių d-1200 mm pralaidoms paklojimas	m	30	505,28	15158,40
4.30	d-1200 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	1020,03	6120,18
4.31	Metalinių vamzdžių d-1400 mm pralaidoms paklojimas	m	30	551,13	16533,90
4.32	d-1400 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	1044,30	6265,80
4.33	Metalinių vamzdžių d-1600 mm pralaidoms paklojimas	m	30	613,70	18411,00
4.34	d-1600 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	1348,18	8089,08
4.35	G/B vamzdžių d-800 mm pralaidoms paklojimas L-5 m	vnt.	9	600,00	5400,00
4.36	d-800 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	1449,94	8699,64
4.37	G/B vamzdžių d-1000 mm	vnt.	15	600,00	9000,00

	pralaidoms paklojimas L-2,5 m				
4.38	d-1000 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	1401,81	8410,86
4.39	G/B vamzdžių d-1200 mm pralaidoms paklojimas L-2,5 m	vnt.	15	900,00	13500,00
4.40	d-1200 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	1902,39	11414,34
4.41	G/B vamzdžių d-1600 mm pralaidoms paklojimas L-2,5 m	vnt.	15	3978,38	59675,70
4.42	d-1600 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	2501,85	15011,10
4.43	Pralaidų antgalių betonavimas C20/25	m3	6	774,42	4646,52
4.44	Šlaitų tvirtinimas plytelėmis P1 (h – 8 cm) su betonavimo darbais C20/25	m2	30	188,78	5663,40
4.45	Vamzdyno įrengimas uždaruoju būdu, kai vamzdžio d-110 mm	m	30	36,00	1080,00
4.46	Vamzdyno įrengimas uždaruoju būdu, kai vamzdžio d-160 mm	m	30	60,00	1800,00
4.47	Vamzdyno įrengimas uždaruoju būdu, kai vamzdžio d-200 mm	m	30	120,00	3600,00
4.48	Vamzdyno įrengimas uždaruoju būdu, kai vamzdžio d-315 mm	m	30	160,00	4800,00
4*	Iš viso:			Iš viso:	413881,50
5.	Žemės darbai:				
5.1	Plotų lyginimas mechanizuotai (kelio profilio atstatymas)	100 m2	2250	15,30	34425,00
5.2	Plotų lyginimas rankiniu būdu	m2	5400	0,63	3402,00
5.3	Pralaidų išvalymas mechanizuotu būdu	m3	15	123,59	1853,85
5.4	Pralaidų išvalymas rankiniu būdu	m3	9	37,13	334,17
5.5	Grunto perstūmimas buldozeriu 10 m atstumu	m3	900	2,31	2079,00
5.6	Grunto kasimas ekskavatoriais, suverčiant į sankasą	m3	600	1,70	1020,00
5.7	Grunto kasimas ekskavatoriais, su pakrovimu	m3	9000	4,94	44460,00
5.8	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	1200	27,85	33420,00
5.9	Grunto valymas nuo važiuojamosios dalies ir kelkraščių, su pakrovimu į savivartį	m3	5400	0,68	3672,00
5.10	Žemės sankasos įrengimas pylimuose iš esamo iškasų grunto	m3	600	5,29	3174,00
5.11	Žemės sankasos įrengimas pylimuose (atvežant gruntą rangovo pasirinktu atstumu, įvertinant grunto įsigijimo kainą)	m3	4500	25,58	115110,00
5.12	Kelio griovių įrengimas (atstatymas) ir grunto išlyginimas auto greideriu	km	3	1908,61	5725,83
5.13	Kelio griovių atstatymas (kasimas) mechanizuotai, su grunto pakrovimu į savivartį	m3	10200	2,66	27132,00
5.14	Grunto transportavimas 6 m3 auto savivarčiais 1 km atstumu	1 maš.	600	32,93	19758,00
5.15	Keičiant vežamo grunto atstumą	1 maš.	600	2,47	1482,00

	kiekvienam 1,0 km atstumui pridėti				
5.16	Grunto transportavimas 12 m ³ auto savivarčiais 1 km atstumu	1 maš.	900	61,74	55566,00
5.17	Keičiant vežamo grunto atstumą kiekvienam 1,0 km atstumui pridėti	1 maš.	900	1,23	1107,00
5*	Iš viso:			Iš viso:	353720,85
6.	Kelio dangos pagrindo įrengimas:				
6.1	Apsauginio šalčiui atsparus sluoksnio (AŠAS) iš nesurištojo mišinio įrengimas	m ³	6000	25,58	153480,00
6.2	Šalčiui nejautraus sluoksnio (ŠNS) iš nesurištojo mišinio įrengimas	m ³	6000	26,50	159000,00
6.3	Žvyro sluoksnio įrengimas	m ³	8400	25,82	216888,00
6.4	Žvyro-skaldos mišinio sluoksnio įrengimas (kai skaldos 40 proc.)	m ³	3000	32,89	98670,00
6.5	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio pagrindo įrengimas	m ³	900	74,45	67005,00
6.6	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mišinio įrengimas h-20 cm	m ²	30000	15,49	464700,00
6.7	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam cm pridėti arba atimti	m ²	9000	0,60	5400,00
6.8	Kelkraščių įrengimas smėlio - žvyro mišiniu, pridedant 40 proc. skaldos (sluoksnio storis 8 cm)	m ²	15000	3,98	59700,00
6.9	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam cm pridėti arba atimti	m ²	8100	0,01	81,00
6*	Iš viso:			Iš viso:	1224924,00
7.	Pagalbiniai darbai:				
7.1	Auto kranas iki 10 t darbas	maš. val.	45	50,13	2255,85
7.2	Buldozeris (iki 18 t)	maš. val.	60	36,23	2173,80
7.3	Krovinių automašinos iki 20 t	maš. val.	450	35,09	15790,50
7.4	Suvirinimo agregato darbas	maš. val.	36	14,48	521,28
7.5	Kompresoriaus darbas	maš. val.	114	13,37	1524,18
7.6	Ekskavatoriaus darbas	maš. val.	210	31,27	6566,70
7.7	Ratinio ekskavatoriaus-krautuvo darbas	maš. val.	210	31,27	6566,70
7.8	Gruntinio vibro-volo darbas (nuo 3 iki 12 t)	maš. val.	600	27,85	16710,00
7.9	Vandenvėžės darbas	maš. val.	84	42,98	3610,32
7.10	Kelkraščių ir žvyrkelių lyginimas auto greideriu	maš. val.	300	47,64	14292,00
7.11	Vibroplokštės 100 kg darbas	maš. val.	48	12,59	604,32
7.12	Vibroplokštės 200 kg darbas	maš. val.	180	12,59	2266,20

7.13	Vibroplokštės 500 kg darbas	maš. val.	630	12,59	7931,70
7*	Iš viso:			Iš viso:	80813,55
8.	Kiti darbai:				
8.1	Laiptų pakopų įrengimas ant betono pagrindo, su pakopų kaina	m	60	260,00	15600,00
8.2	Laiptų pakopų įrengimas ant betono pagrindo, be pakopų kainos	m	60	20,00	1200,00
8.3	Betono dangos išardymas	m3	15	30,36	455,40
8.4	Latakų ant betono pagrindo (h-10 cm) įrengimas:				
8.4.1.	LE-1-8 (300x200x80)	m	45	11,63	523,35
8.4.2.	LE-2-10 (300x200x100)	m	45	54,61	2457,45
8.5	Polimerbetonio latakas su ketaus grotelėmis	m	45	169,31	7618,95
8.6	Statybinio laužo mechanizuotas pakrovimas ir transportavimas 6 m3 auto savivarčiais 1 km atstumu	1 maš.	45	31,68	1425,60
8.7	Keičiant vežamo statybinio laužo atstumą kiekvienam 1,0 km atstumui pridėti	1 maš.	45	32,93	1481,85
8.8	Statybinio laužo mechanizuotas pakrovimas ir transportavimas 12 m3 auto savivarčiais 1 km atstumu	1 maš.	60	179,57	10774,20
8.9	Keičiant vežamo statybinio laužo atstumą kiekvienam 1,0 km atstumui pridėti	1 maš.	60	61,74	3704,40
8.10	Kietų veislių medžių kirtimas iki 16 cm storio	vnt.	270	3,05	823,50
8.11	Kietų veislių medžių kirtimas 16-32 cm storio	vnt.	105	15,26	1602,30
8.12	Kietų veislių medžių kirtimas virš 32 cm storio	vnt.	45	24,41	1098,45
8.13	Kelmų rovimas iki 16 cm storio	vnt.	360	1,13	406,80
8.14	Kelmų rovimas 16-32 cm storio	vnt.	186	32,54	6052,44
8.15	Kelmų rovimas 32 cm storio	vnt.	540	32,54	17571,60
8.16	Medienos smulkinimas medžio smulkintuvu ir paskleidimas vietoje	m3	375	110,54	41452,50
8.17	Krūmų kirtimas	m2	12000	0,33	3960,00
8.18	Medžių genėjimas mechaniniu būdu	vnt.	90	38,75	3487,50
8.19	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu (skydelis iki 1 m ilgio)	vnt.	120	36,30	4356,00
8.20	Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu (skydelis daugiau kaip 1 m ilgio)	vnt.	30	54,99	1649,70
8.21	Kelio ženklų atramų ant monolitinių betoninių pamatų (atramų skaičius 1 vnt.) pastatymas	vnt.	99	98,26	9727,74
8.22	Kelio ženklų atramų ant monolitinių betoninių pamatų (atramų skaičius 2 vnt.) pastatymas	vnt.	24	196,52	4716,48
8.23	Apskritiminės formos greičio ribojimo kalnelių įrengimas iš asfaltbetonio (R ISEP 10)	m	90	79,32	7138,80

8.24	Trapecinės formos greičio ribojimo kalnelių įrengimas iš asfaltbetonio (R ISEP 10)	m	45	445,04	20026,80
8.25	Šlaitų eroziją stabdančio demblio įrengimas su 10 cm juodžemio storiu, bei apsėjimu žole sankasos šlaitų stabilizavimui	m2	150	10,72	1608,00
8.26	Geotinklo įrengimas žemės sankasos stabilizavimui	m2	1620	3,29	5329,80
8.27	Neaustinės geotekstilės stabilizuojančio sluoksnio įrengimas	m2	2940	1,96	5762,40
8.28	Kelio dangos ženklvinimas akriliniais dažais mechanizuotu būdu	m2	60	15,00	900,00
8.29	Kelio dangos ženklvinimas termoplastikiniais dažais mechanizuotu būdu	m2	150	30,00	4500,00
8.30	Kelio dangos ženklvinimas termoplastikiniais dažais ištisine 0,12 m pločio linija mechanizuotu būdu	m	300	3,60	1080,00
8.31	Kelio dangos ženklvinimas termoplastikiniais dažais ištisine 0,20 m pločio linija mechanizuotu būdu	m	300	6,00	1800,00
8.32	Kelio dangos ženklvinimas termoplastikiniais dažais ištisine 0,40 m pločio linija mechanizuotu būdu	m	300	12,00	3600,00
8.33	Druskų ir smėlio mišinio barstymas	1000 m2	390	7,30	2847,00
8.34	Druskos tirpalo CaCl2 paskleidimas žvyrkeliuose	m2	3000	0,23	690,00
8.35	Suoliuko įrengimas	vnt.	45	214,13	9635,85
8.36	Šiukšlių dėžės įrengimas	vnt.	45	141,46	6365,70
8.37	Paviljono įrengimas	vnt.	45	3205,28	144237,60
8.38	Betonavimo darbai (įskaitant klojinių kainą)	m3	30	749,49	22484,70
8.39	Armatūros tinklo sudėjimas, betono dangoje	t	1,5	1817,73	2726,60
8*	Iš viso:			Iš viso:	382879,46
9.	Melioracijos darbai:				
9.1	Paslėpto drenažo šulinio įrengimas	vnt.	15	540,00	8100,00
9.2	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas polietileninėmis žiotimis HDPE 150/177 mm	vnt.	9	240,00	2160,00
9.3	Drenažo rinktuvų iš poliet. vamzdžių (SN8 klasės) įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio PVC 160x4,7 mm	m	120	32,00	3840,00
9.4	Drenažo sausintuvų iš poliet. vamzdžių (SN8 klasės) įrengimas mineral. gruntuose PVC 80/92 mm	m	150	22,00	3300,00
9.5	Esamų keramikinių drenažo sausintuvų ir rinktuvų prisijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo >10cm (d-75 mm)	vnt.	15	42,00	630,00
9.6	Drenažo rinktuvų prijungimas prie	vnt.	15	88,00	1320,00

	gelžbetoninių ar polietileninių vamzdžių 160x4,7 mm				
9.7	Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių pakeitimas, užtaisant sandūras betono mišiniu	10 m2	9	300,00	2700,00
9.8	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu	val.	48	25,00	1200,00
9.9	Drenažo linijų ieškojimas vienkaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m3 talpos kaušais	m3	180	6,30	1134,00
9.10	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10m	m3	90	1,50	135,00
9.11	Vandens nuleistuvo F-5-1 įrengimas lomoje	vnt.	9	1050,00	9450,00
9.12	Polietileninių žiočių įrengimas HDPE 150/177 mm	vnt.	9	200,00	1800,00
9.13	Drenažo įrengimas iš 180/200 mm gofruotų PVC vamzdžių iki 2.0 m. gylio (su geotekstilės filtru, filtacinė medžiaga (170 g/m2), pagrindas po drenažu iš skaldelės 5/8 , drenažo prizmė iš skaldelės 11/16, drenuojančio sluoksnio nevertinti)	m	150	34,00	5100,00
9.14	Drenažo įrengimas iš 145/160 mm gofruotų PVC vamzdžių iki 2.0 m. gylio (su geotekstilės filtru, filtacinė medžiaga (170 g/m2), pagrindas po drenažu iš skaldelės 5/8 , drenažo prizmė iš skaldelės 11/16, drenuojančio sluoksnio nevertinti)	m	60	30,00	1800,00
9.15	Drenažo įrengimas iš 113/126 mm gofruotų PVC vamzdžių iki 2.0 m. gylio (su geotekstilės filtru, filtacinė medžiaga (170 g/m2), pagrindas po drenažu iš skaldelės 5/8 , drenažo prizmė iš skaldelės 11/16, drenuojančio sluoksnio nevertinti)	m	150	28,00	4200,00
9.16	Drenažo įrengimas iš 80/92 mm gofruotų PVC vamzdžių iki 2.0 m. gylio (su geotekstilės filtru, filtacinė medžiaga (170 g/m2), pagrindas po drenažu iš skaldelės 5/8 , drenažo prizmė iš skaldelės 11/16, drenuojančio sluoksnio nevertinti)	m	150	25,00	3750,00
9.17	Kontrolinių drenažo apžiūros šulinių montavimas (plastikinių 315 mm skersmens, iki 2.0 m. gylio, "plaukiojančio" tipo ketaus dangtis, guminis sandariklis)	vnt.	15	460,00	6900,00
9.18	Kontrolinių drenažo apžiūros šulinių montavimas (plastikinių 425 mm skersmens, iki 2.0 m. gylio, "plaukiojančio" tipo ketaus dangtis, guminis sandariklis)	vnt.	15	620,00	9300,00

9.19	Drenažo linijų paieška vienakaušiais ekskavatoriais	100 m ³	9	630,00	5670,00
9.20	Drenažo atkasimas rankiniu būdu	100 m ³	1,5	2400,00	3600,00
9.21	Laikino filtro montavimas	vnt.	6	201,00	1206,00
9.22	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais	val.	72	25,00	1800,00
9.23	Plastikinių įmovinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius, atstatant kelio dangą PE100PN10 160x9,5 mm	m	60	165,00	9900,00
9.24	Plastikinių įmovinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius be kelio dangos atstatymo PE100PN10 160x9,5 mm	m	60	48,00	2880,00
9.25	Požeminio smėlio-žvyro filtro F-S-60 įrengimas	vnt.	6	105,00	630,00
9.26	Drenažo aklių įrengimas	vnt.	15	32,00	480,00
9.27	Drenažo rinktuvo uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžio skersmuo 125-200 mm	m	150	160,00	24000,00
9*	Iš viso:			Iš viso:	116985,00
10.	Kelių/gatvių defektavimas ir dokumentacijos paruošimas:				
10.1.	Paprasto remonto aprašo parengimas ant orto-foto pagrindo su žemės sklypo ribomis ir darbų kiekio žiniaraščiais	vnt.	30	660,00	19800,00
10.2.	Kapitalinio remonto aprašo parengimas kai darbų ruožas iki 500 m	vnt.	3	825,00	2475,00
10.3.	Kapitalinio remonto aprašo parengimas kai darbų ruožas nuo 500 m iki 1000 m	vnt.	3	1045,00	3135,00
10.4.	Kapitalinio remonto aprašo parengimas kai darbų ruožas nuo 1000 m ir daugiau	vnt.	3	1155,00	3465,00
10.5.	Projekto parengimas kapitalinio remonto darbų atlikimui kai darbų ruožas iki 500 m	vnt.	3	869,00	2607,00
10.6.	Projekto parengimas kapitalinio remonto darbų atlikimui kai darbų ruožas nuo 500 m iki 1000 m	vnt.	3	1089,00	3267,00
10.7.	Projekto parengimas kapitalinio remonto darbų atlikimui kai darbų ruožas nuo 1000 m ir daugiau	vnt.	6	1365,00	8190,00
10.8.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos sudarymas išskyrus paprastojo remonto darbus	km	15	450,00	6750,00
10.9.	Topografinės nuotraukos sudarymas	m ²	60000	0,06	3600,00
10.10.	Statybos užbaigimo deklaracijų pildymas pagal Statytojo išduotą įgaliojimą	vnt.	21	1,00	21,00
10*	Iš viso:			Iš viso:	53310,00
11.	Lauko elektros tinklai:				

11.1	Elektros kabelio paklojimas atviru būdu su kabelio kaina	m	6000	14,00	84000,00
11.2	Elektros kabelio paklojimas uždaru būdu su kabelio kaina	m	300	45,00	13500,00
11.3	6 m aukščio cinkuoto stulpo su gembė ir pamatu įrengimas	vnt.	150	550,00	82500,00
11.4	8 m aukščio cinkuoto stulpo su gembė ir pamatu įrengimas	vnt.	150	600,00	90000,00
11.5	Šviestuvo montavimas su šviestuvo kaina	vnt.	150	260,00	39000,00
11.6	Kryptinio apšvietimo šviestuvo montavimas su šviestuvo kaina	vnt.	12	200,00	2400,00
11.7	Gatvės apšvietimo tinklo automatikos/prijungimo skydelio įrengimas	vnt.	15	790,00	11850,00
11*	Iš viso:				323250,00
Orientacinė pasiūlymo kaina be PVM (1*+2*+3*+4*+5*+6*+7+8*+9*+10*+11*):					5246190,56
PVM (21 %):					1101700,02
Orientacinė pasiūlymo kaina su PVM (1*+2*+3*+4*+5*+6*+7+8*+9*+10*+11*)+PVM:					6347890,58

4 sutarties priedas

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

VYKDYTOJAS	Darbų	Darbų pabaiga
------------	-------	---------------

(Vardas, Pavardė, tel. Nr.)	pradžia	A/b dangos įrengimas	Kelių lyginimas greideriu	Kiti darbai
	Nuo Užsakymo pateikimo dienos	Iki einamųjų metų lapkričio 1 d. ¹ (paskutiniais sutarties vykdymo metais ne vėliau kaip prieš 30 d. iki sutarties galiojimo termino pabaigos).	Nuo seniūno kreipimosi į Rangovą ne vėliau kaip per 3 darbo dienes.	Iki einamųjų metų lapkričio mėn. 30 d., paskutiniais sutarties vykdymo metais ne vėliau kaip prieš 30 d. iki sutarties galiojimo termino pabaigos.

5 sutarties priedas

Galutinis atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas Nr.

..... m. d.

¹ Terminas gali būti pratęsiamas, esant raštiškam Šalių susitarimui ir palankioms oro sąlygoms, kaip tai numatyta Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėse „IT Asfaltas 08“.

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, toliau vadinama **Užsakovas**, atstovaujama administracijos direktoriaus Vladislavo Kondratovičiaus, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, ir

[*Rangovo pavadinimas*], toliau vadinama Rangovas, atstovaujama, veikiančio pagal, pasirašo šį galutinį atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą prie m. d. pasirašytos Statybos darbų rangos sutarties Nr. (toliau – Sutartis).

Objektas:

Šiuo aktu pažymima, kad visi Statybos darbai pagal Sutartį ir statinio projektą [*Projekto pavadinimas*] Nr. yra atlikti pilnai ir tinkamai, galutinė darbų kaina Eur su PVM [*suma žodžiais*]. Užsakovas šio akto pasirašymo dieną neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo ir jų kokybės.

Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo šio galutinio atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

Perduodama dokumentacija:

1. Išpildomoji geodezinė nuotrauka
2.
3.
4.

UŽSAKOVAS

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Įstaigos kodas 188708224
Tel. 8 5 275 1961
El. paštas vrsta@vrsta.lt

Administracijos direktorius
Vladislav Kondratovič

(parašas)
A.V.

RANGOVAS

AB „Kelių priežiūra“
Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas
Įmonės kodas 232112130
Tel. 8 37 202 293
El. paštas info@keliuprieziura.lt

Generalinis direktorius
Rolandas Rutėnas

(parašas)
A.V.

6 sutarties priedas

Ataskaita už ____ ketvirtį

(data)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
(Užsakovas)

(Rangovas)

202 - - , Nr. A56(1)-
(Rangos sutarties data ir Nr.)

(Objekto pavadinimas, Nr., vieta)

(Trumpas atliktų darbų aprašymas)

(Nuotrauka prieš darbų atlikimą)	(Nuotrauka po darbų atlikimo)

Eur (su PVM)
(Objektui skirta lėšų suma)

Eur (su PVM)
(Panaudota lėšų suma)

_____ AB „Kelių priežiūra“, juridinio asmens kodas 232112130 _____
(Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas)

**TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL 2022 BALANDŽIO 8 D. EUROPOS SAJUNGOS
TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2022/576 TAIKOMŲ RIBOJIMŲ NETURĖJIMO**

Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų pirkimas Nr. 652060

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo sudėtyje (tiekėjas / ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas. Patvirtinu, kad:

- (a) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš ūkio subjektų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;
- (b) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš ūkio subjektų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;
- (c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;
- (d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekejais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Man žinoma, kad jei Perkančioji organizacija (Perkantysis subjektas) nustato, kad pateikti duomenys yra klaidinantys, tiekėjo pasiūlymas atmetamas.

Taip pat įsipareigoju nedelsiant informuoti Vilniaus rajono savivaldybės administraciją jei sutarties vykdymo metu atsirastų a) – d) punktuose išdėstytos aplinkybės.

(Parašas)

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos)