

TVIRTINU

Ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji
specialistė, laikinai einanti vedėjos
pareigas Aušra Slidziauskienė



**STATINIO PAPRASTOJO REMONTO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)**

I. BENDROJI INFORMACIJA

1.	Statytojas (užsakovas)	Šakių rajono savivaldybės administracija Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai
2.	Statinio (objekto) pavadinimai	Kriūkų sen. Joginiškių k. Mokyklos gatvės pėsčiųjų tako remontas
3.	Pirkimo pavadinimas	Kriūkų sen. Joginiškių k. Mokyklos gatvės pėsčiųjų tako remonto darbų pirkimas
4.	Statinio adresas	Kriūkų sen. Joginiškių k. Mokyklos gatvė
5.	Statybos rūšis	Paprastasis remontas

**II. RANGOS DARBŲ APIMTIS, TRUKMĖ, NURODYMAI IR STATYTOJO (UŽSAKOVO)
PATEIKIAMY DUOMENYS**

6.	Rangos darbų apimtis, trukmė	Rangos darbų atlikimo terminas: • Rangos darbai turi būti atlikti per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. • Kontroliniai geodeziniai (dangu) planai per topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIS) turi būti parengti ir perduoti statytojui (užsakovui) ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo rangos darbų pabaigos. Rangovas turės: • Atlikti darbus pagal pridedamą įkainuotą darbų kiekių žiniaraštį ir darbų schemą. • Po rangos darbų pabaigos parengti kontrolinius geodezinius (dangu) planus. Pagrindiniai nurodymai: • Visos numatomos naudoti medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodymus. Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuotos teisės aktų numatyta tvarka arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvos kontroliuojančių institucijų. Visos medžiagos, įranga, įrenginiai ir kita turi būti naudojami taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos, statytojo (užsakovo) ir Euro normų reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes statinių fizines, technines ir eksploatacines savybes. • Naudojamos medžiagos turi užtikrinti statinio kokybę bei reikalavimus. Rangovas turi vadovautis aukščiausiais estetiniais kriterijais, teisės aktais, įvertinti gamtines sąlygas, numatytą apimtį vertinti ir, reikalui esant, papildyti pagal profesinę kompetenciją ir išvalgą priimant racionalius sprendimus. • Darbai turi būti atlikti taip, kad statybos objektas būtų gerai eksploatuojamas ir ilgaamžis. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos.
7.	Kiti būtini nurodymai (kai taikoma)	• Rangovui rekomenduojama atvykti į objektą ir įvertinti rangos darbų apimtį.

		• Rangovas turi vadovautis pridedamu įkainuotu darbų kiekių žiniaraščiu, bet privalo atsižvelgti į tai, kad jame pateikiami duomenys yra preliminarūs ir gali neviseškai atitikti praktiškai būtinų atlikti darbų kiekių. • Rangovas privalo netrukdyti dirbti statytojo (užsakovo) atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus. • Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai, tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su statytoju (užsakovu). • Rangos darbų metu nukastos, išardytos ar kitaip demontuotos statybinės medžiagos ar įranga, kurios gali būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai, turi būti atskirtos ir perduotos statytojui (užsakovui). • Rangovas privalo įvertinti visas statybos darbų apimtis ir prisiimti riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo. • Rangovas privalo informuoti statytoją (užsakovą) apie pastebėtus nelogiškus, žalingus, neracionalius ar kitaip netinkamus techninės dokumentacijos sprendinius bei derinti jų ištaisymo būdus ir priemones su statytoju (užsakovu). • Rangovas turi įvertinti ir atsižvelgti į šalia statybvietės esančių įstaigų vykdomą veiklą bei sudaryti sąlygas joms dirbti įprastu režimu ir tvarka. Taip pat atsižvelgti į aplinkinių gyventojų interesus ir pagal situaciją sudaryti kuo mažesnes kliūtis jiems pasiekti savo gyvenamąją vietą. • Darbai turi būti atlikti taip, kad statybos objektas būtų gerai eksploatuojamas ir ilgaamžis. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos. • Atlikęs rangos darbus, Rangovas priduoja statytojui (užsakovui) teritoriją sutvarkytą, savo lėšomis privalo atstatyti pažeistas dangas, želdynus ir pan.
8.	Statytojo (užsakovo) pateikiamų dokumentų sąrašas	• Įkainuotas darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.	Taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai	• Rangos darbai turi būti atitikti pagal statybos darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus ir reikalavimus, Lietuvos respublikos statybą reglamentuojančius teisės aktus bei vadovaujantis šia technine specifikacija ir jos priedais • Pasikeitus įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių perkamus darbus, nuostatoms ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją (užsakovą).
----	---	--

Parengė: A. Slidziauskienė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 17 Joginiškių k. Kriūkų sen. (Šaligatvio tiesimas nuo turgaus aikštelės iki mokyklos)**Statinyys 1****Žiniaraštis 1**

2023.04.04

Suma žiniaraščiui 11820,99 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
2	N27-41	Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	122,0	9,0	1098,0
		Skyriuje 1				1098,0
2 Paruošiamieji ir atstatymo darbai						
1	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	1,0	211,0	211,0
2	R16-98	Tašytų akmenų, betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu	100m2	2,37	568,0	1346,16
		Skyriuje 2				1557,16
3 Tako įrengimo darbai						
1	N1-72	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	t. m3	0,047	2621,0	123,19
2	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,047	349,0	16,4
3	N27-20	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100m3	0,26	2470,0	642,2
4	N57P-3501	Šaligatvio pagrindo įrengimas (dolomito skaldelė, sluoksnio storis 12 cm)	100m2	0,95	914,0	868,3
5	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0,95	320,0	304,0
6	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m2	0,95	2490,0	2365,5
10	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	1,58	1439,0	2273,62
		Skyriuje 3				6593,21
4 Grbūvio atstatymas ir baigiamieji darbai						
1	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100m2	0,78	668,0	521,04
		Skyriuje 4				521,04
		Žiniaraštyje 1				9769,41
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2051,58
		Iš viso žiniaraštyje 1				11820,99

Sudarė :

/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso