

SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. RUGPJŪČIO 2 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. VPS-157
SĄLYGŲ PAKEITIMO
2023 m. rugsėjo d. Nr. VPS-
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814 (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-79 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, ir **uždaroji akcinė bendrovė „Parama“**, juridinio asmens kodas 165108836 (toliau – Vykdytojas), atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai,

1. Šalys 2022 m. rugpjūčio 2 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. VPS-157 (toliau – Sutartis) dėl Šakių r. sav., Gelgaudiškio sen., Gelgaudiškio m., Nemuno gatvės Nr. Gel-14 dalies ir Skaistakaimio k., Nemuno gatvės Nr. Ska-2 dalies kapitalinio remonto darbų (toliau – Darbai). Pradinės sutarties vertė 604 000,00 Eur su PVM.

2. Sutarties 14.11. punkte nustatyta, kad *sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.*

3. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų: įrengti lietaus nuotekų latakus, vietoj nusidėvėjusių gelžbetoninių lataukų, įrengti uždara lietaus surinkimo sistemą, kad nereikėtų pjauti medžių, kurie trukdo įrengti kelio griovį bei dėl MB „Susisieikimo komunikacijų sprendimai“ parengto techninio darbo projekto „Šakių r. sav., Gelgaudiškio sen., Gelgaudiškio m., Nemuno gatvės Nr. Gel-14 dalies ir Skaistakaimio k., Nemuno gatvės Nr. Ska-2 dalies kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ Nr. P20-22/1-KR-TDP neatitikimų su faktinėmis aplinkybėmis taikyti pateiktą kelio sankasos pjūvio konstrukcijos alternatyvą įrengiant kelią visame remontuojamame ruože pagal suvestinį darbų kiekių žiniaraštį pagal lokalines sąmatas yra – 277 886,25 Eur (du šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 25 ct) su PVM (229658,06 Eur be PVM);

Nustatyta Sutarties vertė po pakeitimo yra 881 886,25 Eur (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 25 ct) su PVM, 728 831,61 Eur (septyni šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt vienas euras 61 ct) be PVM.

4. VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad *sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, pagal VPĮ, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:*

a) *pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;*
b) *atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo*

7. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

- a) šiuo susitarimu iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis;
- c) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 46,01 proc.

vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutarties 14.11 punkto nuostatomis,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Įsigyti papildomų lietaus nuotekų latakus įrengimo, uždaros lietaus surinkimo sistemos įrengimo, kelio sankasos pjūvio konstrukcijos alternatyvos įrengimo visame remontuojamame ruože, kurių bendra vertė pagal lokalines sąmatas yra – 277 886,25 Eur (du šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 25 ct) su PVM (229 658,06 Eur be PVM), tai sudaro 46,01 proc. pradinės Sutarties vertės.

2. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

3. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Priedai:

- 1. Objekto apžiūros aktų Nr. 1 ir 2 kopijos.

2. Suvestinio darbų kiekių žiniaraštis (A laida).

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, juridinio asmens kodas 165108836, telefonas ((8 315) 74640, el. paštas info@alytausparama.lt.

UŽSAKOVAS
Administracijos direktorius
Vytautas Išganaitis

VYKDYTOJAS
Generalinis direktorius
Raimondas Juodsnukis

(parašas)

(parašas)

Užsakovas Šakių rajono savivaldybės administracija

Rangovas UAB „Parama“

Sutarties Nr. ir data. pavadinimas VPS-157, 2022-08-02, „Šakių r. sav., Gelgaudiškio sen., Gelgaudiškio m., Nemuno gatvės Nr. Gel-14 dalies ir Skaistakaimio k., Nemuno gatvės Nr. Ska-2 dalies kapitalinio remonto darbai“

Objekto pavadinimas „Šakių r. sav., Gelgaudiškio sen., Gelgaudiškio m., Nemuno gatvės Nr. Gel-14 dalies ir Skaistakaimio k., Nemuno gatvės Nr. Ska-2 dalies kapitalinio remonto darbai“

OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. 1

2023-05-25

I. Komisijos sudėtis

Šakių rajono savivaldybės atstovai:

vicemeras Egidijus Peleckis

administracijos direktorius Vytautas Ižganaitis:

Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, laikinai einanti skyriaus vedėjos pareigas Aušra Slidziauskienė:

Gelgaudiškio seniūnijos seniūnas Valdas Dumčius:

Paskirtasis statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas MB „Adevera“ Edgaras Šiuparis:

Rangovo paskirtasis statinio statybos vadovas UAB „Parama“ Arvydas Iešmantavičius.

II. Faktinės aplinkybės

Rangovas 2023-05-18 raštu kreipėsi į užsakovą dėl grunto netinkamumo ir negalimo projekto įgyvendinimo pagal darbų rangos sutartyje pateiktus projektinius sprendinius.

III. Problema

Dėl projekto neatitikimų su faktinėmis aplinkybėmis - reikalingi nauji techniniai sprendiniai darbų pakeitimui įforminti. Kol nėra patvirtintų naujų techninių sprendinių - Rangovas (ne dėl savo kaltės) negali pilnai užbaigti darbų ir savo įsipareigojimų pagal sutartį VPS-157, 2022-08-02.

IV. Siūlymas

Pritaikyti duotą projekte skersinį pjūvį konstrukcijos alternatyva visame remontuojamos gatvės ruožo atkarpoje pakoreguojant kiekių žiniaraščius. Paslinkti kelio ašį pagal naujus kelio geodezinius taškus sklypo ribose, kad išsaugotume medį ir tvarią aplinką.

V. Parašai

PV M.Gaigalas

Projekto direktorius
Arvydas Iešmantavičius

Šakių r. savivaldybės administracijos
Ūkio, architektūros ir investicijų
skyriaus vyriausioji specialistė
Aušra Slidziauskienė

Egidijus Peleckis

Vytautas Ižganaitis

Statybų techninė priežiūra
Atestato Nr. 37411
Edgaras Šiuparis

Gelgaudiškio seniūnijos
seniūnas
Valdas Dumčius

Užsakovas Šakių rajono savivaldybės administracija
Rangovas UAB „Parama“
Sutarties Nr. ir data, pavadinimas VPS-157, 2022-08-02, „Šakių r. sav., Gelgaudiškio sen., Gelgaudiškio m., Nemuno gatvės Nr. Gel-14 dalies ir Skaistakaimio k., Nemuno gatvės Nr. Ska-2 dalies kapitalinio remonto darbai“
Objekto pavadinimas „Šakių r. sav., Gelgaudiškio sen., Gelgaudiškio m., Nemuno gatvės Nr. Gel-14 dalies ir Skaistakaimio k., Nemuno gatvės Nr. Ska-2 dalies kapitalinio remonto darbai“

OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. 2

2023-05-25

I. Komisijos sudėtis:

Šakių rajono savivaldybės atstovai:

vicemeras Egidijus Peleckis

administracijos direktorius Vytautas Ižganaitis;

Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, laikinai einanti skyriaus vedėjos pareigas

Aušra Slidziauskienė;

Gelgaudiškio seniūnijos seniūnas Valdas Dumčius;

Paskirtasis statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas MB „Adevera“ Edgaras Šiuparis;

Rangovo paskirtasis statinio statybos vadovas UAB „Parama“ Arvydas Iešmantavičius.

II. Faktinės aplinkybės

Rangovas 2023-05-18 raštu kreipėsi į užsakovą dėl esamo netinkamo grunto ir dėl to negalima projektą įgyvendinti pagal darbų rangos sutartyje pateiktus projektinius sprendinius.

III. Problema

Dėl projekto pakeitimo dėl gyventojų nusiskundimų - reikalingi nauji techniniai sprendiniai darbų pakeitimui įforminti. Kol nėra patvirtintų naujų techninių sprendinių - Rangovas (ne dėl savo kaltės) negali pilnai užbaigti darbų ir savo įsipareigojimų pagal sutartį VPS-157, 2022-08-02.

IV. Siūlymas

Įrengti uždara lietaus surinkimo sistemą, kad nereikėtų pjauti medžių, kurie trukdo įrengti kelio griovį. Pakeisti esamus nusidėvėjusius gelžbetoninius latakus naujais dėl padidėjusio vandens debito po griovių kanalizavimo.

V. Parašai

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Parama"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Apziūros aktasNr.2 2023-05-25
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-28 Nr. S E-1017
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARVYDAS IEŠMANTAVIČIUS Filialo direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-28 07:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-28 16:44 - 2025-07-27 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aušra Slidziauskienė Vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-28 13:48
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-22 09:12 - 2027-02-21 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Peleckis Vicemeras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-28 13:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-12 14:50 - 2028-05-10 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Ižganaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-28 13:56
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-19 09:53 - 2026-05-18 09:53
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdas Dumčius Seniūnas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-28 15:37
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-24 09:24 - 2027-02-23 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edgaras Šiuparis Techninės priežiūra
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-01 08:13
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-01 08:13

Įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai

**ŠAKIŲ R. SAV., GELGAUDIŠKIO SEN., GELGAUDIŠKIO M., NEMUNO GATVĖS NR. GEL-14 DALIES IR
SKAISTAKAIMIO K., NEMUNO GATVĖS NR. SKA-2 DALIES KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS**

Žiniaraštis: Gatvės

Eil. Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos (medžiagos, įrengimai, darbai ir pan.)	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina be PVM, eur	Viso kiekio kaina be PVM, eur	Papildomi duomenys
1	2	3	4	5	6	7
Paruošiamieji darbai						
1	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	1000m	1,267	511,87	648,54	
2	Kanalizacijos liukų demontavimas	vnt	7	13,86	97,02	
3	Kanalizacijos liukų pastatymas	vnt	7	20,97	146,79	
4	Pagrindiniai resursai: Ketiniai liukai	prvnt	7	220,1	1540,7	
5	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo 32cm	100vnt	0,03	2144,51	64,34	
6	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo 32cm	100vnt	0,03	1305,32	39,16	
7	Šalinamų želdinių atkuriamoji vertė	vnt	3	1083,33	3249,99	
8	Siūlių pjaustymas diskine freza asfaltbetonio dangoje	100m	0,1	131,57	13,16	
9	Pralaidų iš plieninių 200 mm skersmens vamzdžių demontavimas	m	6	9,89	59,34	
10	Metalo laužo kasimas ekskavatoriais su 0.25m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 20 km	t	0,2	25,1	5,02	
11	Pralaidų iš gelžbetonio įmovinių 300 mm skersmens vamzdžių demontavimas	m	516,00	16,35	8436,6	
12	Betono laužo kasimas ekskavatoriais su 0.25m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 20 km	t	57,50	25,07	1441,53	
13	Pralaidų iš plastikinių gofruotų 300 mm skersmens vamzdžių demontavimas	m	7	2,53	17,71	
14	Pralaidų iš plastikinių gofruotų 110 mm skersmens vamzdžių demontavimas	m	7	2,53	17,71	
15	Metallinių atramų demontavimas	vnt.	1	23,22	23,22	
16	Nereikalingų (senų) kelio ženklų skydų nuėmimas	vnt.	1	4,74	4,74	
Iš viso:		Paruošiamieji darbai			15805,57	
Žemės darbai						
17	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	9,546	4998,92	47719,69	
18	I grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,546	4466,58	2438,75	
19	Susigulėjusio, tankaus grunto purenimas buldozeriais - purentuvais, kai purenimo gylis 0,25m ir buldozerio gale 79(108)kW(AG)	100m3	0,00	33,81	0	
20	Miltelinių priedų paskirstymas sumaišant gruntą frezomis	t	0,00	382,77	0	
21	Iškasų dugno planiravimas 66 kw autogreideriais, kai gruntas II grupės	1000 m2	8,5600	64,43	551,52	
22	Griovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės	1000 m2	0,951	1370,48	1303,33	
23	30 cm storio grunto sutankinimas nelaistant vandeniu prikabinamais 25 t volais, važiuojant viena vieta 6 kartus	100 m3 / 100m2	28,533/95,11	64,68	1845,51	
24	Plotų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis mechanizuotai	100m2	84,563	154,96	13103,88	
25	Geotekstilės paklojimas	100m2	48,5	120,33	5836,01	
26	Kelio griovių dugno sutvirtinimas frakciniu žvyru, fr.0/22	m3	8	60,15	481,2	
27	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,08	181,68	14,53	
28	Kelio griovių dugno sutvirtinimas frakciniu žvyru, fr.0/45	m3	9	80,17	721,53	

29	Žvyro, smėlio arba žvyro - smėlio mišinio paskleidimas (papildomas)	100m3	6,12	1432,44	8766,53				
Iš viso:		Žemės darbai			82782,48				
Dangų konstrukcijos									
Asfalto dangų įrengimas (nuo PK 0+00 iki 7+00) I ašis									
30	8 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą be automatinio aukščio reguliavimo, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD	100 m2	36,07	1859,77	67081,90				
31	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	0,00	1313,70	0,00				
31.1	Viensluoksnio 25 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	44,23	1642,13	72631,41				
31.2	ŠNS įrengimas iš smėlio	m3	1667	20,47	34123,49				
Suma:		Asfalto dangų įrengimas (nuo PK 0+00 iki 7+00) I ašis			173836,80				
Asfalto dangų įrengimas(nuo PK 7+00 iki 10+42) I ašis ir II ašis									
32	8 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą be automatinio aukščio reguliavimo, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD	100 m2	25,75	1859,77	47889,08				
33	Kelio stabilizuoto pagrindo įrengimas šalto regeneravimo mašina, pridėdant hidraulinį rišiklį, kai pagrindas 15cm storio	100m2	0,00	615,09	0,00				
34	ŠNS įrengimas iš smėlio	m3	0,00	20,47	0,00				
34.1	Viensluoksnio 25 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100m2	35,48	1642,13	58262,77				
34.2	ŠNS įrengimas iš smėlio	m3	1317	20,47	26958,99				
Suma:		Asfalto dangų įrengimas(nuo PK 7+00 iki 10+42) I ašis ir II ašis			133110,84				
Kelkraštis									
35	Kelkraščio sustiprinimas smėlio - žvyro mišiniu su 30% dirvožemio priedais 8cm storio sluoksniu	100m2	14,3	217,18	3105,67				
Suma:		Kelkraštis			3105,67				
Nuovaža(nuo PK 0+00 iki 7+00) I ašis									
36	6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą be automatinio aukščio reguliavimo, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD	100 m2	2,627	1414,99	3717,18				
37	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	3,086	1054,05	3252,8				
Suma:		Nuovaža(nuo PK 0+00 iki 7+00) I ašis			6969,98				
Nuovaža(nuo PK 7+00 iki 10+42) I ašis ir II ašis									
38	6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą be automatinio aukščio reguliavimo, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD	100 m2	3,424	1414,99	4844,93				
39	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	4,022	1054,05	4239,39				
40	AŠNS įrengimas iš smėlio	m3	100,60	20,47	2059,28				
Suma:		Nuovaža(nuo PK 7+00 iki 10+42) I ašis ir II ašis			11143,60				
Dangų sujungimas									
41	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100m	16,171	101,64	1643,62				
42	Geotinklo paklojimas rankiniu būdu, asfaltuojant kelio dangas	100m2	0,1	130,51	13,05				
43	Nuovažų pastorinimas 10 cm storio sodrintu žvyru	100 m2	1,8	329,64	593,35				
Suma:		Dangų sujungimas			2250,02				
Iš viso:		Dangų konstrukcijos			330416,91				
Vandens nuvedimas									
Drenažas									
44	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpildant filtracinį sluoksnį ekskavatoriumi, vamzdžių skersmuo 113/128 mm	100m	8,65	1390,26	12025,75				

71	Kabelių apsaugos daugiau 110 mm plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose	100m	3,70	144,65	535,21	
72	Pagrindiniai resursai: , Vamzdis apsauginis (šarvas) diam.110mm	100m	3,70	365,00	1350,5	
73	Kabelių apsaugos 110mm sudedamų vamzdžių klojimas tranšėjose	100m	4,40	579,97	2551,87	
74	Pagrindiniai resursai: Surenkamas gaubtas	100m	4,40	1267,00	5574,8	
Iš viso:		Kiti darbai			10012,38	
žiniaraštyje:					698625,23	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%:					146711,30	
Iš viso žiniaraštyje:					845336,53	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl 2022 m. rugpjūčio 2 d. statybos rangos sutarties Nr. VPS-157 sąlygų pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-02 Nr. VPS-183
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Ižganaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-02 17:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-19 09:53 - 2026-05-18 09:53
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RAIMONDAS JUODSNUKIS Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-03 15:31
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-30 11:07 - 2024-09-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Prie susitarimo_0928.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230929.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-05 nuorašą suformavo Aušra Banevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-