

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 230 Šakių rajono savivaldybės 12 programa

Statinyss 2 Žvirgždaičiai

Žiniaraštis 1 Asfalto dangos atnaujinimas Taikos gatvėje

2023.02.22

Suma žiniaraščiui

Sąm.		Darbo		Darbų ir išlaidų		Mato		Kiekis		Kaina EUR	
eil.		kodas		aprašymai		vnt				Vieneto kaina	Iš viso
1 Paprastojo remonto darbai											
1				Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatinio aukščio reguliavimu		100 m2		43,8		215,36	9432,77
2				Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos		100m3		2,72		6306,82	17154,55
3				Šulinio landos paaukštinimas/pažeminimas		vnt		1,0		90,98	90,98
4				Šulinių liukų keitimas "plaukiojančio" tipo liukais		vnt		1,0		271,97	271,97
5				AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio)		100m2		43,8		1507,32	66020,62
6				Kelkraščio sustiprinimas skaldažole, kai mišinį sudaro 85% skaldos, sumaišytos su 15% dirvožemio (sluoksnio storis 10 cm)		100m2		8,76		546,34	4785,94
											97756,83
Skyriuje 1											97756,83
Žiniaraštyje 1											97756,83
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%											20528,93
Iš viso žiniaraštyje 1											118285,76

Sudarė :

/Pavardė/

Techninės tamybės
vadovė
Daiva Aliulienė

