

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2022-12-	Susitarimo Nr.	
Sutarties pavadinimas	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. VIVULSKIO G. 11, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO IR REMONTO) STATYBOS DARBAI		
Sutarties data	2022-10-03	Sutarties Nr.	22-S1-1541
Užsakovas	Valstybės įmonė Turto bankas (112021042)		
Rangovas	UAB „Naresta“ (122596696)		
Susitarimo pagrindas:	Sutarties 15.8 p., 25 p., Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 89 str. 1 d. 1 p.		
Susitarimo turinys:	Šalys, atsižvelgdamos į žemiau nurodytas aplinkybes: (a) 2022-10-03 Šalys sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 22-S1-1541 dėl administracinės paskirties pastato A. Vivulskio g. 11, Vilnius (toliau – Pastatas) atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbų (toliau – Sutartis); (b) 2022 m. gruodžio 16 d. Užsakovo, Rangovo Projekto vykdymo priežiūros, Statybų techninės priežiūros atstovai pasirašė pakeitimų suderinimo aktą Nr. 1, kurio pagrindu yra pasirašomas Susitarimas ir nustatė, kad: (i) reikia atlikti papildomus medinių grindų ardymo darbus, kadangi nuardžius plyteles ir parketlentes buvo rasti projekte nenumatyti ardyti grindų pasluoksniai, kuriuos reikia išardyti ir šių darbų nebuvo galima numatyti neišardžius grindų; (ii) reikia atlikti papildomus betoninių grindų ardymo darbus, kadangi atliekant betoninių grindų ardymo darbus buvo rasti projekte nenumatyti ardyti, papildomi betoninių grindų pasluoksniai, kuriuos reikia išardyti; (iii) reikia atlikti stogo remonto darbus, kadangi atlikus viršutinių (mansardinių) aukštų gipso kartono lubų konstrukcijų demontavimo darbus, buvo aptikti esamo stogo konstrukcijų pažeidimai t. y. įtrūkusi styga, pažeistas orą ir garus izoliuojantis sluoksnis; (iv) reikia atlikti esamų pertvarų demontavimo darbus, kadangi šie darbai nebuvo numatyti Sutartyje ir jų Rangovas nebuvo įsivertinęs; (v) reikia pervežti dalį baldų iš Pastato į Mindaugo g. 12, Vilnius, kadangi pagal Techninę specifikaciją buvo numatyta baldus sudėti į šalia modernizuojamo Pastato esančius garažus, bet daliai baldų netilpus į garažus buvo nuspręsta likusius baldus sandėliuoti patalpose adresu: Mindaugo g. 12, Vilnius; (vi) reikia atlikti kondicionierių permontavimo darbus, kadangi dėl projekto dalių nesuderinamumo, Rangovas negali vykdyti tolimesnių darbų; (vii) reikia atlikti papildomus laiptinės nugriovimo darbus, kadangi šie darbai nebuvo numatyti Projekte, bet apžiūros metu nustatyta, kad laiptinės būklė yra kritinė ir laiptai nėra tinkami naudoti, todėl gamybinio pasitarimo metu buvo nuspręsta laiptinę nugriauti; (viii) dėl pakeitimų techniniame darbo projekte (ER, E, PVA, AS projekto dalys), kurie buvo padaryti jau paskelbus Pirkimą ir apie kuriuos Rangovas Pirkimo metu nebuvo informuotas, nustatyta, kad reikia padaryti darbų pakeitimus, t. y. atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti Sutartyje ir atsisakyti nevykdomų darbų; (c) Susitarimo sąlygomis nepažeidžiami pagrindiniai viešųjų pirkimų principai (Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 17 straipsnio 1 dalis) ir tikslas (VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 1 punktą), Rangovui nepalengvinama Sutarties vykdymo našta ir neiškreipiama ekonominė Sutarties šalių pusiausvyra jo naudai. Susitarimo sudarymo pagrindą sudarančios aplinkybės nebuvo žinomos viešojo pirkimo vykdymo metu ir su jomis susidurtų bet kuris rangovas; (d) Sutarties sudarymo metu Rangovas neturėjo ir negalėjo turėti duomenų apie poreikį atlikti tokio pobūdžio Sutarties pakeitimus, taip pat objektyviai negalėjo numatyti ir įvertinti tokių darbų poreikio atsiradimo rizikos. Šalys sprendžia, kad dėl paaiškėjusio poreikio ir naujų aplinkybių yra pagrindas įsigyti nurodytus darbus pagal Sutarties 15.8 ir 25 punktų nuostatas bei VPĮ 89 str. 1 d. 1 p. ir konstatuoja, kad papildomų darbų kaina ir įkainiai yra proporcingi, atitinka rinkoje šiuo metu esančius panašių darbų įkainius ir priimtina Užsakovui. Sudarė šį Susitarimą: - Užsakovas su Rangovu susitaria, kad vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. atsisakys lokalinėse sąmatose (Priedai Nr. 8, 10 12, 14) nurodytų darbų, kurių poreikis išnyko dėl atliktų techninio projekto korekcijų ir kurių bendra vertė – 80 697,98 Eur be PVM (aštuoniasdešimt tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt septyni Eur 98 ct). Atsisakomų darbų įkainiai atitinka Sutartyje nurodytus darbų įkainius. - Šalys, atsižvelgdamos į Sutarties 15.8 ir 25 punktų nuostatas ir Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 str. 1 d. 1 p. susitarė, kad Rangovas kartu su Sutartyje numatytais statybos darbais Pastate atliks papildomus darbus, kurių bendra vertė, išminusavus nevykdomų (atsisakomų) darbų vertę, (80 697,98 Eur be PVM) yra 145 037,25 Eur be PVM (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai trisdešimt septyni Eur 25 ct). Papildomų darbų apibūdinimas, kiekiai bei kainos (įkainiai) nurodyti pridedamose prie Susitarimo Rangovo parengtose lokalinėse sąmatose (Priedai Nr. 1-7, 9, 11, 13). - Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame Susitarime, lieka nepakeistos. - Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.		

Sutarties kaina po Susitarimo	Galutinė Sutarties kaina bus nustatyta atlikus visus sutartyje numatytus darbus, pagal faktiškai atliktus darbų kiekius
Darbų terminai po Susitarimo	Darbų atlikimo terminai nesikeičia, t. y. 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo
Susitarimo priedai:	1. Lokalinė sąmata Nr. 2022-11-29, žiniaraštis: Vidaus apdaila – grindys; 2. Lokalinė sąmata Nr. 2022-12-14, žiniaraštis: Betoninių grindų ardymas; 3. Lokalinė sąmata Nr. 2022-12-07, žiniaraštis: Stogas; 4. Lokalinė sąmata Nr. 2022-12-13, žiniaraštis: Vidaus patalpų sienų ardymas; 5. Lokalinė sąmata, žiniaraštis : Kiti darbai; 6. Lokalinė sąmata Nr. 2022 12 13, žiniaraštis: Kondicionierių demontavimas/montavimas; 7. Lokalinė sąmata Nr. 2022 12 13, žiniaraštis: Laiptinės demontavimas; 8. Lokalinė sąmata Nr. 3, žiniaraštis: ER remontas, nevykdomi darbai; 9. Lokalinė sąmata Nr. 3, žiniaraštis: ER (remontas. TP ekspertuotas), papildomi darbai; 10. Lokalinė sąmata Nr. 1, žiniaraštis: E (remontas), nevykdomi darbai; 11. Lokalinė sąmata Nr. 1.1K, žiniaraštis: E (remontas TP ekspertuotas), papildomi darbai; 12. Lokalinė sąmata Nr. 1, žiniaraštis AS (remontas), nevykdomi darbai; 13. Lokalinė sąmata Nr. 1, žiniaraštis AS (remontas. TP ekspertuotas), papildomi darbai; 14. Lokalinė sąmata Nr. 4, žiniaraštis: PVA (remontas), nevykdomi darbai.

Šalių atstovų parašai

UAB "Naresta"

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2022 11 29

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Administracinės paskirties pastatas, Vivulskio g.11, Vilnius

Objektas: Projekto sprendinių keitimai

Žiniaraštis: Vidaus apdaila - grindys

53 529,46 €


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	kaina	Grindų medinių pagrindų demontavimas rankiniu būdu, statybinių atliekų išnešimas iš patalpų ir pakrovimas į konteinerius	m2	1354,78	26,1500	35427,50
2	TB	Šiukšlių išvežimas	t	35,82	246,0000	8811,72
Iš viso #1						44 239,22 €
PVM			21%			9 290,24 €
Iš viso #2						53 529,46 €

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakov



UAB "Naresta"

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2022 12 14

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Kompleksas: **Administracinės paskirties pastatas, Vivulskio g.11, Vilnius**

Objektas: **Projekto sprendinių keitimai**

Žiniaraštis: **Betoninių grindų ardymas**

19 180,19 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	kaina	Betoninių grindų demontavimas, statybinių atliekų išnešimas iš patalpų rankiniu būdu ir pakrovimas į	m2	165,9	22,0000	3649,80
2	TB	Šiukšlių išvežimas	t	49,6	246,0000	12201,60
Iš viso #1						15 851,40 €
PVM			21%			3 328,79 €
Iš viso #2						19 180,19 €

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

Priedas Nr. 3

UAB "Naresta"

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2022 12 07

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Administracinės paskirties pastatas, Vivulskio g.11, Vilnius

Objektas: Projekto sprendinių keitimai

Žiniaraštis: Stogas

5 677,15 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	kaina	Stogo atskirų plotų remonto darbai, kai remontuojamas plotas iki 0,5m2: iškritusios vatos, pažeistos plėvelės	kompl.	1	1723,7436	1723,74
2	kaina	Medinės stygos stiprinimas	vnt.	1	208,3163	208,32
3	N26P-1105-1	Stogo šiltinimas iš apačios, klojant tarp medinių sijų arba į karkasą, 50 mm storio izoliacijos sluoksnis, kai universalios mineralinės vatos plokštės	100 m2	2,746	791,4437	2173,30
4	N15-332	Inventorinių vamzdynų iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams	100 m2	0,42	1396,4202	586,50
Iš viso #1						4 691,86 €
PVM			21%			985,29 €
Iš viso #2						5 677,15 €

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

UAB "Naresta"

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2022 12 13

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Administracinės paskirties pastatas, Vivulskio g.11, Vilnius

Objektas: Projekto sprendinių keitimai

Žiniaraštis: Vidaus patalpų sienų ardymas

11 638,05 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	TB	Vidaus nelaikančių G/K pertvarų demontavimas	m2	720,12	9,1000	6553,09
2	N15P-0407-1 (K1=0,4 K3=0)	Paviršių aptaisyti gipskartonio plokštėmis, priklijuotų prie pagrindo, sienų*ardymas	m2	15,47	3,2101	49,66
3	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100 m2	0,3395	294,7322	100,06
4	TB	Demontuojamos mūrinės konstrukcijos	m3	1,92	326,8800	627,61
5	TB	Šiukšlių išnešimas	t	9,3	246,0000	2287,80
Iš viso #1						9 618,22 €
PVM			21%			2 019,83 €
Iš viso #2						11 638,05 €

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

LOKALINĖ SĄMATA

Kompleksas: Administracinės paskirties pastato (un. Nr. 1094-0126-9012) A. Vivulskio g. 11, Vilniuje (modernizavimo ir kapitalio remonto) projektas


Objektas: PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis: KITI DARBAI

5 687,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	kaina	Baldų perkraustymas: pervežimas iš A. Vivulskio g. 11 į sandėlį adresu Mindaugo g. 12 (su transportu)	kompl.	1	2350,00	2350,00
2	kaina	Baldų perkraustymas: pervežimas iš sandėlio adresu Mindaugo g. 12 į A. Vivulskio g. 11 (su transportu)	kompl.	1	2350,00	2350,00
Iš viso #1						4 700,00 €
PVM						987,00 €
Iš viso #2						5 687,00 €

Užsakov



Rangovas _____

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2022 12 13

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Administracinės paskirties pastatas, Vivulskio g.11, Vilnius

Objektas: Projekto sprendinių keitimai

Žiniaraštis: Kondicionierių demontavimas/montavimas

5 816,47 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius VĖSINIMO SISTEMA

1	kaina	Vidinių kondicionierių blokų demontavimas 3a.	kompl.	3	48,4000	145,20
2	kaina	Vidinių kondicionierių blokų demontavimas 2a.	kompl.	7	48,4000	338,80
3	kaina	Vidinių kondicionierių blokų	kompl.	3	92,6200	277,86
4	kaina	Vidinių kondicionierių blokų	kompl.	7	92,6200	648,34
Iš viso už skyrių VĖSINIMO						1410,20

Skyrius KITA

5	kaina	Vėsinimo sistemos freono surinkimas	kompl.	4	311,3000	1245,20
6	kaina	Vėsinimo sistemos vakumavimas, freono užpildymas, paleidimas	kompl.	4	537,9000	2151,60
Iš viso už skyrių KITA						3396,80
Iš viso #1						4 807,00 €
PVM					21%	1 009,47 €
Iš viso #2						5 816,47 €

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2022 12 13

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Administracinės paskirties pastatas, Vivulskio g.11, Vilnius

Objektas: Projekto sprendinių keitimai

Žiniaraštis: Laiptinės demontavimas

2 981,63 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
S9-Specifiniai darbai						136,13
S10-Sezoniniai darbai						18,27
1	N15P-1501-3	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas (100 m2 vertikalios projekcijos), kai pastolių plotis 1,09 m,	100 m2	0,45	271,8167	122,32
2	R62P-5101-3	Šlaitinių stogų dangų ardymas, kai stogų dangos cinkuotos skardos	100 m2	0,12	200,7751	24,09
3	VIPA	Išorinių langų demontavimas	m2	1	14,5500	14,55
4	VIPA	Išorinių durų demontavimas	m2	2,1	14,5500	30,56
5	R3-2	Karkasinių apkaltinių iš vienos pusės apkalu apkaltų sienų ardymas	m2	31	4,0603	125,87
6	N9-219 (K1=0,4 K3=0)	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms*metalinio karkaso demontavimas	100 m2	0,31	376,2643	116,64
7	TB	Demontuojamos mūrinės konstrukcijos	m3	0,48	286,4800	137,51
8	R9-34	Priebučio konstrukcijos (laiptų ir aikštelės) ardymas	m2	9	5,2248	47,02
9	TB	Šiukšlių išvežimas	t	5,87	246,0000	1444,02
10	TB	Mr-1 mūras*durų angos užmūrijimas	m3	0,8	398,4700	318,78
11	TB	Sienų tinkavims	m2	2,1	39,4300	82,80
Iš viso #1						2 464,16 €
PVM						21%
Iš viso #2						517,47 €
						2 981,63 €

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 3

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Administracinės paskirties pastatas, Vivulskio g.11, Vilnius

Objektas: Pastato modernizacija/remontas. Mechaninė dalis
(sutartis-minusuojai darbai)

Žiniaraštis: ER (remontas)

-3 640,20 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius ĮRANGA,
INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS

1	TB	Kabelinis lovelis/kopėčios su tvirtinimo elementais 400x42mm	m	-40	30,1875	-1207,50
2	TB	Optinis kabelis SM 8 sk.	m	-10	0,7850	-7,85
3	TB	PVC/Gofra 020-25mm	m	-2500	0,4226	-1056,50
Iš viso už skyrių ĮRANGA, INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS						-2271,85

Skyrius ĮRANGOS MONTAVIMO
DARBAI

4	TB	Kabelinio lovelio/kopėčių su tvirtinimo elementais 400x42mm montavimas	vnt.	-40	18,1125	-724,50
5	TB	Optinio kabelio SM 8 sk. Montavimas	vnt.	-10	1,2080	-12,08
Iš viso už skyrių ĮRANGOS MONTAVIMO DARBAI						-736,58
Iš viso #1						-3 008,43 €
PVM					21%	-631,77 €
Iš viso #2						-3 640,20 €

Užsakovas _____

Rangovas _____

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 3

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Administracinės paskirties pastatas, Vivulskio g.11, Vilnius

Objektas: Pastato modernizacija/remontas. Mechaninė dalis (TP ekspertuotas-papildomi)

Žiniaraštis: ER (remontas.TP ekspertuotas)

28 698,19 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

**Skyrius ĮRANGA,
INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS**

Papildomi darbai - sutartis

1	TB	Kabelinis lovelis/kopėčios su tvirtinimo elementais 200x42mm	m	150	20,5275	3079,13
Iš viso už poskyrių Papildomi darbai - sutartis						3079,13

Papildomi darbai -TP ekspertuotas

2	kaina	Kabelinis lovelis/kopėčios su tvirtinimo elementais 100x42mm	m	100	5,5200	552,00
3	kaina	Optinis kabelis SM 12 sk.	m	10	0,7480	7,48
4	kaina	PVC vamzdis d-50mm	m	180	2,5875	465,75
5	kaina	PVC kanalas 25x40mm	m	1250	2,9325	3665,63
6	kaina	PVC kanalas 40x40mm	m	250	4,7725	1193,13
Iš viso už poskyrių Papildomi darbai -TP ekspertuotas						5883,99
Iš viso už skyrių ĮRANGA, INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS						8963,12

**Skyrius ĮRANGOS MONTAVIMO
DARBAI**

Papildomi darbai - sutartis

7	TB	Kabelinio lovelio/kopėčių su tvirtinimo elementais 200x42mm montavimas	vnt.	150	18,1125	2716,88
Iš viso už poskyrių Papildomi darbai - sutartis						2716,88

Papildomi darbai - TP ekspertuotas

8	kaina	Kabelinio lovelio/kopėčių su tvirtinimo elementais 100x42mm montavimas	vnt.	100	8,0500	805,00
9	kaina	Optinio kabelio SM 12 sk. montavimas	vnt.	10	1,1500	11,50
10	kaina	PVC vamzdis d-50mm montavimas	m	180	1,2650	227,70
11	kaina	PVC kanalas 25x40mm montavimas	m	1250	1,2650	1581,25
12	kaina	PVC kanalas 40x40mm montavimas	m	250	1,2650	316,25
Iš viso už poskyrių Papildomi darbai - TP ekspertuotas						2941,70
Iš viso už skyrių ĮRANGOS MONTAVIMO DARBAI						5658,58

**Skyrius PRANEŠIMŲ SISTEMA-
ĮRANGA**

Papildomi darbai - TP ekspertuotas

13	kaina	Centrinis valdymo įrenginys (4 zonų) su evakuacinių pranešimų mikrofonu	kompl.	1	1495,0000	1495,00
----	-------	---	--------	---	-----------	---------

UAB "Naresta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
14	kaina	Galios stiprintuvas 2x500W	vnt.	1	1782,5000	1782,50
15	kaina	Informacinių pranešimų mikrofonas	vnt.	1	500,2500	500,25
16	kaina	Lubinis garsiakalbis 6W	vnt.	22	19,5500	430,10
17	kaina	Rezervinio maitinimo įrenginys	vnt.	1	1150,0000	1150,00
18	kaina	Grotuvas	vnt.	1	230,0000	230,00
19	kaina	Linijų stebėjimo įrenginys	vnt.	5	82,8000	414,00
20	kaina	Kabelis - Informacinio mikrofono pajungimui, UTP 5e kat.	m	20	0,4255	8,51
21	kaina	Kabelis - garsiakalbių sujungimui, nedegus E30 2x1,0mm ²	m	420	0,8855	371,91
22	kaina	Kabelių tvirtinimo medžiagos	kompl.	1	115,0000	115,00
23	kaina	Papildomos instaliacinės medžiagos	kompl.	1	230,0000	230,00
Iš viso už poskyrių Papildomi darbai - TP ekspertuotas						6727,27
Iš viso už skyrių PRANEŠIMŲ SISTEMA-ĮRANGA						6727,27

Skyrius PARNEŠIMO SISTEMA - MONTAVIMO DARBAI

Papildomi darbai - TP ekspertuotas						
24	kaina	Centrinis valdymo įrenginys (4 zonų) su evakuacinių pranešimų mikrofonu montavimas	kompl.	1	345,0000	345,00
25	kaina	Galios stiprintuvas 2x500W	vnt.	1	115,0000	115,00
26	kaina	Informacinių pranešimų mikrofonas montavimas	vnt.	1	40,2500	40,25
27	kaina	Lubinis garsiakalbis 6W montavimas	vnt.	22	23,0000	506,00
28	kaina	Rezervinio maitinimo įrenginys	vnt.	1	57,5000	57,50
29	kaina	Grotuvas montavimas	vnt.	1	115,0000	115,00
30	kaina	Linijų stebėjimo įrenginys montavimas	vnt.	5	34,5000	172,50
31	kaina	Kabelis - Informacinio mikrofono pajungimui, UTP 5e kat. Montavimas	m	20	0,8625	17,25
32	kaina	Kabelis - garsiakalbių sujungimui, nedegus E30 2x1,0mm² montavimas	m	420	1,0120	425,04
33	kaina	Programavimo, paleidimo darbai	kompl.	1	575,0000	575,00
Iš viso už poskyrių Papildomi darbai - TP ekspertuotas						2368,54
Iš viso už skyrių PARNEŠIMO SISTEMA - MONTAVIMO						2368,54
Iš viso #1						23 717,51 €
PVM			21%			4 980,68 €
Iš viso #2						28 698,19 €

Užsakovas _____

Rangovas _____

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Administracinės paskirties pastatas, Vivulskio g.11, Vilnius

Objektas: Pastato modernizacija/remontas. Mechaninė dalis
(sutartis-minusuojai darbai)

Žiniaraštis: E (remontas)

-79 500,82 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius SKYDAI

1	TB	IPS-1 skydas, paviršinis, metalinis, rakinamomis durelėmis su spyna, IP65, komplektuojamas pagal skaičiavimo schemą B01: Kirtiklis 3F 125A - 2 vnt.; Automatinis išjungiklis 3F C63A - 3 vnt.; Automatinis išjungiklis 3F C40A - 3 vnt.; Automatinis išjungiklis 3F C32A - 2 vnt.; Automatinis išjungiklis 3F C25A - 6 vnt.; Automatinis išjungiklis 3F C16A - 13 vnt.; Automatinis išjungiklis 1F C16A - 6 vnt.; Srovės nuotėkio rėlė 4P 40A 0,03 - 1 vnt.; Srovės nuotėkio rėlė 2P 25A	kompl.	-1	3685,0700	-3685,07
2	TB	JS-1 skydas, pusiau įleidžiamas, plastikinis su met. durelėmis, IP30, komplektuojamas pagal skaičiavimo schemą B02.1 Kirtiklis 3F 25A - 1 vnt.; Automatinis išjungiklis 1F 16A - 5 vnt.; Srovės nuotėkio rėlė 2P 25A 0,03 -	kompl.	-1	247,2600	-247,26
3	TB	KJS-1 skydas, pusiau įleidžiamas, plastikinis su met. durelėmis, IP30, komplektuojamas pagal skaičiavimo schemą B02.2 Kirtiklis 3F 25A - 1 vnt.; Automatinis išjungiklis 1F 16A - 2	kompl.	-1	100,6800	-100,68
4	TB	JS-2 skydas, pusiau įleidžiamas, plastikinis su met. durelėmis, IP30, komplektuojamas pagal skaičiavimo schemą B03 Kirtiklis 3F 25A - 1 vnt.; Automatinis išjungiklis 1F 16A - 5 vnt.; Srovės nuotėkio rėlė 2P 25A 0,03 -	kompl.	-1	247,2600	-247,26
5	TB	JS-3 skydas, pusiau įleidžiamas, plastikinis su met. durelėmis, IP30, komplektuojamas pagal skaičiavimo schemą B04.1 Kirtiklis 3F 25A - 1 vnt.; Automatinis išjungiklis 1F 16A - 12 vnt.; Srovės nuotėkio rėlė 2P 25A 0,03 -	kompl.	-1	482,5800	-482,58
6	TB	KJS-3 skydas, pusiau įleidžiamas, plastikinis su met. durelėmis, IP30, komplektuojamas pagal skaičiavimo schemą B04.2 Kirtiklis 3F 40A - 1 vnt.; Automatinis išjungiklis 1F 16A - 10	kompl.	-1	205,9400	-205,94

UAB "Naresta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
7	TB	JS-4 skydas, pusiau įleidžiamas, plastikinis su met. durelėmis, IP30, komplektuojamas pagal skaičiavimo schemą B05.1 Kirtiklis 3F 25A - 1 vnt.; Automatinis išjungiklis 1F 16A - 9 vnt.; Srovės nuotėkio rėlė 2P 25A 0,03 -	kompl.	-1	424,7200	-424,72
8	TB	KJS-4 skydas, pusiau įleidžiamas, plastikinis su met. durelėmis, IP30, komplektuojamas pagal skaičiavimo schemą B05.2 Kirtiklis 3F 25A - 1 vnt.; Automatinis išjungiklis 1F 16A - 8	kompl.	1	189,4000	189,40
9	TB	JS-5 skydas, pusiau įleidžiamas, plastikinis su met. durelėmis, IP30, komplektuojamas pagal skaičiavimo schemą B06.1 Kirtiklis 3F 25A - 1 vnt.; Automatinis išjungiklis 1F 16A - 12 vnt.; Srovės nuotėkio rėlė 2P 25A 0,03 -	kompl.	-1	482,5800	-482,58
10	TB	KJS-5 skydas, pusiau įleidžiamas, plastikinis su met. durelėmis, IP30, komplektuojamas pagal skaičiavimo schemą B06.2 Kirtiklis 3F 40A - 1 vnt.; Automatinis išjungiklis 1F 16A - 10	kompl.	-1	205,9400	-205,94
11	TB	JS-6 skydas, pusiau įleidžiamas, plastikinis su met. durelėmis, IP30, komplektuojamas pagal skaičiavimo schemą B07.1 Kirtiklis 3F 25A - 1 vnt.; Automatinis išjungiklis 1F 16A - 10 vnt.; Srovės nuotėkio rėlė 2P 25A 0,03 -	kompl.	-1	449,5200	-449,52
12	TB	KJS-6 skydas, pusiau įleidžiamas, plastikinis su met. durelėmis, IP30, komplektuojamas pagal skaičiavimo schemą B07.2 Kirtiklis 3F 25A - 1 vnt.; Automatinis išjungiklis 1F 16A - 9	kompl.	-1	197,6700	-197,67
13	TB	JS-7 skydas, pusiau įleidžiamas, plastikinis su met. durelėmis, IP30, komplektuojamas pagal skaičiavimo schemą B08.1 Kirtiklis 3F 40A - 1 vnt.; Automatinis išjungiklis 1F 16A - 18 vnt.; Srovės nuotėkio rėlė 2P 25A 0,03 -	kompl.	-1	738,1100	-738,11
14	TB	KJS-7 skydas, pusiau įleidžiamas, plastikinis su met. durelėmis, IP30, komplektuojamas pagal skaičiavimo schemą B08.2 Kirtiklis 3F 40A - 1 vnt.; Automatinis išjungiklis 1F 16A - 15	kompl.	-1	247,2600	-247,26
15	TB	JS-8 skydas, pusiau įleidžiamas, plastikinis su met. durelėmis, IP30, komplektuojamas pagal skaičiavimo schemą B09.1 Kirtiklis 3F 40A - 1 vnt.; Automatinis išjungiklis 1F 16A - 20 vnt.; Srovės nuotėkio rėlė 2P 25A 0,03 -	kompl.	-1	905,3200	-905,32
16	TB	KJS-8 skydas, pusiau įleidžiamas, plastikinis su met. durelėmis, IP30, komplektuojamas pagal skaičiavimo schemą B09.2 Kirtiklis 3F 40A - 1 vnt.; Automatinis	kompl.	-1	311,2000	-311,20

UAB "Naresta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
17	TB	AS-2 skydas, pusiau įleidžiamas, plastikinis, IP30, komplektuojamas pagal skaičiavimo schemą B12 Kirtiklis 3F 25A - 1 vnt.; Automatinis	kompl.	-1	117,2100	-117,21
18	TB	AS-4 skydas, pusiau įleidžiamas, plastikinis, IP30, komplektuojamas pagal skaičiavimo schemą B14 Kirtiklis 3F 25A - 1 vnt.; Automatinis	kompl.	-1	117,2100	-117,21
19	TB	AS-5 skydas, pusiau įleidžiamas, plastikinis, IP30, komplektuojamas pagal skaičiavimo schemą B15 Kirtiklis 3F 25A - 1 vnt.; Automatinis	kompl.	-1	125,4700	-125,47
Iš viso už skyrių SKYDAI						-9101,60

Skyrius ŠVIESTUVAI

20	TB	Paviršinis šviestuvas Opaliniu gaubtu LED 20W, IP65	vnt.	-88	30,2214	-2659,48
Iš viso už skyrių ŠVIESTUVAI						-2659,48

Skyrius ŠVIESTUVAI - MONTAVIO DARBAI

21	TB	Paviršinio šviestuvo Opaliniu gaubtu LED 20W, IP65 montavimas	vnt.	-88	20,1475	-1772,98
Iš viso už skyrių ŠVIESTUVAI - MONTAVIO DARBAI						-1772,98

Skyrius INSTALIACINIAI GAMINIAI

22	TB	Jungiklis vieno klavišo, IP20	vnt.	-31	6,5726	-203,75
23	TB	Potinkinės dėžutės apšvietimo jungiklių ir kištukinių lizdų	vnt.	-57	1,6547	-94,32
24	TB	Kištukinis lizdas IP20, 230V,	vnt.	-766	6,5857	-5044,65
25	TB	Metalinės kopėtėlės iš cinkuotos skardos 100x60mm.	m	-350	13,8266	-4839,31
26	TB	Metalinų kopėtelių iš cinkuotos skardos 100x60mm tvirtinimo detalės	kompl.	-1	1083,8800	-1083,88
27	TB	PVC D50 vamzdis	m	-125	1,7341	-216,76
28	TB	PVC/gofra D16-25	m	-4500	0,9465	-4259,25
Iš viso už skyrių INSTALIACINIAI GAMINIAI						-15741,92

Skyrius INSTALIACINIAI GAMINIAI - MONTAVIMO

29	TB	Jungiklio vieno klavišo, IP20, potink., montavimas	vnt.	-31	4,3816	-135,83
29.1	TB	Kištukinio lizdo IP20, 230V, potink. Montavimas	vnt.	-40	4,3905	-175,62
30	TB	Potinkinės dėžutės apšvietimo jungiklių ir kištukinių lizdų	vnt.	-57	1,1033	-62,89
31	TB	Metalinų kopėtelių iš cinkuotos skardos 100x60mm montavimas	m	-350	9,2177	-3226,20
32	TB	Metalinų kopėtelių iš cinkuotos skardos 100x60mm tvirtinimo detalės	kompl.	-1	722,5900	-722,59
33	TB	PVC D50 vamzdžio montavimas	m	-125	1,1561	-144,51
34	TB	PVC/gofra D16-25 montavimas	m	-4500	0,6310	-2839,50

UAB "Naresta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso už skyrių INSTALIACINIAI GAMINIAI - MONTAVIMO						-7307,14

Skyrius KABELIAI

35	TB	Kabelis Cu 5X10	m	-255	6,5129	-1660,79
36	TB	Kabelis Cu 5X1,5	m	-10	1,9260	-19,26
Iš viso už skyrių KABELIAI						-1680,05

Skyrius KABELIAI - MONTAVIMO DARBAI

37	TB	Kabelio Cu 5X10 montavimas	m	-255	4,3419	-1107,18
38	TB	Kabelio Cu 5X1,5 montavimas	m	-10	1,2840	-12,84
Iš viso už skyrių KABELIAI - MONTAVIMO DARBAI						-1120,02

Skyrius LAUKO TINKLAI

39	TB	Kabelis Al 4X120	m	-70	19,3136	-1351,95
40	TB	Kabelis Cu 5X16	m	-90	9,9216	-892,94
41	TB	Kabelis Cu 3X2,5	m	-70	1,8533	-129,73
42	TB	Vamzdis PE/PVC d25	m	-20	0,9465	-18,93
43	TB	Vamzdis PE/PVC d50	m	-160	1,7341	-277,46
44	TB	Vamzdis PE/PVC d110	m	-70	3,6470	-255,29
45	TB	Dyzelgeneratorius su ARĮ skydu Galia: 100 kVA	kompl.	-1	11107,7600	-11107,76
Iš viso už skyrių LAUKO TINKLAI						-14034,06

Skyrius LAUKO TINKLAI - MONTAVIMO DARBAI

46	TB	Kabelio Al 4X120 montaivmas	m	-70	12,8757	-901,30
47	TB	Kabelio Cu 5X16 montaivmas	m	-90	6,6143	-595,29
48	TB	Kabelio Cu 3X2,5 montaivmas	m	-70	1,2356	-86,49
49	TB	Vamzdžio PE/PVC d25 montaivmas	m	-20	0,6310	-12,62
50	TB	Vamzdžio PE/PVC d50 montaivmas	m	-160	1,1561	-184,98
51	TB	Vamzdžio PE/PVC d110 montaivmas	m	-70	2,4313	-170,19
52	TB	Dyzelgeneratoriaus su ARĮ skydu montavimas Galia: 100 kVA	kompl.	-1	7252,8400	-7252,84
Iš viso už skyrių LAUKO TINKLAI - MONTAVIMO DARBAI						-9203,71

Skyrius ESAMOS ĮRANGOS DEMONTAVIMAS

53	TB	Kištukinių lizdų demontavimas	vnt.	-200	2,8020	-560,40
54	TB	Jungiklių demontavimas	vnt.	-900	2,8020	-2521,80
Iš viso už skyrių ESAMOS ĮRANGOS DEMONTAVIMAS						-3082,20
Iš viso #1						-65 703,16 €
PVM 21%						-13 797,66 €
Iš viso #2						-79 500,82 €

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1.1K

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Administracinės paskirties pastatas, Vivulskio g.11, Vilnius

Objektas: Pastato modernizacija/remontas. Mechaninė dalis (TP ekspertuotas-papildomi)

Žiniaraštis: E (remontas.TP ekspertuotas)

129 424,23 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius SKYDAI

1	kaina	IPS-1 skydas	kompl.	1	6870,1000	6870,10
2	kaina	JS-1 skydas	kompl.	1	414,5800	414,58
3	kaina	KJS-1 skydas	kompl.	1	236,9000	236,90
4	kaina	JS-2 skydas	kompl.	1	355,3500	355,35
5	kaina	JS-3 skydas	kompl.	1	1006,8300	1006,83
6	kaina	KJS-3 skydas	kompl.	1	284,2800	284,28
7	kaina	JS-4 skydas	kompl.	1	651,4800	651,48
8	kaina	KJS-4 skydas	kompl.	1	284,2800	284,28
9	kaian	JS-5 skydas	kompl.	1	888,4000	888,40
10	kaina	KJS-5 skydas	kompl.	1	284,2800	284,28
11	kaina	JS-6 skydas	kompl.	1	515,4700	515,47
12	kaina	KJS-6 skydas	kompl.	1	284,2800	284,28
13	kaina	JS-7 skydas	kompl.	1	1066,0500	1066,05
14	kaina	KJS-7 skydas	kompl.	1	355,3500	355,35
15	kaina	JS-8 skydas	kompl.	1	1066,0500	1066,05
16	kaina	KJS-8 skydas	kompl.	1	379,0400	379,04
17	kaina	AS-2 skydas	kompl.	1	106,6100	106,61
18	kaina	AS-4 skydas	kompl.	1	130,3000	130,30
19	kaina	AS-5 skydas	kompl.	1	118,4500	118,45
Iš viso už skyrių SKYDAI						15298,08

Skyrius ŠVIESTUVAI

20	TB	Šviesos panelė LED 36W	vnt.	59	39,9907	2359,45
21	TB	Linijinis šviestuvas LED 60W su judesio davikliu	vnt.	18	63,2756	1138,96
Iš viso už skyrių ŠVIESTUVAI						3498,41

Skyrius ŠVIESTUVAI -
MONTAVIO DARBAI

22	TB	Šviesos panelės LED 36W montavimas	vnt.	59	26,6605	1572,97
23	TB	Linijinio šviestuvo LED 60W su judesio davikliu montavimas	vnt.	18	42,1839	759,31
Iš viso už skyrių ŠVIESTUVAI - MONTAVIO DARBAI						2332,28

Skyrius INSTALIACINIAI
GAMINIAI

24	TB	Akumuliatorius šviestuvams	vnt.	10	46,1790	461,79
25	kaina	Jungiklis dviejų klavišų, IP20	vnt.	32	6,5091	208,29
26	TB	Perjungiklis vieno klavišo, IP20	vnt.	12	6,5725	78,87
27	kaina	Kištukinis lizdas IP20, 230V, potinkinis, raudonas	vnt.	726	7,6935	5585,48

UAB "Naresta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
28	TB	Metalinės kopėtėlės iš cinkuotos skardos 200x60mm.	m	380	15,3355	5827,49
29	kaina	PVC D25 vamzdis	m	835	0,4715	393,70
30	kaina	PVC D32 vamzdis	m	460	0,7130	327,98
31	kaina	PVC D63 vamzdis	m	90	1,1846	106,61
32	kaina	PVC 60x40mm kanalas	m	2000	4,9795	9959,00
Iš viso už skyrių INSTALIACINIAI GAMINIAI						22949,21

**Skyrius INSTALIACINIAI
GAMINIAI - MONTAVIMO**

33	TB	Akumuliatoriaus šviestuvams	vnt.	10	30,7860	307,86
34	kaina	Jungiklio dviejų klavišų, IP20, potink., montavimas	vnt.	32	3,1050	99,36
35	TB	Perjungiklis vieno klavišo, IP20, potink., montavimas	vnt.	12	4,3817	52,58
36	TB	Metalinių kopėtelių iš cinkuotos skardos 200x60mm montavimas	m	380	10,2240	3885,12
37	kaina	PVC D25 vamzdis montavimas	m	835	2,1275	1776,46
38	kaina	PVC D32 vamzdis montavimas	m	460	2,1275	978,65
39	kaina	PVC D63 vamzdis montavimas	m	90	2,5876	232,88
40	kaina	PVC 60x40mm kanalas montavimas	m	2000	1,9895	3979,00
Iš viso už skyrių INSTALIACINIAI GAMINIAI - MONTAVIMO						11311,91

Skyrius KABELIAI

41	kaina	Kabelis CU 5x35	m	90	31,9816	2878,34
42	kaina	Kabelis CU 5x25	m	30	23,6900	710,70
43	TB	Kabelis Cu 5X16	m	75	9,2597	694,48
44	kaina	Kabelis CU 5x6	m	135	6,1640	832,14
45	TB	Kabelis Cu 5X4	m	75	3,0712	230,34
46	TB	Kabelis Cu 5X2,5	m	160	2,4158	386,53
47	TB	Kabelis Cu 3X1,5	m	765	1,5620	1194,93
48	TB	Kabelis Cu 3X2,5	m	585	1,8533	1084,18
Iš viso už skyrių KABELIAI						8011,64

**Skyrius KABELIAI -
MONTAVIMO DARBAI**

49	kaina	Kabelis CU 5x35 montavimas	m	90	2,3920	215,28
50	kaina	Kabelis CU 5x25 montavimas	m	30	2,3920	71,76
51	TB	Kabelio Cu 5X16 montavimas	m	75	6,1731	462,98
52	kaina	Kabelio CU 5x6 montavimas	m	135	1,6330	220,46
53	TB	Kabelio Cu 5X4 montavimas	m	125	2,0474	255,93
54	TB	Kabelio Cu 5X2,5 montavimas	m	160	1,6106	257,70
55	TB	Kabelio Cu 3X1,5 montavimas	m	765	1,0414	796,67
56	TB	Kabelio Cu 3X2,5 montavimas	m	585	1,2355	722,77
Iš viso už skyrių KABELIAI - MONTAVIMO DARBAI						3003,55

**Skyrius ŽAIBOSAUGA,
IŽEMINIMAS**

57	TB	Alumininis įžeminimo laidininkas	m	100	4,9310	493,10
58	TB	Įžeminimo laidininko laikiklis	vnt.	50	1,7672	88,36
59	kaina	Potencialų suvienodinimo šyna	vnt.	4	11,8450	47,38

UAB "Naresta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso už skyrių ŽAIBOSAUGA, IŽEMINIMAS						628,84

**Skyrius ŽAIBOSAUGA,
IŽEMINIMAS - MONTAVIMO
DARBAI**

60	TB	Aliuminio įžeminimo laidininko d8mm montavimas	m	100	3,2873	328,73
61	TB	Įžeminimo laidininko laikiklio	vnt.	50	1,1782	58,91
Iš viso už skyrių ŽAIBOSAUGA, IŽEMINIMAS - MONTAVIMO DARBAI						387,64

Skyrius LAUKO TINKLAI

62	kaina	Kabelis Al4x240	m	40	33,1660	1326,64
63	kaina	Galinė mova kabeliui AL 4x240	vnt.	4	142,1400	568,56
64	kaina	Vamzdis HDE d110	m	40	4,4965	179,86
65	kaina	Dyzelgeneratorius su ARĮ skydu Galia: 450 kVA	kompl.	1	33402,9000	33402,90
Iš viso už skyrių LAUKO TINKLAI						35477,96

**Skyrius LAUKO TINKLAI -
MONTAVIMO DARBAI**

66	kaina	Kabelis Al4x240 montavimas	m	40	3,7835	151,34
67	kaina	Galinė mova kabeliui AL 4x240	vnt.	4	46,6100	186,44
68	kaina	Vamzdis HDE d110 montavimas	m	40	57,2700	2290,80
69	kaina	Dyzelgeneratorius su ARĮ skydu Galia: 450 kVA montavimas	kompl.	1	796,7100	796,71
Iš viso už skyrių LAUKO TINKLAI - MONTAVIMO DARBAI						3425,29

**Skyrius ESAMOS ĮRANGOS
DEMONTAVIMAS**

70	kaina	Esamo įvadinio skydo demontavimo	vnt.	1	637,3600	637,36
Iš viso už skyrių ESAMOS ĮRANGOS DEMONTAVIMAS						637,36
Iš viso #1						106 962,17 €
PVM					21%	22 462,06 €
Iš viso #2						129 424,23 €

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Administracinės paskirties pastatas, Vivulskio g.11, Vilnius

Objektas: Pastato modernizacija/remontas. Mechaninė dalis
(sutartis-minusuojai darbai)

Žiniaraštis: AS (remontas)

-5 595,28 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius APSAUGINĖ

SIGNALIZACIJA

1	TB	PVC lygus/gofra 016-20 mm	m	-1500	0,4536	-680,40
Iš viso už skyrių APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA						-680,40

Skyrius APSAUGINĖ

SIGANLIZACIJA - MONTAVIMO

DARBAI

2	TB	PVC lygus/gofros 016-20 mm	m	-1500	1,7640	-2646,00
Iš viso už skyrių APSAUGINĖ SIGANLIZACIJA - MONTAVIMO DARBAI						-2646,00

Skyrius DEMONTAVIMO

3	TB	Apsauginės signalizacijos jutiklių (PIR, stiklo dūžio, magnetiniai kontaktai, pulteliai ir kt) demontavimo darbai	vnt.	-250	3,7800	-945,00
4	TB	Apsauginės signalizacijos kabelių, kabelinių kanalų demontavimo darbai	vnt.	-700	0,5040	-352,80
Iš viso už skyrių DEMONTAVIMO DARBAI						-1297,80

Iš viso #1

-4 624,20 €

PVM

21%

-971,08 €

Iš viso #2

-5 595,28 €

Užsakovas _____

Rangovas _____

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Administracinės paskirties pastatas, Vivulskio g.11, Vilnius

Objektas: Pastato modernizacija/remontas. Mechaninė dalis (TP ekspertuotas-papildomi)

Žiniaraštis: AS (remontas.TP ekspertuotas)

10 507,23 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius APSAUGINĖ

SIGNALIZACIJA

Papildomi darbai - sutartis

1	TB	Judesio jutiklis PIR	vnt.	2	6,3000	12,60
2	TB	Magnetinis kontaktas	vnt.	3	1,8900	5,67
3	TB	PVC lygus d50mm	m	50	2,2680	113,40
Iš viso už poskyrių Papildomi darbai - sutartis						131,67

Papildomi darbai -TP ekspertuotas

4	kaina	PVC kanalas 10x20mm	m	1800	0,6900	1242,00
5	kaina	Kabelinės kopečios 100x42	m	350	5,5200	1932,00
Iš viso už poskyrių Papildomi darbai -TP ekspertuotas						3174,00
Iš viso už skyrių APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA						3305,67

Skyrius APSAUGINĖ

SIGANLIZACIJA - MONTAVIMO

DARBAI

Papildomi darbai - sutartis

6	TB	Judesio jutiklio PIR montavimas	vnt.	2	10,0800	20,16
7	TB	Magnetinio kontakto montavimas	vnt.	3	18,9000	56,70
8	TB	PVC lygus d50mm montavimas	m	50	1,8900	94,50
Iš viso už poskyrių Papildomi darbai - sutartis						171,36

Papildomi darbai -TP ekspertuotas

9	kaina	PVC kanalas 10x20mm montavimas	m	1800	1,1500	2070,00
10	kaina	Kabelinės kopečios 100x42	m	350	4,6000	1610,00
Iš viso už poskyrių Papildomi darbai -TP ekspertuotas						3680,00
Iš viso už skyrių APSAUGINĖ SIGANLIZACIJA - MONTAVIMO DARBAI						3851,36

Skyrius DEMONTAVIMO

Papildomi darbai -TP ekspertuotas

11	kaina	Apsauginės signalizacijos judesio daviklių, stiklo dūžio daviklių	vnt.	250	0,9200	230,00
12	kaina	Apsauginės signalizacijos magnetinių kontaktų demontavimo darbai	vnt.	250	0,9200	230,00
13	kaina	Apsauginės signalizacijos valdymo pultelių demontavimo darbai	vnt.	250	3,1625	790,63

UAB "Naresta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
14	kaina	Apsauginės signalizacijos PVC/gofros vamzdžių demontavimo darbai	m	1000	0,2760	276,00
Iš viso už poskyrių Papildomi darbai -TP ekspertuotas						1526,63
Iš viso už skyrių DEMONTAVIMO DARBAI						1526,63
Iš viso #1						8 683,66 €
PVM					21%	1 823,57 €
Iš viso #2						10 507,23 €

Užsakovas _____

Rangovas _____

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 4

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Administracinės paskirties pastatas, Vivulskio g.11, Vilnius

Objektas: Pastato modernizacija/remontas. Mechaninė dalis
(sutartis-minusuojai darbai)

Žiniaraštis: PVA (remontas)

-8 908,21 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius ŠILUMOS PUNKTAS

1	TB	Valdymo skydas VAS-ŠP komplektuojamas pagal sujungimo schemą B03 Automatikos skydas: el. įvado kirtiklis; termomag-netinis išjungėjas; kontaktoriai; relė su DIN lizdu; transformatorius; darbo režimų perjungiklis; mygtu-kinis jungiklis; pajungimo lizdas; LED lempučių; skydas su pl. Plokšte; montažinės medžiagos. Skvde numatyta vieta UPS	kompl.	-1	2910,6000	-2910,60
2	TB	Laisvai programuojamas valdiklis su ryšio sąsajomis, savo maitinimo šaltiniu ar maitinimo šaltinių komplektu. Prie laisvai programuojamo valdiklio komplektuojamas UPS (montuojamas ant DIN bėgelio su aliarmų signalais) su savo akumuliatoriais, užtikrinantis 10-15 min valdiklio ir ryšio veikimą el. dingimo metu. Bendras signalu	kompl.	-1	656,8400	-656,84
3	TB	Kabelis Cu 3x0,75mm2 ekr.	m	-60	1,1782	-70,69
4	TB	Kabelis Cu 4x0,75mm2 ekr.	m	-60	1,6285	-97,71
5	TB	Kabelis Cu 4x1,5mm2	m	-60	2,1310	-127,86
6	TB	Kabelis Cu 2x0,75mm2 ekr.	m	-140	1,1088	-155,23
7	TB	PVC/gofra/lygus vamzdis 016-25 mm	m	-270	0,6930	-187,11
Iš viso už skyrių ŠILUMOS						-4206,04

Skyrius ŠILUMOS PUNKTAS -
MONTAVIMO DARBAI

8	TB	Valdymo skydo VAS-ŠP montavimo	vnt.	-1	1050,0800	-1050,08
9	TB	Kabelio Cu 3x0,75mm2 ekr. montavimo darbai	m	-60	3,5697	-214,18
10	TB	Kabelio Cu 4x0,75mm2 ekr. montavimo darbai	m	-60	3,5697	-214,18
11	TB	Kabelio Cu 4x1,5mm2 montavimo	m	-60	3,5697	-214,18
12	TB	Kabelio Cu 2x0,75mm2 ekr. montavimo darbai	m	-140	3,5696	-499,74
13	TB	PVC/gofra/lygaus vamzdžio 016-25 mm montavimo darbai	m	-270	3,5696	-963,76
Iš viso už skyrių ŠILUMOS PUNKTAS - MONTAVIMO						-3156,12
Iš viso #1						-7 362,16 €

UAB "Naresta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		PVM	21%			-1 546,05 €
		Iš viso #2				-8 908,21 €

Užsakovas _____

Rangovas _____