


TVIRTINU

Ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė,
laikinais einanti skyriaus vedėjos pareigas

Aušra Slidziauskienė



**STATINIO PROJEKTAVIMO IR DARBŲ UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)**

I. BENDROJI INFORMACIJA

1.	Statytojas (užsakovas)	Šakių rajono savivaldybės administracija Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai
2.	Pirkimo pavadinimas	Šakių r. sav. Lekėčių seniūnijos Lekėčių miestelio Pušyno gatvės Nr. Lek-8 atkarpos kapitalinio remonto projektavimas ir atlikimas
3.	Pirkimo objekto pavadinimas	Šakių r. sav. Lekėčių seniūnijos Lekėčių miestelio Pušyno gatvės Nr. Lek-8 atkarpos kapitalinio remonto projektavimas ir atlikimas
4.	Projekto pavadinimas	Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ III skyriaus 6.8 punktu
5.	Statinio adresas	Šakių r. sav. Lekėčių seniūnijos Lekėčių miestelio Pušyno gatvės Nr. Lek-8 atkarpa
6.	Statybos rūšis	Kapitalinis remontas
7.	Statinio paskirtis	Susisiekimo komunikacijos paskirtis – gatvės
8.	Statinio kategorija ir unikalus numeris	Neypatingas statinys Unikalus Nr.: 4400-6095-1510
9.	Statinio projekto rengimo etapas	Techninis darbo projektas

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR DARBŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMAI DUOMENYS

10.	Projektavimo paslaugų, darbų apimtis	Perkamų paslaugų apimtis ir suteikimo terminas: • Techninis darbo projektas (toliau – Projektas) – turi būti parengtas, suderintas su statytoju (užsakovu) ir pateikiamas ekspertizei per 120 (vieną šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo; • Projekto vykdymo priežiūra – per visą darbų laikotarpį. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo (užsakovo) sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju Projekto sudedamosios dalys išdėstytos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, tačiau kiekvienu atveju Projekto sudedamąsias dalis projektuotojas nustato atsižvelgdamas į projektuojamo statinio specifiką. Projektavimo darbų apimtis: Šakių r. sav. Lekėčių seniūnijos Lekėčių miestelio Pušyno gatvės Nr. Lek-8 atkarpos kapitalinis remontas įrengiant asfalto dangą. Koordinatės: x-6094534 y-468440 x-6094338 y-468403 Perkamų darbų apimtis:
-----	--------------------------------------	---

- atlikti statybos darbus pagal parengtą kapitalinio remonto techninį darbo projektą per 14 (keturiolika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos;
- atlikti būtinas inžinerines paslaugas (kadastriniai, geodeziniai matavimai, vykdymo dokumentacija, statybos darbų elektroninio statybos žurnalo (ESDŽ) pildymas, kadastrinių matavimų bylų parengimas, išpildomosios nuotraukos atlikimas) per 2 (du) mėnesius nuo darbų pabaigos.

Projekto sprendiniai:

- Apie 0,235 km ilgio, 4,0 m pločio Pušyno gatvės atkarpoje suprojektuoti gatvę su asfalto danga, skaldos pagrindais ir šalčiui atspariu pagrindo sluoksniu *pagal poreikį*.
- Suprojektuoti apželdintus kelkraščius pagal situaciją.
- Suprojektuoti nuovažas su asfalto danga (į kiekvieną sklypą po vieną nuovažą).
- Suprojektuoti gatvės apšvietimą;
- Suprojektuoti paviršinio vandens nuvedimą *pagal situaciją*.
- Numatyti sprendinius pėstiesiems (*esant poreikiui*).
- Suprojektuoti naujas pralaidas ir keisti esamas *pagal poreikį*.
- Suprojektuoti kelio ženklus, horizontalų ženklinimą, kitas saugaus eismo priemones *pagal poreikį*.
- Projekto sprendiniai turi būti originalūs, ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs.

Kiti nurodymai:

- Projektuotojas privalo įvertinti esamos dangos konstrukcijos sluoksnių panaudojimo galimybę tiek visu, tiek daliniu storio.
- Projektuotojas turi užtikrinti, kad jo užsakytų geologinių tyrimų duomenys būtų išsamūs ir leistų kompleksiskai įvertinti tiek esamos kelio dangos konstrukcijos sluoksnius, tiek gruntus po esama dangos konstrukcija. Geologiniai tyrimai turi būti atliekami pagal Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijas R IGGT 15.
- Projektuotojas privalo išsamiai įvertinti inžinerinių, geologinių ir statinio tyrimų ataskaitą bei, remiantis joje pateiktais duomenimis, pagrįsti siūlomus projektinius sprendinius.
- Visos Projekte numatomos naudoti medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodymus. Visos medžiagos, įranga ir įrenginiai turi būti sertifikuoti teisės aktų numatyta tvarka arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvos kontroliuojančių institucijų, turi atitikti Lietuvos Respublikos, statytojo (užsakovo) ir Euro normų reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes statinių fizines, technines ir eksploatacines savybes.
- Projekte siūlomų naudoti medžiagų specifikacija turi būti aprašyta taip, kad užtikrintų statinio ir inžinerinių statinių kokybę bei reikalavimus. Rengėjas turi vadovautis teisės aktais, įvertinti gamtines sąlygas, numatytą apimtį vertinti ir, reikalui esant, papildyti pagal profesinę kompetenciją ir įžvalgą priimant racionalius sprendimus.
- Projektas turi būti parengtas taip, kad visi siūlomi sprendiniai ir su jais susijusios paslaugos būtų technologiškai įvykdomi, gerai eksploatuojami ir ilgaamžiai. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

11.	Kitos būtinos paslaugos projektui parengti <i>(kai taikoma)</i>	• Visų būtinų statybinių tyrimų, reikalingų Projektui parengti, atlikimas, būtinų dokumentų parengimas, suderinimas ir registracija atitinkamose institucijose. • Objekto topografinio plano paruošimas ir suderinimas įstatymų nustatyta tvarka. • Specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų sąlygų, prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir techninių sąlygų užsakymas, gavimas ir jų realizavimas rengiamame Projekte. • Informacijos apie pradėtą rengti Projektą pateikimas susijusioms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka. • Reguliarus dalyvavimas su Projekto įgyvendinimu susijusiose veiklose, tinkamas atstovavimas Projekto rengėjui ir nuolatinis susijusių klausimų sprendimas rangos darbų laikotarpiu bei, esant poreikiui, garantiniu atliktų statybos darbų periodu. • Projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikčių normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas. • Projektas turi būti parengtas kokybiškai, įvertinant galiojančių normatyvinių techninių dokumentų nuostatas. Kiti nurodymai: • Projektuotojui rekomenduojama atvykti į objektą ir įvertinti projektavimo darbų apimtį. • Projektuotojas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdančioms techninę priežiūrą, statytojo (užsakovo) atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus. • Projektuotojas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai, tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su statytoju (užsakovu). • Statytojui (užsakovui) raštu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti šioje techninėje užduotyje numatyti darbai, įvykdymo perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas.
-----	---	--

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.	Statinio projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai	• Projektas rengiamas vadovaujantis LR statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus), aplinkos apsaugos, aplinkos ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais bei šia technine specifikacija ir jos priedais. • Projektas turi atitikti projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus ir universalaus dizaino reikalavimus. • Pasikeitus įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatomis ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją (užsakovą).
13.	Kiti derinimai, projekto ekspertizė	Kiti derinimai: • Pristatyti Projektą statytojui (užsakovui) iki sprendinių detalizavimo objekte arba statytojo (užsakovo) nurodytoje vietoje ir gauti jo suderinimą.

		• Parengtą Projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su statytoju (užsakovu) ir atitinkamomis valstybės ir kitomis savivaldybių institucijomis. • Pateikti statinio rodiklius statytojui (užsakovui) patvirtinti. Projekto ekspertizė: • Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka statytojas (užsakovas).
14.	Projekto įforminimas ir pateikiamų projekto komplektų skaičius	• Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui (užsakovui) LST 1516 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų reglamentų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka. • Projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogų vartoti, lapai neplyštų. • Iki Projekto ekspertizės procedūrų pradžios projektuotojas turi pateikti statytojui (užsakovui) 1 (vieną) egzempliorių Projekto popierine forma ir 1 (vieną) egzempliorių skaitmenine forma. • Po statybą leidžiančio dokumento gavimo (<i>jei netaikoma, tai – po teigiamo Projekto ekspertizės akto gavimo</i>) projektuotojas turi pateikti statytojui (užsakovui): - 2 (du) egzempliorius Projekto popierine forma; - 2 (du) egzempliorius statybos darbų samatinių skaičiavimų (pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“); - 2 (du) egzempliorius (visų dalių) skaitmenine forma su el. parašais analogiškai suformuotoms popierinėms byloms. Skaitmeninėje formoje turi būti įrašyti ir visi projekto failai DWG formatu.

Parengė: Ūkio ir investicijų skyriaus
vyr. specialistė Aušra Slidziauskienė