

UAB „Parama“
(tiekėjo pavadinimas)

Šakių rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIOS ADRESU V. KUDIRKOS G. 76,
ŠAKIAI, KIEMO TERITORIJOS PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

PIRKIMUI
2023-11-28

(data)
Alytus
(sudarymo vieta)

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Parama“, įm. k.: 165108836
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)	Gardino g. 30, LT-62154 Alytus
Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė	Techninės tarnybos vadovė Daiva Aliulienė
Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Techninės tarnybos vadovė Daiva Aliulienė
Dalyvio telefono	mob.tel.: +37069813457
Dalyvio el. pašto adresas	daiva@alytausparama.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Siūlome šiuos darbus ir paslaugas:

Darbų pavadinimas	Pasiūlymo kaina, Eur (be PVM)	Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)
Daugiabučio gyvenamojo namo, esančios adresu V. Kudirkos g. 76, Šakiai, kiemo teritorijos paprastojo remonto darbai	61499,11	74413,92
Kontrolinių geodezinių (dangų) planų parengimo paslaugos	1500,00	1815,00
Iš viso:	62999,11	76228,92

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 76228,92 Eur (Septyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai dvidešimt aštuoni Eur 92 ct).

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius

nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- bendra palyginamoji pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojų nustatyti.

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekejus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Eil. nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekejai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitikti				
Viso:				
Kiti žinomi subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitikti				
1.	UAB „Metrum LT“, Įm. k: 303644359, Vytauto g. 34A, LT-68295 Marijampolė	Atlikti kontrolinius geodezinius (dangų) planus	1815,00	2,38
2.	UAB „Undraitis ir ko“, Įm. k: 174353076, Kęstučio g. 58, LT-71139 Šakiai	Atlikti elektrotechnikos (apšvietimo) darbus	6549,10	8,59
Viso:			8364,10	10,97

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Igaliojimas teikti pasiūlymą
2.	Ketinių protokolai (UAB „Metrum LT“, UAB „Undraitis ir ko“)
3.	Užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai
4.	ISO sertifikatas

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.	Igaliojimas teikti pasiūlymą	Visas dokumentas	Duomenys identifikuojantys asmenį
	...		
	...		


Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), subtiekejai, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo dokumentų III skyriuje nurodyto pašalinimo pagrindo nebuvimą. Perkančiajai organizacijai paprašius, išsipareigojame pateikti pirkimo dokumentų III skyriuje nurodyto pašalinimo pagrindo nebuvimo atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, išsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Techninės tarnybos vadovė

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo



parašas

Daiva Aliulienė

vardas ir pavardė

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

SERTIFIKATAS



**patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį
ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015)
ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015)
ISO 45001:2018 (LST ISO 45001:2018)**

Pateikti įrodymai, kad šios organizacijos taikoma vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus, atitiktis patvirtinama remiantis sertifikavimo procedūra



UAB „Parama“

**Gardino g. 30
LT-62154 Alytus
Lietuva**

(įskaitant filialą (žr. priedą))

Sertifikavimo sritis:

Ypatingų statinių statyba. Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, hidrotechnikos statinių statyba, kitų inžinerinių statinių statyba. Bendrieji ir specialieji statybos darbai. Asfalto ir nesurištųjų mineralinių mišinių gamyba. Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų projektavimas, statinio projekto vykdymo priežiūra.

Sertifikato reg. Nr.: TIC 15 100 0958
TIC 15 104 3065
TIC 15 118 20243

Galioja iki: 2024-04-18
Galioja nuo: 2021-04-19

Audito ataskaitos Nr.: 3330 239X S0

Šis sertifikavimas atliktas remiantis TIC audito ir sertifikavimo procedūromis ir bus tikrinamas reguliarių priežiūros auditų metu.

TÜV Thüringen e.V.
Sistemų ir personalo
sertifikavimo įstaiga



Jena, 2021-03-26



KETINIMŲ PROTOKOLAS

2023-11-24

Marijampolė

UAB „Metrum LT“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Požarsko, pasirašydama šį ketinimų protokolą su UAB „Parama“, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, patvirtina, kad tuo atveju, jei UAB „Parama“ bus pripažinta daugiabučio gyvenamojo namo, esančios adresu V. Kudirkos g. 76, Šakiai, kiemo teritorijos paprastojo remonto darbų pirkimo Nr. 698596 konkurso laimėtoja, vykdydama sutartyje numatytus išsipareigojimus galės disponuoti UAB „Metrum LT“ pajėgumais: atlikti kontrolinius geodezinius (dangų) planus.

UAB „Metrum LT“

Direktorius

Vytautas Požarskas

UAB „Parama“

Generalinis direktorius

Raimondas Juodsnukis



KETINIMŲ PROTOKOLAS

2023-11-24

Alytus

UAB „Undraitis ir Ko“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Undraičio, pasirašydama šį ketinimų protokolą su UAB „Parama“, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnučio, patvirtina, kad tuo atveju, jei UAB „Parama“ bus pripažinta Šakių rajono savivaldybės administracijos paskelbto mažos vertės pirkimo, skelbiamo apklausos būdu „Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu V.Kudirkos g.76, Šakiai, kiemo teritorijos paprastojo remonto darbai“ laimėtoja, vykdydama sutartyje numatytus įsipareigojimus galės disponuoti UAB „Undraitis ir Ko“ pajėgumais, atliekant elektrotechnikos (apšvietimo) darbus.

UAB „Undraitis ir Ko“

Direktorius

Vytautas Undraitis

UAB „Parama“

Generalinis direktorius

Raimondas Juodsnukis

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 230 Šakių rajono savivaldybės 12 programa 2023 m.

Statinsys 7 V. Kudirkos g. 76, Šakiai

Žiniaraštis 1 Automobilių stovėjimo aikštelės paprastas remontas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Eur iš viso
		1 Ardymo ir paruošiamieji darbai				
1		Bordūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas k8=1.09, k9=1.15	m	160,0	13,18	2108,80
2		Šulinių liukų keitimas "plaukiojančio" tipo liukais	vnt	6,0	280,72	1684,32
3		Krūmų šalinimas	vnt.	2,0	27,83	55,66
		Skiriuje 1				3848,78
		2 Lietaus nuotekų tinklai				
1		Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius kai gruntas II grupės	100m3	0,5	398,17	199,09
2		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m K9=1.15	100m3	0,01	1974,26	19,74
3		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi kai gruntas II grupės	100m3	0,5	479,77	239,89
4		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais kai gruntas I-II grupės	100m3	0,5	55,70	27,85
5		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m šulinių demontavimas K1=0.6, K2=0.7, K9=1.15	m3	0,683	231,42	158,06
6		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m vandens surinkimo šulinių įrengimas (2 vnt.) K9=1.15	m3	1,366	1126,71	1539,09
7		Šulinio liukų keitimas	vnt	1	280,72	280,72
8		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas K9=1.15	m3	3,5	22,43	78,51
9		160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų K9=1.15	100m	0,03	1318,00	39,54
10		200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų K9=1.15	100m	0,26	2008,00	522,08
11		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas vamzdžių skersmuo 160 mm K9=1.15	100m	0,03	237,94	7,14
12		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas vamzdžių skersmuo 200 mm K9=1.15	100m	0,26	245,86	63,92
13		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant K9=1.15	m3	7	22,43	157,01
14		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi kai kaušo talpa 0.25m3	100m3	0,38	192,96	73,32
15		Gamtinis smėlio-žvyro mišinys K3=1.2	m3	38	15,10	573,80
16		Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu (I-II grupės gruntas K8=1.14, K9=1.15	100m3	0,38	186,99	71,06
17		Betoninio pagrindo po latakais įrengimas K9=1.15	m3	0,35	180,56	63,20
18		Monolitinių pagrindų po lietaus nuotakyno vamzdžiais įrengimas kai pagrindai betoniniai, gruntas sausas K9=1.15	m3	1	190,00	190,00
19		Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo kai didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 200 mm K9=1.15	100m	0,03	10411,64	312,35
20		Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas dėžės pavidalo smėliagaudės K9=1.15	vnt.	1	55,33	55,33
21		Paviršinio vandens surinkimo kanalų prijungimas prie esamo šulinio K9=1.15	vnt.	1	129,64	129,64
		Skiriuje 2				4801,34
		3 Tako įrengimo darbai				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1		Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant gruntą į transporto priemones, kai gruntas I grupės k9=1.15	t. m3	0,0697	3981,70	277,52
2		Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 3 km)	t. m3	0,0697	4033,31	281,12
3		Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas (storis 20 cm) k9=1.15	100m3	0,34	2243,00	762,62
4		Šaligatvio pagrindo įrengimas (dolomito skalvelė, sluoksnio storis 12 cm) k8=1.06.k9=1.15	100m2	1,7	1054,94	1793,40
5		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,7	367,60	624,92
6		Grindinio įrengimas iš betono trinkelinių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	1,7	2970,00	5049,00
		Skyriuje 3				8788,58
		4 Betono bordiūrų įrengimas				
1		Betoninių bordiūrų (150x300 mm, B01) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,16	3937,55	630,01
2		Betoninių bordiūrų (150x300 mm, B02) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	1,64	3937,55	6457,58
3		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200 mm, B03 k9=1.15	100m	2,03	1580,46	3208,33
		Skyriuje 4				10295,92
		5 Asfaltbetonio dangos atnaujinimas				
1		Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatinio aukščio reguliavimu	100 m2	5,73	230,26	1319,39
2		Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos k9=1.15	100m3	0,355	7905,01	2806,28
3		AC16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio) k8=1.17.k9=1.15	100m2	5,73	1582,48	9067,61
		Skyriuje 5				13193,28
		6 Naujos asfaltbetonio dangos įrengimas				
1		Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant gruntą į transporto priemones, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,158	3981,70	629,11
2		Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 3 km)	t. m3	0,158	4033,31	637,26
3		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio h-35 cm k9=1.15	m3	98,7	22,43	2213,84
4		Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2,82	1244,00	3508,08
5		AC16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio) k8=1.17.k9=1.15	100m2	2,82	1582,48	4462,59
		Skyriuje 6				11450,88
		7 Gerbūvio atstatymo ir baigiamieji darbai				
1		Tako plastikinių bortelių ardymas	m	80,0	4,91	392,80
2		Naujų plastikinių vejos bortelių h-4,5 cm ant betono pagrindo įrengimas	m	80,0	6,55	524,00
3		Dolomito skaldos dangos iš mišinio 0/16 granulometrinės sudėties pagrindo atstatymas	m3	5,0	79,05	395,25
4		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	2,8	615,80	1724,24
5		Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklo plotas iki 0.5 m2 k9=1.15	m2	10,0	37,30	373,00
6		15 cm storio skaldos iš mišinio 0/45 granulometrinės sudėties pagrindo įrengimas	m2	24,0	12,44	298,56
		Skyriuje 7				3707,85
		žiniaraštyje 1				56086,63
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				11778,19
		Iš viso žiniaraštyje 1				67864,82

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr.2

Statinių grupė 230 Šakių rajono savivaldybės 12 programa 2023 m.

Statinys 7 V. Kudirkos g. 76, Šakiai

Žiniaraštis 1 Automobilių stovėjimo aikštelės apšvietimasd

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vineto kaina	Iš viso
		1 Apšvietimas				
1		Apšvietimo įrengimas	kompl.	1,0	5412,48	5412,48
		Skyriuje 1				5412,48
		žiniaraštyje 2				5412,48
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1136,62
		Iš viso žiniaraštyje 2				6549,10

Techninės tarnybos:
vadovė
Daiva Aliulienė