

Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo Preliminariosios sutarties Nr. VPS-95 4 priedo (Kvietimo į atnaujintą varžymąsi) 1 priedėlis

PASIŪLYMAS ATNAUJINTAM VARŽYMUISI

DĖL ŠAKIŲ RAJONO KELIŲ KAPITALINIO REMONTO, REKONSTRUKCIJOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR DARBŲ PIRKIMO (Šakių raj. sav., Kudirkos Naumiesčio m., Kranto gatvės (Nr. Kna-6) kapitalinio remonto darbai)

2024-06-26

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimo pažymėjimo duomenis) /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	UAB "Autokausta", 135007799
Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	Marvelės g. 199B, LT-46204 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vykdytysis direktorius Arūnas Bulovas
Telefono numeris	37037397555
El. pašto adresas	statyba@autokausta.lt
Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	A.S. LT32 7180 9000 1346 7629, AB Šiaulių bankas, banko kodas:71809

1. Išnagrinėję Kvietimo informaciją, Konkurso dokumentus, dokumentų priedus ir reikalavimus nurodytiems Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbams atlikti, mes siūlome Šakių raj. sav., Kudirkos Naumiesčio m., Kranto gatvės (Nr. Kna-6) kapitalinio remonto darbus atlikti už bendrą planuojamą kainą:

253 679,30

Eur su PVM

kaina su PVM (lentelės I ir II skyriuose nurodytų darbų įkainių suma su PVM, o jei II skyrius netaikomas - I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma su PVM)

209 652,31

Eur be PVM

kaina be PVM (lentelės I ir II skyriuose nurodytų darbų įkainių suma be PVM, o jei II skyrius netaikomas - I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM) (tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodyti jurisdikciją pagrindą)

Bendrą planuojamą kainą sudaro:

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	PVM tarifas, proc.	SMD vertė, Eur be PVM**	Vieneto įkainis, Eur (be PVM) / Vieneto įkainio dydis, % skaičiuojant nuo SMD vertės be PVM**	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Paruošiamieji darbai/ardymas							
1.4	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas**	m	268	21	-	3,20	857,60
1.5	Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas**	m	30	21	-	3,16	94,80
1.2	Asfalto dangų nufrezavimas**	100 m2	2,32	21	-	255,24	592,16
1.1	Šaligatvių iš betono plytelių ir trinkelėlių ardymas**	100 m2	2,2	21	-	304,18	669,20
1.6	Grindinio iš akmenų išardymas mechanizuotai	m3	80	21	-	26,76	2 140,80
1.8	Stybinių atliekų/išardytų elementų kasimas ekskavatoriais, pakrovimas ir išvežimas	t	421,80	21	-	4,38	1 847,48
2. Žemės darbai							
2.1	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas darbas sąvartoje	1000 m3	1,155	21	-	7 567,67	8 740,66
2.5	Iškaskų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m2	4,31	21	-	924,07	3 982,74

4.1	Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu	100 m2	35	21	-	499,30	17 475,50
2.3	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį juodžemio	100 m2	8,1	21	-	420,86	3 408,97
2.4	Paprastu, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m2	8,1	21	-	170,95	1 384,70
	3.1. Drenažas (pokonstruktinis)						
2.1	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavarčius, vežiojimas darbas sąvartoje	1000 m3	0,18	21	-	7 567,67	1 362,18
6.4.	Šlaitų/sankasos sutvirtinimas geotekstile, svoris ≥170g/m2	m2	1016	21	-	2,47	2 509,52
4.11	Smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas	m3	17	21	-	28,48	484,16
3.16	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstiliės arba kokoso plaušo filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	100 m	4,23	21	-	5 001,07	21 154,53
4.12	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą	m3	68	21	-	28,48	1 936,64
4.13	I-II grupės grunto tankinimas vibroploktėmis	100 m3	0,68	21	-	650,22	442,15
4.6	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	0,9	21	-	2 757,12	2 481,41
	3.2 Vandens latakai (lauko akmenų)						
4.6	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	0,04	21	-	2 757,12	110,28
	4.1 Važiuojamoji dalis ir nuovažos (asfalto dangos konstrukcija DK0,1)						
4.6	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	6,05	21	-	2 757,12	16 680,58
4.3	Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldo 0/45 įrengimas	100 m3	2,88	21	-	5 258,92	15 145,69
5.1.12.	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m2	14,4	21	-	1 149,43	16 551,79
5.1.13.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 PD pridėti	100 m2	86,4	21	-	282,84	24 437,38
	4.2 Važiuojamoji dalis ir nuovažos (akmens grindinio dangos konstrukcija DK0,1)						
4.6	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	3,48	21	-	2 757,12	9 594,78

4.3	Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100 m3	2,32	21	-	5 258,92	12 200,69
4.3 Vaziuojamoji dalis ir nuvažos (betoninių tinkelių dangos konstrukcija DK0,1)							
4.6	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	1,96	21	-	2 757,12	5 403,96
4.3	Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100 m3	1,002	21	-	5 258,92	5 269,44
5.2.1.1.	3 cm storio pasluksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m2	5,01	21	-	303,87	1 522,39
5.2.2.	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	10 m2	50,1	21	-	300,68	15 064,07
4.4 Šaligatvis (betoninių tinkelių dangos konstrukcija)							
4.6	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	0,58	21	-	2 757,12	1 599,13
4.3	Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100 m3	0,456	21	-	5 258,92	2 398,07
5.2.1.1.	3 cm storio pasluksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m2	3,04	21	-	303,87	923,76
5.2.1.	Betoninių (geltonos spalvos) trinkelų 200x100x80 mm (neregijų vedimo sistemos) grindinys, kai siūlės užpildomos atsijomis	10 m2	2,4	21	-	301,06	722,54
4.5 Priasfaltavima prie bortų							
4.8	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš 0/45 frakcijos dolomitinės skaldos	100 m3	0,01	21	-	5 203,04	52,03
5.1.12.	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m2	0,04	21	-	1 149,43	45,98
5.1.13.	Keičiant sluoksniu stori, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 PD pridėti	100 m2	0,24	21	-	282,84	67,88
4.6 Kelkraštis							
4.10	10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos (80 proc.) įrengimas fr 16/32 (pridedant 20 proc. juodžemį su žolės sėklomis)	100 m2	0,72	21	-	1 038,64	747,82
4.7 Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai							
4.9	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš sijoto žvyro fr. 0/32	100 m3	0,05	21	-	2 517,17	125,86
4.8 Bordiūrai							
5.2.9.	150x300 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,13	21	-	3 009,18	391,19
5.3 Kiti eismo organizavimo darbai							

3.2	Šulinio landos paauskštinimas gelžbetonio žiedais nuo 10 cm iki 30 cm	vnt.	26	21	-	65,50	1 703,00
3.4	Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	26	21	-	15,53	403,78
3.5.2.	liukai su 40 t apkrova	vnt.	24	21	-	253,74	6 089,76
7. Projektavimo paslaugos							
7.6.1.	Topografinis planas po statybų ir/ar inžinerinių tinklų planas	vnt.	1	21	208 817,05	0,20	417,63
7.6.2.	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos parengimas (tikslinimas)	vnt.	1	21	208 817,05	0,20	417,63
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM							209 652,31
PVM suma							44 026,99
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)							253 679,30
II. Tinkamam Darbų įvykdymui būtini atlikti darbai (darbai nenurodyti preliminarinės sutarties 2 priede)*							
-	-	-	-	-	-	-	-
II skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM							-
PVM suma							-
Iš viso su PVM (II skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)**							-
IŠ VISO PVM (I ir II skyriuose nurodyto PVM suma)							
IŠ VISO su PVM (I ir II skyriuose nurodytų įkainių ir PVM suma)							

**Lentelės II skyrius netaikomas, jei jame nurodyti darbai nėra perkami*

**Jei II skyriuje nurodytų Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti darbų įkainių bendra suma (su PVM) yra didesnė už tokiems darbam skirtą Kvietimo 8 punkte nurodytą sumą, toks pasiūlymas laikomas nepriimtinu ir yra atmestamas, išskyrus VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą atvejį, kai Kvietime maksimali darbam skirta suma nenurodoma ir Užsakovas nusprendžia pakeisti (papildinti) pirkimui skirtą sumą, nustatytą prieš pradėdant Atnaujintą varžymąsi.*

***SMD vertė, Eur be PVM nurodoma 6 stulpelyje, kai perkamos projektavimo paslaugos. Tokiu atveju 7 stulpelyje nurodomas vieneto įkainio dydis, %*

2. Į pasiūlymo kainą be PVM yra įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM, kuris nurodomas atskirai) ir medžiagos bei visos kitos išlaidos, reikalingos tinkamai pagal Preliminariąją sutartį sudaromoms Pagrindinėms sutartims įgyvendinti.

3. Patvirtiname, kad EBVPD nurodyta informacija, kuri pateikta Perkancijai organizacijai teikiant pasiūlymą dėl Preliminariosios sutarties sudarymo yra nepasikeitusi. (arba, jei pasikeitusi – pateikiame aktualią EBVPD informaciją, pridedame.)
4. Šiuo pasiūlymu išsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.
5. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.
6. Išsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesūmėti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir išsipareigojimui.
7. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes išsipareigojame Užsakovo nurodytu terminu sudaryti sutartį.
8. **Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi****:**

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais rangovas remiasi, pavadinimas, kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiasi, numatomios perduoti atlikti paslaugos / darbai (įvardinti konkrečiai paslaugas / darbus); 2. Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiasi, perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
	nėra	nėra

***Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui pasitelkiami ūkio subjektai, kurių pajėgumais rangovas remiasi ir kurie yra nurodyti Preliminariosios sutarties priede.

9. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus**:**

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Subrangovams numatomi perduoti atlikti darbai (įvardinti konkrečius darbus);
1	UAB "Autokausta keliai", 302889996, Marvelės g. 199B, LT-46204 Kaunas	Žemės darbai, kelio sankasos darbai.

****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai, kurių kvalifikacija rangovas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

10. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ***:**

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
	Įgaliojimas_GP
	Įgaliojimas_AB

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

11. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1	Igaliojimas_GP
2	Igaliojimas_AB

PASTABA: Jei tiekėjas 8 ir 9 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti ūkio subjektų / subteikėjų nepasitelks. 10 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais.

Vykdančysis direktorius
Arūnas Bukovas