

VEIVERIŲ RŪŠIAVIMO CENTRO TVOROS ATNAUJINIMO IR DALIES TVOROS DEMONTAVIMO KARJERO G. 2, TAKNIŠKIŲ K., ALYTAUS R. DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas:

Veiverių rūšiavimo centro Kauno g. 34A, Veiveriuose, Prienų r., tvoros atnaujinimo darbai - segmentinės tvoros įrengimas vietoje esamos tinklinės tvoros (ilgis apie 135 m) ir dalies tvoros (apie 150-160 m) demontavimas Karjero g. 2, Takniškių k., Alytaus r. Rangovas nuperka ir atveža į objektą reikalingus tvoros segmentus, visas montavimui reikalingas medžiagas ir detales.

2. Darbai:

Veiverių rūšiavimo centre demontuoti esamą tinklinę tvorą (apie 135 m). Naujai įbetonuoti stulpus, pritvirtinti prie jų segmentus. Segmentinės tvoros konstrukcija turi būti tiesi, tvirta, atspari aplinkos poveikiui. Tvoros segmentus montuoti paliekant iki 10 cm tarpą nuo žemės paviršiaus, kur yra žolinė danga.

Pabaigus darbus, sutvarkyti gerbūvį aplink tvorą: išlyginti žemės paviršiaus nelygumus, surinkti susidariusias atliekas ir priduoti į rūšiavimo centrą.

Demontuoti esamos tvoros 150-160 m atkarpą Karjero g. 2, Takniškių k., Alytaus r. Užsakovas patikslins vietoje, kurią dalį demontuoti. Tvarkingai nuimti segmentus, sudėti į rietuvę, nupjauti įbetonuotus stulpelius ir susandėliuoti krūvoje. Tinkamas panaudoti tvirtinimo detales surinkti ir perduoti Užsakovo atstovui.

3. Techniniai reikalavimai:

Techniniai reikalavimai tvorai:

- Tvoros segmento aukštis – 2030 mm,
- Segmento tipas – 3D,
- Segmento akies matmenys 200x50mm,
- viela - cinkuota, dengta PVC,
- su 3 standumo briaunomis,
- spalva - žalia (RAL6005),
- Vielos storis - 5 mm.
- Stulpai (60x40x2600x1,3 mm) cink., spalva – žalia (RAL6005).
- Atitinkamai parenkami tinkami tvoros stulpai ir tvirtinimo detalės.
- Tvoros segmentai turi būti pritvirtinti prie stulpų panaudojant visas būtinas tvirtinimo detales.

4. Papildomi reikalavimai:

Rūšiavimo centre darbus organizuoti taip, kad būtų užtikrintas teritorijos aptvėrimas tvora nedarbo metu. Susidariusias atliekas išrūšiuoti ir priduoti į rūšiavimo centrą, kuriame tuo metu vykdomi darbai.

Parengė UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro Inžinerinio aprūpinimo, tiekimo ir plėtros padalinio inžinierė energetikė Aušra Bružienė