

DRUSKININKŲ RŪŠIAVIMO CENTRO DALIES TVOROS ATNAUJINIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas:

Druskininkų rūšiavimo centro, Gardino g. 102, Druskininkuose dalies (ilgis 100 m) tvoros atnaujinimo darbai.

Rangovas nuperka ir atveža į objektą reikalingus tvoros segmentus, stulpus, vartelius ir visas montavimui reikalingas detales.

2. Darbai:

Druskininkų rūšiavimo centre demontuoti apie 100 m tinklinės tvoros. Įrengti segmentinę tvorą: įbetonuoti naujus stulpus, prisukti segmentus. Bent vienas iš varžtų kiekvienoje montuojamo segmento pusėje turi būti su nulaužiama veržle. Tvoros konstrukcija turi būti tvirta, atspari aplinkos poveikiui ir tiesi. Tvoros segmentus montuoti paliekant iki 10 cm tarpą nuo žemės paviršiaus. Sumontavus tvorą, atlikti gerbūvio sutvarkymo darbus. Darbo zonoje surinkti, išrūšiuoti ir į rūšiavimo centrą atiduoti susidariusias atliekas.

3. Techniniai reikalavimai:

Techniniai reikalavimai tvorai Druskininkų rūšiavimo centre:

- Tvoros segmento aukštis – 1530 mm,
- Segmento tipas – 3D,
- Segmento akies matmenys 200x50mm,
- viela - cinkuota, dengta PVC,
- su 3 standumo briaunom,
- spalva - žalia (RAL6005),
- Vielos storis su 5 mm.
- Savybės: tvirtas, atsparus atmosferos poveikiui.
- Stulpai (60x40x2400x1,3 mm) cink., spalva – žalia (RAL6005).
- Atitinkamai parenkami tinkami tvoros stulpai ir tvirtinimo detalės.

Tvoros segmentai turi būti pritvirtinti prie stulpų panaudojant visas būtinas tvirtinimo detales.
