

**ŠAKIŲ RAJONO KELIŲ KAPITALINIO REMONTO, REKONSTRUKCIJOS
TECHNINIO DARBO PROJEKTO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR DARBŲ
PIRKIMO PAGRINDINĖ SUTARTIS DĖL
LYGUMŲ G. (Nr. Luk-6) LUKŠIŲ MSTL. PAPRASTOJO REMONTO DARBAI**

2024 m. rugpjūčio d. Nr. VPS-____
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus ir **UAB „Kelranga“** (toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a) direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, vadovaudamiesi (-osi) Preliminariosios sutarties 12 punktu, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

**I SKYRIUS
SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS**

1. Sutartyje vartojamos (ir didžiąja raide rašomos) šios sąvokos:

1.1. **Darbai** – Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka Rangovams pateiktame kvietime (Sutarties 1 priedas) nurodyti darbai, paslaugos. Teisės aktai, reglamentuojantys darbų atlikimą, ir techninės specifikacijos nurodyti Sutarties 3 priede.

1.2. **Darbų įkainiai** – Rangovo atnaujinto varžymosi metu pateikti įkainiai (eurais ir proc.), nurodyti Sutarties 2 priede.

1.3. **Techninis darbo projektas** – dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio projekto ir darbo projekto tikslai.

1.4. **Mediana** – Nurodytiems darbuotojams mokama mėnesio darbo užmokesčio mediana, ne mažesnė kaip Preliminariosios sutarties 2 priedo 1 lentelėje, nurodyta Sutarties 25.13 papunktyje.

1.5. **Nurodyti darbuotojai** – Rangovo sprendimu parinkti darbuotojai, Perkančiosios organizacijos nurodytiems darbams (užduotims) atlikti (neypatingo statinio statybos vadovas, neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, darbuotojai) įskaitant ir ūkio subjektą, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovų darbuotojus. Rangovas šių darbuotojų sąrašą turės pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo, kaip reikalaujama Sutarties 25.13 papunktyje.

1.6. **Pagrindinė sutartis** – Sutartis, kurią sudaro Užsakovas ir Rangovas, vadovaudamiesi Preliminariosios sutarties nuostatomis.

1.7. **Papildomi darbai** – Sutarties 2 priede nurodytus preliminarinius Darbų kiekius (apimtį) viršijantys kiekiai ar Sutartyje nenumatyti, tačiau objektui suremontuoti / rekonstruoti reikalingi darbai, kurių poreikis paaiškėjo Sutarties vykdymo metu. Pagal Sutarties 11 punktą galimų įsigyti Papildomų darbų vertė nurodyta 9 punkte.

1.8. **Pasiūlymas** – vadovaujantis konkurso sąlygomis kiekvieno iš Rangovų parengtas ir Užsakovui nustatyta tvarka pateiktas įpareigojantis Rangovo pasiūlymas. Atsižvelgiant į kontekstą,

Pasiūlymas taip pat reiškia kiekvieno iš Rangovų dalyvauti atnaujintame varžymesi pateiktą pasiūlymą, neprieštaraujantį Preliminariosios sutarties sąlygoms.

1.9. **Preliminarioji sutartis** – 2024 m. gegužės 29 d. Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo sutartis, kuri nustato sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, sudarytoms Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

1.10. **Šalis (Šalys)** – Užsakovas ir (ar) Rangovas arba teisėti jų teisių perėmėjai, veikiantys asmeniškai arba per tinkamai įgaliotus atstovus.

2. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Preliminariojoje sutartyje, konkurso sąlygose, Sutartyje ir teisės aktuose nustatytu reglamentavimu.

3. Šalių santykių dėl Darbų atlikimo Preliminariosios sutarties reguliavimas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su Sutarties dalyku, lieka galioti ir turi būti taikomas Šalių santykiams tiek, kiek Sutartis nenustato specialaus Šalių santykių reguliavimo.

II SKYRIUS ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

4. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

4.1. Pasiūlyme ir (ar) Preliminariojoje sutartyje jo pateikti pareiškimai ir garantijos yra teisingi;

4.2. turi visus leidimus, licencijas, darbuotojus, lėšas, žinias ir pajėgumus, teisės aktų reikalaujamus ir reikalingus teisėtai ir tinkamai įvykdyti Sutartį;

4.3. visa informacija (įskaitant informaciją apie atitiktį konkurso sąlygose nurodytiems pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimams ir Rangovo kvalifikaciniais reikalavimams ir (ar) kitiems reikalavimams), dokumentai ir (ar) nurodymai, kuriuos Rangovas pateikė dalyvaudamas konkurse / teikdamas Pasiūlymą dalyvauti atnaujintame varžymesi, Sutarties sudarymo metu ir (ar) kuriuos pateiks jos vykdymo metu, yra tikri, teisingi ir neprieštaruja teisės aktų reikalavimams;

4.4. Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

4.5. Darbų atlikimo metu sukurtas materialus ir (ar) nematerialus rezultatas ir (ar) jo dalys nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių, nebus perduotas tretiesiems asmenims ir (ar) nebus panaudotas jokiais kitais tikslais negu Sutarties vykdymas.

5. Kiekviena iš Šalių įsipareigoja iš anksto, o nesant galimybės – nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, informuoti raštu viena kitą apie paaiškėjusį esamą ir (ar) galimą jos pateiktą pareiškimą ir (ar) garantijų neatitiktį realybei, nepaisant to, ar tai nulėmusios aplinkybės atsiranda ir (arba) pasikeičia Šalių ir (ar) vienos iš jų valia, ar ne.

III SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

6. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis, tvarka ir terminais, savo lėšomis, rizika ir priemonėmis atlikti Darbus: **Lygumų g. (Nr. Luk-6) Lukšių mstl. paprastojo remonto darbus**. Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja, nenustatęs trūkumų arba Rangovui juos pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, priimti tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti Rangovui Sutarties VI skyriuje nustatyta tvarka.

7. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prievolė atlikti Darbus pagal Sutartį reiškia prievolę pasiekti Sutartyje nurodytą rezultatą, o ne prievolę dėti maksimalias pastangas Sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti.

IV SKYRIUS SUTARTIES KAINA

8. Pradinės Sutarties vertė yra **340 889,62 Eur** be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus Rangovo atnaujinto tiekėjų varžymosi metu pateiktame Pasiūlyme nurodytus preliminarinius Darbų kiekius ir Darbų įkainius (be PVM).

9. Į pradinės Sutarties vertę yra neįtraukta ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutarties 11 punkte nurodytos galimybės įsigyti Papildomus darbus, kuri yra lygi **51 133,44 Eur** be PVM (*15 proc. nuo 8 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės*), ir kitos vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros taikymo ir Darbų kiekio (apimties) keitimo, nurodyto Sutarties V skyriuje.

Rangovui sumokama tik už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų Darbų kieki.

Darbams taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

10. Darbų įkainiai ir jų preliminarūs kiekiai nurodyti Sutarties 2 priede. Į Darbų įkainius turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, išskyrus PVM, kuris nurodomas atskirai, ir visos su Darbų atlikimu susijusios medžiagų, paslaugų, įrangos, kitos Rangovo numatytos ir (ar) nenumatytos papildomos išlaidos. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų įkainius. Sutarties 2 priede nurodyti Darbų įkainiai yra fiksuoti, nustatyti visam Sutarties galiojimo laikui ir nekeičiami, išskyrus kainos peržiūrą (perskaičiavimą) 12 punkte nurodytais atvejais ir tvarka.

11. Darbų kiekis (apimtis) gali būti keičiamas, jei neviršijama Sutarties 9 punkte nurodyta vertė ir esant šioms aplinkybėms:

11.1. teisės aktų, susijusių su pirkimo dalyku, reikalavimų pasikeitimas Sutarties galiojimo metu;

11.2. aiškiai įrodomi neatitikimai kartu su Užsakovo Kvietimu pateiktoje dokumentacijoje ar Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su dokumentacijos duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

11.3. paaiškėja, kad būtina įsigyti papildomų, Sutartyje nenumatytų darbų, be kurių neįmanoma tinkamai atlikti Darbų.

Šiame punkte nurodytų darbų atlikimo būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

12. Darbų, nurodytų Sutarties 2 priede, įkainiai (be PVM) (išskyrus paslaugų (projektavimo, inžinerinių ar pan.) įkainius) Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti peržiūrimi (perskaičiuojami), jei Darbų atlikimo trukmė kartu su numatytu pratęsimu yra ilgesnė negu 6 (šeši) mėnesiai ir tokiomis sąlygomis ir tvarka:

12.1. Darbų įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties įkainius gavimo diena;

12.2. nustatomas Sutarties kainos koregavimas pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai).

12.3. Suinteresuotos Šalies prašymu statybos darbų kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojama tokia tvarka:

12.3.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darbų kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojama (didinama arba mažinama) kas 6 (šešis) mėnesius skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jeigu perskaičiavimo metu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai; Keliai ir gatvės), lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų to paties mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 2 (du) procentai, o antrojo ir vėlesnių perskaičiavimo metu – statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai; Keliai ir gatvės), lyginant einamojo metų mėnesio kainas su prieš tai buvusiu perskaičiavimo metu nustatyta kaina, yra didesnis negu 2 (du) procentai. Jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai; Keliai ir gatvės) lyginant Suinteresuotos šalies kreipimosi mėnesio metu Lietuvos statistikos departamento duomenų bazėje skelbiama mėnesio statybos sąnaudų elementų kainas (statinių tipas – Inžineriniai statiniai, Keliai ir gatvės) su pasiūlymo pateikimo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainomis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) (antro perskaičiavimo atveju – lyginant su pirmojo perskaičiavimo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainomis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai; Keliai ir gatvės)) yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procentų, statybos darbų kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai; Keliai ir gatvės) gali būti perskaičiuojama (didinama arba mažinama) nepaisant šiame punkte numatytų sutarties kainos peržiūros terminų.

12.3.2. Statybos darbų kainos perskaičiavimo eiga:

12.3.2.1. Pirmojo perskaičiavimo metu užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina, kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų statybos darbų kiekių, suma per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą. Antrojo perskaičiavimo metu užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina, kurią sudaro, įkainių, padaugintų iš atliktų statybos darbų kiekių, suma per laikotarpį, praėjusį nuo pirmojo suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą iki antrojo suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą;

12.3.2.2. Pirmojo perskaičiavimo metu užfiksuojama neatliktų statybos darbų kaina, tai yra ta statybos darbų kainos dalis, kuri lieka iš statybos darbų kainos, nurodytos Sutartyje, atėmus atliktų statybos darbų sumą per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą. Antrojo perskaičiavimo metu užfiksuojama neatliktų statybos darbų kaina, tai yra ta statybos darbų kainos dalis, kuri lieka iš perskaičiuotos (indeksuotos) statybos darbų kainos, kuri nustatyta pirmojo perskaičiavimo metu, atėmus atliktų statybos darbų sumą per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki antrojo suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą;

12.3.2.3. Neatliktų statybos darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio.

12.3.2.4. Pataisymo daugiklis (P): $P = \text{SSKIesamas} / \text{SSKIbazinis}$;

12.3.2.5. SSKIesamas – pirmojo perskaičiavimo metu tai esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki pirmojo suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) dienos. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimo metu – tai esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki antrojo ir vėlesnių suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) dienos;

12.3.2.6. SSKIbazinis – pirmojo perskaičiavimo metu bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos; antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų

metu – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos iki pirmojo perskaičiavimo atlikimo dienos;

12.3.2.7. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

12.3.2.7.1. <https://osp.stat.gov.lt>;

12.3.2.7.2. Visi rodikliai;

12.3.2.7.3. Rodiklių duomenų bazė;

12.3.2.7.4. Pagal temą;

12.3.2.7.5. Ūkis ir finansai (makroekonomika);

12.3.2.7.6. Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

12.3.2.7.7. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;

12.3.2.7.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;

12.3.2.7.9. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100);

12.3.2.7.10. Viršuje spaudžiamoje v Lentelės parinktys;

12.3.2.7.11. Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC);

12.3.2.7.12. Nurodome Keliai ir gatvės;

12.3.2.7.13. Nurodome laikotarpį;

12.3.3. Statybos darbų kainos (atitinkamai – Sutarties kainos ir pradinės Sutarties vertės) pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos, atliktų statybos darbų kainą dauginant iš pataisymo daugiklio (P).

13. Darbams taikomas PVM (jei taikomas) perskaičiuojamas:

13.1. bet kuriuo Sutarties galiojimo momentu, kai teisės aktais pakeičiamas darbams taikomo PVM tarifo dydis;

13.2. PVM pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui;

13.3. suinteresuota Šalis turi kreiptis raštu į kitą Šalį dėl PVM tarifo perskaičiavimo. Susitarimai dėl Darbams taikytino PVM perskaičiavimo įforminami raštu, Šalių suderinami ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi;

13.4. pasikeitęs Darbams taikytinas PVM tarifas taikomas tik po pasikeitusio PVM tarifo įsigaliojimo atliekamiems Darbams.

14. Sutarties 13 punkto nuostatos netaikomos, kai PVM didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Rangovas turi įvertinti teikdamas Pasiūlymą ir tokiu atveju Darbams taikomas PVM nebus keičiamas.

15. Vykdam Sutartį, 2 priede nurodyta Darbų apimtis gali kisti, neviršijant Sutarties 8 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės, o įsigyjant Papildomus darbus pagal Sutarties 11 punkto sąlygas – Papildomų darbų įsigijimo vertės, nurodytos Sutarties 9 punkte. Užsakovas turi teisę įsigyti mažesnę ar didesnę Sutartyje nurodytą Darbų kiekį (apimtį).

16. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, priklausys nuo vykdam Sutartį faktiškai tinkamai atliktų Darbų kiekio.

V SKYRIUS

SUTARTIES KEITIMAS DĖL KEIČIAMO DARBŲ KIEKIO (APIMTIES)

17. Darbų kiekio (apimties) keitimas – Sutarties pakeitimas, atliekamas dėl papildomo Darbų kiekio (apimties) įsigijimo, kai viršijama Sutarties 8 punkte nurodyta pradinės Sutarties vertė ir Sutarties 9 punkte nurodyta Papildomų darbų įsigijimo vertė. Darbų kiekio (apimties) keitimas galimas šiais atvejais:

17.1. kai būtina iš Rangovo pirkti papildomų Darbų, kurie nebuvo nurodyti Užsakovo kvietime vykdam atnaujintą tiekėjų varžymąsi, kai yra visos šios sąlygos kartu:

17.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių (pavyzdžiui, dėl atnaujinto tiekėjų varžymosi metu įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimo) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

17.1.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės ir šiuo pakeitimu nesiekama išvengti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

17.2. kai kiekio (apimties) keitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir kai yra visos šios sąlygos:

17.2.1. taikant peržiūrą ir (ar) keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

17.2.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti VPĮ pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

17.3. kai kiekio (apimties) keitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje;

17.4. kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

17.4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

17.4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės;

17.4.3. taikant peržiūrą ar keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

18. Jei keičiant kiekį (apimtį) Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

19. Jei faktinės aplinkybės neatitinka šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, kiekis (apimtis) turi būti keičiamas vykdam naują pirkimo procedūrą pagal VPĮ reikalavimus.

20. Papildomų, keičiamų ar nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos toliau pateikiamais būdais, nustatant pirmiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y., tik nesant galimybės taikyti pirmiau esančio būdo, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

20.1. pritaikant Sutarties 2 priede nurodytus Darbų įkainius;
 20.2. pritaikant Preliminariosios sutarties 2 priede nurodytus Rangovo darbų įkainius;
 20.3. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutarties 2 priede numatyto įkainio;
 20.4. pritaikant Sutarties 2 priede numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius Darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

20.5. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas, statybvietsės) ir netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

21. Susitarimai dėl kiekio (apimties) keitimo, papildomo įsigijimo įforminami raštu, pagrindžiami dokumentais, Šalių suderinami ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

VI SKYRIUS ATSISKAITYMO TVARKA

22. Pagal abiejų Šalių pasirašytus atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus Rangovas pateikia Užsakovui pasirašytą sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas, nenustatęs trūkumų, pasirašo per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos.

Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus VPI 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu.

Užsakovas už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

23. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo atskiro pranešimo gavimo dienos informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

VII SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TVARKA, ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

24. Rangovas įsipareigoja savo lėšomis ir rizika atlikti visus Darbus **ne vėliau kaip per 2 mėn.** nuo sutarties pasirašymo dienos. Į Darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas techninio darbo projekto ekspertizės (jei ji atliekama), statybą leidžiančio dokumento gavimo (jei reikalinga) ir darbų užbaigimo procedūrų atlikimo laikas.

Rangovas turi gauti statybos užbaigimo dokumentą per **2 (du) mėnesius** nuo Darbų pabaigos. Šis terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 (vienam) mėnesiui.

(Netaikoma. Darbų vykdymas gali būti sustabdomas (stabdomi visi darbai) ... mėn. *(nurodomas ne ilgesnis kaip 6 mėn. sustabdymo laikotarpis per 12 mėn. darbų atlikimo terminą)* dėl Sutartyje nurodytų aplinkybių ir Sutartyje nurodyta tvarka. Į Darbų atlikimo laikotarpį Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaitomas).

Atlikti Darbai Užsakovui perduodami pagal atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus, o baigiamasis visų pagal šią Sutartį atliktų Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas galutiniu atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktu (toliau – Galutinis atliktų darbų aktas).

25. Rangovas įsipareigoja:

25.1. Darbus pradėti vykdyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

25.2. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo grafike nurodomi pagrindiniai Darbai, įskaitant Techninio Darbo projekto parengimą (jeigu taikoma), Darbų vykdymo vietos paruošimą Darbams, mechanizmų, įrangos, agregatų sumontavimą / išmontavimą, reikiamų konstrukcijų sumontavimą ir įrengimą, objekte vykdomų Darbų pradžią, tarpinius Darbų atlikimo terminus ir pabaigą, taip pat Darbų atidavimą Užsakovui, Darbų užbaigimą. Kartu pateikiama pinigų srautų prognozė, kurioje turi būti nurodyti įkainoti atliksimi Darbai (pagal Darbų vykdymo grafiką), detalumas – ne rečiau kaip kas 1 mėn.

Darbų vykdymo metu, neprieštaraujant Užsakovui, grafikas gali būti koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino;

25.3. iki Darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties Elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir užtikrinti žurnalo pildymą visu Darbų vykdymo metu. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei, veda mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios ESDŽ pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą. Asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti Darbų vykdymo eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus Darbus ESDŽ, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo Darbų vykdymo pradžios iki Darbų pabaigos (Perėmimo pažymos išdavimo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui ESDŽ įrašus su pridėta informacija išsisaugoti bet kuriuo Darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda Užsakovui;

25.4. Netaikoma. Parengti Techninį Darbo projektą, vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. Techninį Darbo projektą turi rengti tokią

teisę turintys kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojančią kvalifikacijos atestatą. Techninio Darbo projekto rengėjas turi būti įsdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą. Techninio Darbo projektas turi būti parengtas ir suderintas taip, kad Darbai būtų atlikti 25.2 papunktyje nurodytame Darbų vykdymo grafike nustatytais terminais.

25.5. Darbus atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos norminių aktų, taip pat teisėtų visuomenės, savivaldybių ir kitų valdžios organų reikalavimais, kurie yra susiję su Darbų atlikimu ir Užsakovo Rangovui pateikta informacija apie Užsakovo poreikius;

25.6. Darbams vykdyti naudoti tik tam tinkamą ir kokybišką įrangą ir medžiagas, atlikdamas Darbus užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimus, priešgaisrinę saugą ir ekologinę aplinkos apsaugą;

25.7. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir užtikrindamas civilinę atsakomybę už padarytą žalą statytojui (Užsakovui) ir tretiesiems asmenims, būti apsidraudęs statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (minimali draudimo suma negali būti mažesnė kaip 43 400 eurų vienam draudžiamajam įvykiui), galiojančiu visą Sutarties galiojimo terminą;

25.8. Darbus atlikti kokybiškai, savo lėšomis ištaisyti visus Darbų trūkumus ir (ar) defektus, atsiradusius Darbų vykdymo metu ir (ar) garantiniu laikotarpiu, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo jų paaiškėjimo ar Užsakovo pranešimo apie juos gavimo dienos arba per Užsakovo pranešime / defektų akte nustatytą terminą, jei toks terminas šiuose dokumentuose yra nurodytas. Defektais nelaikomi pažeidimai, kurie atsirado ne dėl Rangovo kaltės;

25.9. suteikti atliktiems Darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius) (skaičiuojant nuo Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos) 5 metų, paslėptiems statinio elementams (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinį laikotarpį. Garantinio laikotarpio metu, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų ištaisymo Darbus. Savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

25.10. išdaužų užtaisymo darbams suteikti 1 metų garantinį terminą, kai darbai atliekami iki 50 kv. m plote; 3 metų garantinį terminą, kai darbai atliekami nuo 50 kv. m plote;

25.11. atsakyti už saugumą Darbų vykdymo zonoje Darbų vykdymo laikotarpiu;

25.12. avarinių išdaužų (didesnių nei 80 mm gylio) remonto darbus atlikti per 2 darbo dienas nuo rašytinio (raštu ar el. paštu) Užsakovo pranešimo gavimo dienos, jei Sutartyje ar kvietime nenurodyta kitaip. Jei nėra galimybės avarinių išdaužų užtaisyti per 2 darbo dienas nuo rašytinio (raštu ar el. paštu) Užsakovo pranešimo gavimo dienos (pvz., ne darbo dienos), jas nedelsdamas pažymėti įspėjamaisiais ženklais (tvorele su atšvaitais, kūgiais ar pan.) ir (ar) užpilti stambia skalda taip, kad tai atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, o jų remonto darbus atlikti per artimiausią darbo dieną;

25.13. sudarius Sutartį, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo, pateikti Užsakovui Nurodytų darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas) ir jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio medianą. Sąraše kiekvieno Rangovo Nurodytų darbuotojų Mediana turi būti ne mažesnė, kaip nurodyta Preliminariosios sutarties 2 priedo 1 lentelėje. Sutarties

vykdymo metu, pasikeitus nurodytai informacijai, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą ir pateikti atnaujintą Nurodytų darbuotojų sąrašą (*ši nuostata taikoma, jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo paskirta daugiau kaip 0 balų*);

25.14. visą Sutarties vykdymo laikotarpį atliekamiems darbams ir Techninio Darbo projekto parengimui (jeigu taikoma) taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartus nurodytus Preliminariosios sutarties 2 priedo 3 lentelėje. Užsakovo prašymu pateikti dokumentus, patvirtinančius nurodyto įsipareigojimo laikymąsi;

25.15. Darbus atlikti laikydamasis Darbų techninių specifikacijų, nurodytų Sutarties 3 priede (*taikoma, jei pagal Sutartį atliekamų Darbų specifikacijos yra nurodytos*) ir Sutarties 3 priede nurodytų aplinkos apsaugos reikalavimų (aplinkos apsaugos reikalavimai netaikomi paprastojo remonto darbams). Užsakovui pareikalavus, pateikti faktinius nustatyto įsipareigojimo laikymosi įrodymus;

25.16. užtikrinti tinkamas darbo, higienos sąlygas Statybvietėje ir remontuojamame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta Statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, triukšmo, dulkėtumo, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų;

25.17. užtikrinti apsauginių užtvarų įrengimą, Statybvietės apšvietimą, Statybvietės ir kelių paženklinimą įspėjamaisiais ženklais. Rangovas atsako už kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;

25.18. ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Užsakovo rašytinio prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui raštu informaciją apie Darbų atlikimo eigą, o Užsakovui ar Užsakovo techninio prižiūrėtoji pareikalavus pateikti visų naudojamų medžiagų pasus ir sertifikatus ir (ar) kitus reikalaujamus su Darbais susijusius dokumentus;

25.19. visus objekto Darbų procesus vykdyti taip, kad esami statiniai, gaminiai, įranga ir kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar trečiajam asmeniui, nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami ar sugadinami, ir atlyginti žalą, padarytą Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl netinkamo Sutarties vykdymo, įskaitant nuostolius, teismo ir vykdymo išlaidas, priteistas teismo iš Užsakovo;

25.20. pateikti Užsakovui įsakymo (ar kito dokumento) dėl Rangovo paskirto Darbų vadovo kopiją ir raštu nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

25.21. Sutartyje nustatyta tvarka perduoti atliktus Darbus Užsakovui pagal atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą (-us), o baigiamąjį visų pagal šią Sutartį atliktų Darbų perdavimą – pagal Galutinį atliktų darbų aktą (Sutarties 5 priedas);

25.22. jei dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių Darbų atlikimas per Užsakovo nurodytą terminą negalimas, nedelsdamas telefoninio ryšio priemonėmis ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie jas informuoti Užsakovą, pateikdamas minėtas aplinkybes patvirtinančius įrodymus;

25.23. informuoti Užsakovą apie Sutarties vykdymo metu ketinamą pasitelkti naują ar ketinamą keisti esamą subrangovą ir pateikti jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, o jei keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, – ir Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti ir pakeisto ar naujo Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas nesiremia, pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus;

25.24. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti 5 procentų nuo Sutarties 8 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą,

išduotą banko (kredito unijos), draudimo bendrovės ar kito turinčio teisę verstis šia veikla garantuotojo, galiojantį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos (*taikoma, jei pradinės Sutarties vertė yra 50 000 Eur be PVM ar didesnė*) ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą;

25.25. visą Sutarties vykdymo laikotarpį mokėti Nurodytiems darbuotojams ne mažesnio nei **1 800,00** Eur dydžio darbo užmokesčio mėnesio medianą. Užsakovas turi teisę patikrinti, ar Rangovas laikosi šiame punkte nurodyto įsipareigojimo, ir kreiptis į kompetentingas institucijas (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), kad gautų visą reikiamą informaciją apie mokamo darbo užmokesčio mėnesio medianą Nurodytiems darbuotojams. Tuo atveju, jei nustatoma, kad Rangovas nesilaiko šių įsipareigojimų, Užsakovas privalo reikalauti iš Rangovo sumokėti 1000 Eur baudą už kiekvieną pažeidimo mėnesį, tarp jų ir jeigu Nurodytų darbuotojų sąrašė nebelieka darbuotojų (pvz., darbuotojai pakeičiami į asmenis, su kuriais nėra sudarytos darbo sutartys);

25.26. užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą, vadovaudamasis Bendroju duomenų apsaugos reglamentu;

25.27. atlikęs visus Darbus pagal Sutartį ir juos atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktais perdavęs Užsakovui, pateikti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją:

25.27.1. topografinį planą (-us) po statybų ir/ar inžinerinių tinklų planą (-us) (2 dokumentų bylas (popierinį variantą ir kopiją skaitmeninėje laikmenoje (*.dwg, *.pdf formatu), kurie turi būti suderinti per Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – TIIS);

25.27.2. nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą (-as), suderintą (-as) teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruotą VĮ Registrų centro duomenų bazėje;

25.28. Rangovas, atlikęs Darbus, ir, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, pateikia Užsakovui parengtą ir su Statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovu suderintą Rangovo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos pateikia garantinio laikotarpio įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, kad bus apmokėtos dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidos.

25.29. Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti statybos užbaigimui STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nurodytus dokumentus, taip pat ir prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą ir šį dokumentą gauti.

25.30. Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais surašyti deklaraciją apie statybos užbaigimą (toliau – Deklaracija), nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ užpildydamas Deklaracijos formą ir kartu su jos priedais pateikti patvirtinti statinio (dalies) ekspertizės rangovui, su kuriuo Rangovas yra sudaręs sutartį dėl deklaracijos tvirtinimo.

26. Užsakovas įsipareigoja:

26.1. prižiūrėti Rangovo atliekamus Darbus, kontroliuoti jų kokybę ir tai, ar Rangovas Darbus atlieka laiku ir tinkamai, o pastebėjęs nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, pareikšti raštu apie juos Rangovui;

26.2. apžiūrėti Rangovo atliktus Darbus ir, pastebėjęs Darbų trūkumų, raštu pranešti apie juos Rangovui ir nustatyti terminą jiems pašalinti;

26.3. apžiūrėjęs Darbus ir nenustatęs atliktų Darbų trūkumų arba Rangovui per Užsakovo nurodytą terminą juos pašalinus, priimti Rangovo tinkamai atliktus Darbus pagal atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, Galutinį atliktų darbų aktą (baigiamasis visų pagal šią Sutartį atliktų Darbų priėmimas);

26.4. už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui Sutarties VI skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, neatlyginama;

26.5. teikti Rangovui rašytinius pranešimus Rangovo Sutartyje nurodytu adresu ir (ar) el. paštu apie atsiradusius defektus garantinio termino metu, nurodydamas Darbų vietą, orientacinius Darbų kiekius ir jų ištaisymo terminą;

26.6. organizuoti ir vykdyti Darbų techninę priežiūrą, kontroliuoti jų eigą, kiekį ir kokybę, o Darbų garantinio termino metu tikrinti atliktų Darbų būklę. Užsakovo paskirtas atestuotas specialistas ar konkurso būdu parinktas techninis prižiūrėtojas vykdys techninio prižiūrėtojo pareigas ir kontroliuos, ar Rangovas Darbus atlieka laiku ir tinkamai;

26.7. pateikti Rangovui Užsakovo paskirto (-ų) asmens (-ų), atsakingo (-ų) už Darbų techninę priežiūrą ir Darbų priėmimą, sąrašą ir jų kontaktinius duomenis;

27. Gatvės dangos savikontrolės bandymus atlieka Rangovas, o kontrolinius bandymus atlieka Užsakovas. Atliekant kontrolinius bandymus, Rangovas apie tai raštu informuojamas ir gali dalyvauti pavyzdžių paėmimo ir bandymų atlikimo procese.

28. Rangovas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos Užsakovo nurodytu būdu pateikia derinti Užsakovui 4 (keturis) per einamąjį mėnesį atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktų ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų (Sutarties 4 priedas) egzempliorius, kurie per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos suderinami ir, nenustačius trūkumų arba Rangovui juos pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, abiejų Šalių pasirašomi.

29. Galiojant Sutarčiai Šalys įsipareigoja visapusiškai bendradarbiauti, pateikti atsakymus į paklausimus, kitą Darbams tinkamai atlikti reikiamą informaciją.

VIII SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

30. Užsakovas:

30.1. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties VI skyriuje nustatyta tvarka;

30.2. Rangovo reikalavimu moka jam 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti už priimtus Darbus dieną;

30.3. turi teisę Rangovo prašyti pateikti informaciją apie Darbų atlikimo eigą ir (ar) pateikti Užsakovo nurodytus dokumentus, kurie reikalingi atliekamų ir (ar) atliktų Darbų rezultatui įvertinti;

30.4. turi teisę reikalauti, kad Rangovas pašalintų Darbų trūkumus ir (ar) defektus, atsiradusius Darbų vykdymo metu ir (ar) garantiniu laikotarpiu;

30.5. turi teisę nepriimti ir (ar) nepasirašyti Darbų perdavimo ir priėmimo aktų ir (ar) sąskaitų faktūrų ir nemokėti už Darbus, kol nebus pašalinti atliktų Darbų trūkumai ir (ar) defektai;

30.6. turi teisę Sutartyje nurodytais atvejais nutraukti Sutartį;

30.7. negali pirkti Darbų už didesnę sumą, nei nurodyta Sutarties 8 ir 9 punktuose, išskyrus Sutarties V skyriuje numatytus atvejus;

30.8. bet kuriuo Sutarties galiojimo metu gali tikrinti Rangovo atliekamus Darbus, kontroliuoti jų kokybę ir tai, ar Darbai atliekami laiku ir tinkamai, o pastebėjęs nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, pareikšti raštu apie juos Rangovui. Kilus ginčui dėl Darbų kokybės ir Šalis nesusitarus, Šalis pasilieka teisę kviešti nepriklausomus ekspertus, kurių išlaidas turės apmokėti Šalis, kurios nenaudai bus priimtas sprendimas;

30.9. turi teisę Sutarties vykdymo metu raštu inicijuoti specialisto (-ų) arba subrangovo (-ų), kuris (-ie) netinkamai atlieka Sutartyje nurodytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas tokio prašymo motyvus;

30.10. turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delpinigių nuo 8 punkte nurodytos Pradinės Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną ir reikalauti iš Rangovo juos sumokėti per 5 darbo dienas nuo Užsakovo reikalavimo gavimo dienos, jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus per Sutartyje ir *Darbų vykdymo grafike (jeigu Darbų vykdymo grafiko reikalaujama)* nustatytą terminą ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių Darbų vėlavimą arba per Sutarties 25.8 papunktyje nustatytą terminą nepašalina Darbų trūkumų, ir (arba) nepateikia garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo dokumento (jei reikalaujamas);

30.11. turi teisę pasinaudoti Rangovo Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei jo buvo reikalaujama), jei Rangovas nevykdo (neįvykdė) ir (ar) netinkamai vykdo (įvykdė) sutartinius įsipareigojimus;

30.12. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį VPI 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, laikydamasis minėto straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų;

30.13. turi teisę bet kuriuo Sutarties galiojimo metu iš Rangovo reikalauti pateikti dokumentus ir įrodymus dėl Sutarties 25.14 ir 25.15 papunkčiuose nurodytų Rangovo įsipareigojimų laikymosi ir reikalauti mokėti 1 000 Eur dydžio baudą už nurodytų įsipareigojimų nevykdymą. Pakartotinis šių įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas privalo vienašališkai nutraukti Sutartį;

30.14. turi teisę bet kuriuo Sutarties galiojimo metu patikrinti, ar Rangovas laikosi 25.25 papunktyje nurodyto įsipareigojimo, ir kreiptis į kompetentingas institucijas (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), kad gautų visą reikiamą informaciją apie mokamo darbo užmokesčio mėnesio medianą Nurodytiems darbuotojams. Jeigu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsakovui nepateikia prašomos informacijos, informaciją Užsakovui apie Rangovo Nurodytiems darbuotojams mokamo darbo užmokesčio mėnesio medianą turi pateikti pats Rangovas, prieš tai kreipęsis į minėtą instituciją dėl Užsakovo prašomos informacijos išdavimo. Tuo atveju, jei nustatoma, kad Rangovas nesilaiko šių įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti 1 000 Eur baudą už kiekvieną pažeidimo mėnesį, taip pat jeigu Nurodytų darbuotojų sąrašė nebelieka darbuotojų (pvz., darbuotojai pakeičiami į asmenis, su kuriais nėra sudarytos darbo sutartys).

30.15. turi teisę dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų (kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos), bet kada nurodyti (raštu) Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą ne ilgesniam nei 24 punkte nurodytam Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiui, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Į Darbų atlikimo laikotarpį Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaitomas;

30.15.1. aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

- 1) papildomi statinio tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
- 2) papildomos projektavimo paslaugos;

- 3) trečiųjų šalių įtaka;
- 4) sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo lėšų;
- 5) bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
- 6) fizinės kliūtys arba kitos nei gamtinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
- 7) žiemos sezonas (prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.), kai Darbų atlikimas dėl nepalankių gamtinių sąlygų tampa neįmanomas.
- 8) kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas;

30.15.2. sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai atnaujinami pagal rašytinį Užsakovo nurodymą, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos.

31. Rangovas:

- 31.1. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku;
- 31.2. garantuoja Darbų, tarp jų Darbams naudojamų medžiagų, įrangos, kokybę;
- 31.3. Užsakovui pareikalavus, privalo raštu pateikti informaciją apie Darbų atlikimo eigą, o Užsakovui ar Užsakovo techninio prižiūrėtojiui pareikalavus pateikti visų naudojamų medžiagų pasus ir sertifikatus ir (ar) kitus reikalaujamus su Darbais susijusius dokumentus;
- 31.4. turi teisę savo Sutarties įsipareigojimams vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti turi pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako už Subrangovų (jei tokie yra pasitelkiami) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;
- 31.5. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) Subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji Subrangovai privalo pateikti Preliminariajai sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, leidimus, licencijas, patirtį ir pan., o jei keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, privalo pateikti ir Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti ir pakeisto ar naujo Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas nesiremia, pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą ir privalomus pateikti Subrangovo dokumentus, Užsakovas kartu su Rangovu, jei nėra subrangovo pašalinimo pagrindų, o kiti privalomi pateikti Subrangovo dokumentai yra tinkami, per 5 darbo dienas sudaro susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti Darbus tik Rangovui kartu su Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų Subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo, nes tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Jei pasitelkto esamo Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas remiasi,

ar pakeisto Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, padėtis atitinka bent vieną pagal VPĮ 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu;

31.6. privalo užtikrinti, kad Darbus atliks reikiamos kvalifikacijos ir patirties specialistai, nurodyti prie Sutarties pridedamame sąraše. Jei Sutarties vykdymo metu būtina keisti sąraše nurodytus specialistus (kai tai susiję su Sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimu ir kitomis panašiomis aplinkybėmis), Rangovas apie tai turi nedelsdamas pranešti raštu Užsakovui ir, raštu suderinęs su Užsakovu, pakeisti juos lygiaverčiais (ne žemesnės kvalifikacijos ir darbo patirties) specialistais. Jei Rangovas neranda kito lygiaverčio specialisto, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;

31.7. turi teisę gauti Sutartyje nurodytą užmokestį už kokybiškai atliktus Darbus ir reikalauti, kad Užsakovas vykdytų kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

31.8. turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 proc. dydžio delspinigių nuo atitinkamoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu Užsakovas už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus nesumoka Rangovui Sutarties VI skyriuje nustatytais terminais;

31.9. moka Užsakovui 1000 Eur dydžio baudą už Sutarties 25.14 ir (ar) 25.15 papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų nevykdymą;

31.10. moka Užsakovui 1000 Eur dydžio baudą už kiekvieną Sutarties 25.25 papunktyje nustatyto įsipareigojimo pažeidimo mėnesį;

31.11. užtikrinti, kad visi Statybvietėje esantys fiziniai asmenys būtų identifikuojami pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio 1-4 dalių reikalavimus.

32. Šalis, dėl kurios neteisėto veikimo ir (ar) neveikimo kita Šalis ir (ar) tretieji asmenys patyrė žalą (nuostolius), kurios nepadengia Šalies pažeidėjos sumokėtos netesybos (baudos, delspinigiai), įsipareigoja nedelsdama, tačiau bet koku atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos, visiškai kompensuoti kitos Šalies ir (ar) trečiųjų asmenų patirtą žalą (nuostolius).

33. Jei viena iš Šalių nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, kita Šalis turi teisę reikalauti nedelsiant, tačiau bet koku atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos, sumokėti Sutartyje numatytas netesybas (baudas, delspinigius). Netesybų (delspinigių, baudų) sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo atitinkamų įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.

34. Šalis neatsako už Sutartyje nustatytų įsipareigojimų neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu tai įvyko dėl kitos Šalies kaltės.

35. Rangovui vengiant vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartį ir organizuoti naujas Sutarties sudarymo procedūras.

IX SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

36. Sutartis įsigalioja:

36.1. kai nereikalaujama pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo:

36.1.1. jei sudaroma elektroninė Sutartis, ji įsigalioja, kai Sutarties Šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais;

36.1.2. jei Sutartis sudaroma pasirašant popierinį dokumentą, Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo Šalys ir patvirtina antspaudais, jei antspaudą Sutarties Šalis turėti privalo. Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną abiem Šalims;

36.2. kai pagal Sutarties nuostatas turi būti pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, Sutartis įsigalioja, Šalims ją pasirašius 36.1 papunktyje nustatyta tvarka ir Rangovui per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Užsakovui pateikus **17 044,48 Eur** Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos, ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. Pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą, Sutarties įsigaliojimo data bus laikoma jos pasirašymo diena;

36.3. nepasirašius Sutarties ir (ar) nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (kai jis turi būti pateiktas), Sutartis neįsigalioja.

Sutartis galioja 5 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

37. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos VPĮ 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

38. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 5 darbo dienas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie pakeitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

39. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą abiejų Šalių rašytiniu susitarimu ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.

40. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešusi kitai Šaliai raštu apie Sutarties nutraukimą prieš 30 kalendorinių dienų, jeigu kita Šalis neįvykdo arba netinkamai vykdo Sutartimi priimtus įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, jeigu:

40.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, nevykdo Darbų pagal Darbų vykdymo grafiką arba Darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki Sutarties 24 punkte nurodyto termino pabaigos tampa aiškiai neįmanoma;

40.2. Sutartį vykdo Sutarties vykdymui reikiamos kvalifikacijos ir teisės vykdyti Sutartyje nurodytus Darbus neturintys asmenys;

40.3. Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus Subrangovus, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo;

40.4. Rangovas prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytus specialistus pakeičia nesuderinęs su Užsakovu ar neranda kito lygiaverčio specialisto;

40.5. Rangovas pakartotinai nesilaiko Sutarties 25.14 ir (ar) 25.15 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų;

40.6. Rangovas nesilaiko įsipareigojimo, nurodyto Sutarties 25.25 papunktyje, ir ne mažiau kaip 2 kartus jam taikyta Sutarties 25.25 papunktyje nurodyta sankcija;

40.7. Užsakovas vėluoja apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras daugiau nei 50 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos;

40.8. kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

X SKYRIUS NENUGALIMOS JĖGOS (*FORCE MAJEURE*) APLINKYBĖS

41. Šalys neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti. Sutarties Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, taisyklėmis.

42. Šalis turi nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie atsiradusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti.

43. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Nė viena iš Šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

XI SKYRIUS KITOS SĄLYGOS

44. Visa informacija, gauta prieš sudarant Sutartį ar vykdant ją, yra konfidenciali ir be kitos Šalies sutikimo tretiesiems asmenims neatskleidžiama.

45. Iškilusius nesutarimus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Teisingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą.

46. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Sutarties sąlygomis.

47. Šalys įsipareigoja per 3 darbo dienas informuoti viena kitą, pasikeitus Šalių juridiniams adresams, bankų rekvizitams. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies duomenis.

48. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį tretiesiems asmenims be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo.

49. Sutarties atsakingi asmenys:

49.1. už Sutarties, jos pakeitimų (jei tokių bus) paskelbimą – Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Simonavičienė;

49.2. už Sutarties vykdymą – Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis.

50. Visi pagal Sutartį pateikiami pranešimai turi būti rašytiniai ir įteikiami asmeniškai ar siunčiami registruotuoju laišku šiais adresais:

50.1. Užsakovui – martynas.remeikis@sakiai.lt;

50.2. Rangovui – info@kelrangalt.

51. Prie Sutarties pridedami dokumentai:

51.1. Kvietimo pateikti pasiūlymus atnaujinto varžymosi metu pagal 2024-05-29 d. Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo preliminarįją sutartį Nr. VPS-95 (su priedais) kopija (1 priedas);

51.2. Darbų kiekliai ir fiksuoti įkainiai (2 priedas);

- 51.3. Teisės aktai, reglamentuojantys darbų atlikimą, ir darbų techninės specifikacijos (3 priedas);
- 51.4. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos forma (4 priedas);
- 51.5. Galutinio atliktų darbų akto forma (5 priedas);
- 51.6. Rangovo atnaujinto varžymosi metu pateikto pasiūlymo (su priedais) kopija;
- 51.7. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas;
- 51.8. Nurodytų darbuotojų sąrašas;
- 51.9. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedama, jei yra pasitelkiami subrangovai);
- 51.10. Darbų vykdymo grafiko kopija;
- 51.11. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (pridedama, jei reikalaujama).

XII SKYRIUS

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI

Užsakovas

**Šakių rajono savivaldybės
administracija**

Juridinio asmens kodas 188772814
Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai,
Tel. +370 345 60 750
El. paštas savivaldybe@sakiai.lt
A. s. LT39 4010 0421 0006 0059
AB Luminor bank, kodas 40100

Direktorius
Vytautas Ižganaitis

Rangovas

UAB „Kelranga“

Juridinio asmens kodas 151004973
Gėlyno skg. 5, LT-68229, Marijampolė
Tel. +370 343 71735
El. paštas info@kelranga.lt

Direktorius
Algirdas Brazys

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

KVIETIMAS
PATEIKTI PASIŪLYMUS ATNAUJINTAM VARŽYMUISI
PAGAL 2024-05-29 PRELIMINARIAJĄ SUTARTĮ NR. VPS-95
DĖL
ŠAKIŲ RAJONO KELIŲ KAPITALINIO REMONTO, REKONSTRUKCIJOS
TECHNINIO DARBO PROJEKTO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR DARBŲ
PIRKIMO
2024-07-22
Šakiai

Užsakovui nusprendus nustatyta tvarka įsigyti asfaltavimo darbus nurodytus 1 Kvietimo priedėlyje, prašome įvertinti šiame Kvietime pateiktą informaciją ir iki 2024-07-30 Preliminariojoje sutartyje dėl Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo Nr. 714379 (toliau – Preliminarioji sutartis) nustatytais sąlygomis ir tvarka pateikti Pasiūlymus Atnaujintame varžymesi. Šiame Kvietime vartojamos sąvokos atitinka ir turi būti aiškinamos pagal Preliminariojoje sutartyje pateiktus apibrėžimus.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Informacija apie Darbų pirkimą Preliminariosios sutarties pagrindu (<i>pildo Užsakovas</i>)
1.	Pirkimo objektas (<u>Darbai, nurodyti 1 priedėlyje</u>) ir jam keliami reikalavimai	<i>Lygumų g. (Nr. Luk-6) Lukšių mstl. paprastojo remonto darbai Įsivertinti pagal pateiktus kiekius ir įkainius</i>
2.	Darbų atlikimo terminas	<i>Darbai turi būti pabaigti per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos</i>
3.	Planuojamos sudaryti Pagrindinės sutarties sąlygos, nenurodytos Preliminariojoje sutartyje	-
4.	Atnaujintame varžymesi pateiktų Pasiūlymų vertinimo kriterijai	Mažiausia kaina
5.	Terminas arba data, iki kurios turi būti pateikti Rangovų Pasiūlymai Atnaujintame varžymesi	2024-07-30
6.	Informacija apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimą (jei taikoma, dokumentas pateikiamas pagal pridedamą Sutarties įvykdymo užtikrinimo formą)	<i>Sutarties vykdymo užtikrinimas reikalaujamas, 5 proc. nuo pateikto pasiūlymo vertės</i>
7.	EBVPD nurodyta informacija	Reikalaujama Rangovui patvirtinti, kad EBVPD nurodyta informacija, kuri pateikta Perkančiajai organizacijai teikiant pasiūlymą dėl Preliminariosios sutarties sudarymo yra nepasikeitusi, arba jei pasikeitusi - pateikti aktualią informaciją.

8.	Informacija apie Pasiūlymų pateikimo, vertinimo, Pagrindinės sutarties sudarymo tvarką, ir/ar kitas svarbias ar tokiomis galinčias būti aplinkybes	Kvietimas siunčiamas, pasiūlymai teikiami, Susirašinėjimas vykdomas CVP IS priemonėmis
9.	Užsakovo kontaktiniai duomenys dėl šiame Kvietime pateiktos informacijos	Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis, el. paštas martynas.remeikis@sakiai.lt , tel.: +37061232103

¹Tinkamam aplinkos sutvarkymui būtini atlikti darbai – Preliminariosios sutarties 2 priede nenurodyti, tačiau tinkamam Užsakovo planuojamų darbų įvykdymui reikalingi atlikti, vykdant Atnaujintą varžymąsi įsigijami darbai.

² Jei Rangovo Atnaujintam tiekėjų varžymuisi pateiktame pasiūlyme Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti darbų įkainių ir kiekių sandaugų bendra suma (su PVM) yra didesnė už tokiems darbams skirtą Kvietimo 8 punkte nurodytą sumą, toks pasiūlymas laikomas nepriimtinu ir yra atmetamas, išskyrus VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą atvejį, kai Kvietime maksimali darbams skirta suma nenurodoma ir Užsakovas nusprendžia pakeisti (padidinti) pirkimui skirtą sumą, nustatytą prieš pradedant Atnaujintą tiekėjų varžymąsi.

PRIDEDAMA:

1 priedėlis. Pasiūlymo atnaujintam varžymuisi forma;

2 priedėlis. Pagrindinės sutarties projektas *(su neesminiais pakeitimais ir papildymais, lyginant su Preliminariojoje sutartyje nurodytų Pagrindinių sutarčių sąlygomis, jei tokie būtų);*

**DARBŲ PRELIMINARŲ METŲ KIEKIAI IR PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮKAINIAI, NURODYTŲ DARBUOTOJŲ
DARBO UŽMOKESČIO MĖNESIO MEDIANA, ATLIKTIEMS DARBAMS TAIKOMA APLINKOS APSAUGOS VADYBOS
SISTEMA**

1 lentelė

Pagrindinę Sutartį faktiškai vykdysiančių įdarbintų asmenų (tik tų darbuotojų, su kuriais sudarytos darbo sutartys) darbo užmokesčio mėnesio mediana perkančiosios organizacijos nurodytas užduotis atliksiantiems (vykdant Pagrindinę sutartį), darbuotojams, įskaitant subrangovo darbuotojus	1800,00 Eur
---	-------------

2 lentelė

Tiekėjo vadovaujančio specialisto – ypatingojo statinio statybos vadovo – patirtis: statinių skaičius	1 vnt.
---	--------

3 lentelė

Darbams taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą: UAB „Kelranga“	Standartas ISO 14001:2015 Sertifikato Nr. LT006128, išdavimo data 2022-06-09
Darbams taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą: uždaroji akcinė bendrovė „Jurmelsta“	Standartas ISO 14001:2015 Sertifikato Nr. LT005992, išdavimo data 2022-03-14
Techninio darbo projekto parengimui taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą: UAB „URBAN LINE“	Standartas ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015 Sertifikato Nr. 22040/2, išdavimo data 2022-05-06 Standartas ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015 Sertifikato Nr. 22040/1, išdavimo data 2022-05-06 Standartas ISO 45001:2018/LST EN ISO 45001:2018 Sertifikato Nr. 22040/3, išdavimo data 2022-05-06

4 lentelė

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai per 24 mėn.	PVM tarifas proc.	Vieneto įkainis, Eur (be PVM) ar vieneto įkainio dydis proc.
1	2	3	4	5	6
	1. Paruošiamieji darbai/ardymas				
1.1	Šaligatvių iš betono plytelių ir trinkelų ardymas**	100 m2	100	21	132,00
1.2	Asfalto dangų nufrezavimas**	100 m2	100	21	350,00
1.3	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai**	100 m3	5	21	793,00
1.4	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas**	m	1 000	21	2,00
1.5	Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas**	m	500	21	2,30
1.6	Grindinio iš akmenų išardymas mechanizuotai	m3	3	21	81,68
1.7	Betono ar gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas, pakraunant rankiniu būdu	m3	50	21	517,00
1.8	Statybinių atliekų/išardytų elementų kasimas ekskavatoriais, pakrovimas ir išvežimas	t	5 000	21	10,79
1.9	Dangos valymas mechaniniu būdu	m2	10 000	21	0,11
1.10	Frezuoto asfalto transportavimas	t	50	21	25,00
	2. Žemės darbai				
2.1	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas darbas sąvartoje	1000 m3	10	21	16510,00
2.2	Grunto kasimas rankinius būdu	m3	300	21	51,43
2.3	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį juodžemio	100 m2	50	21	1268,00
2.4	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m2	50	21	111,00
2.5	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m2	20	21	1195,00
2.6	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m2	5	21	2053,90
	3. Inžineriniai tinklai				
3.1	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais iki 10 cm	vnt.	20	21	209,00
3.2	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 10 cm iki 30 cm	vnt.	10	21	236,00
3.3	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 30 cm iki 50 cm	vnt.	5	21	264,00
3.4	Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	20	21	19,59

3.5.	Liukai su 40 t apkrova	vnt.	20	21	165,00
3.6	Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas, kai šulinio gylis 1 m, diametras - 1 m	vnt.	20	21	503,00
3.7	Vandens surinkimo trapų įrengimas (bortiniai) (Trapas su grotelėmis Užsakovo)	vnt.	20	21	139,00
3.8	Vandens surinkimo trapų įrengimas (važiuojamojoje dalyje) (Trapas su grotelėmis Užsakovo)	vnt.	20	21	145,00
3.9	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas (su vandens surinkimo trapais 40 t apkrovai)	vnt.	30	21	451,00
3.10	Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d425 montavimas ir ketinio dangčio pastatymas	vnt.	20	21	362,00
3.11	Polimerbetoninio latakų su kaliojo ketaus briauna ir ketinėmis grotelėmis D400/E600 įrengimas	m	50	21	145,00
3.12	Betoninių vandens nuvedimo latakų LE (250 mm x 398 mm x 80 mm arba lygiaverčio) įrengimas	m	50	21	112,00
3.13	Betoninių (teleskopinių) vandens nuvedimo latakų TL -110 (arba lygiaverčio) įrengimas	m	50	21	165,00
3.14	Betoninių latakų įrengimas šaligatvio zonoje (300x200x80 mm)	m	50	21	210,00
3.15	Kapų reguliavimas ir paaukštinimas iki 10 cm	vnt.	20	21	320,00
3.16	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės arba kokoso plaušo filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	100 m	3	21	1798,00
3.17	Drenažo vamzdžio d100 įrengimas	m	100	21	13,00
3.18	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	5	21	1232,00
3.19	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	5	21	1944,00
3.20	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	5	21	2238,00
3.21	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	m	10	21	57,00
3.22	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 600 mm	m	10	21	97,00
3.23	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm	m	5	21	128,00
3.24	Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 400 mm	m3	5	21	262,00

3.25	Istrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 600 mm	m3	5	21	320,00
3.26	Istrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 800 mm	m3	5	21	420,00
3.27	Paviršinio vandens PE nuleistuvo PN-42 (Dangčio skersmuo: Ø 630 mm, Korpuso skersmuo: Ø 780 mm, Aukštis: 1350 mm. Išorinis vamzdžio skersmuo: Ø 630 mm) įrengimas	vnt.	5	21	1258,00
3.28	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių demontavimas	m	10	21	22,00
3.29	Kabelių apsauga gaubtais d110	m	80	21	21,52
3.30	Gofruoto vamzdžio klojimas kabelių apsaugai d100	m	80	21	5,00
	4. Pagrindų įrengimas				
4.1	Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu	100 m2	100	21	9,00
4.2	Viensl. pagrindo iš dolomit. Skaldos 0/32 įrengimas	100 m3	30	21	1541,00
4.3	Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100 m3	30	21	8500,00
4.4	Pagrindų iš žvyro profilio pataisymas pridedant naujų medžiagų (žvyras 0/32 fr., 5 cm)	m2	1 000	21	3,02
4.5.	Pagrindų profilio ištaisymas nepridedant medžiagų	m2	1 000	21	1,80
4.6	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	10	21	2928,00
4.7	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų fr. 0/16 įrengimas	100 m3	10	21	1254,00
4.8	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš 0/45 frakcijos dolomitinės skaldos	100 m3	30	21	1254,00
4.9	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš sijoto žvyro fr. 0/32	100 m3	30	21	850,00
4.10	10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos (80 proc.) įrengimas fr 16/32 (pridedant 20 proc. juodžemį su žolės sėklomis)	100 m2	10	21	800,00
4.11	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	80	21	57,12
4.12	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą	m3	100	21	38,09
4.13	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	100	21	275,00
	5. Dangų įrengimas				
	5.1. Asfaltas***				
	Išlyginamasis sluoksnis				
5.1.1	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN (0/11-A) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, pagruntuojant bitumine emulsija prieš klojant išlyginamąjį sluoksnį	t	500	21	110,00

5.1.2	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN (0/11-V) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu	t	500	21	10,00
5.1.3	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS (0/11-V) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu	t	500	21	10,00
	Asfalto pagrindo sluoksnis				
5.1.4	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m2	100	21	2200,00
5.1.5	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 22 PN pridėti	100 m2	100	21	500,00
5.1.6	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 32 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m2	100	21	800,00
5.1.7	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 32 PN pridėti	100 m2	100	21	10,00
5.1.8	8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas	100 m2	100	21	800,00
5.1.9	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 22 PS pridėti	100 m2	100	21	10,00
5.1.10	8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 32 PS įrengimas	100 m2	100	21	800,00
5.1.11	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 32 PS pridėti	100 m2	100	21	10,00
	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis				
5.1.12	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m2	100	21	2200,00
5.1.13	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 PD pridėti	100 m2	100	21	600,00
5.1.14	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD (raudonos spalvos) asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m2	100	21	1800,00
5.1.15	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 PD (raudonos spalvos) pridėti	100 m2	100	21	400,00
	Asfalto apatinis sluoksnis				
5.1.16	5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 AN	100 m2	100	21	2200,00
5.1.17	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 AN pridėti	100 m2	100	21	400,00
5.1.18	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m2	100	21	500,00

5.1.19	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AS pridėti	100 m2	100	21	10,00
5.1.20	8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 AS su PMB 45/80-55 įrengimas	100 m2	100	21	800,00
5.1.21	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 AS pridėti	100 m2	100	21	10,00
	Viršutinis sluoksnis				
	Asfaltbetonio				
5.1.22	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS	100 m2	100	21	1400,00
5.1.23	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VS prie normatyvų K16-152-2 pridėti arba atimti	100 m2	100	21	400,00
5.1.24	4 cm storio virš. dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m2	100	21	1200,00
5.1.25	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VN prie normatyvų N27-292 pridėti	100 m2	100	21	300,00
5.1.26	4 cm storio viršut. dangos sluoksnio iš AC 8 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m2	50	21	1200,00
5.1.27	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 8 VN prie normatyvų N27-296 pridėti	100 m2	100	21	300,00
	Skaldos ir mastikos				
5.1.28	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S (asfaltavimo metu įterpiant skaldele)	100 m2	50	21	1200,00
	5.2 Betonai				
5.2.1	Betoninių (geltonos spalvos) trinkelų 200x100x80 mm (nereglių vedimo sistemos) grindinys, kai siūlės užpildomos atsijomis	10 m2	30	21	374,50
5.2.2	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	10 m2	30	21	313,00
5.2.3	Betoninių spalvotų 8cm trinkelų (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	10 m2	30	21	374,00
5.2.4	Betoninių pilkų 10 cm trinkelų (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	10 m2	30	21	409,00
5.2.5	Betoninių spalvotų 10cm trinkelų (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	10 m2	30	21	425,00
5.2.6	80x200 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	20	21	1968,00
5.2.7	80x200 mm (spalvoti) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	7	21	2162,00

5.2.8	80x300mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	10	21	2445,00
5.2.9	150x300 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	100	21	3373,00
5.2.10	150x300 mm (spalvoti) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	7	21	3759,00
5.2.11	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m ²	50	21	815,00
5.2.12	150x300 mm (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	6	21	3835,00
5.2.13	Šaligatvio iš betoninių plytelių įrengimas, panaudojant užsakovo medžiagas	100 m ²	6	21	985,00
5.2.14	Betono plytelių 8 cm (įvairių formų) šaligatvių įrengimas užtaisant siūles atsijomis	100 m ²	30	21	4512,00
5.2.15	Spalvotų betono plytelių 7 cm (įvairių formų) šaligatvių įrengimas užtaisant siūles atsijomis	100 m ²	6	21	4452,00
5.2.16	Spalvotų betono plytelių 8 cm (įvairių formų) šaligatvių įrengimas užtaisant siūles atsijomis	100 m ²	5	21	4812,00
5.2.17	Betonavimo darbai	m ³	5	21	250,00
5.2.18	Natūralios spalvos ažūrinių trinkelų 10 cm dangos įrengimas	100 m ²	25	21	2791,00
	6. Kiti darbai ir medžiagos				
6.1	Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio dangoje	100 m ²	15	21	1202,00
6.2	Kelkraščių dangos įrengimas iš žvyro (6 cm)	m ²	100	21	2,00
6.3	Sankasos sutvirtinimas geotinklu (radialinis standumas prie 0.5% deformacijų ≥ 390 kN/m)	m ²	500	21	8,50
6.4	Šlaitų/sankasos sutvirtinimas geotekstile, svoris ≥ 170 g/m ²	m ²	500	21	5,50
6.5	Gelžbetoninė perdengimo plokštės (inžinerinių tinklų apsaugai)	m ³	45	21	250,00
6.6	Piltinis gruntas (Užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM)	m ³	500	21	5,00
6.7	Granitinių bortų (autobusų stotelėms) ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	5	21	4850,00

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai per 24 mėn.	PVM tarifas %	SMD vertė Eur be PVM*****	Vieneto įkainio dydis****, % skaičiuojant nuo SMD vertės be PVM	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)
7.	Projektavimo paslaugos						
7.1.	Gatvės (ypatingojo statinio) kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas	vnt.	6	21	500 000,00	1,00	5000,00
7.2.	Kelio (ypatingojo statinio) kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas	vnt.	3	21	500 000,00	1,00	5000,00
7.3.	Gatvės (ypatingojo statinio) rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas	vnt.	2	21	500 000,00	1,00	5000,00
7.4.	Kelio (ypatingojo statinio) rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas	vnt.	2	21	500 000,00	2,00	10000,00
7.5.	Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos	vnt.	13	21	500 000,00	0,50	2500,00
7.6.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas :						
7.6.1.	Topografinis planas po statybų ir/ar inžinerinių tinklų planas	vnt.	13	21	500 000,00	1,00	5000,00
7.6.2.	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos parengimas (tikslinimas)	vnt.	20	21	500 000,00	1,00	5000,00

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Vytautas Ižganaitis

Rangovas

UAB „Kelranga“ direktorius
Algirdas Brazys

Užsakovas:
Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.

2024 m. mėn.

(Eur, ct)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties (pap. susitarim ų) Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1											
	KPPP lėšomis	S-000									
	Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis										
	Viso:										

Techninis prižiūrėtojas:
Atestato Nr.

Užsakovas:
A. V.
2024 m. mėn. d.

Rangovas:
A. V.
2024 m. mėn. d.

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos
VRKS kontroliuojantis asmuo:
201.....m. mėn. d.

PASTABA. Jeigu darbai finansuojami ne iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos -i nereikia pildyti lentelės 3 stulpelio. Taip pat nereikia derinimo.

(Galutinio atliktų darbų akto forma)

(Rašyti DIDŽIOSIOMIS RAIDEMIS)

(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: _____

***GALUTINIS ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI)
AKTAS***

20.m. d.

(Akto pasirašymo data)

1. Komisija, susidedanti iš:

Komisijos pirmininkas
(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

..... <i>(v., pavardė)</i>	 <i>(institucija, pareigos)</i>
..... <i>(v., pavardė)</i>	 <i>(institucija, pareigos)</i>
..... <i>(v., pavardė)</i>	 <i>(institucija, pareigos)</i>
..... <i>(v., pavardė)</i>	 <i>(institucija, pareigos)</i>

Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja kiti statybos proceso dalyvių atstovai:

1.1. Rangovas

.....
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

1.2. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

.....
(įmonė pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. ir data)

1.3. Projekto vykdymo priežiūros vadovas

.....
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. ir data)

2. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	
Projekto parengimo data	
Projekto rengėjas	(įmonės pavadinimas)
Statybą leidžiantis dokumentas	(dokumento Nr. ir data)

3. Statinio pagrindiniai techniniai (bendrieji) rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
SKLYPAS			
Sklypo plotas			
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
Kategorija			
Ilgis			
Darbų ruožo pradžia ir pabaiga			
Važ. dalies plotis			
Eismo juostų skaičius			
Eismo juostos plotis			
Žiedinių sankryžų skaičius			
Išorinis žiedo skersmuo			
Žiedo važ. dalies plotis			
Pėsčiųjų takas			
Ilgis			
Plotis			
Dviračių takas			
Ilgis			
Plotis			
INŽINERINIAI STATINIAI			
..... plotas			
..... ilgis			
INŽINERINIAI TINKLAI			
Lietaus nuotekų tinklai			
Ilgis			
Skersmuo			
Vandentiekio tinklai			
Ilgis			
Skersmuo			
Buitinių nuotekų tinklai			
Ilgis			
Skersmuo			
Elektros tinklai			
..... (įtampa, skerspjūvis, ilgis)			

Elektroniniai ryšiai			
..... (skerspjūvis, ilgis)			
Apšvietimo tinklai			
Ilgis			
Tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis			

PASTABA. Rodikliai užpildomi pagal objekto specifiką, esant reikalui, papildomi ar nereikalingi ištrinami

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis	Pastabos
<i>Nurodyti dangų tipus ir plotus</i>	m ²		

4. Darbų terminai

Darbų trukmė	
Darbų pradžia	
Darbų pabaiga	

5. Atliktų darbų vertės:

	Suma, Eur (su PVM)
Atliktų statybos darbų vertė	
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis)	
Projekto vykdymo priežiūra (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis)	
Inžinerinės paslaugos	
Piniginės išskaitos*	
BENDRA ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ*	

* Piniginių išskaitų suma (atitinkamai ir bendra atliktų darbų vertė) gali būti pakoreguota įforminus ir patvirtinus piniginių išskaitų aktą.

6. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti objekto

..... darbai,
(sutarties objekto pavadinimas)

patikrino objekto statybos projektinę, techninę normatyvinę, statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir pagal kompetenciją nustatė, kad atlikti objekto statybos darbai atitinka esminius statinių, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, projekto sprendinius, pirkimo sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokie buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje

dokumentacijoje.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas patvirtina, kad objekto darbai
(sutarties objekto pavadinimas, statybos rūšis)
atitinka sprendinius
(projekto pavadinimas)
ir tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtina, kad objekto darbai
(sutarties objekto kelio pavadinimas, statybos rūšis)
atitinka sprendinius
(projekto pavadinimas)
ir tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, priima objekto
(sutarties objekto pavadinimas, statybos rūšis)
atliktus statybos darbus.

7. Trūkumai

Komisija atliktiems darbams pastabų neturi. *(Rašoma, jei nenustatyta trūkumų ir nėra komisijos pastabų)*

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal priede „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus. *(Pildoma nustačius trūkumus)*

Papildoma informacija ir (ar) pastabos:

.....
.....

Komisijos pirmininkas

.....
(parašas)

(v., pavardė)

Komisijos nariai

.....
(parašas)

(v., pavardė)

.....
(parašas)

(v., pavardė)

.....
(parašas)

(v., pavardė)

	(parašas)	(v., pavardė)
Statinio statybos vadovas	 (parašas)	(v., pavardė)
Statinio statybos techninis priežiūrėtojas	 (parašas)	(v., pavardė)
Projekto vykdymo priežiūros vadovas	 (parašas)	(v., pavardė)

OBJEKTO NEESMINIŲ TRŪKUMŲ IR NEATITIKIMŲ PAŠALINIMO DARBŲ SARAŠAS

(objekto pavadinimas)

20.. m.d.

[illegible]

Statytojas (Užsakovas)

.....

(parašas)

(v., pavarde)

Rangovas

.....

(parašas)

(v., pavarde)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

.....

(parašas)

(v., pavarde)

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS DARBŲ ATLIKIMĄ, IR DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Teisės aktai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privalu vadovautis:

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais galiojančiais įstatymais.

2. Normatyviniais dokumentais:

2.1. KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ;

2.2. „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ TRA UŽPILDAI 19;

2.3. „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ KPT SDK 19;

2.4. „Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės“ IT APM 10;

2.5. „Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas“ TRA APM 10;

2.6. „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ IT ASFALTAS 24;

2.7. „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ TRA ASFALTAS 24;

2.8. „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas“ TRA BITUMAS 08/14;

2.9. „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas“ TRA BE 08/15;

2.10. „Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas“ TRA GEOSINT ŽD 13;

2.11. „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai“ MN GEOSINT ŽD 13;

2.12. „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas“ APR-T 10;

2.13. Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai MN MAS 15;

2.14. „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas“ TRA SS 15;

2.15. „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“ R ISEP 10;

2.16. „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ T DVAER 12;

2.17. „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos“; R IGGT 15;

2.18. „Automobilių kelių trinkelų, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ TRA TRINKELĖS 14“;

2.19. „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelų ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai“ MN TRINKELĖS 14;

2.20. „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelų ir plokščių įrengimo taisyklės“ IT TRINKELĖS 14;

2.21. R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“;

2.22. ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“;

2.23. „Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos“ R PT 11.

2.24. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

2.25. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas.

2.26. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.

2.27. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas.

2.28. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas.

2.29. Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas.

2.30. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

2.31. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.

2.32. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.

2.33. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.

2.34. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas D1-193.

2.35. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.

2.36. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

2.37. Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.

2.38. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas.

2.39. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.

2.40. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

2.41. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.

2.42. KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“.

2.43. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

2.44. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

2.45. STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“.

2.46. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Darbų, nurodytų Preliminariosios sutarties 2 priedo 4 lentelėje aprašymų detalizavimas (pagal poz. Nr.):

1. „3.7. Vandens surinkimo trapų įrengimas (bortiniai)“.

Sunkaus tipo D400 apkrovos klasės grotelių (bordiūrinių) įrengimas su surenkamo g/b kanalizacijos šulinio įrengimu, $d=700$ mm su hidroizoliacija.

2. „3.8. Vandens surinkimo trapų įrengimas (važiuojamojoje dalyje)“.

Sunkaus tipo D400 apkrovos klasės dangčio (važiuojamojoje dalyje) įrengimas su surenkamo g/b kanalizacijos šulinio įrengimu, $d=700$ mm su hidroizoliacija.

3. „3.10. Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d425 montavimas ir ketinio dangčio pastatymas“.

Ketinio šulinio dangtis d425 skersmens su teleskopu d425 ir tarpine, 40 t apkrovai.

4. „3.11. Polimerbetoninio latako su kaliojo ketaus briauna ir ketinėmis grotelėmis D400/E600 įrengimas“.

Vidinis polimerbetoninio latako plotis turi būti ne mažesnis kaip 100 mm.

5. 3.21 – 3.23 pozicijose nurodyti vamzdžiai turi būti gaminami iš polipropileno PP ir naudojami pralaidoms įrengti. Vamzdžiai turi atitikti standarto LST EN 13476-3:2007+A1:2009 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Vamzdžiai turi būti gofruota išore ir lygiu vidumi. Jeigu nenurodyta kitaip, vamzdžio žiedo standumas turi būti ne mažesnis kaip $8 \text{ kN} / \text{m}^2$.

6. „3.28. Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių demontavimas“.

Vamzdžių diametras turi būti ne didesnis nei 600 mm.

7. „4.1. Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu“.

Grunto sluoksnio sutankinimo storis turi būti iki 30 cm.

8. „4.11. Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas“.

Smėliofrakcijos dydis negali būti didesnis nei 10 proc. nominalaus vamzdžio skersmens ir negali būti didesnis nei 0,8 mm.

9. „4.12. Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą“.


Vamzdynų užpylimui turi būti naudojamas smėlingas gruntas.

10. „5.2.3. Betoninių spalvotų 8 cm trinkelų (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpildant atsijomis“. Trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 arba lygiaverčio standarto reikalavimus ir TRA TRINKELĖS 14 techninio aprašo reikalavimus. 8 cm trinkelų matmenys: $200 \times 100 \times 80$ cm. Trinkelų spalva konkrečiu atveju derinama su Užsakovu.

11. „5.2.6. 80×200 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas“.

Betono markė C12/15.


Vejos bordiūro detalė
M 1:10



12. 5.2.7 ir 5.2.10 pozicijose betoniniai bordiūrai (apvadai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003/AC:2006 arba lygiaverčio standarto reikalavimus ir TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus keliamus reikalavimus). Betoniniai bordiūrai įrengiami iš nesilpnėsio betono nei C 25/30 betono, atsparumo šalčiui markė – F25. Aplinkos poveikio klasės – XM2 ir XF4.

13. „5.2.9. 150x300 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas“.

Betoniniai bordiūrai turi būti klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Betono markė C12/15.



14. „5.2.11. 3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas“.

Turi būti naudojamos 0/5 frakcijos dolomito atsijos.

15. 5.2.14 – 5.2.16 pozicijose plytelės turi atitikti standarto LST EN 1338 arba lygiaverčio standarto reikalavimus ir TRA TRINKELĖS 14 techninio aprašo reikalavimus. Plytelių spalva konkrečiu atveju derinama su Užsakovu.

16. „5.2.17. Betonavimo darbai“. Betonavimo darbams vertinti C12/15 gniuždymo stiprio klasės betoną. Armatūros vertinti nereikia.

17. „6.2. Kelkraščių dangos įrengimas iš žvyro (6 cm)“.

Kelkraščių įrengimui turi būti naudojamas 0/32 frakcijos žvyras.

Reikalavimai išpildomajai dokumentacijai:

Topografinis planas (-ai) po statybų ir/ar inžinerinių tinklų planas(-ai). Rangovas

turi pateikti 2 dokumentų bylas (popierinį variantą ir kopiją skaitmeninėje laikmenoje (*.dwg, *.pdf formatu)).

Atliekant topografinį planą (-us) po statybų (**dangų kontrolinis – geodezinis planas**), plane turi būti pateikta: topografinio plano riba (kodas 2810); ribos sluoksnyje turi būti nurodytos visos dangos, t.y. į atliekamo topografinio plano ribą patenkančios visos dirbtinės ir natūralios dangos; danga (visos dangos) susideda iš ribos su indentifikavimo tašku ir plotu su indentifikavimo tašku; žemės paviršiaus, dangos aukščio taškas (kodas 2131); vandens paviršiaus (lygio) aukščio taškas (kodas 2132); šulinio/kameros dangtis; lapuotis/spygliuotis medis, vaismedis, krūmas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo ir kitų teisės aktų (reglamentuojančių geodezinės ir kartografinės medžiagos derinimą, priėmimą bei erdvinių duomenų teikimą) nuostatomis visi geodezininko darbai (topografiniai planai (prieš statybas ir po jų), inžinerinių tinklų planai (elektros perdavimo tinklas, elektroninių ryšių tinklas, dujotiekis, naftotiekis, šilumos tinklas, vandentiekis, buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklas, lietaus nuotakynas, uždaras drenažas, ryšių tinklas ir jų įrenginiai)) atlikti Savivaldybės teritorijoje vyksta per **Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – TIIS) elektroninę paslaugą.**

Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (- as) suderintą teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruotą VĮ Registrų centro duomenų bazėje.

Aplinkosauginiai reikalavimai.

Kelių rekonstravimo, kapitalinio remonto statybos darbams taikomi 1 lentelėje nurodyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 2 priedo 26.1 papunktį):

1 lentelė

Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis	Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc.	Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.
Asfalto apatinis ir asfalto pagrindo dangos*	—	15,0
Pagrindas be rišiklių**	20,0	—
Žemės sankasa ir pylimai**	30,0	—

PASTABOS:

1 lentelėje nurodyti minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai taikomi Šakių rajono susisiekimo komunikacijų kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos darbams, nurodytiems konkurso sąlygų 2 priedo „Pasiūlymas“ 1 punkto 1 lentelėje:

*5.1.1. Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio **AC 11 AN** (0/11-A) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, pagruntuojant bitumine emulsija prieš klojant išlyginamąjį sluoksnį.

*5.1.2. Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio **AC 11 VN** (0/11-V) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu.

*5.1.3. Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio **AC 11 VS** (0/11-V) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu.

*5.1.4. 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio **AC 22 PN** mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h.

*5.1.5. Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu **AC 22 PN** pridėti.

*5.1.6. 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio **AC 32 PN** mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h.

*5.1.7. Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu **AC 32 PN** pridėti.

*5.1.8. 8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio **AC 22 PS** įrengimas.

*5.1.9. Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu **AC 22 PS** pridėti.

*5.1.10. 8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio **AC 32 PS** įrengimas.

*5.1.11. Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu **AC 32 PS** pridėti.

*5.1.16. 5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio **AC 16 AN**.

*5.1.17. Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu **AC 16 AN** pridėti.

*5.1.18. 5 cm storio apatinio dangos sl. iš **AC 16 AS** asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu.

*5.1.19. Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 AS pridėti.

*5.1.20. 8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio **AC 22 AS** su PMB 45/80-55 įrengimas.

*5.1.21. Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 22 AS pridėti.

**** 4.7.** „Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų fr. 0/16 įrengimas“.

Techninis pajėgumas.

Tiekėjas turi nuosavybės teise turėti arba turėti galimybę naudotis (nuoma, panauda ar pan.) stacionaria ar mobilią karšto asfaltbetonio gamyklą, kuria galėtų pasinaudoti, kad tinkamai atliktų pagal sutartį numatytus darbus.

Jei tiekėjas neturi minėtos gamyklos ir neketina ja naudotis (nuoma, panauda ar pan.), jis turi turėti galimybę įsigyti (nusipirkti) asfalto mišinį.

Sutarties projekto 8 priedas

NURODYTŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo Preliminariosios sutarties Nr. XXXXX 3 priedas

UAB „Kelranga“ subrangovų ir subrangovams perduodamų atlikti darbų sąrašas

Eil. Nr.	Subrangovų pavadinimas, kodas, adresas	Subrangovams perduoti atlikti darbai/paslaugos
1.	UAB „Metrum LT“, 303644359, Vytauto g. 34A, Marijampolė	išpildomosios dokumentacijos parengimas (Topografinis planas po statybų ir/ar inžinerinių tinklų planas, Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos parengimas (tikslinimas)

UAB „Kelranga“ ūkio subjektų sąrašas

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, pavadinimas, kodas, adresas	Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiasi, numatomos perduoti paslaugos/darbai
1	UAB "Urban Line", 300149157, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius	projektavimo paslaugos (techninių darbo projektų parengimas)
2	UAB "Jurmelsta", 158257064, Pramonės g. 1, LT-74111 Jurbarkas	statybos darbų atlikimas statinių kategorijoje: ypatingi statiniai; statinių grupėje: susisiekiama komunikacijos: kiti transporto statiniai

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Vytautas Ižganaitis

Rangovas

UAB „Kelranga“ direktorius
Algirdas Brazys

Sutarties projekto 10 priedas

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)*	Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal konkurso sąlygų 2.6.2.3 punkto reikalavimus	Darbuotojo (specialisto) stažas pirkimo dokumentuose reikalaujamoje srityje (metais)**	Darbuotojo (specialisto) išsilavinimas (nurodant išsilavinimo sritį)**	Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 stulpelyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus**	Pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)**	Darbuotojo (specialisto) patirties reikalaujamoje srityje aprašymas, trumpai apibūdinant vykdytus projektus, sutartis ir pan.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Arvydas Iešmantavičius	UAB „Kelranga“	Ypatingo statinio statybos vadovas (Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), kiti transporto statiniai	14 metų	Statybos inžinerija	Ypatingojo statinio statybos vadovas Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai)	Kvalifikacijos atestato Nr. 34183	Statybos darbų vadovas objekte: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai – Turgalaukis – Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km.
2	Vaidotas Blazgys	UAB „Kelranga“	Ypatingo statinio statybos vadovas (Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės)	6 metai	Kelių inžinerija	Ypatingojo statinio statybos vadovas Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai)	Kvalifikacijos atestato Nr. 41385	Statybos darbų vadovas objekte: Marijampolės m. P. Armino g., įrengiant žiedinę sankryžą, kapitalinio remonto darbai.
3	Antanas Endriukaitis	UAB „Jurmelsta“	Ypatingo statinio statybos vadovas	44 metai	Inžinierius	Ypatingojo statinio	Kvalifikacijos atestatai Nr.	Statybos darbų vadovas:

			(Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai)		hidrotechni kas	statybos vadovas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai	2029; 1848	1.Tilto per Vidaujos upę Telviakų kaime Jurbarko rajone projektavimo ir statybos darbai, (Metalinių išilginių sijų montavimas, krantinių atramų montavimas, dangų įrengimas). 2.Sudargo piliakalnių komplekso pritaikymas lankymui (papildomi darbai) (kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos įrengimas, skaldeleš šaligatvių įrengimas, įvairaus tipo laiptų, medinių tiltų, medinių pavėsinių įrengimas)
4	Vitalijus Aleksandrovas	UAB „Urban line“	Ypatingo statinio projekto vadovas (Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės) (techninio darbo projekto rengimui)	17 metų	Statybos inžinerija	Ypatingojo statinio projekto vadovas Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai)	Kvalifikacijos atestatas Nr. 25326	Statinio projekto vadovas: Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių Žiedo g. ir Deltuvos g. atkarpų rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą,

								Ukmergės mieste techninis darbo projektas.
5	Vitalijus Aleksandrovas	UAB „Urban line“	Ypatingo statinio projekto vadovas (Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai) (techninio darbo projekto rengimui)	17 metų	Statybos inžinerija	Ypatingojo statinio projekto vadovas Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai)	Kvalifikacijos atestatas Nr. 25326	Statinio projekto vadovas: Jūrininkų prospekto kapitalinio remonto, sutvarkant tiltą (1k30) per Smeltalės upę (dešinėje pusėje, aukštupyje), Klaipėdoje projektas.
6	Vitalijus Aleksandrovas	UAB „Urban line“	Ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas (Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės))	17 metų	Statybos inžinerija	Ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai)	Kvalifikacijos atestatas Nr. 25326	Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas: Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių Žiedo g. ir Deltuvos g. atkarpų rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, Ukmergės mieste projekto vykdymo priežiūra.
7	Vitalijus Aleksandrovas	UAB „Urban line“	Ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas (Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai)	17 metų	Statybos inžinerija	Ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės,	Kvalifikacijos atestatas Nr. 25326	Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas: Pėsčiųjų tilto per Raišupio upelį tarp Sodų ir Senamiesčio gatvių Lazdijų m., Lazdijų sen.,

						kiti transporto statiniai)		Lazdijų raj. projekto vykdymo prižiūra.
--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--

Pastabos:

Jei specialistas – kvazisubrangovas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje, kuri dalyvauja konkurse, turi būti pateikiamas specialisto - kvazisubrangovo **sutikimas teikti/atlikti sutartyje nurodytas (-us) paslaugas/darbus ir tiekėjo / ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, **patvirtinimas**, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą – kvazisubrangovą.*

*** Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose.*

Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo Preliminariosios sutarties Nr. **VPS-95** 4 priedo (Kvietimo į atnaujintą varžymąsi) 1 priedėlis

PASIŪLYMAS ATNAUJINTAM VARŽYMUISI

DĖL ŠAKIŲ RAJONO KELIŲ KAPITALINIO REMONTO, REKONSTRUKCIJOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR DARBŲ PIRKIMO (Lygumų g. (Nr. Luk-6) Lukšių mstl., paprastasis remontas)

2024-07-29

(Data)

Marijampolė

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimo pažymėjimo duomenis) /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	UAB „Kelranga“
Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	Gėlyno skg. 5, Marijampolė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Renata Lukšienė
Telefono numeris	834371735
El. pašto adresas	info@kelranga.lt
Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	AB SEB b. LT317044060002069035

1. Išnagrinėję Kvietimo informaciją, Konkurso dokumentus, dokumentų priedus ir reikalavimus nurodytiems Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbams atlikti, mes siūlome Lygumų g. (Nr. Luk-6) Lukšių mstl., paprastasis remontas (*įrašyti konkretų objektą*) darbus atlikti už bendrą planuojamą kainą:

412476,44

Eur su PVM

kaina su PVM (lentelės I ir II skyriuose nurodytų darbų įkainių suma su PVM, o jei II skyrius netaikomas - I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma su PVM)

340889,62

Eur be PVM

kaina be PVM (lentelės I ir II skyriuose nurodytų darbų įkainių suma be PVM, o jei II skyrius netaikomas - I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM) (tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodyti juridinį pagrindą)

Bendrą planuojamą kainą sudaro:

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	PVM tarifas, proc.	SMD vertė, Eur be PVM**	Vieneto įkainis, Eur (be PVM) / Vieneto įkainio dydis, % skaičiuojant nuo SMD vertės be PVM**	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Šaligatvių iš betono plytelių ir trinkelų ardymas**	100 m2	8,2	21	-	132	1082,4
1.2	Asfalto dangų nufrezavimas**	100 m2	49,5	21	-	250	12375
1.4	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas**	m	840	21	-	2	1680
1.5	Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas**	m	1 304	21	-	2,3	2999,2
1.10	Frezuoto asfalto transportavimas	t	650	21	-	0,2	130
2.1	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas darbas sąvartoje	1000 m3	1,87	21	-	8000	14960
2.4	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m2	27	21	-	111	2997
2.5	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m2	2,7	21		1195	3226,5
2.6	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m2	2,7	21	-	2053,9	5545,53
3.1	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais iki 10 cm	vnt.	26	21	-	209	5434

3.2	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 10 cm iki 30 cm	vnt.	26	21	-	6	156
3.3	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 30 cm iki 50 cm	vnt.	26	21	-	8	208
3.4	Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	26	21	-	19,59	509,34
3.5	Liukai su 40 t apkrova	vnt.	26	21	-	23	598
3.6	Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas, kai šulinio gylis 1 m, diametras - 1 m	vnt.	26	21	-	23	598
3.10	Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d425 montavimas ir ketinio dangčio pastatymas	vnt.	14	21	-	362	5068
3.21	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	m	3	21	-	57	171
3.24	Istrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 400 mm	m3	12	21		262	3144
4.1	Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu	100 m2	51,3	21		9	461,7
4.2	Viensl. pagrindo iš dolomit. Skaldos 0/32 įrengimas	100 m3	3,18	21		1541	4900,38
4.3	Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100 m3	8,08	21	-	7500	60600
4.6	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	12,76	21	-	2928	37361,28
4.9	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš sijoto žvyro fr. 0/32	100 m3	3,46	21	-	85	294,1
4.11	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	15	21	-	57,12	856,8
4.12	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą	m3	15	21	-	38,09	571,35
4.13	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,3	21	-	275	82,5
5.1.12	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m2	47,1	21	-	1240	58404
5.1.13	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniui AC 16 PD pridėti	100 m2	94,2	21	-	290	27318
5.2.1	Betoninių (geltonos spalvos) trinkelų 200x100x80 mm (neregijų vedimo sistemos) grindinys, kai siūlės užpildomos atsijomis	10 m2	5	21	-	374,5	1872,5

5.2.2	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	10 m2	58	21	-	313	18154
5.2.6	80x200 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	8,4	21	-	1968	16531,2
5.2.9	150x300 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	13,04	21	-	3373	43983,92
5.2.11	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m2	6,3	21	-	815	5134,5
5.2.12	150x300 mm (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,6	21		3835	2301
6.6	Piltinis gruntas (Užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM)	m3	1000	21	-	0,5	500
7.6.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas :						
7.6.1.	Topografinis planas po statybų ir/ar inžinerinių tinklų planas	vnt.	1	21	340209,2	0,1	340,21
7.6.2.	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos parengimas (tikslinimas)	vnt.	1	21	340209,2	0,1	340,21
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM							340889,62
PVM suma							71586,82
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)							412476,44
II. Tinkamam Darbų įvykdymui būtini atlikti darbai (darbai nenurodyti preliminariosios sutarties 2 priede)*							
-	-	-	-	-	-	-	-
II skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM							-
PVM suma							-
Iš viso su PVM (II skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)**							-
IŠ VISO PVM (I ir II skyriuose nurodyto PVM suma)							-
IŠ VISO su PVM (I ir II skyriuose nurodytų įkainių ir PVM suma)							-

**Lentelės II skyrius netaikomas, jei jame nurodyti darbai nėra perkami*

****Jei II skyriuje nurodytų Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti darbų įkainių bendra suma (su PVM) yra didesnė už tokiems darbams skirtą Kvietimo 8 punkte nurodytą sumą, toks pasiūlymas laikomas nepriimtiniu ir yra atmetamas, išskyrus VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą atvejį, kai Kvietime maksimali darbams skirta suma nenurodoma ir Užsakovas nusprendžia pakeisti (padidinti) pirkimui skirtą sumą, nustatytą prieš pradedant Atnaujintą varžymąsi.***

*****SMD vertė, Eur be PVM nurodoma 6 stulpelyje, kai perkamos projektavimo paslaugos. Tokiu atveju 7 stulpelyje nurodomas vieneto įkainio dydis, %***

2. Į pasiūlymo kainą be PVM yra įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM, kuris nurodomas atskirai) ir medžiagos bei visos kitos išlaidos, reikalingos tinkamai pagal Preliminariąją sutartį sudaromoms Pagrindinėms sutartims įgyvendinti.
3. Patvirtiname, kad EBVPD nurodyta informacija, kuri pateikta Perkančiajai organizacijai teikiant pasiūlymą dėl Preliminariosios sutarties sudarymo yra nepasikeitusi. (arba, jei pasikeitusi – pateikiame aktualią EBVPD informaciją, pridedame.)
4. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.
5. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.
6. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.
7. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes įsipareigojame Užsakovo nurodytu terminu sudaryti sutartį.
- 8. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi***:**

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais rangovas remiasi, pavadinimas, kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiasi, numatomios perduoti atlikti paslaugos / darbai (įvardinti konkrečiai paslaugas / darbus); 2. Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiasi, perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje

******Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui pasitelkiami ūkio subjektai, kurių pajėgumais rangovas remiasi ir kurie yra nurodyti Preliminariosios sutarties priede.***

9. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus**:**

PASTABA: Jei tiekėjas 8 ir 9 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti ūkio subjektų / subteikėjų nepasitelks. 10 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais.