

**RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS Nr.
PIRKIMO NR. 727311**

2024 m. rugsėjo ...d.
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Karbauskio, veikiančio pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Telšių keliai“**, juridinio asmens kodas 180200843, kurio registruota buveinė yra Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama bendrovės direktoriaus Arno Knystauto (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje rangos darbų viešojo pirkimo–pardavimo Sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos darbų viešojo pirkimo–pardavimo Sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, Statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

1.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Nustatomas toks dokumentų pirmumas:

(i) šios Sutarties sąlygos;

(ii) techninė specifikacija, kurios sudedamoji dalis yra ir 2024 m. parengtas UAB „Patvanka“ techninis darbo projektas Nr. 2145 „KLAIPĖDOS RAJONO DAUPARŲ - KVIETINIŲ SEN. STATYBININKŲ G. (NR. KL0223), PRIEMIESČIO G. (NR. KL0261) IR GARGŽDŲ SEN. STATYBININKŲ G. (NR. KL7095) REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ (toliau – TDP);

(iii) Rangovo konkursui pateiktas pasiūlymas su priedais.

1.3. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.4. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neskelbti, neleisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip, išskyrus atvejus, kai to reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus.

1.5. Šalis, pažeidusi Sutarties 1.4 punkte numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 500,00 EUR baudą.

1.6. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi būti suprantamas taikant šias pagrindines aiškinimo taisykles:

1.6.1. Žodžiai, žymintys vienaskaitą reiškia ir daugiskaitą, žodžiai, žymintys daugiskaitą, reiškia ir vienaskaitą;

1.6.2. Žodžiai „susitarti“, „susitarė“, „susitarimas“ visuomet reiškia, kad atitinkamas susitarimas Šalių turi būti įformintas raštu;

1.6.3. „raštu“ reiškia visas šios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Šalies sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonėmis kitai Šaliai pateiktus pranešimus.

1.7. Pagrindinės sąvokos:

Darbai – visi Darbai, kurie yra nustatyti šioje Sutartyje ir techninėje specifikacijoje, kurios neatsiejama dalis yra TDP, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

Galutinis Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki užbaigiama statinio statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašoma Statybos užbaigimo deklaracija (aktas). Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus.

Darbų perdavimo-priėmimo aktas – Užsakovo ir Rangovo tarpusavyje Darbų perdavimo – priėmimo dieną pasirašomas dokumentas, kuriuo Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Rangovas iki atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos. Rangovas perdavė atliktus Darbus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.

Darbų pradžia – statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų, kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

Išlaidos – visos pagrįstai statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus įrangą).

Pakeitimas – TDP sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal Sutarties XV skyrių. TDP pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

Pasiūlymas – pirkimo metu pagal Užsakovo nustatytas sąlygas bei terminus Rangovo raštu pateiktų dokumentų ar elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma, įskaitant Užsakovo ir Rangovo susirašinėjimo metu pateiktą informaciją.

Pradinės sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų prekių ir (ar) paslaugų kiekį, ir (ar) darbų apimtį. Jei sutarties vertė buvo peržiūrita pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams, trūkumams ir (ar) neatitikimams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama įranga, medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

Rangovo personalas – visi statybvietėje Rangovui arba subteikėjui, subteikėjui, subrangovui dirbantys darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Sutarties kaina – pradinės Sutarties vertė su PVM arba galutinė Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma su PVM.

Statybos užbaigimo deklaracija (aktas) – Užsakovo pasirašytas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad statybos Darbai užbaigti ir statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal TDP sprendinius.

Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma įranga bei medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties 4.5 punktu.

Teisės aktai – reiškia Lietuvos Respublikos teisės aktus ir tarptautines sutartis bei Europos Sąjungos teisės aktus ar bet kokios trečiosios šalies viešosios valdžios individualaus ar norminio pobūdžio potvarkius, kurie, nepriklausomai nuo jų teisinės galios ir (arba) jurisdikcijos, saisto bet kurią šalį ir (arba) turi įtakos šios Sutarties vykdymui, bei Užsakovo vidaus teisės aktus, su kuriais Rangovas buvo supažindintas.

Technologinė pertrauka – laikotarpis nuo kalendorinių metų gruodžio 15 d. iki kitų metų kovo 15 d., kai dalis Darbų, atliekamų lauko sąlygomis, yra stabdomi automatiškai.

Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

Žiniaraštis (įkainotų veiklų sąrašas) – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Įkainotos veiklos sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta techninėje specifikacijoje, TDP (jo techninėse specifikacijose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. **Sutarties objektas – Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (KL0223) rekonstravimas (toliau – Darbai).**

2.2. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytais sąlygomis atlikti visus Darbus, juos perduoti Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais bei statinio garantinio laikotarpio metu ištaisyti atsirandančius defektus, trūkumus ir (ar) neatitikimus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

2.3. Leidimų ir licencijų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus bandymus, įforminimas ir jos perdavimas Užsakovui, reikalingi ir/arba naudingi žymėjimo ir matavimo Darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

2.4. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, Darbams priskiriamos ir paslaugos, darbai bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, bei Rangovas turėjo juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos suteikti ir/ar atlikti.

2.5. Darbų techninė specifikacija, apimtys, pagrindiniai reikalavimai ir kt. pateikiami Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – **techninė specifikacija**), kurio **sudedamoji dalis yra ir TDP.**

2.6. Techninė specifikacija, lokalinės darbų sąmatos, žiniaraštis (įkainotų veiklų sąrašas), Darbų pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.

2.7. Darbų atlikimo vieta – Klaipėdos rajonas, Dauparų-Kvietinių sen., Statybininkų g. (KL0223).

III SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS IR VYKDYMO PRADŽIA

3.1. Sutartis įsigalioja Sutartį pasirašius abiem Sutarties Šalims ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą arba sumokėjus užstatą į Sutartyje nurodytą Užsakovo banko sąskaitą.

3.2. Sutartis galioja iki galutinio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir Šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki bus nutraukta ši Sutartis. Sutarties galiojimas baigiasi, kai Tiekėjas pagal šią Sutartį įvykdo savo įsipareigojimus Užsakovui, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir visiškai apmokėta už atliktus Darbus Rangovui, kai ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui

3.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

3.4. Nutraukus Sutartį, Rangovas neturi teisės pradėti ar tęsti pradėtų Darbų ir privalo ne **vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas** sutvarkyti (jeigu Darbai buvo pradėti) ir perduoti Statybvietai Užsakovui.

IV SKYRIUS

DARBŲ VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ, TERMINAI. DARBŲ ATLIKIMAS

4.1. **Rangovas įsipareigoja** savo rizika ir ištekliais atlikti Sutartyje numatytus Darbus kokybiškai, vadovaudamasis TDP numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių tokių Darbų atlikimą, reikalavimų. Iki Darbų atlikimo termino pabaigos Rangovas privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

4.2. Darbų atlikimo terminai:

4.2.1. **Galutinis Darbų atlikimo terminas** – visi Darbai turi būti atlikti **ne vėliau kaip per 35 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos**. Į šį terminą įskaitomas atliktų Darbų perdavimo Užsakovui terminas. Galutinis Darbų atlikimo terminas negalės būti pratęstas.

4.2.2. Į galutinį Darbų atlikimo terminą **neįskaitomas** Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis dėl Sutarties 4.11. punkte nurodytų aplinkybių. Į galutinį Darbų atlikimo terminą taip pat **neįskaitoma technologinė pertrauka**, kuri prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.

4.2.3. Rangovas prieš pradėdamas vykdyti Darbus, bet **ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos**, Užsakovui pateikia ir su juo suderina:

4.2.3.1. Darbų vykdymo grafiką (žiniaraštį (įkainotų veiklų sąrašą)), užpildytą pagal Pirkimo Techninėje specifikacijoje pateiktą pavyzdį. Rangovo Darbų vykdymo grafike (žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąraše)) nurodomos Darbų sumos privalės sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis. Rangovas, įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo įvertinti visus darbų sprendinius pagal pateiktą techninę specifikaciją. Jeigu Rangovas aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti darbų kiekių žiniaraščiuose, Rangovas įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo šiuos darbus įsivertinti. Sutarties 4.2.3 punkte nurodytas terminas įskaičiuojamas į Sutarties 4.2.1 punkte nurodytą terminą.

4.2.3.2. Detalizuotas lokalines **darbų sąmatas**, kuriose numatytos sumos pagrindžia ir atitinka Sutartyje numatytą Darbų kainą, Rangovas turi pateikti **iki Darbų pradžios, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos**. Rangovas, įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo įvertinti visus Darbų sprendinius pagal pateiktą techninę specifikaciją. Jeigu Rangovas aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti darbų kiekių žiniaraščiuose, Rangovas įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo šiuos darbus įsivertinti.

4.3. Rangovas turi teisę visus Darbus atlikti anksčiau Sutarties 4.2.1 punkte nurodyto termino.

4.4. **Darbų vykdymo pradžia:** Rangovas gali pradėti Darbus tik perėmęs statybvietai iš Užsakovo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavęs leidimą riboti eismą¹⁻² (kai toks reikalingas). Šis terminas įskaičiuojamas į Sutarties 4.2.1 punkte nurodytą terminą.

4.5. **Statybvietai perėmimas:** Užsakovas įsipareigoja **per 10 (dešimt) darbo dienų** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Statybvietai ir jos valdymo teisę Rangovui. Statybvieta yra perduodama Šalims pasirašant statybvietai perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Šis terminas įskaičiuojamas į Sutarties 4.2.1 punkte nurodytą terminą.

4.6. **Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi** Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, trūkumai ir (ar) neatitikimai, pasirašytas Darbų perdavimo-

¹ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F945C458D12C>

² <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F3EBEF9B1AAB>

priėmimo aktas, Statybos uėbaigimo deklaracija (aktas) ir Uėsakovui bus perduoti visi statybos uėbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Uėsakovas, įskaitant, bet neapsiribojant, dokumentais dėl turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre Uėsakovo vardu.

4.7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąrašė). Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas, keičiant Darbų vykdymo seką, bet **nekeičiant galutinio Darbų atlikimo termino**. Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas tik statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir Uėsakovui pritarus ir tik dėl aplinkybių, kurios nurodytos Sutarties 4.11 punkte bei nepriklauso nuo Rangovo.

Tuo atveju, jei keičiasi subtiekJėjai, subteikėjai, subrangovai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti sutarties su subtiekJėju, subteikėju, subrangovu, kuris buvo nurodytas Rangovo pasiūlyme) arba Pasiūlyme nurodytam subtiekJėjui, subteikėjų, subrangovui skiriama papildomų darbų, Rangovas privalo atnaujinti Darbų vykdymo grafiką (žiniaraštį (įkainotų veiklų sąrašą)), nuroydamas jame naujus su subtiekJėjais, subteikėjais, subrangovais susijusius duomenis (darbus, kuriuos jie dirbs, planuojamas darbų vertes). Atnaujintą grafiką (žiniaraštį (įkainotų veiklų sąrašą)) turi suderinti statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir Uėsakovo atstovas.

4.8. Jeigu Uėsakovas ir (ar) statinio statybos techninis prižiūrėtojas per 10 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties, laikoma, kad Uėsakovas ir (ar) statinio statybos techninis prižiūrėtojas pritarė grafiko koregavimui.

4.9. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Uėsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.

4.10. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąrašė) pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per galutinį Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Uėsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Uėsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Uėsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį pagal Sutarties 17.2.3 p. sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

4.11. Uėsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų ar dalies Darbų vykdymą, nuroydamas (jeigu įmanoma) **sustabdymo trukmę dienomis**. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas esant, bet neapsiribojant, šioms aplinkybėms:

4.11.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

4.11.2. vėluojama perduoti statybvietę ar jos dalį; laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

4.11.3. Uėsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka finansinių galimybių apmokėti už atliekamus Darbus);

4.11.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

4.11.5. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pavyzdžiui, subtiekJėjų neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomas Darbų atlikimas;

4.11.6. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima uėbaigti Sutarties;

4.11.7. bet koks vėlavimas, kliūtys ar trukdymai, sukelti arba priskiriami Uėsakovui arba tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamas veikimas;

4.11.8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis (pavyzdžiui, ekstremalios gamtinės sąlygos – kritulių kiekis, žymiai besiskiriantis nuo daugiamečio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingų institucijų dokumentais);

4.11.9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

4.11.10. bet koks užsėsimas ar sutrikimas dėl atliekamo pakeitimo.

4.12. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Darbų vykdymas atnaujinamas pagal rašytinį Užsakovo nurodymą. Atnaujinus **Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.** Darbų ar jų dalies atlikimo termino sustabdymas ir (ar) Darbų ar jų dalies atlikimo termino pabaigos nukėlimas fiksuojamas raštu.

4.13. Darbų sustabdymo, atliekamo vadovaujantis Sutarties 4.11. – 4.12. punktų nuostatomis, metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju). Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimą.

4.14. Rangovas prisiima atsakomybę už blogą medžiagų kokybę. Prieš statybos darbų pradžią, tačiau ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas **iki bet kokių Rangovo numatomų naudoti gaminių ir/ar medžiagų momento, Rangovas privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtoji visų Rangovo numatomų naudoti gaminių ir/ar medžiagų atitikties dokumentus.** Statinio statybos techninis prižiūrėtojas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo iš Rangovo momento juos išnagrinėjęs raštiškai patvirtins (vizuojant) arba pateiks Rangovui pastabas (jei tokių yra). Patvirtintus gaminius ir/ar medžiagas Rangovas gali keisti tik gavęs Užsakovo sutikimą bei statinio statybos techninio prižiūrėtojo suderinimą (vizavimą). Sutartyje numatytų statybos darbų atlikimui Rangovas negali naudoti jokių statinio statybos techninio prižiūrėtojo nepatvirtintų gaminių ir/ar medžiagų.

4.15. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą Darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Darbai turi būti organizuojami taip, kad kelio ruože, kuriame vykdomi Darbai, nebūtų nutraukiamas transporto eismas, užtikrinamas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame vykdomi Darbai, taip pat sudaromos kuo mažesnės kliūtys pagalbos tarnybų transporto eismui. Kelio ruože, kuriame vykdomi Darbai, transporto eismas gali būti nutrauktas tik suderinus apylankas.

4.16. Rangovas privalo per visą Darbų vykdymo laikotarpį prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi Darbai, jeigu jame vyksta transporto priemonių eismas. Šiame punkte nurodytas Rangovo įsipareigojimas neapima kelių priežiūros žiemą paslaugų, t. y. dangos barstymo ir sniego valymo, išskyrus atvejus, kai Rangovas eismą organizuoja remontuojamo ruožo nesurištu sluoksniu.

4.17. Rangovas taip pat įsipareigoja ne vėliau kaip 1 (vieną) darbo dieną prieš pradedant, keičiant ar panaikinant eismo ribojimą informuoti Užsakovą.

4.18. Pasibaigus leidimui riboti eismą, taip pat jį atšaukus ar panaikinus, taip pat nutraukus Sutartį, Rangovas neturi teisės pradėti ar tęsti pradėtų Darbų ir privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas sutvarkyti (jeigu Darbai buvo pradėti) ir perduoti statybvietę Užsakovui.

4.19. Visi Rangovo parengti brėžiniai turi būti patvirtinti statybos techninės priežiūros vadovo prieš atliekant Darbus.

4.20. Rangovas įsipareigoja savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais.

4.21. Per visą Darbų vykdymo laikotarpį Rangovas garantuoja objekte darbo ir priešgaisrinę saugą ir aplinkos ekologinę apsaugą.

4.22. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Rangovas įsipareigoja leisti statinio statybos techniniam prižiūrėtoji, Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamus medžiagas.

V SKYRIUS

SUTARTIES KAINODARA, ATSISKAITYMŲ IR MOKĖJIMŲ TVARKA

5.1. **Pradinės Sutarties vertė** yra 1 430 634,81 EUR be PVM. **Sutarties kaina**, nustatyta viešojo pirkimo metu yra **1 731 068,12** (vienas milijonas septyni šimtai trisdešimt vienas tūkstantis šešiasdešimt aštuoni eurai ir 12 centų) **EUR su PVM**.

5.2. Šiai sutarčiai taikoma **fiksuotos kainos kainodara**. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą už visus pagal Sutartį atliktus Darbus. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą bei kitų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių pradinę Sutarties vertę. Laikoma, kad Sutartyje nurodyta vertė apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus sutarčiai įvykdyti Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, išskyrus Sutarties XV skyriuje nurodytas aplinkybes.

Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąraše) ar TDP dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąraše) ar TDP dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

5.4. Sutarties objekto kaina apskaičiuota pagal viešojo pirkimo Nr. 727311, skelbto CVP IS priemonėmis (toliau – **Pirkimas**) techninę specifikaciją.

5.5. **Mokėjimai už atliktus Darbus ar jų dalį atliekami eurai žemiau nurodyta tvarka ir terminais:**

5.5.1. **Išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;**

5.5.2. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąraše) nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.

5.5.3. Žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąraše) nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos **gali būti sumokėtos Rangovui dalimis, atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį**, Sutarties 5.5.3 - 5.5.11 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju Rangovo prašymu Užsakovo atstovas – statinio statybos techninis priežiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąraše) numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

5.5.4. **Tarpiniam mokėjimui gauti**, Rangovas iki kiekvieno mėnesio 25 dienos privalo pateikti Užsakovui atliktų Darbų akto elektroniniu parašu pasirašytus (*adoc) dokumentus ir PVM sąskaitą-faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, **per 10 dienų** privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktus, išskyrus atvejus, jeigu:

- (i) koks nors Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
- (ii) Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to darbo arba įsipareigojimo verte.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

Sulaikymo procentas – 5% nuo tarpinio mokėjimo sumos EUR be PVM. Sulaikymo sumos mokėjimas Sutarties 5.5.5. papunktyje yra susietas su defektų ištaisymu pagal Sutarties 6.2.1 ir 6.4, 6.5 papunkčius.

5.5.5. **Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas** gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Statybos užbaigimo deklaraciją (aktą),

Rangovas ištaiso visus smulkius defektus, trūkumus, neatitikimus ir nebaigtus darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu (Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų, trūkumų, neatitikimų ištaisymą), Užsakovui perduodami visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas, įskaitant, bet neapsiribojant, dokumentais dėl turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre Užsakovo vardu. **Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą:**

(i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Statybos užbaigimo deklaraciją (aktą) per Darbų užbaigimo terminą, kaip nurodyta Sutarties 6.2.1 ir 6.4, 6.5 papunkčiuose – visą, arba

(ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos užbaigimo deklaracijos (akto) ir pasibaigus statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta Sutarties 6.2.1 ir 6.4, 6.5 papunkčiuose – atskaičius defektų taisymo sumą atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

5.5.6. Rangovas sąskaitą-faktūrą gali pateikti Užsakovui tik prieš tai Užsakovui patvirtinus Rangovo pateiktą atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą. Sąskaitas-faktūras, atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus rengia Rangovas.

5.5.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, **per 30 kalendorinių dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo.**

5.5.8. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir ne pridavus Užsakovui Darbų (ar atitinkamos jų dalies) bei to nepatvirtinus atliktų darbų aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos-faktūros, **apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui.**

5.5.9. Užsakovas už Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT20 7181 7000 0946 7622

Bankas AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71800

Apmokėjimas laikomas įvykdytu nuo pavedimo atlikimo momento. Rangovui iš anksto raštu neinformavus Užsakovo apie Rangovo banko sąskaitos ir/ar rekvizitų pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią riziką ir iš to kylančias pasekmes.

5.5.10. Sąskaitos-faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų-faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos-faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas-faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 str. 12 d. nustatytus atvejus. Minėtu atveju nurodyti dokumentai pateikiami elektroniniu paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Elektroninė sąskaita-faktūra – sąskaita-faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroninio būdu.

Išlaidas, susijusias su mokesčiais už elektroninės sąskaitos-faktūros pateikimą informacinės sistemos priemonėmis, apmoka Rangovas.

5.5.11. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Darbų, Užsakovas sumoka Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

5.5.12. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokiais nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienaarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

5.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:

5.6.1. po Darbų perdavimo – priėmimo akto, Statybos užbaigimo deklaracijos (akto) pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, defektai ir (ar) neatitikimai, jeigu jų nebuvo

įmanoma pastebėti Darbų perdavimo–priėmimo metu (kol Rangovas ištaisys atliktų Darbų trūkumus, defektus ir (ar) neatitikimus);

5.6.2. po Darbų perdavimo – priėmimo akto, Statybos užbaigimo deklaracijos (akto) pasirašymo dienos paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) – iki nurodytų aplinkybių pašalinimo momento. Šiuo atveju negali būti sulaikyta daugiau mokėtinų sumų, negu gali reikėti tiesioginiams Užsakovo nuostoliams padengti;

5.6.3. sąskaitoje-faktūroje ir (ar) kituose mokėjimo dokumentuose nurodyta neteisinga suma ar Sutarties Šalies rekvizitai, Darbų pavadinimai ir pan. (kol bus ištaisytos skaičiavimo klaidos ar neteisingai nurodyti Sutarties Šalies rekvizitai, Darbų pavadinimai ir pan.);

5.6.4. Rangovas nesilaikė Darbų atlikimo terminų (kol Rangovas sumokės delspinigius);

5.6.5. Rangovas atliko Darbus ne pagal techninės specifikacijos reikalavimus (kol Rangovas ištaisys atliktų darbų trūkumus, defektus, neatitikimus).

5.6.6. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

5.7. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtiekJams / subteikėjams / subrangovams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

5.7.1. SubtiekJas / subteikėjas / subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą Užsakovui, kuris inicijuoja Sutarties keitimą ir sudaro trišalį susitarimą tarp jo, Užsakovo ir Rangovo dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtieKėju / subteikėju / subrangovu. Trišalis susitarimas turi būti sudarytas ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subtieKėju / subteikėju / subrangovu. Trišaliame susitarime nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtieKėju / subteikėju / subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo / subteikimo / subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.7.2. SubtiekJas / subteikėjas / subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtieKėjo / subteikėjo / subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišaliame susitarime. Užsakovo atlikti mokėjimai subtieKėjui / subteikėjui / subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subtieKėjo / subteikėjo / subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų.

5.7.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtieKėju / subteikėju / subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtieKėju / subteikėju / subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtieKėjui / subteikėjui / subrangovui.

5.7.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtieKėju / subteikėju / subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir subtieKėjo / subteikėjo / subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

5.7.5. Atsiskaitymas su subtieKėju / subteikėju / subrangovu vykdomas: Užsakovas privalo mokėti sumą, patvirtintą pateiktuose mokėjimo dokumentuose, **per ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nuo** Darbų atlikimo dienos.

5.7.6. Atsiskaitymams su subtieKėju / subteikėju / subrangovu negali būti taikomi Sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos.

5.7.7. Pasirašius Sutartį, Rangovas ne vėliau kaip **per 3 darbo dienas** privalo informuoti žinomus subtieKėjus / subteikėjus / subrangovus apie Sutartyje numatytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Jei kiti subtieKėjai / subteikėjai / subrangovai paaiškėja vėliau – ši informacija jiems turės būti Rangovo pateikiama per 3 darbo dienas nuo naujo subtieKėjo / subteikėjo / subrangovo pasitelkimo dienos.

5.8. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

5.8.1. Visais atvejais, įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama.

5.8.2. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra.

5.9. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:

5.9.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.

5.9.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik Darbus, o už geodezijos ir kadastro paslaugas mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

5.9.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigos „Valstybės duomenų agentūra“ (<https://vda.lrv.lt/lt/>) **kas mėnesį skelbiamos:**

5.9.3.1 kelių ir gatvių (statinių tipai pagal CC) sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi kelių ir gatvių statybos darbai; arba

5.9.3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio statinio, dėl kurio statybos, rekonstravimo, remonto Šalys sudarė šią Sutartį rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis 5.9.3.1. punkte.

Indeksai, nurodyti 5.9.3. p., toliau kiekvienas atskirai vadinami **Indeksu**.

5.9.4. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

5.9.5. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščiuose nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (pagal Sutarties 10.1. p. punktą), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

5.9.6. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

5.9.7. **Pirmosios Sutarties peržiūros terminas netaikomas ir Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas.**

5.9.8. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

5.9.9. Uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

5.10. Jei Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių (skaičiuojant pinigine verte) **daugiau kaip 15 procentų**, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, pradinė Sutarties vertė keičiama dėl visų darbų kiekių, viršijančių 15 procentų skirtumo ribą, atliekant Sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties XV skyriuje.

5.11. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutarties 5.9 punktus, atitinkamai pakeičiama ir Pradinės Sutarties vertė.

5.12. **Finansavimas:** 6.1.4.11. Klaipėdos rajono ilgalaikio susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo plane iki 2025 metų numatytų vietinės reikšmės kelių projektų parengimas ir įgyvendinimas.

VI SKYRIUS

DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Užsakovas **perima** Darbus:

6.1.1. kai Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir

6.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, su statinio statybos techninės priežiūros vadovo žymomis.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei atlikęs baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 str. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, trūkumų ir (ar) neatitikimų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.

6.2. Užsakovas užtikrina, kad statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal Sutarties 6.1 punktą, **per 5 darbo dienas** privalo:

6.2.1. kartu su Užsakovu atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Rangovas privalo parengti Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas Darbų perdavimo-priėmimo akte gali padaryti įrašą, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį, kartu pridedant (jei reikia) defektų, trūkumų, neatitikimų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąrašo turi būti įkainotas defektų, trūkumų, neatitikimų taisymas bei nurodoma, iki kada nebaigti darbai ar defektai, trūkumai ir (ar) neatitikimai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus, trūkumus, neatitikimus **neturi būti ilgesnis kaip 28 dienos** po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

Defektų, trūkumų, neatitikimų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus, trūkumus, neatitikimus ir (arba) išskaičiuoti defektų, trūkumų, neatitikimų taisymo išlaidų sumą iš Rangovui mokėtinų sumų. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius;

arba

6.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir (arba) pranešti, kad nepateiktas Sutarties 6.1 p. nurodytas užtikrinimo dokumentas arba jis neatitinka teisės aktų reikalavimų ir Darbai negali būti perimti.

6.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą darbą, pasibaigus Sutarties 6.2.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad:

- (i) Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną;
- (ii) Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės;
- (iii) Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

6.4. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.

6.5. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietsės ir aplinkinių teritorijų, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos kopiją), įskaitant dokumentus, patvirtinančius apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas. Tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, pateikti visa Darbų dokumentaciją, organizuoti Užsakovo nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

VII SKYRIUS

UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS

7.1. Užsakovas įsipareigoja:

7.1.1. Pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti, nurodydamas konkrečiai, kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

7.1.2. Paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, subteikėjas, subteikėjas, subrangovas ar Rangovo personalas;

7.1.3. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus, organizuojant Darbų perdavimą - priėmimą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo;

7.1.4. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, atsiradimo momento, informuoti Rangovą apie šias aplinkybes;

7.1.5. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir, gavus lėšas iš Sutartyje nurodyto finansavimo šaltinio, už juos atsiskaityti;

7.1.6. Užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

7.1.7. Įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus;

7.1.8. Atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės;

7.1.9. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Užsakovo naudojimas bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, įskaitant Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymą;

7.1.10. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7.2. Užsakovas turi teisę:

7.2.1. Savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvietyje.

7.2.2. Reikalauti pašalinti Darbų defektus, trūkumus ir (ar) neatitikimus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Darbų dokumentų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir / ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų pagrindų nurodymų ir / ar netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją.

7.2.3. Pateikti Rangovui papildomą informaciją, kuri perduodama skaitmenine forma arba telekomunikacinėmis priemonėmis.

7.2.4. Tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

7.2.5. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VIII SKYRIUS RANGOVO PAREIGOS IR TEISĖS

8.1. Rangovas įsipareigoja:

8.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovo nustatytu laiku ir vietoje, techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus / trūkumus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

8.1.2. Savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę, garantuoti objekte darbų saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, eismo saugumą. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu darbų vykdymo laikotarpiu.

8.1.3. Užsakovui pareikalavus pateikti naudojamų medžiagų ir / ar įrangos kokybės ir atitikties sertifikatus iki medžiagų ar įrangos pateikimo į Darbų atlikimo vietą.

8.1.4. Užtikrinti nepertraukiamą transporto ir pėsčiųjų eismą bei saugumą darbų vietoje.

8.1.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu turėti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančius leidimus ar kitus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus, jei tokie dokumentai išduodami (veikla licencijuojama).

Pastaba: Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys. Jeigu pagal teisės aktus Darbams atlikti būtini papildomi leidimai, licencijos, atestatai ar kiti dokumentai, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys. Tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys, nė vėliau kaip iki pirkimo sutarties pasirašymo.

8.1.6. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys apie Rangovo pašalinimo pagrindus atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus.

8.1.7. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti, o Rangovas turi pareigą tai vykdyti, jeigu Darbų vykdymui pasitelkti darbuotojai (ar subteikėjo, subteikėjo, subrangovo darbuotojai)

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

8.1.8. **Iki darbų pradžios paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kvalifikuotą statybos darbų vadovą (nurodytą Rangovo pasiūlyme)**, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat būti statybos objekte, organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Užsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

8.1.9. Esant pretenzijoms dėl netinkamo pareigų vykdymo, Užsakovo reikalavimu Rangovas privalo pakeisti darbų vadovą, nušalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichiką veikiančių medžiagų darbininkus ir neleisti jiems dirbti. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

8.1.10. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja **pranešti tuo metu žinomų subtiekjų, subteikjų, subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus**. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Rangovas, dalį Darbų perduodamas subtiekėjams, subteikėjams, subrangovams, yra atsakingas už subtiekėjo, subteikėjo, subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

8.1.11. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su sutartyje nurodytais subtiekėjais, subteikėjais, subrangovais.

8.1.12. Iškilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, - kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes bei pranešti apie tai Užsakovui.

8.1.13. Organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas Rangovo ar kitų rangovų anksčiau atliktų darbų rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

8.1.14. Suvokdamas, jog be jo Statybvietyje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus tiesioginius Užsakovo nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jėgos ir mechanizmų prastovas ir kt.), kuriuos patyrė ir Užsakovo pareikalavo apmokėti kiti rangovai objekte dėl Rangovo Darbų atlikimo terminų nesilaikymo, nesavalaikio darbų fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo Užsakovui ir kitų šią Sutartį pažeidžiančių veiksmų.

8.1.15. Visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius.

8.1.16. Dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovų susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, jis įsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus, kiek tai susiję su Darbų atlikimu.

8.1.17. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei statinio statybos techninės priežiūros vadovui lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

8.1.18. Vykdyti kontrolę objekte, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka šios Sutarties, statybą reglamentuojančių teisės aktų bei pagrįstus Užsakovo paskirto statinio statybos techninio priežiūrėtojo reikalavimus.

8.1.19. Vykdydamas Darbus:

(i) savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
(ii) sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

(iii) valyti ir priežiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

8.1.20. Vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Darbų vykdymo metu nustatytų darbų defektų, trūkumų ir (ar) neatitikimų pašalinimo ar kitų šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybą reglamentuojančių teisės aktų neatitinkančių darbų ištaisymo.

8.1.21. Užtikrinti, kad Darbų vykdymo metu būtų taikomos šios aplinkos apsaugos priemonės:

8.1.21.1. Visi Darbų perdavimo-priėmimo aktai, pranešimai tarp statybos dalyvių, PVM sąskaitos-faktūros sudaromi, teikiami statybos dalyviams ir pasirašomi jų tik el. būdu;

8.1.21.2. Darbų metu susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas, statybinis laužas ar kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais, atliekų vežimo lydraščius, atliekų perdirbimo aktus), kad susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms;

8.1.21.3. Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje negali būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turės užtikrinti Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotėkiai būtų nedelsiant pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais), kad tepalai ar kiti kenksmingi skysčiai kartu su užterštu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.

8.1.22. Raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti.

8.1.23. Prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos ar įranga atitiktų sutartį. Rangovas privalo atlyginti nuostolius, jei atliekant darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų kalbės sugadinamas objekte esantis turtas ar anksčiau atliktų darbų rezultatas.

8.1.24. Užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Darbus atliks Rangovo pasiūlyme, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis, nurodyti specialistai, o jeigu nurodyti specialistai bus keičiami (pavyzdžiui, jei nutraukia darbo santykius su rangovu, mirties atveju ar pan.), tokiu atveju Rangovas turės užtikrinti, kad keičiami specialistai turėtų ne mažesnę nei pasiūlyme nurodytą kvalifikaciją ir patirtį.

8.1.25. Atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą, Užsakovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su:

8.1.25.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

8.1.25.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

8.1.26. Visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacija atitiks Pirkime nustatytus reikalavimus ir bus taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemų arba lygiaverčiai standartai, nurodyti Rangovo pasiūlyme.

8.1.27. Sutarties vykdymo metu Rangovas privalo turėti galiojantį EMAS sertifikatą arba kitą lygiavertį sertifikatą išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų arba taikyti kitas Rangovo viešajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Užsakovui paprašius Rangovas turi per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi.

8.1.28. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

8.1.29. Užtikrinti, kad statybvietėje būtų tik tie Rangovo, subrangovų, subtiekėjų, subteikėjų darbuotojai, kurie turi skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą (toliau – statybininko ID kodą), suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, arba būtų užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turėtų identifikavimo priemonę. Užsakovo prašymu ne vėliau kaip 3 darbo dienas pateikti įrodymus, kad statybvietėje dirba statybininko ID kodą turintys asmenys.

8.2. Rangovo teisės:

8.2.1. Savo lėšomis, suderinęs su Užsakovu, įrengti Statybvietėje laikinus aptvėrimus, statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti.

8.2.2. Iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, naudoti objekte atributiką, reklamuojančią jį ir subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus.

8.2.3. Patekti į Statybvietę tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

8.2.4. Sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų priežasčių daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo atliktus Darbus.

8.2.5. Atsiradus būtinybei, keisti Sutartyje nurodytus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus Sutarties XI skyriuje nustatytais sąlygomis ir tvarka. Užsakovui apmokėjus už atliktus Darbus, Rangovas privalo nedelsiant apmokėti už subtiekėjų / subteikėjų / subrangovų atliktus darbus ir, Užsakovui pareikalavus, informuoti jį apie atsiskaitymus su subtiekéjais / subteikėjais / subrangovais;

8.2.6. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

8.2.7. Jeigu TDP ir (ar) žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąrašė) yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės medžiagos, įranga ar mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametru ir kokybės medžiagas, įrangą ar mechanizmus.

IX SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ir apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

9.2. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, uždelsęs laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, moka 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną.

9.3. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų Sutartyje nustatytu terminu, nesilaiko žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąrašė) nustatytų Darbų atlikimo terminų ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal Sutarties 6.1 p., Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo

būdų pradeda skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų įsipareigojimų dalies.

9.4. Rangovas, per susitarime su Užsakovu ar Užsakovo nurodyme nustatytą terminą nepašalinęs atliktų darbų defektų, trūkumų ir (ar) netikslumų, moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų įsipareigojimų dalies iki bus ištaisyti defektai, trūkumai ir (ar) netikslumai bei atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybės.

9.5. Sutarties 9.3 p. ir 9.4 p. numatytų delspinigių **nebus reikalaujama**, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

9.6. Rangovas be Užsakovo raštiško sutikimo pasitelkęs papildomus subteikėjus, subteikėjus, subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subteikėjų, subteikėjų, subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subteikėjus, subteikėjus, subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, subteikėjui, subrangovui, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį.

9.7. Rangovui pažeidus Sutarties 4.4 punkte nustatytus įsipareigojimus arba vykdant statybos darbus be galiojančio leidimo riboti eismą (kai toks reikalingas), taikoma Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta atsakomybė.

9.8. Rangovas, nepagrįstai nutraukęs Sutartį, moka Užsakovui ne mažesnę kaip 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės baudą.

9.9. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

9.10. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius. Užtikrinimo ar delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius.

9.11. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subteikėjo, subteikėjo, subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

9.12. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

X SKYRIUS

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS

10.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

10.1.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	10.1.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	10.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	10.1.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti užtikrintas bet kuriuo iš Tiekėjo pasirinktų sutarties įvykdymo užtikrinimo būdų: - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija, draudimo bendrovės	Rangovas pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos . Rangovas turi pateikti mokėjimo pavedimo ar kito	5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės (EUR be PVM). Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą,	Įsigalioja Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantijos, draudimo bendrovės laidavimo rašto, ar kredito unijos garantijos išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki 30

laidavimo raštas (pateikiamas kartu su draudimo poliso originalu), ar kredito unijos garantija. Tiekėjas gali pateikti popierinę arba elektroninėmis priemonėmis suformuotą draudimo dokumento versiją, kuri turi būti pasirašyta draudimo dokumentus išdavusio ūkio subjekto įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus; arba - Užstato pervedimas į Užsakovo sąskaitą: LT51 4010 0402 0021 5515 Luminor Bank AS.	mokėjimą už draudimą įrodančio dokumento kopiją.	kad ji būtų ne mažesnė, negu nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Priklausomai nuo Rangovo pirma pasirinkto užtikrinimo būdo Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti: - Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina arba; - užstato sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina.	(trisdešimt) kalendorinės dienos, po Sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos. Jei Sutartis galioja ilgiau kaip vienerius metus, Rangovo pateikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas gali galioti trumpiau nei iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos, po Sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos, bet likus ne mažiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos, tokio dokumento galiojimas privalo būti pratęstas. Šiuo atveju paskutinio Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pratęsimo terminas turi būti lygus 10.1.4 papunktyje nurodytam terminui. Šiame papunktyje nurodyta tvarka Rangovui nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino, Užsakovas įgyja teisę reikalauti sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas priklausomai nuo pirma pasirinkto užtikrinimo būdo:
---	---	---	--

			- atitinkamai turi pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą arba; - užstatas paliekamas atitinkamam laikotarpiui Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
--	--	--	--

10.2. Sutarties įvykdymo užtikrinime **turi būti nurodyta**, kad:

- (i) Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra **besąlyginis ir neatšaukiamas**;
- (ii) Rangovui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas įsipareigoja sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, **gavęs pirmą** Užsakovo rašytinį reikalavimą;
- (iii) Užsakovui **neprivalant pagrįsti savo reikalavimų**, o tik rašte nurodžius, kaip Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus;

10.3. Jeigu Rangovas per Sutarties 10.1 punkte nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia ar jo nepratęsia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

10.4. Jei likus 10 darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jo pratęsimo galiojimo termino pabaigos, Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo tomis pačiomis sąlygomis, laikoma, kad Rangovas pažeidė Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti sumokėti Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą ir (arba) Sutartyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartį.

10.5. Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį ir per nustatytą laiką nuo Užsakovo pranešimo gavimo apie sutartinio įsipareigojimo nevykdymą arba netinkamą vykdymą, nepašalina Užsakovo pranešime nurodyto pažeidimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka Užsakovui. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

10.6. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

10.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimo nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

10.8. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

10.9. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas ar užstatas grąžinamas ne anksčiau kaip praėjus 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto, Statybos užbaigimo deklaracijos (akto) pasirašymo dienos, gavus rašytinį Rangovo prašymą.

10.10. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Užsakovas grąžina bankui garantinio rašto originalą su priedu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Užsakovas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus ir Užsakovas jam neturi pretenzijų.

XI SKYRIUS

SUBTIEKĖJAI, SUBTEIKĖJAI, SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis,

veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai, vykdant Sutartį, Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

11.2. Už Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų įsipareigojimų vykdymo kokybę Užsakovui atsako Rangovas ir užtikrina, kad Sutarties VIII skyriuje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių reikalavimų nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.

11.3. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Rangovo prašymu gali būti keičiami specialistai, Rangovo pasitelkti sutarčiai vykdyti. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Užsakovo reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, kuris atitinka Darbų pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus (jei taikomi).

11.4. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nuroydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą Darbų pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniais reikalavimams (jei taikoma).

11.5. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai / subtiekJėjai / **subrangovai: nepasitelkiami.**

11.6. Sutarties vykdymo metu subrangovų / subtiekJėjų / subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų / subtiekJėjų / subteikėjų, Sutartyje numatyto subrangovo / subtiekJėjo / subteikėjo pakeitimas kitu, naujo Sutartyje nenumatyto subrangovo / subtiekJėjo / subteikėjo pasitelkimas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą. Prašymas Užsakovui pateikiamas kartu su pagrindžiančiais dokumentais, t. y. Rangovas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, jog subrangovo / subtiekJėjo / subteikėjo kvalifikacija Sutarties keitimo momentu atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus subrangovams / subtiekJėjams / subteikėjams minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir nėra pašalinimo pagrindų (jeigu buvo taikoma pirkime). Toks Sutarties pakeitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

11.7. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui subrangovų / subtiekJėjų / subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus / subtiekJėjus / subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti.

11.8. Sutarties vykdymo metu subrangovų / subtiekJėjų / subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų / subtiekJėjų / subteikėjų, Sutartyje numatyto subrangovo / subtiekJėjo / subteikėjo pakeitimas kitu, naujo Sutartyje nenumatyto subrangovo / subtiekJėjo / subteikėjo pasitelkimas atliekamas tokia tvarka:

11.8.1. Rangovas pateikia rašytinį prašymą Užsakovui, kuriame nurodo priežastis, lemiančias poreikį pakeisti ar pasitelkti naujus subrangovus / subtiekJėjus / subteikėjus, bei pateikia užpildytą ir pasirašytą EBVPD bei dokumentus, patvirtinančius, kad nėra pirkimo dokumentuose nustatytų naujo subrangovo / subtiekJėjo / subteikėjo pašalinimo pagrindų (jeigu buvo taikoma), kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (jeigu buvo taikoma);

11.8.2. patikrinus naujo subrangovo / subtiekJėjo / subteikėjo atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams (jeigu buvo taikoma) bei pašalinimo pagrindų nebuvimą (jeigu buvo taikoma), Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo / subtiekJėjo / subteikėjo pakeitimo ar naujo subrangovo / subtiekJėjo / subteikėjo pasitelkimo. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus / subtiekJėjus / subteikėjus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

11.9. Priežastys, lemiančios poreikį pakeisti subrangovus / subtiekJėjus / subteikėjus nauju:

11.9.1. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekėjas / subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir (ar) panašios padėties;

11.9.2. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekėjas / subteikėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus ir (arba) atsisako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatytą įsipareigojimų dalį;

11.9.3. kyla grėsmė, kad Rangovas savo turimais pajėgumais nesugebės savo sutartinių įsipareigojimų įvykdyti tinkamai ir (ar) juos įvykdyti Sutartyje nustatytais terminais, todėl tikslinga pasitelkti naują (papildomą) subrangovą / subtiekėją / subteikėją;

11.9.4. kitos aplinkybės, sąlygojančios naujo (papildomo) subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pasitelkimo būtinybę, ir kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas (pavyzdžiui, papildomų darbų / paslaugų įsigijimas ir kt.).

11.10. Subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pakeitimas kitu subrangovu / subtiekėju / subteikėju ar naujo subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pasitelkimas galimas tik tokiu atveju, jei toks Sutarties pakeitimas nėra esminis, kaip tai nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 4 d.

XII SKYRIUS DARBŲ KOKYBĖ

12.1. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo **mažiausiai prieš 3 darbo dienas** apie tai informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

12.2. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus **ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas**. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

12.3. Jeigu atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos arba darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą įrangą, medžiagas arba darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus, neatitikimus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

12.4. Kiekviena iš Sutarties Šalių turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Šalių kyla ginčas dėl atliktų Darbų kokybės. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka ekspertizę užsakiusi Šalis. Jei ekspertizės metu neišaiškinamos kitos Šalies klaidos, ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Šalis, padariusi klaidą (-as).

12.5. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebėjęs klaidų ar netikslumų techninėje specifikacijoje, TDP ar kitoje Darbų techninėje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti Užsakovą. Užsakovas privalo stabdyti Darbus ar dalį Darbų tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.). Darbus Rangovas gali pratęsti tik po Užsakovo nurodymo.

12.6. Sutarties vykdymo metu, iki Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo pareiga savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus per Užsakovo ir (ar) Statinio statybos techninio priežiūrėtojo nustatytą protingą terminą. Šis Rangovo įsipareigojimas nepaneigia Rangovo pareigos mokėti Sutartyje numatytus delspinigius.

12.7. Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo ir (ar) Statinio statybos techninio priežiūrėtojo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su

trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

12.8. Rangovas garantuoja, jog Darbų perdavimo – priėmimo akto (-ų) pasirašymo metu Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, kurie panaikintų arba sumažintų Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui.

XIII SKYRIUS GARANTINIS TERMINAS

13.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.

13.2. Užsakovui pareikalavus Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo atlikti visus defektų, trūkumų, neatitikimų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal sutartį neįvykdymu.

13.3. Rangovas yra atsakingas už visus Darbų rezultato trūkumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nurodyti Darbų perdavimo – priėmimo akte, ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius, tiek už paslėptus trūkumus, defektus, neatitikimus), jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

13.4. Rangovas per nustatytą garantinį terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią Darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai (defektai) arba jų atitaisymas.

13.5. Jeigu Rangovas per nustatytą terminą nepradeda šalinti trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų arba nepašalina šių trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus).

13.6. Jei dėl Rangovo netinkamai atliktų Darbų sugadinamas Užsakovo turimas turtas, neigiamai paveikiamos Užsakovo sistemos, įrenginiai, statiniai ar pablogėja jų veikimas, Rangovas atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su atsiradusių neigiamų pasekmių šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Užsakovo neginčijami ir papildomai nebeįrodinėtini bei šia Sutartimi Šalių pripažinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ne vėliau, kaip per Užsakovo nurodytą terminą, pervedami į Užsakovo banko sąskaitą, nurodytą Sutartyje, ar bet kokią kitą Užsakovo raštu nurodytą banko sąskaitą.

13.7. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus Darbus, galiojimo panaikinimo.

XIV SKYRIUS DRAUDIMAS

14.1. Rangovas privalo iki Darbų pradžios savo sąskaita sudaryti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį atskirai dėl kiekvieno statomo statinio pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo

sutartis turi įsigalioti iki Darbų pradžios ir turi galioti visą statybvietyje vykdomų darbų laikotarpį iki visų Rangovo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip numatyta Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje „Draudimo suma“, civilinės atsakomybės draudimo suma statiniui **negali būti mažesnė kaip 43 400,00 Eur** (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) suma vienam draudžiamajam įvykiui.

14.2. Rangovas privalo **ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas** nuo statybos darbų pradžios pateikti Užsakovui Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.

14.3. Rangovas per visą draudimo sutarčių galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarių draudimo įmokų mokėjimą.

14.4. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų pagal šio Sutarties skyriaus reikalavimus, Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo sutartinius įsipareigojimus.

XV SKYRIUS PAKEITIMAI

15.1. Sutartis gali būti keičiama šiame skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis, kai dėl tokio pakeitimo iš esmės nėra pakeičiamas Sutarties pobūdis, toks pakeitimas leidžiamas pagal įstatymų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimus.

15.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties vykdymui reikalingų duomenų pasikeitimai (pvz. Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.

15.3. Šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti įsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kurių Sutartyje numatytų Darbų arba vieni darbai pakeičiami kitais, dėl objektyvių šiame skyriuje nurodytų priežasčių, kurios atsirado arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties Šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte, ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo, taip pat Sutartyje numatytų Darbų apimtys, viršijančios **15 procentų Pradinės Sutarties vertės**. Tokiu atveju didesni nei Sutartyje numatyti atliktų darbų kiekiai (neviršijantys 15 procentų Pradinės Sutarties vertės) **nelaikomi papildomais**.

Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo;

15.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, būtina atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, Pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę

dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas **atlieka savo sąskaita**.

15.5. Pakeitimai gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:

15.5.1. kai TDP numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl TDP klaidų;

15.5.2. kai dėl TDP pakeitimo pasikeičia Darbų kiekis (apimtis);

15.5.3. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

15.5.4. kai techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų TDP korekcijų tampa nebereikalingi;

15.5.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

15.5.6. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;

15.5.7. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

15.5.8. dėl nenumatytų fizinių sąlygų, t. y. dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

15.5.9. dėl bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimo, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimo;

15.5.10. dėl bet kurio atskiro Darbo atsisakymo arba Darbo apimties sumažinimo;

15.5.11. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimo;

15.5.12. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami.

15.6. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl Sutarties pakeitimo (dėl papildomų darbų, vieno darbų keitimo kitais, o esant reikalui taip pat ir dėl atsisakomų darbų būtinybės), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tada, kai šios aplinkybės tapo žinomos Rangovui, Rangovas:

15.6.1. Užsakovui raštu pateikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, vieno darbų keitimo kitais, o esant reikalui taip pat ir dėl atsisakomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus (statinio projekto vykdymo priežiūrėtojo suderinimą ir statybos techninio priežiūrėtojo įvertinimą, vietos apžiūros aktą (pasirašytą visų statybos dalyvių), brėžinius, sąmatinius skaičiavimus, žiniaraščių palyginimus ir kt., iš kurių būtų aiškiai matyti, kodėl reikia keisti darbų kiekius).

15.6.2. Užsakovui raštu teikia pagrindimą, kodėl jo siūlymas neatitinka Sutarties 15.4 punkte nurodytų kriterijų ir atitinka Sutarties 15.3 ir (ar) 15.5 punktų kriterijus.

15.6.3. Užsakovui raštu teikia siūlymą dėl termino, kuris reikalingas Rangovo nurodytiems papildomiems darbams atlikti bei darbų įkainius ir jų (tiek termino, tiek įkainių) pagrindimą (vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis). Į terminą, kuris reikalingas papildomiems darbams atlikti negali būti įtraukiamas terminas, per kurį derinami darbų pakeitimai.

15.7. Gavęs Sutarties 15.6.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis pateiktais dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar pakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti ir ar Rangovo siūlymas atitinka Sutarties 15.3 ir (ar) 15.5 punktų kriterijus. Tuo atveju, jeigu reikia atlikti Projekto taisymus, šiame papunktyje nurodytas terminas pratęsiamas 20 darbo dienų;

15.8. Užsakovui nustačius, ir raštu informavus Rangovą, kad nepakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti, Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir

dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (vienų darbų keitimo kitais ar atsisakomų) darbų data bus laikoma antrojo kreipimosi data. Tuo atveju, jeigu Rangovas, vykdydamas šiame Sutarties papunktyje numatytus Užsakovo įpareigojimus, pakartotinai pateikia Užsakovui nepakankamai duomenų dėl papildomų, atsisakomų ar vienų darbų keitimo kitais sprendimui priimti, procedūra dėl šių darbų nutraukiama, o Rangovo siūlymas laikomas nepaduočiu;

15.9. Užsakovui nustačius, kad Sutarties 15.6.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka sprendimui priimti, Užsakovas per Sutarties 15.7 punkte nustatytą terminą pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta.

15.10. Gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Rangovas per 7 (septynias) dienas parengia darbų pakeitimo aktą su techniniais sprendiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtiniais dokumentais, kurį saugiais kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo visi statybos dalyviai. Rangovas per 4 (keturias) dienas po visų statybos dalyvių parašų gavimo turi pateikti darbų pakeitimo aktą Užsakovui elektroniniu formatu.

15.11. Gavęs darbų pakeitimo aktą, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas patvirtina darbų pakeitimo aktą, parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Rangovui pasirašyti, arba darbų pakeitimo akto nepatvirtina ir grąžina jį tikslinti;

15.12. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) atsisakomų darbų taip pat gali inicijuoti Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas arba Užsakovas. Šiame punkte numatytu atveju Pakeitimo dokumentus rengia Užsakovas.

15.13. Apskaičiuojant atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas, taikomi žemiau pateikiami būdai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

15.13.1. pritaikant lokalinėje darbų sąmatoje nurodytus darbų įkainius;

15.13.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;

15.13.3. pritaikant lokalinėje darbų sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

15.13.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pidėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo faktiškai patirtos Išlaidos pagal tas Išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal taisyklės nurodyta, kad Išlaidos turi būti ir ne didesnės, nei vidutinę rinkos kainą atitinkanti Išlaidų suma, vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose;

15.14. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus, nesant papildomo susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomus darbus.

15.15. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) atsisakomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

15.16. Sutartyje nurodytos medžiagos, produktai, įranga, nekeičiant Pradinės Sutarties vertės, Užsakovo rašytiniu sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu medžiagos, produktai, įranga nebegaminamos ir Rangovas Užsakovui pateikia tai pagrindžiančius tinkamai patvirtintus dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą ir (ar) patvirtinimą, kad prekė nebegaminama). Rangovas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos prekės atitinka techninę specifikaciją ir (ar) Rangovo pasiūlyme Pirkimui nurodytas techninių rodiklių reikšmes. Atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo keičiant medžiagas, produktus ar įrangą nėra sudaromas.

15.17. Rangovo pagal Sutartį atlikti darbai, kurie tiesiogiai nenurodyti Sutartyje ar su ja susijusiuose dokumentuose, jos prieduose, nėra jokio Šalių susitarimo dėl jų pripažinimo papildomais darbais pagal Sutarties 15.6 punktą, tačiau jie būtini Sutarčiai įvykdyti, nelaikomi papildomais darbais bei riziką dėl tokių darbų neapmokėjimo prisiima Rangovas.

15.18. Atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.

15.19. Tuo atveju, jeigu Sutartis sudaryta su jungtinę veiklą vykdančiais partneriais, jungtinės veiklos partneriai gali būti keičiami vietomis (kitas jungtinės veiklos partneris tampa pagrindiniu partneriu), jeigu tuo metu esantis pagrindinis jungtinės veiklos partneris netinkamai vykdo Sutartinius įsipareigojimus arba negali jų vykdyti dėl inicijuojamos reorganizavimo ar bankroto procedūros, pateikiant Užsakovui prašymą su pagrindžiančiais įrodymais bei atnaujintą jungtinės veiklos Sutartį ir gavus Užsakovo pritarimą. Tokiu atveju yra atliekamas Sutarties pakeitimas.

15.20. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokie pakeitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Pakeitimo metu galiojanti redakcija) bei 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos aktualia redakcija.

XVI SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIES KEITIMAS

16.1. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo Sutarties pobūdis.

16.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama):

16.2.1. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų);

16.2.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje;

16.2.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis;

16.2.4. kai Rangovą pakeičia naujas Rangovas dėl kitų priežasčių, negu Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.

16.3. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos, punktų numeracija ir pan.) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytais aplinkybėmis.

16.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, raštu pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti **per 10 (dešimt) darbo dienų** ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju galutinio sprendimo teisė priklauso Užsakovui.

XVII SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

17.1. Sutartis gali būti nutraukiama abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

17.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Rangovas be pateisinamos priežasties:

17.2.1. ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šioje Sutartyje nustatyto Darbų termino pradžios nepradeda vykdyti Darbų;

17.2.2. savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbų vykdymą daugiau kaip 10 (dešimt) dienų;

17.2.3. vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatytų terminų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąrašę) nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

17.2.4. nevykdo pagrindų Užsakovo ar Užsakovo paskirto Statinio statybos techninio priežiūrėtojo nurodymų dėl Rangovo atliekamų Darbų kokybės ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius statybą reglamentuojančių teisės aktų ar techninės specifikacijos;

17.2.5. nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir / ar, Užsakovui reikalaujant, nepristato statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir Rangovo ir projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

17.2.6. nepildo statybos darbų žurnalo;

17.2.7. Rangovas perleidžia savo įsipareigojimus pagal Sutartį be Užsakovo išankstinio rašytinio leidimo;

17.2.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

17.2.9. keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis.

17.2.10. nevykdo kitų pagrindų raštiškų Užsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio priežiūrėtojo nurodymų dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo;

17.2.11. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

17.3. Taip pat Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jeigu:

17.3.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;

17.3.2. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį.

17.3.3. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

17.3.4. paaiškėjo Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 21 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės.

17.4. Užsakovui pasinaudojus teise vienašališkai nutraukti Sutartį, Užsakovas privalo Rangovui apmokėti už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, tačiau neprivalo apmokėti už Darbus, jei Rangovas nepateikia visų Sutartyje numatytų dokumentų, patvirtinančių, kad atlikti Darbai atitinka techninę specifikaciją.

17.5. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų), jei:

17.5.1. Darbų vykdymo sustabdymas tęsiasi ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių;

17.5.2. Užsakovas neapmoka už Sutartyje nustatytus Darbus ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po nustatyto apmokėjimo termino.

17.6. Sutartis gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

17.7. Nutraukiant Sutartį ar Sutartį, kuria keičiama Sutartis, laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.

17.8. Nutraukus Sutartį Rangovas privalo toliau vykdyti pagrindus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo.

17.9. Kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra

tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms;

17.10. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

17.11. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

17.11.1. nutraukti visą tolesnį darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos;

17.11.2. perduoti Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

17.11.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti statybvietę.

17.12. Užsakovas turi teisę, raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Šalys susitaria, kad **esminiu Sutarties pažeidimu** taip pat bus laikomas:

17.12.1. Rangovo padarytas pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

17.12.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštu įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina Darbų vykdymą ir (ar) nepradeda vykdyti Darbų, ir (ar) raštiškai įspėtas neužtikrina vykdomų Darbų kokybės;

17.12.3. pažeidimas, kai sutartį vykdo tokios teisės neturintys Rangovo specialistai;

17.12.4. reikalavimų, susijusių su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimu ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimu pateikimu, ir (ar) aplinkos apsauga, nevykdymas;

17.12.5. pažeidimas, kai Rangovas per Sutarties 4.2.1 p. nustatytą terminą neatlieka visų Darbų;

17.12.6. Sutarties nuostatos dėl Rangovo pasiūlyme nurodytų kokybės kriterijų taikymo.

XVIII SKYRIUS FORCE MAJEURE

18.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant, bet ne vėliau kaip 3 (tris) darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

18.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

18.3. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.

XIX SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

19.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

19.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

19.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

19.4. Gali būti tvarkomi šie šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (i) vardas, pavardė; (ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (iii) užimamos pareigos; (iv) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (v) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

19.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (i) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdančios buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (ii) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (iii) mokesčių inspekcija; (iv) bankai; (v) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

19.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši sutartis nustato. Taip pat šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

19.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subteikėjų, subteikėjų, subrangovų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

19.8. Šalys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

19.9. Užsakovo duomenų apsaugos pareigūno, į kurį Rangovas gali kreiptis dėl savo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei kitų klausimų, telefonas (8 46) 47 20 25, elektroninis paštas dap@klaipedos-r.lt. Jei tiekėjas mano, kad jo teisės, susijusios su Užsakovo atliekamu asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, jis turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

XX SKYRIUS SUSIRAŠINĖJIMAS

20.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Užsakovo kontaktinis asmuo	Rangovo kontaktinis asmuo
Vardas, pavardė	Vytautas Viršilas	Algimantas Plaipa
Adresas	Klaipėdos g. 2, Gargždai	Mažeikių g. 18, Telšiai
Telefonas	+370 695 20330	+370 698 25356
El. paštas	vytautas.viršilas@klaipedos-r.lt	algimantas@tkeliai.lt

20.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis

paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

20.3. Sutarties 20.1 punkte nurodytas Užsakovo kontaktinis asmuo laikomas ir Užsakovo atstovu, atsakingu už Sutarties vykdymą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas.

XXI SKYRIUS

ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

21.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

21.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus;

21.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;

21.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

21.1.4. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti ir Šalių, ir (ar) jų atstovų asmens duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;

21.1.5. Šaliai nėra žinoma apie jokių būsimus teisinės aplinkos pasikeitimus, kurie galėtų turėti įtakos Šalies įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui;

21.1.6. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas;

21.1.7. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos;

21.1.8. nei šios Sutarties sudarymas, nei Užsakovo ar Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios Sutarties ar kitokio sandorio, kurio Šalimi yra atitinkama Šalis, ar (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų.

21.2. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:

21.2.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai/subtiekiejai/subteikiejai (jei tokie pasitelkiami) turi visus leidimus, licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, žinias, patirtį ir kvalifikaciją, reikalingus šiai Sutarčiai sėkmingai įvykdyti. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą, jei jis praranda ar pasikeičia jo turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, kuri buvo vertinta viešojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, metu.

21.2.2. Susipažino su Sutarties objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir / ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

21.2.3. Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs būtinas paslaugas ir darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

21.2.4. Iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams atlikti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai kaip savo srities profesionalas susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi.

21.2.5. Gerai išanalizavo techninę specifikaciją, TDP, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kitą Rangovui pateiktą informaciją, tinkamai įvertino objekto fizinius matmenis ir būklę bei suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, numatė ir įvertino visus sudėtinčius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrengimus, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą.

21.2.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytas pagal šią Sutartį, visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų

paskirtį. Jeigu įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jų nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo rizika ir lėšomis atliks visus būtinus darbus bei nupirks reikiamas medžiagas ar įrengimus, kad aukščiau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuotų nepriekaištingai ir nereikalaus iš Užsakovo padidinti Sutarties kainos.

21.2.7. Atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones, suteiktas paslaugas) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Bendrųjų statybos darbų dalies statybos technologiniams procesams minimalių kokybės reikalavimų lygis aprašytas www.statybostaisyklės.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai.

21.3. Sudarydamas šią Sutartį Užsakovas patvirtina, kad siekiant Sutarties objekto įgyvendinimo, teikiant paslaugas ir atliekant Darbus, Rangovui teks visą reikalingą informaciją tinkamų paslaugų ir atliktų Darbų įgyvendinimui.

21.4. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir/ar pareiškimai (-as) yra melagingas (-i) ir/ar klaidingas (-i), Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų) ir/ar klaidingo (-ų) patvirtinimo (-ų) ir/ar pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius.

XXII SKYRIUS KOKYBĖS KRITERIJAI

22.1. Rangovas privalo užtikrinti pasiūlyme pirkimui nurodytų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kurie, įskaitant, bet neapsiribojant, laikomi esminėmis Sutarties sąlygomis, įgyvendinimą. Pasiūlyme pirkimui nurodytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:

22.1.1. Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys toks statybos vadovas, kuris buvo nurodytas pasiūlyme ir už kurio patirtį Rangovui buvo skirti ekonominio naudingumo balai. Rangovas, vykdydamas Sutartį negali keisti savo pasiūlyme nurodyto statybos vadovo be Užsakovo rašytinio sutikimo. Rangovas, norėdamas pakeisti esamą statybos vadovą privalo iš anksto pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti Užsakovo sutikimą raštu. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti esamą statybos vadovą, jeigu nustatoma, kad keičiamas statybos vadovas neturi pirkimo dokumentuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) nežemesnės nei keičiamo statybos vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkime nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus, patirties. Kartu su prašymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad:

22.1.1.1. keičiamas statybos vadovas atitinka jam taikytiną pirkimo dokumentuose nustatytą kvalifikacijos reikalavimą ir pasiūlymo vertinimo kriterijų ir (ar) keitimo metu jo patirtis yra nežemesnė nei keičiamo statybos vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo kriterijų;

22.1.1.2. egzistuoja objektyvios priežastys, dėl kurių kilo būtinybė pakeisti esamą statybos vadovą. Pakeisti esamą statybos vadovą, už kurio patirtį Rangovui buvo skirti ekonominio naudingumo balai, kitu ir paskirti naują statybos vadovą Darbams, Rangovas gali tik tada, kai to reikia dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip: atostogų, ligos ar mirties atvejais, nutrūkus darbo santykiams su Rangovu, statybos vadovo atsisakymas vykdyti savo įsipareigojimus arba statybos vadovo netinkamas įsipareigojimų vykdymas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti Sutarties reikalavimus dėl Darbų kokybės ir (ar) darbų atlikimo terminų.

XXIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23.1. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

23.2. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

23.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios ir nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

23.4. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

23.5. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

23.6. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

23.7. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį rezultatą, kaip ir pakeistoji norma.

23.8. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba, sudaromas vienas sutarties egzempliorius, kuris pasirašomas elektroniniais sertifikuotais parašais.

23.9. Sutarties sąlygų priedai:

23.9.1. Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija su priedais;

23.9.2. Priedas Nr. 2 Rangovo pasiūlymas.

XXIV SKYRIUS SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovo vardu

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai
Įmonės kodas 188773688
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas.
A. s. Nr. LT14 4010 0402 0031 4539
AB Luminor bankas
Banko kodas 40100
Tel. +370 46 47 20 25,
Faksas +370 46 47 20 05
El.p. savivaldybe@klaipedos-r.lt

Administracijos direktorius
Sigitas Karbauskas

(Parašas)

Rangovo vardu

UAB „Telšių keliai“
Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai
Įmonės kodas 180200843
PVM mokėtojo kodas: LT802008413
A. s. Nr. LT20 7181 7000 0946 7622
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71800
Tel. +370 444 69250
El. p. tkeliai@tkeliai.lt

Direktorius
Arnas Knystautas

(Parašas)



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 727311

Dėkojame už dalyvavimą supaprastintos vertės pirkime „P-2024/10579, Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (KL0223) rekonstravimas“ atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

Tiekėjo 2024-06-26 klausimas Nr.12648312: „Prašymas. Prašome pateikti apsauginių gelžbetoninių plokščių armavimo brėžinius, šių plokščių išdėstymo planą virš planuojamų apsaugoti dujotiekio tinklų bei skersinį profilį su visais dangos konstrukcijos sluoksniais kurie turi būti įrengti po plokštėmis bei virš plokščių“.

Atsakymas:

Tiekėjo 2024-06-26 klausimas Nr.12648109: „Patikslinti. Ar reikia atlikti pagrūntavimą bitumine emulsija tarp asfalto sluoksnių. Kokie reikalavimai bituminei emulsijai“.

Atsakymas:

Tiekėjo 2024-06-26 klausimas Nr. 12647948: „Prašome patikslinti Nuotekų šalinimo dalyje, kuris darbų etapas perkamas iš šių: 1. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. ir Plytų g. 2. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (Nr. KL0223), Priemiesčio g. 3. Gargždų sen. Statybininkų g.“.

Atsakymas:

Pažymime, kad vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 37 p., jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.



**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS**

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 727311

Dėkojame už dalyvavimą supaprastintos vertės pirkime „P-2024/10579, Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (KL0223) rekonstravimas“ atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

Tiekėjo 2024-06-19 klausimas:

„Ar gerai suprantame, kad šiuo pirkimu perkamas tik I-etapas darbų, t.y. Statybininkų gatvės KL0223 rekonstrukcijos darbai?“.

Atsakymas:

Tik Statybininkų gatvės KL0223 rekonstrukcijos darbai.

Informuojame, kad yra techninė klaida gatvės pavadinime. Vietoje „Statybininkų g. (KL0223)“ turi būti „Statybininkų g. (KL0223)“.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO NR. 727311
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-19 Nr. (18.1) VŠ1-633
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Gedrimas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-19 13:27
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-10 16:13 - 2024-10-09 16:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240612.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-06-19 nuorašą suformavo Egidijus Gedrimas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS**

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 727311

Dėkojame už dalyvavimą supaprastintos vertės pirkime „P-2024/10579, Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (KL0223) rekonstravimas“ atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

Tiekėjo 2024-06-28 klausimas Nr. 12654190: „Prašome atsakyti į iškilusius klausimus ir pateikti paaiškinimus: 1. Prašome patvirtinti, jog vykdant I-etapo Dauparų – Kvietinių sen. Statybininkų g. (Nr. KL0223) rekonstravimo darbus bus galima uždaryti kelio ruožą nuo Pk 37+69 iki Pk 21+29 nukreipiant eismą aplinkeliais“.

Atsakymas:

Kelio ruožas pilnai uždaromas nebus. Aplinkelio nėra. Atskiru sutarimu galimas trumpalaikis uždarymas numatant galimybę gyventojams naudotis kelio ruožu.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO NR. 727311
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-28 Nr. (18.1) VŠ1-670
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Gedrimas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-28 10:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-10 16:13 - 2024-10-09 16:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240612.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-06-28 nuorašą suformavo Egidijus Gedrimas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS**

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 727311

Dėkojame už dalyvavimą supaprastintos vertės pirkime „P-2024/10579, Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (KL0223) rekonstravimas“ atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

Tiekėjo 2024-06-25 klausimas Nr. 12643439: „<....> 1. Prie pirkimo dokumentų yra pateiktas "Žiniaraštis el. d.3-1" , tačiau failo dydis lygus nuliui ir dėl to jo neatidaro.

Prašome pateikti aktyvų failą "Žiniaraštis el. d.3-1" , kad tiekėjai galėtų matyti kokius darbus reikalinga įsivertinti pagal šį darbų žiniaraštį“.

Tiekėjo 2024-06-25 klausimas Nr. 12643296: „<....> Pirkimo dokumentuose pateiktas sąnaudų žiniaraštis "Žiniaraštis el.d. 3-1.pdf" neatsidaro. Prašome pateikti pataisytą dokumentą“.

Atsakymas:

Failas ir jame esantys duomenys **nėra aktualūs** šiam pirkimui, nevertinti šio failo.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO NR. 727311
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-25 Nr. (18.1) VŠ1-651
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Gedrimas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-25 16:14
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-10 16:13 - 2024-10-09 16:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240612.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-06-25 nuorašą suformavo Egidijus Gedrimas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 727311

Dėkojame už dalyvavimą supaprastintos vertės pirkime „P-2024/10579, Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (KL0223) rekonstravimas“ atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

Tiekėjo 2024-07-24 klausimas Nr. 12720062: „Klausimai 07.24:

1. „24 07 23 _ 10 rastas tiekejams _ Viršilo gatve“ raštu nurodėte, kad I etapo pirkimu konstrukcijos dalyje (byla SK -06) perkamas G/B šulinio L1 – 19. Vadovaujantis TDP-NS dalimi, į I etapą iš SK -06 patenka ir išleidėjas Nr. 2.

Prašome patikslinti ar šiame pirkime turi būti įvertintas ir išleidėjo Nr. 2 įrengimas. Taip pat prašome patikslinti žemės darbų kiekius, kurie turi būti įvertinti iš SK-06 dalies žiniaraščio.

2. „24 07 23 _ 10 rastas tiekejams _ Viršilo gatve“ raštu nurodėte, kad Statybininkų g (KL0223) projekte numatytas šaligatvio plotis 2,0m. Taip pat nurodėte, kad jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Techninėse specifikacijose šaligatvio plotis nenurodytas. Aiškinamajame rašte šaligatvio plotis 1,5 m. Vadovaujantis Jūsų nurodyta dokumentų viršenybe, šaligatvio plotis turėtų būti 1,5 m. Jūsų pateiktas atsakymas prieštarauja Jūsų nurodytų dokumentų viršenybei.

Todėl prašome patikslinti kokio pločio šaligatvis turės būti įrengtas.

Atsakymas:

1. I etapo pirkime turi būti įvertintas ir išleidėjo Nr.2 įrengimas. Teikiame koreguotus SK -06 dalies SŽ (pridedama);
2. Turi būti įrengtas **2,0 m** pločio šaligatvis.

Eilės Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	G/B ŠULINIO L 1-19 ĮRENGIMAS				
1.	Betonas g/b monolitiniams latakui C20/25 XC2, F100, W2	SK.TS-1, p.3	m³	5,50	
2.	Gelžbetoniniai surenkami gaminiai: betonas C30/37 XC2, XF4, F150, W2; armatūra	SK.TS-1, p.3	m³ kg	1,30 110,0	
3.	Ketinis liukas sunkaus tipo d700, rakinamas	SK.TS-1,p.4	vnt.	1	
4.	Sutankintas skaldos sluoksnis 20cm	SK.TS-1, p.5	m³	1, 0	
5.	Teptinė hidroizoliacija cemento pagrindu 2sl. šulinio išoriniam paviršiui	SK.TS-1, p.3	m²	28,0	
6.	Sandarinimo juosta	SK.TS-1, p.3	m'	1,20	
7.	Sandarinimo skiedinys	SK.TS-1, p.1	m³	0,024	
	ARDYMO DARBAI				
8.	G/B vamzdžio sienutės(12cm) išpjovimas	SK.TS-1,p.6	m³	0,23	
9.	Statybinio laužo išvežimas	SK.TS-1,p.6	t	0,58	
10.	Grunto iškaskimas	-SK.TS, p.2	m³	12,0	
11.	Grunto užpylimas sutankinant iki koef. 0,95	-SK.TS, p.2	m³	12,0	
	IŠLEISTUVAS IŠ-1				
12.	Betonas C30/37 XF1, F100 W2 išleistuvo Ø500 atgaliui	-SK.TS, p.3	m³	1,70	
13.	Armatūra išleistuvo atgaliui: - Ø 10 S400	-SK.TS, p.3	kg	60.0	
14.	- Ø 8 S240		kg	38.0	
15.	Betonas C20/25 XC2 latakui	-SK.TS, p.3	m³	0,60	
16.	Betonas C20/25 vamzdžio užtaisymui	-SK.TS, p.3	m³	0,06	
17.	Smėlio-žvyro mišinio pasluoksnis 200mm (g/b atgaliui ir akmenų loviui)		m³	3.50	
18.	Lauko akmenys nutekėjimo loviui sudaryti (akmenys Ø10-15cm)	-SK.TS, p.2	m³	1.50	
19.	Grunto iškaskimas	-SK.TS, p.2	m³	2,0	
20.	Grunto užpylimas sutankinant iki koef. 0,95	-SK.TS, p.2	m³	2,0	
	IŠLEISTUVAS IŠ-2				
21.	Betonas C30/37 XF1,F100 W2 išleistuvo Ø300 atgaliui	-SK.TS, p.3	m³	1,40	
22.	Armatūra išleistuvo atgaliui: - Ø 10 S400	-SK.TS, p.3	kg	50.0	

A	2024				
0	2022	Statybos leidimui, konkursui, statybai			
Laida	Išleidimo data	Keitimų pavadinimas (priežastis)			
Kval.patv. dok. Nr.	UAB "PATVANKA"		KLAIPĖDOS RAJONO DAUPARŲ - KVIETINIŲ SEN. STATYBININKŲ G. (NR. KL0223), PRIEMIESČIO G. (NR. KL0261) IR GARGŽDŲ SEN. STATYBININKŲ G. (NR. KL7095) REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
1594	PV	K.Amolevičius	SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		Laida
21100	SK PDV	J.Poderienė			A
lt	KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		2145-TDP-SK.SŽ		Lapas
					Lapų
				1	2

23.	- Ø 8 S240		kg	32.0	
24.	Betonas C20/25 XC2 latakui	-SK.TS, p.3	m³	0,50	
25.	Betonas C20/25 vamzdžio užtaisymui	-SK.TS, p.3	m³	0,04	
26.	Smėlio-žvyro mišinio pasluoksnis 200mm (g/b atgaliui ir akmenų loviui)		m³	3.50	
27.	Lauko akmenys nutekėjimo loviui sudaryti (akmenys Ø10-15cm)	-SK.TS, p.2	m³	1.50	
28.	Grunto iškasimas	-SK.TS, p.2	m³	2,0	
29.	Grunto užpylimas sutankinant iki koef. 0,95	-SK.TS, p.2	m³	2,0	
	IŠLEISTUVAS IŠ-3				
30.	Betonas C30/37 XF1, F100, W2 išleistuvo Ø400 atgaliui	-SK.TS, p.3	m³	1,60	
	Armatūra išleistuvo atgaliui:	-SK.TS, p.3			
31.	- Ø 10 S400		kg	55.0	
32.	- Ø 8 S240		kg	35.0	
33.	Betonas C20/25 XC2 latakui	-SK.TS, p.3	m³	0,55	
34.	Betonas C20/25 vamzdžio užtaisymui	-SK.TS, p.3	m³	0,05	
35.	Smėlio-žvyro mišinio pasluoksnis 200mm (g/b atgaliui ir akmenų loviui)	-SK.TS, p.2	m³	3.50	
36.	Lauko akmenys nutekėjimo loviui sudaryti (akmenys Ø10-15cm)	-SK.TS, p.2	m³	1.50	
37.	Grunto iškasimas	-SK.TS, p.2	m³	2,0	
38.	Grunto užpylimas sutankinant iki koef. 0,95	-SK.TS, p.2	m³	2,0	

2145-TDP-SK.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	A

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO NR. 727311
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-24 Nr. (18.1) VŠ1-755
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Gedrimas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-24 14:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-10 16:13 - 2024-10-09 16:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 07 24 _ 3 _ 2145-TDP-SK.SZ(A_laida) (1).docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-07-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-07-24 nuorašą suformavo Egidijus Gedrimas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt,
www.klaipedos-r.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius

2024-

PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UŽSAKOVAS	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
STATYTOJAS	Klaipėdos rajono savivaldybė, kodas 111103732, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
PIRKIMO/DARBŲ PAVADINIMAS	Klaipėdos raj. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g.(KL0223) rekonstravimas
PIRKIMO OBJEKTAS	Klaipėdos rajono Dauparų - Kvietinių sen. Statybininkų g. (Nr.KL0223. pagal 2024 m. parengtą UAB „Patvanka“ techninio darbo projekto Nr. 2145 sprendinius
STATYBOS RŪŠIS	Pagal STR 01.01.08:2002 objekto statybos rūšis: rekonstravimas
STATINIO KATEGORIJA	Ypatingi

UŽDUOTIS:

I. Suderinus ir pasirašius darbų kalendorinį grafiką rangovas turės vykdyti darbus, kurie turi būti atliekami pagal projekte Nr. 2145 ir paprastojo remonto aprašą Nr.2270.1 PRA numatytus sprendinius.

II. Parengti ir suderinti su užsakovu informacinius viešinimo stendus 1 vnt. esantį laikiną informacinį stendą patikslinti (statomas projekto įgyvendinimo pradžioje); nuolatinį informacinį stendą (pakeičiamas/įrengiamas projekto įgyvendinimo pabaigoje).

. Atlikti stendų projektavimo, derinimo, maketavimo, gamybos, statymo – kabinimo, perstatymo darbus.


Informaciniai stendai turi būti optimalaus sprendimo, skirti pateikti projekto įgyvendintojo svarbią informaciją. Informaciniai stendai bus statomi viešoje, projekto

vykdymo vietoje, kad pateiktą informaciją galėtų pamatyti praeiviai, kuriems ji gali būti aktuali.

Stendų ir skydų medžiagos turi būti kokybiškos su metalo konstrukcijomis, skydo plokštės iš aliuminio skardos lakšto ne mažiau 0,5 mm, padengto PVC plėvele. Stendų kokybinės savybės turi nekisti ilgą laiką.

III. Atlikti statinio rekonstravimo darbus Klaipėdos rajono Dauparų - Kvietinių sen. Statybininkų g. (Nr.KL0223) pagal 2024 m. parengtą UAB „Patvanka“ techninio darbo projekto Nr. 2145

Situacijos schema



Rangovas turi atsakyti, kad į statybos aikštelę teikiami statybos produktai būtų tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitiktų techninius specifikacijų reikalavimus. Statybos produktų atitiktis turi būti įvertinama bandymais arba kitais būdais. Įvertinti ar statybos produktai atitinka darniuosius standartus ir Europoje pripažįstamas nacionalines technines specifikacijas bei nacionalines technines specifikacijas atitiktį deklaruoja pats gamintojas (gamintojo įgaliojtas tiekėjas). Kiekvienu atveju turi būti parenkama paprasčiausia produkto saugą užtikrinanti procedūra. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Statybvietės priežiūra. Statybvietėje gali būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios nepavojingos statybinės atliekos statybvietėje iki statybos darbų pabaigos. Atliekos sandėliuojamos atliekų konteneriuose. Statybinės atliekos tvarkomos ir išvežamos vadovaujantis Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių

atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291562/asr>).

Pagal užsakovo pateiktą raštišką pavedimą, suderinus ir pasirašius darbų kalendorinį grafiką, statybvietės perdavimo-priėmimo aktą, rangovas turės vykdyti darbus, kurie turės būti atliekami pagal projekto sprendinius. Reikės fotonuotraukų, fiksuojančių statybos eigą. Rangovas turės pasirūpinti, kad fotonuotraukos būtų daromos 1 kartą per mėnesį ir juose būtų fiksuojamas visas užbaigtas darbas ir statiniai.

Leidimus nukreipti eismą, pravažiavimo, gyvenimo ir darbo leidimai, radijo ryšio, perkelti komunalinius tinklus ir t.t. iš atitinkamų įstaigų gauna savo lėšomis Rangovas.

Darbai atliekami pagal statybos rekomendacijų, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus, bei sutarties galiojimo metu vadovautis naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu.

Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Pasiūlyme naudojami techniniai standartai turi atitikti techninius standartus, nurodytus techninėje dokumentacijoje, arba būti jiems lygiaverčiai.

Rangovas įvykdęs darbus turi parengti išpildomasias geodezines nuotraukas (paruošti statybos įvykdymo brėžinius pagal faktiškai atliktus darbus, užfiksuoti visi pakeitimai, papildymai, išmatavimai ir kiti patikslinimai, padaryti vykdant statybą) bei kadastrinių matavimų bylas. Išpildomosios geodezinės nuotraukos bei kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos taip, kad objektą būtų galima įregistruoti VĮ Registrų centre (bylos turi būti suderintos su VĮ Registro centro specialistais, patvirtinta atspaudais ir parašais). Baigęs statybos darbus rangovas turi parengti visą dokumentaciją susijusią su statybos užbaigimu bei parengti statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją).

Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ ir organizuoti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir įregistravimu.

Aplinkosauginiai reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašą (žr. <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr>)

26.2.1. kelio dangos konstrukcijai pasirinktinai panaudoti ne mažiau vieno antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingą atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, kuri atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba yra įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai. Medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti lentelėje nustatytas vertes:

Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis	Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc.	Mažiausias antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.	Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.
Asfalto apatinis ir asfalto pagrindo dangos	0,3	15,0	15,0

Pastabos:

1. Pirkimo vykdytojas, atsižvelgdamas į statinio ir statybos darbų rūšį, esamo statinio konstrukcijas, medžiagas, kitų kelio elementų kieki ir sudėtį, turi planuoti racionalų ir kuo didesnę šių medžiagų kiekį panaudoti naujo statinio statybai ar atnaujinimui. Jeigu pirkimo vykdytojas šį aplinkos apsaugos kriterijų nustato kaip pasiūlymų vertinimo kriterijų, tokiu atveju papildomo balo reikšmingumas (dydis) turėtų būti siejamas su kuo didesnio kiekio antrinio panaudojimo ir pakartotinio panaudojimo medžiagų, perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų panaudojimu, užtikrinant reikalingą kelio infrastruktūros patvarumą, taip pat turi nurodyti maksimalias reikšmes, kurias viršijus papildomi balai nebus suteikiami.

2. Esant tam tikroms aplinkybėms pakartotinio panaudojimo medžiagų arba antrinio panaudojimo medžiagų taikymas gali sukelti didesnę taršą arba sumažinti naudojimo trukmę, todėl gali būti taikomi mažesni nei lentelėje nurodyti mažiausi medžiagų kiekiai, tačiau tai turi būti pagrįsta skaičiavimais, bandymais, stebėjimais arba būvio ciklo analize (vadovaujantis šio skyriaus 27.1.2. papunkčiu).

3. Dangos konstrukcijai įrengti naudotini medžiagų pavyzdžiai, pasirenkant:

3.1. medžiagos, gautos perdirbus ar kitaip panaudojus atliekas, ir kurios atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus kriterijus ir sąlygas dėl atliekų nebelaikymo atliekomis: padangų gumos granulės, stiklo granulės, plastikas;

3.2. statybinės atliekos, atliekų deginimo įrenginiuose susidarę nepavojingieji pelenai ir šlakas ir kt.

3.3. šalutinius gamybos produktus, atitinkančius aplinkos ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. D1-46/4-63 „Dėl Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo patvirtinimo“ produktus: betonas, medienos plaušas ir kt.;

3.4. antrinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. *recycling*): naudoto asfalto granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius būdus kitam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui;

3.5. pakartotinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. *re-use*): naudoto asfalto granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius būdus tam pačiam kelio konstrukcijos sluoksniui.

**PATEIKIAMA
DOKUMENTACIJA**

**APMOKĖJIMO
SĄLYGOS**

Prieš pradedant rangos darbus pateikiama užsakovui, techniniam prižiūrėtojui: pasirašytas statyb vietės perdavimo-priėmimo aktas, įkainotas veiklos planas, kalendorinis darbų grafikas. Užsakovas pateikia elektroninį statybos darbų žurnalą.

Statybos rangos darbai ir kitos išlaidos bus finansuojamos KPPP IR SB lėšomis. Sudaroma bendros sumos (fiksotos kainos) sutartis su įkainotu veiklos sąrašu, kai faktinių kiekių, gautų vykdant darbų kiekių žiniaraštyje aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas.

Atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos Rangovas privalo numatyti pagal pirkimo dokumentus, tačiau jų nenumato, tenka Rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaita.

Apmokėjimas vykdomas sąskaitų apmokėjimo būdu pagal iš anksto numatytą mokėjimo terminus. Projekto išlaidos apskaičiuojamos ir apmokėti teikiamos remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto veiklos įvykdymas, kai projekto vykdytojas kartu

su mokėjimo prašymu teikia išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus. Apskaitos dokumentai privalo būti su Užsakovo paskirtu su techninio priežiūrėtojo žymomis, atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktais F-2; atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma F-3, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu pateikiamas elektroniniu paštu *ADOC elektroninio dokumento formatu, kuris atitinka Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ACOC-V1.0“ reikalavimus, kuris pagal LR ir ES teisės aktų nuostatas yra prilyginamas rašytiniam, arba teikiama originalūs dokumentai su originaliais parašais (3 egz.) pateikiama užsakovo atstovui, kuris yra atsakingas už sutarties vykdymą. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą gali pateikti Užsakovui tik prieš tai Užsakovui patvirtinus Rangovo pateiktą atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą F-2, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3 iki einamojo mėnesio 25 d.

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS Darbai galės būti įvykdomi per trumpesnę laiką, atsižvelgiant į rangovo techninius pajėgumus. Darbų pradžia laikoma statybinių darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.

GARANTINIS LAIKOTARPIS Garantinio laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atliktų darbų trūkumai, brokas ar neatitikimas nustatytoms Sutarties sąlygoms yra nedelsiant šalinami Rangovo rizika ir sąskaita. Jei Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą jų nepašalina, tai tokius trūkumus, broką ar neatitikimus Rangovo sąskaita šalina Užsakovo paskirtas kitas Rangovas.

Rangovas turi būti draustas civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Visos konkurso dalyvio išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos į kainotame Veiklų sąrašą, paskirstant išlaidas darbų kainose.

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ (DARBŲ GRUPIŲ) SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Iš viso	Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai Eur be PVM		Darbo kaina, EUR be PVM
			I mėnuo	mėnuo	
1	Statybininkų g. (Nr.KL0223) rekonstravimo darbai				
3	Laikino informacinio stendo parengimas ir įrengimas				
4	Geodezijos paslaugos ir dokumentacijos parengimas				
5	Nekilnojamųjų daiktų kadastriniai matavimai ir Kadastrinių matavimų bylos parengimas				
	BENDRA KAINA, Eur be PVM*:				
	PVM [21 %] suma*:				

	BENDRA KAINA, Eur su PVM*:				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

PRIDEDAMA:

1. Projektas Nr.(2145)
2. Kvalifikaciniai reikalavimai (1 failas)
3. Statyb vietės perdavimo–priėmimo akto pavyzdys, 1 lapas;
4. Darbų perdavimo–priėmimo akto pavyzdys, 1 lapas;
5. Atliktų darbų akto pavyzdys, 1 lapas;
6. Atliktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3) pavyzdys, 1 lapas;
7. Darbų įkainotas veiklos grafiko pavyzdys, 1 lapas;
8. Įgaliojimo projekto pavyzdys, 1 lapas.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

Algirdas Ronkus

e.p.vytautas.virsilas@klaipedos-r.lt tel .869520330

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų ____ punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

- 1.
- 2.

Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Užsakovo atstovas _____

Parašas: _____

Data

Rangovo atstovas _____

Parašas: _____

Data

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties ____ punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

[Vardas, Pavardė]
[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat
nurodant pagrįstą laiką
defektų taisymui ir įkainotą
defektų vertę]

Parašas

Rangovas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Užsakovas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Data:

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr.:

Objektas:

Atliktų darbų aktas Nr. _____

Per 2024 m. _____ mėn.

Eil. Nr.	Darbų aprašymas (įvardinti objektus, kuriuose vykdomi darbai, nurodyti inventorinį kelio numerį, pavadinimą)	kelio plotas, m ²	Mato vnt.	Kiekis	Viene to kaina, EUR	Bendr a kaina, EUR	Pastabo s
Iš viso:							

Rangovas**Užsakovas**

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

(vardas, pavardė, pareigos,
parašas)**Inžinierius (techninės priežiūros vadovas)**

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Užsakovas: (pavadinimas, kodas, adresas)

F-3

Rangovas (Tiekėjas): (pavadinimas, kodas, adresas)

Atliktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 2024 m. mėn.

Eil.Nr.	Objekto pavadinimas		Rangos sutarties (data, Nr.)	Sutarties suma	Atlikta paslaugų						
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1											
	Sulaikoma suma 5 (%)						0,0			0,0	
	Mokėtina suma (%) Viso Eurais										

Techninės priežiūros vadovas:.....

Atestato Nr.

Užsakovas:

Rangovas

(Tiekėjas):

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

2022 m. _____ mėn. d.

2022 m. _____ mėn. d.

A.V.

A.V.

(darbų grafiko formos pavyzdys)


DARBŲ ĮKAINOTAS VEIKLOS GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbus atliks	Darbų apimtys (fiziniais vienetais)	Darbų kaina, Eur (be PVM)	Metai												
					Mėnuo												
Viso:																	

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt,
www.klaipedos-r.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

UAB „_____“

ĮGALIOJIMAS

2024 m. _____ d. Nr.
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773688, esanti adresu Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Klaipėdos r. sav., atstovaujama Administracijos direktoriaus Sigito Karbauskio, vadovaudamasi _____ rangos darbų pirkimo sutartimi Nr. AS-_____, šiuo raštu įgalioja **UAB „_____“**, įmonės kodas _____, esanti adresu J _____, LT-_____, atstovaujama _____ (pagal _____ įgaliojimą Nr. _____), atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai visose valstybinėse ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose ir/ar privačiose įstaigose, bendrovėse, kitose valstybinės valdžios įstaigose ir organizacijose bei kitose įmonėse klausimais, susijusiais su statybos darbų vykdymu ir užbaigimu, parengiant, pasirašant, tikslinant bei pateikiant prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt), erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt (toliau – LEIP) priemonėmis užpildyti elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą ir naudodamasis LEIP priemonėmis įkelti (*.dwg arba *.shp formatu) arba įbraižyti planuojamas tiesti (rekonstruoti) susisiektimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius ar gauti bet kokius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, techninėmis sąlygomis, susitarimais bei kitais projektų Nr.2145 ir paprastojo remonto aprašu 2270.1-PRA ; įgyvendinimui reikalingais dokumentais, VĮ Registrų centrui pateikti ir atsiimti dokumentus, susijusiu su **Klaipėdos rajono Dauparų - Kvietinių sen. Statybininkų g. (Nr.KL0223) pagal 2024 m. parengtą UAB „Patvanka“ techninio darbo projekto Nr. 2145 sprendinius**

Šis įgaliojimas nedaro įtakos ir neriboja bet kurių kitų asmenų teisių ir atlikti teisinius veiksmus Klaipėdos rajono savivaldybės vardu.

Šis įgaliojimas yra išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir galioja iki kol bus išduotas statybos užbaigimo aktas (statybos užbaigimo deklaracija).

Direktorius

A.Ronkus

V.Viršilas, tel. 8 69520330, el.p. vytautas.virsilas@klaipedos-r.lt



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 727311

Dėkojame už dalyvavimą supaprastintos vertės pirkime „P-2024/10579, Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (KL0223) rekonstravimas“ atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

Atsižvelgiant į tai, kad PO nespės atsakyti į iš tiekėjų gautus klausimus, bus nukeltas pasiūlymų pateikimo terminas. Bus pateiktas atskiras pranešimas per CVP IS. Sekite informaciją.

Tiekėjo 2024-06-28 klausimas Nr. 12655627: „dėl kvalifikacijos atitikties dokumentų <...> ar su pasiūlymų teikiama kvalifikacijos dokumentai?“.

Atsakymas:

Pirma, jei tiekėjas kalba tik apie Pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nurodytus dokumentus, tai su pasiūlymu teikti juos nėra privaloma, tačiau;

Antra, jei tiekėjas planuoja siūlyti statybos darbų vadovą tuo tikslu, kad gauti papildomų balų už jo patirtį (žr. Pirkimo sąlygų 7 priedą „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“), tai statybos darbų vadovas privalo būti tas pats specialistas, kurio kvalifikacija bus vertinama pagal pirkimo sąlygų 4 priedą „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 3.1. punkto reikalavimą.

TUO ATVEJU KARTU SU PASIŪLYMU TURI BŪTI PATEIKIAMAI ĮRODANTYS DOKUMENTAI:

a) užpildytas siūlomo statybos darbų vadovo įvykdytų (užbaigtų) objektų sąrašas (kartu su pasiūlymu pateikiamas užpildytas pasiūlymo formos 1 priedas). Kartu su pasiūlymu nepateikus užpildyto pasiūlymo formos 1 priedo, kriterijui (T₁) bus skiriamas 0 balų;

b) statinio statybos darbų vadovo paskyrimo į atitinkamas pareigas įsakymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad siūlomas specialistas tikrai ėjo nurodytas pareigas nurodytame objekte(-uose) (kartu su pasiūlymu nepateikus ar ne pilnai pateikus šiame punkte reikalaujamo (-ų) dokumento (-ų), kriterijui (T₁) už deklaruojamą objektą bus skiriamas 0 balų. Reikalaujamas (-i) dokumentas (-ai) turi būti pateiktas (-i) kartu su pasiūlymu pilna apimtimi (su visa šiame punkte reikalaujama informacija) ir jo (jų) nebus galima tikslinti. Šios informacijos tikslinimas bus laikomas pasiūlymo esmės keitimu).

c) nurodyto objekto(-ų) statybų užbaigimą įrodantys dokumentai (pavyzdžiui, deklaracija, aktas). Teikiamas statybų užbaigimą įrodantys dokumentas (pavyzdžiui, deklaracija, aktas), kuris privalomas pagal teisės aktus priklausomai nuo statinio kategorijos, statybos rūšies. T. y. nesudėtingam statinyje vykdytiems darbams užtenka tik darbų perdavimo-priėmimo akto. Teikiamas dokumentas turi įrodyti statybų užbaigimą. Teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas jame nurodytų statybos dalyvių (kartu su pasiūlymu nepateikus ar ne pilnai pateikus šiame punkte reikalaujamo (-ų) dokumento (-ų), kriterijui (T₁) už deklaruojamą objektą bus skiriamas 0 balų. Reikalaujamas (-i) dokumentas (-ai) turi būti pateiktas (-i) kartu su pasiūlymu pilna apimtimi (su visa šiame punkte reikalaujama informacija) ir jo (jų) nebus galima tikslinti. Šios informacijos tikslinimas bus laikomas pasiūlymo esmės keitimu).

Tiekėjo 2024-06-28 klausimas Nr. 12654190: „Prašome atsakyti į iškilusius klausimus ir pateikti paaiškinimus: 1. Prašome patikslinti kainos indeksavimo periodiškumą, nes dabar pagal rangos darbų pirkimo sutartį pirmosios Sutarties peržiūros terminas netaikomas ir Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas. Taip pat prašome nurodyti prie kokio indekso pokyčio bus taikomas kainos indeksavimas“.

Atsakymas:

Sutarties 5.8 punkte, kuris parengtas pagal VPT skelbiamą pavyzdinę rangos sutartį, numatyta:

5.8. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

5.8.1. Visais atvejais, Įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiros Šalių Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama.

5.8.2. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra.

5.9. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:

5.9.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.

5.9.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik Darbus, o už geodezijos ir kadastro paslaugas mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

5.9.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigos „Valstybės duomenų agentūra“ (<https://vda.lrv.lt/lt/>) kas mėnesį skelbiama:

5.9.3.1 kelių ir gatvių (statinių tipai pagal CC) sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi kelių ir gatvių statybos darbai; arba

5.9.3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio statinio, dėl kurio statybos, rekonstravimo, remonto Šalys sudarė šią Sutartį rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis 5.9.3.1. punkte.

Indeksai, nurodyti 5.9.3. p., toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

5.9.4. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neįsiskaitant Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

5.9.5. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščiuose nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (pagal Sutarties 10.1. p. punktą), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

5.9.6. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti

Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

5.9.7. Pirmosios Sutarties peržiūros terminas netaikomas ir Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas.

5.9.8. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

5.9.9. Uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO NR. 727311
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-01 Nr. (18.1) VŠ1-673
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Gedrimas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-01 10:56
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-10 16:13 - 2024-10-09 16:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240612.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-07-01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-07-01 nuorašą suformavo Egidijus Gedrimas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



Uždaroji akcinė bendrovė, Mažeikių g. 18, LT 87101 Telšiai, tel. (8 444) 69250, faks. (8 444) 69261, el. p. tkeliai@tkeliai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180200843, PVM mokėtojo kodas LT 802008413

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS
PIRKIMUI NR. P-2024/10579, Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybinikų g. (KL0223)
rekonstravimas

2024-07-30

(Data)

Telšiai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai]	UAB „Telšių keliai“
Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai]	180200843
Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas]	Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai
Asmens, atsakingo už šį pirkimą, duomenys:	
Asmens vardas, pavardė, pareigos	Inžinierė – projektuotoja Rūta Kontautaitė
Telefono numeris	+370 444 69250
El. pašto adresas	tkeliai@tkeliai.lt
Jeigu priimant sprendimą dėl šio Pirkimo sutarties sudarymo turi būti gautas tiekėjo valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens sutikimas, nurodomi ir šie asmenys	Taikoma / Netaikoma

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio **savo jėgomis** numatomų atlikti darbų/pristatyti prekių/teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas, kodas	Numatomi atlikti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje		Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)
			Eur su PVM	Proc.	
Iš viso:					

Informacija apie visus tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus trečiuosius asmenis (subtiekėjus ir/ar ūkio subjektus):

Eil. Nr.	Trečiojo asmens (subtiekėjo ar ūkio subjekto) pavadinimas, kodas	Subtiekėjas* (pažymėti X, jei taikoma)	Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi** (pažymėti X, jei taikoma)	Numatomi atlikti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos	Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti trečiuosius asmenis	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)
1.	Nežinomas subtiekėjas	X		Elektroninių ryšių tinklų apsaugojimas	1,81 %	
				Viso:	1,81 %	

Pastabos:

Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subtiekėjais tik šiose Konkurso ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą.

Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus):

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

- Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;
 - konkurso sąlygose;
 - kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.
- Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai atitinka jiems keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose.
- Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad**
 - dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
 - siūlomi Darbai visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR (be PVM)
1	Statybininkų g. (Nr.KL0223) rekonstravimo darbai	Kompl.	1	1 428 634,81
2	Laikino informacinio stendo parengimas ir įrengimas	Kompl.	1	400,00
3	Geodezijos paslaugos ir dokumentacijos parengimas	Kompl.	1	600,00
4	Nekilnojamųjų daiktų kadastriniai matavimai ir	Kompl.	1	1 000,00

	Kadastrinių matavimų bylos parengimas			
Bendra pasiūlymo kaina (EUR be PVM)				1 430 634,81
Bendra pasiūlymo kaina (EUR su PVM)				1 731 068,12

Pastabos:

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.
- Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).
- Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;
- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
- Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas darbų apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.
- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
- Įvertinome pirkimo dokumentų, paslaugų suteikimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.
- Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas (Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą)	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	EBVPD (Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas)	14
3.	Statybos darbų vadovo patirtį įrodantys dokumentai	28

Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti*:

Eil. Nr.	Pirkimo pavadinimas	Pirkimo numeris	Dokumento (failo) pavadinimas

*Pildoma ir nurodyti šaltinį, jei perkančioji organizacija gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Dokumento (failo) pavadinimas	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente (faile) yra konfidenciali	Konfidencialumo pagrindimas (koku pagrindu informacija laikoma konfidencialia)

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2024-10-03 (žr. pirkimo sąlygų skyriuje „III. Terminai“)

Inžinierė – projektuotoja Rūta Kontautaitė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

UŽDAROSIOS AKCINĖ BENDROVĖS „TELŠIŲ KELIAI“

ĮGALIOJIMAS

2024 m. kovo 05 d. Nr. 11
Telšiai

UAB „Telšių keliai“, juridinio asmens kodas 180200843, buveinės adresas Mažeikių g. 18, Telšiai, atstovaujama direktoriaus Arno Knystauto, veikiančio pagal bendrovės įstatus, į g a l i o j a UAB „Telšių keliai“ inžinierę – projektuotoją Rūtą Kontautaitę, gim. 1988-08-25, UAB „Telšių keliai“ vardu:

- dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, įskaitant pasirašyti (tame tarp elektroniniu parašu) ir teikti perkančiosioms organizacijoms pasiūlymus CVP IS, CPO LT priemonėmis ir kitais būdais, juos pakeisti, atšaukti bei atlikti visus kitus reikalingus su dalyvavimu viešuosiuose pirkimuose susijusius veiksmus;
- sudaryti ir pasirašyti su trečiaisiais asmenimis jungtinės veiklos sutartis, ketinimų protokolus, pasiūlymų užtikrinimus ir bet kokius kitus teisinius dokumentus, reikalingus dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Įgaliojimas galioja iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Direktorius



Arnas Knystautas

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Klaipėdos rajono sav administracija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

P-2024/10579, Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybinikų g. (KL0223)
rekonstravimas

Trumpas aprašymas:

P-2024/10579, Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybinikų g. (KL0223)
rekonstravimas

**Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma)
priskirtas dokumento numeris:**

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "Telšių keliai"

Gatvė ir namo numeris:

Mažeikių g. 18

Pašto kodas:

LT-87101

Miestas:

Telšiai

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.tkeliai.lt

E. paštas:

tkeliai@tkeliai.lt

Telefonas:

+370 444 69250

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Arnas Knystautas

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT 802008413

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdytų sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Rūta

Pavardė

Kontautaitė

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

-

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

ruta@tkeliai.lt

Telefonas:

+370 682 68388

Pareigos arba statusas:

Inžinierė - projektuotoja

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

Pagal įgaliojimą Nr.11

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☒ Taip

☐ Ne

Jei taip ir tiek, kiek žinoma, išvardykite siūlomus subrangovus:

-

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo

nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios

organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir

nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tiksliai dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data


02-07-2024

Vieta

Telšiai

Parašas

Direktorius
Arnas Knystautas






KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 727311

Dėkojame už dalyvavimą supaprastintos vertės pirkime „P-2024/10579, Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (KL0223) rekonstravimas“ atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).


Tiekėjo 2024-07-12 klausimas Nr. 12691218: „Prašome atsakyti į iškilius klausimus ir pateikti paaiškinimus: 1. SDKŽ 6.4. pozicijoje yra nurodytas **10 cm** storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas 9008 m², tačiau skersiniuose pjūviuose nurodytas storis **8 cm**.



Prašome paaiškinti aukščiau nurodytus neatitikimus bei patikslinti kuo vadovautis“.

Tiekėjo 2024-07-16 klausimas Nr. 12700595: „Prašome atsakyti į iškilius klausimus ir pateikti paaiškinimus: 1. SDKŽ 6.4. pozicijoje yra nurodytas **10 cm** storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas 9008 m², tačiau skersiniuose pjūviuose nurodytas storis **8 cm**.

Tipinis skersinis Nr. 1



Prašome paaiškinti aukščiau nurodytus neatitikimus bei patikslinti kuo vadovautis“

Atsakymas į abu klausimus:

Dangos konstrukcija – DK0,3

Gatvės dangos konstrukcija (D kategorija), variantas Nr. 1:

- 4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VN;
- 8 cm storio pagrindo asfalto sluoksnis iš mišinio AC 22 PN;
- 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45);
- 48 cm apsauginis šalčiui atsparus gruntas
- Esama žemės sankasa.

Tiekėjo 2024-07-16 klausimas Nr. 12700792: „Prašome atsakyti į iškilusius klausimus ir pateikti paaiškinimus: 1. AR bendrai yra nurodyta dangų konstrukcijų klasė

4.2. Dangų konstrukcijų įrengimo darbai

Gatvės, šaligatvių ir nuovažų dangos konstrukcijos klasė nustatyta vadovaujantis KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis“ (toliau KPT SDK 19) reikalavimais bei geologiniais inžineriniais tyrinėjimais.

4.2.1. Gatvės važiuojamosios dalies konstrukcijos storio parinkimas.

Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis (KPT SDK 19, 6 lentelė)

Dangų konstrukcijų klasė	Grunto klasė pagal jautrumą šalčiui, F3
DK 0,3 ir DK 1	0,60h _z ir 0,65h _z
Pastaba: - h_z nustatomas pagal Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje (LAKIS) skelbiamą interaktyvų Lietuvos teritorijos kartografavimą (zonavimą) pagal didžiausią įšalo gylį arba pagal 2 priedo 1 pav; - Dangos konstrukcijos klasė parinkta atsižvelgiant į Vilniaus miesto Saulėtekio alėjos dangos konstrukcijos laikomosios gebos tyrimų duomenimis.	

Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, jog I-etapo Dauparų – Kvietinių sen. Statybininkų g. (KL 0223) dangos konstrukcijos klasė yra DK 1“.

Atsakymas:

Dangos konstrukcija – DK0,3

Gatvės dangos konstrukcija (D kategorija), variantas Nr. 1:

- 4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VN;
- 8 cm storio pagrindo asfalto sluoksnis iš mišinio AC 22 PN;
- 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45);
- 48 cm apsauginis šalčiui atsparus gruntas
- Esama žemės sankasa.

Tiekėjo 2024-07-17 klausimas Nr. 12703868:

1. „24 07 12 _ 9 rastas tiekejams _ Viršilo gatve“ raštu patvirtinote, kad šiuo pirkimu nėra perkami jokie Priemiesčio g. (Nr.KL0261) ir Statybininkų g. (Nr. KL 7095) remonto darbai.

Rašte „24 07 10 _ 8 rastas tiekejams _ Viršilo gatve“ nurodėte, kad šiuo pirkimu perkami konstrukcijos dalyje (SK-06) nurodyti darbai. Tačiau konstrukcijos dalyje (SK-06) nurodytas išleistuvas IŠ -1 patenka į GARGŽDŲ SEN. STATYBININKŲ G. (Nr. KL 7095). Išleistuvas IŠ -3 patenka į Priemiesčio g. (Nr.KL0261).

Prašome pateikti SK-06 nurodytus darbų kiekius, priskiriamus tik Statybininkų g. (KL0223).

Atsakymas:

I etapo pirkimu konstrukcijos dalyje (byla SK -06) perkamas G/B šulinio L1 – 19 įrengimas.

Žiūrėti brėžinį SK.B -01 -1 (Šulinys L1 -19) ir SK.SŽ -1 p.1 - 9).

2. TDP Susisieikimo dalies aiškinamajame rašte nurodoma, kad Statybininkų g. (Nr. KL0223) projektuoti 5,5 m pločio D kategorijos su taku 1,5 m pločio. Brėžiniuose 2145-TDP-S.BR2 bei 2145-TDP-S.BR6 nurodomas šaligatvio plotis 2,0 m.

Prašome patikslinti kokio pločio šaligatvis turės būti įrengtas?

Atsakymas:

Statybininkų g (KL0223) projekte numatytas šaligatvio plotis 2,0m

Svarbu:

Pirma, pažymime, kad vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 37 p., jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjų tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Antra, atsižvelgiant į tai, kad PO nespėjo atsakyti į iš tiekėjų gautus klausimus, bus nukeltas pasiūlymų pateikimo terminas. Tiekėjų, kurie yra pateikę pasiūlymus, prašome įsivertinti

pateiktų atsakymų įtaką pasiūlymui. Tiekėjai turi teisę atsiimti pasiūlymą ir pateikti jį iš naujo, bet ne vėliau kaip iki pasiūlymų pateikimo momento.

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Darbai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1) Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

188773688

Klaipėdos g. 2

Gargždai

96130

LT

Asmuo ryšiams: EGIDIJUS GEDRIMAS

Telefonas: +370 46452332

El. paštas: egidijus.gedrimas@klaipedos-r.lt

Faksas: +370 46472005

NUTS kodas: LT - LIETUVA

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: <https://klaipedos-r.lt/>

Pirkėjo profilio adresas:

<https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6687>

II dalis: Objektas

II.1) Pirkimo apimtis

II.1.1) Pavadinimas

Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybinikų g. (KL0223) rekonstravimas

Nuorodos numeris: 727311

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas

45233142 - Kelių remonto darbai

II.1.3) Sutarties tipas

Darbai

II.1.4) Trumpas aprašymas

Klaipėdos rajono Dauparų-Kvietinių sen. Statybinikų g. (KL0223) rekonstravimas.

Kategorija D, ilgis 1,645 km, eismo juostų skaičius 2.

Visi šiuo pirkimu planuojami įsigyti Darbai nurodyti Pirkimo dokumentuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VII dalis: Pakeitimai

VII.1) Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta

VII.1.2) Taisytinas pradinio skelbimo tekstas

Dalies numeris: IV.2.2)

Keistino teksto vieta: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Yra:

Data: 2024-07-24

Vietos laikas: 08:00

Turi būti:

Data: 2024-07-31

Vietos laikas: 08:00

Dalies numeris: IV.2.7)

Keistino teksto vieta: Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Yra:

Data: 2024-07-24

Vietos laikas: 08:45

Turi būti:


Data: 2024-07-31

Vietos laikas: 08:45


VII.2) Kita papildoma informacija

Terminas nukeltas, nes pavėluotai teikiami atsakymai į užduotus klausimus


PLANAS M1:50



PJŪVIS 1-1; M1:50



VAMZDŽIO UŽTAISYMO VAIZDAS



MARKĖ POZICIJA	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS VNT.	SVORIS VNT. KG	PASTABOS BENDRAS KIEKIS
ŠŽL2000-500U		g/b šulinio žiedas ŠŽL 2000-500U	1		
ŠŽL2000-250U		g/b šulinio žiedas ŠŽL 2000-250U	1		
ŠP 1-2000-2		g/b šulinio perdanga ŠP 1-2000-2	1		
ŠŽL700-500U		g/b šulinio žiedas ŠŽL 700-500U	1		
RŽ 700-100		g/b atraminis žiedas RŽ 700-100	1		
		ketinis dangtis Ø700	1		
		betonas C20/25 latakui			5,50 m ³
		sandarinio skiedinys cemento pagrindu			0,01 m ³

PASTABOS

- BRĖŽINYJE IŠMATAVIMAI DUOTI MILIMETRAIS.
- ŠULINIO L1-19 VIETĄ PLANE ŽIŪR. BRĖŽINYJE 2145 -TDP -NŠ.B-01, -02.
- ŠULINĮ UŽPILTI SMĖLIU TANKINANT IKI kof. 0,92.

0	2022	Statybos leidimui, konkursui, statybai			
Laida	Išleidimo data	Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	UAB "PATVANKA"			KLAIPĖDOS RAJONO DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN. STATYBININKŲ G. (NR. KL0223), PRIEMIESČIO G.(NR. KL0261) IR GARGŽDŲ SEN. STATYBININKŲ G. (NR. KL7095) REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
1594	PV	K.Amolevičius		ŠULINYS L1-19.	Laida
21100	SK PDV	J.Poderienė			0
It	KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ			2145-TDP-SK.B-01	Lapas Lapų
				1	1

Eilės Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	G/B ŠULINIO L 1-19 ĮRENGIMAS				
1.	Betonas g/b monolitiniam latakui C20/25 XC2, F100, W2	SK.TS-1, p.3	m³	5,50	
2.	Gelžbetoniniai surenkami gaminiai: betonas C30/37 XC2, XF4, F150, W2; armatūra	SK.TS-1, p.3	m³ kg	1,30 110,0	
3.	Ketinis liukas sunkaus tipo d700, rakinamas	SK.TS-1,p.4	vnt.	1	
4.	Sutankintas skaldos sluoksnis 20cm	SK.TS-1, p.5	m³	1, 0	
5.	Teptinė hidroizoliacija cemento pagrindu 2sl. šulinio išoriniam paviršiui	SK.TS-1, p.3	m²	28,0	
6.	Sandarinimo juosta	SK.TS-1, p.3	m'	1,20	
7.	Sandarinimo skiedinys	SK.TS-1, p.1	m³	0,024	
	ARDYMO DARBAI				
8.	G/B vamzdžio sienutės(12cm) išpjovimas	SK.TS-1,p.6	m³	0,23	
9.	Statybinio laužo išvežimas	SK.TS-1,p.6	t	0,58	
	IŠLEISTUVAS IŠ-1				
10.	Betonas C30/37 XF1, F100 W2 išleistuvo Ø500 atgaliui	-SK.TS, p.3	m³	1,70	
11.	Armatūra išleistuvo atgaliui:	-SK.TS, p.3	kg	60.0	
12.	- Ø 10 S400		kg	38.0	
13.	Betonas C20/25 XC2 latakui	-SK.TS, p.3	m³	0,60	
14.	Betonas C20/25 vamzdžio užtaisymui	-SK.TS, p.3	m³	0,06	
15.	Smėlio-žvyro mišinio pasluoksnis 200mm (g/b atgaliui ir akmenų loviui)		m³	3.50	
16.	Lauko akmenys nutekėjimo loviui sudaryti (akmenys Ø10-15cm)	-SK.TS, p.2	m³	1.50	
	IŠLEISTUVAS IŠ-2				
17.	Betonas C30/37 XF1,F100 W2 išleistuvo Ø300 atgaliui	-SK.TS, p.3	m³	1,40	
18.	Armatūra išleistuvo atgaliui:	-SK.TS, p.3	kg	50.0	
19.	- Ø 10 S400		kg	32.0	
	Betonas C20/25 XC2 latakui	-SK.TS, p.3	m³	0,50	
	Betonas C20/25 vamzdžio užtaisymui	-SK.TS, p.3	m³	0,04	
	Smėlio-žvyro mišinio pasluoksnis 200mm				

0	2022	Statybos leidimui, konkursui, statybai			
Laida	Išleidimo data	Keitimų pavadinimas (priežastis)			
Kval.patv. dok. Nr.	UAB "PATVANKA"			KLAIPĖDOS RAJONO DAUPARŲ - KVIETINIŲ SEN. STATYBININKŲ G. (NR. KL0223), PRIEMIESČIO G. (NR. KL0261) IR GARGŽDŲ SEN. STATYBININKŲ G. (NR. KL7095) REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
1594	PV	K.Amolevičius		SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	Laida
21100	SK PDV	J.Poderienė			0
lt	KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ			2145-TDP-SK.SŽ	Lapas
					1
					2

	(g/b atgaliui ir akmenų loviui)		m ³	3.50	
	Lauko akmenys nutekėjimo loviui sudaryti (akmenys Ø10-15cm)	-SK.TS, p.2	m ³	1.50	
	IŠLEISTUVAS IŠ-3				
	Betonas C30/37 XF1, F100, W2 išleistuvo Ø400 atgaliui	-SK.TS, p.3	m ³	1,60	
	Armatūra išleistuvo atgaliui: - Ø 10 S400 - Ø 8 S240	-SK.TS, p.3	kg kg	55.0 35.0	
	Betonas C20/25 XC2 latakui	-SK.TS, p.3	m ³	0,55	
	Betonas C20/25 vamzdžio užtaisymui	-SK.TS, p.3	m ³	0,05	
	Smėlio-žvyro mišinio pasluoksnis 200mm (g/b atgaliui ir akmenų loviui)	-SK.TS, p.2	m ³	3.50	
	Lauko akmenys nutekėjimo loviui sudaryti (akmenys Ø10-15cm)	-SK.TS, p.2	m ³	1.50	
	ŽEMĖS DARBAI				
	Grunto iškasimas	-SK.TS, p.2	m ³	18,0	
	Grunto užpylimas sutankinant iki koef. 0,95	-SK.TS, p.2	m ³	18,0	

2145-TDP-SK.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO NR. 727311
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-23 Nr. (18.1) VŠ1-749
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Gedrimas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-23 16:37
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-10 16:13 - 2024-10-09 16:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 07 23 _ Skelbimai.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	5_2145-TDP-SK.B-1.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3_2145-TDP-SK.SZ.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-07-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-07-23 nuorašą suformavo Egidijus Gedrimas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 727311

Dėkojame už dalyvavimą supaprastintos vertės pirkime „P-2024/10579, Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (KL0223) rekonstravimas“ atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

Tiekėjo 2024-06-26 klausimas Nr. 12647948: „Dėl darbų pirkimo patikslinimo. Prašome patikslinti Nuotekų šalinimo dalyje, kuris darbų etapas perkamas iš šių:

1. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. ir Plytų g.
2. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (Nr. KL0223), Priemiesčio g.
3. Gargždų sen. Statybininkų g. (KL 7095)“.

Atsakymas:

1. Projekto NŠ dalies žiniaraščio (p.1-29) pavadinime parašyta „DAUPARŲ-VIETINIŲ SEN. STATYBININKŲ G.IR PLYTŲ G“. Pavadinimas turi būti „DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN. STATYBININKŲ G (KLO223) IR PLYTŲ G.“.

Šitas darbų etapas yra perkamas.

2. Projekto NŠ dalies žiniaraščio (p. 30–51) pavadinime parašyta „ DAUPARŲ –KVIETINIŲ SEN. STATYBININKŲ G. (KL-0223), PRIEMIESČIO G.

Pavadinimas turi būti „PRIEMIESČIO G.“. Šitas darbų etapas neperkamas.

3. Gargždų sen. STATYBININKŲ g. (KL-7095). Šitas darbų etapas neperkamas.

Pažymime, kad vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 37 p., jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Tiekėjo 2024-06-26 klausimas Nr. 12649519: „Prašome atsakyti į mūsų prisegtus klausimus <...>:

1. Prašome patikslinti, ar kartu su pasiūlymu tiekėjai turi pateikti užpildytą „Iškainotų veiklų (darbų grupių) sąrašą“? (dokumento forma yra pateikta pirkimo techninėje specifikacijoje).

2. Konkurso sąlygų 8 priedas. Statybvietės perdavimas yra Užsakovo pareiga ir rangovas neturi teisės pradėti vykdyti darbų, todėl prašome pakeisti sąvoką "Darbų pradžia" ir išdėstyti ją taip: "**Darbų pradžia** – statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data". Be to, Sutarties 4.5 punktas yra įpareigojantis Užsakovą.

3. Konkurso sąlygų 8 priedas. 4.8 punkte numatytas 14 dienų terminas pritarti/ nepritarti grafiko koregavimui, tačiau siekiant operatyviai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, manome, 14 dienų terminas per ilgas, ypač atvejais kai norima keisti darbų vykdymo seką. Prašome šį terminą sutrumpinti iki 7 dienų."

4. Konkurso sąlygų 8 priede yra „Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Darbų ar jų dalies atlikimo termino sustabdymas ir (ar) Darbų ar jų dalies atlikimo termino pabaigos nukėlimas fiksuojamas raštu“. Ar darbų sustabdymo laikotarpiu užsakovas atlygins Rangovo faktiškai patiriamas išlaidas? (statybvietės išlaidos). Ar išlaidos bus atlyginamos tik esant 4.13 p. sąlygoms, t.y. kai turės būti atliekami konservavimo darbai)?

5. Konkurso sąlygų 8 priedas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika, taikomi delspinigiai turi būti protingi ir pagrįsti, skaičiuojami ne nuo visos sutartinės kainos, o nuo neatliktų/ netinkamai atliktų darbų vertės. Atsižvelgiant į tai, prašome Sutarties 9.4 p. numatyti delspinigių skaičiavimą nuo netinkamai atliktų darbų vertės.

6. Konkurso sąlygų 8 priedas. Šalių teisės ir pareigos turi būti lygiaverčios ir proporcingos, atsižvelgiant į tai, prašome pakeisti Sutarties 9.8 p. ir išdėstyti jį taip "Bet kuri iš Šalių, nepagrįstai nutraukusi Sutartį, moka kitai Šaliai ne mažesnę kaip 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės baudą".

7. Konkurso sąlygų 8 priede yra „Šiame papunktyje nurodyta tvarka Rangovui nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino, Užsakovas įgyja teisę reikalauti sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą.“ Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties pagrindu yra taikomi sulaikymai, taip pat numatytas delspiniginių mokėjimas, prašome pakeisti Sutarties 10.1.4 punktą ir išbraukti paskutinį sakinį ar sutrumpinti 20 dienų terminą iki 7 dienų. Įvertinus visas Sutarties sąlygas atsakomybė už vėlavimą pratęsti įvykdymo užtikrinimo dokumentą yra nepagrįstai per didelė.

8. Konkurso sąlygų 8 priedas. 10.1.4 p. ir 10.3 punkte nurodyti įvykdymo užtikrinimo dokumento pratęsimo terminai skiriasi. Prašome Jūsų tiek 10.4.4, tiek 10.3 punkte numatytus terminus pratęsimo pateikimui sutrumpinti iki 7 dienų.

9. Konkurso sąlygų 8 priedas. Atsižvelgiant į Sutarties 15.3 p. formuluotę prašome paaiškinti, kokia tvarka bus sumokama už Rangovo turimus atlikti darbus, kurie neviršija 15 proc. pradinės sutarties vertės, tačiau negalėjo būti numatyti, įvertinti ir rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos?

10. Konkurso sąlygų 8 priedas. Atsižvelgiant į Sutarties 17.8 punkto sąlygas prašome paaiškinti, kokia tvarka bus atlyginamos Rangovo faktiškai patiriamos išlaidos?

11. Konkurso sąlygų 8 priedas. Prašome patikslinti 23.8 punktą numatant, kad sudaromas vienas sutarties egzempliorius ir pasirašomas elektroniniais sertifikuotais parašais“.

Atsakymas:

Atsakymas į klausimą Nr. 1: tiekėjas neprivalo kartu su pasiūlymu pateikti užpildytą „Išskaitotų veiklų (darbų grupių) sąrašą“.

Atsakymas į klausimą Nr. 2: Užsakovas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Statybvietę ir jos valdymo teisę Rangovui. Šis terminas įskaičiuojamas į Sutarties 4.2.1 punkte nurodytą terminą.

Atsakymas į klausimą Nr. 3: Tikslinama į 10 dienų, nes praktika rodo, kad vien dokumentų rengimas, derinimas užima laiko.

Atsakymas į klausimą Nr. 4: Darbų sustabdymo, atliekamo vadovaujantis Sutarties 4.11. – 4.12. punktų nuostatomis, metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimą.

Atsakymas į klausimą Nr. 5: atsižvelgiant į kasacinio teismo praktiką, patikslinta formuluoė.

Atsakymas į klausimą Nr. 6: Rangovas turės teisę kreiptis į teismą su prašymu atlyginti patirtą žalą.

Atsakymas į klausimą Nr. 7: 20 dienų terminas iki 7 dienų nebus sutrumpintas, nes praktika rodo, kad reikalavimo pagal sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas (procedūra) užtrunka ir dėl draudimo bendrovių, bankų papildomų reikalavimų. Paskui draudimo bendrovės, bankai nurodo, kad galutinis (tinkamas) pareikalavimas pasinaudoti užtikrinimu pateiktas pasibaigus jam.

Pažymėtina, kad Sutarties projekto 17.12.4 papunktyje numatyta, kad „Šalys susitaria, kad **esminiu Sutarties pažeidimu** taip pat bus laikomas <...> reikalavimų, susijusių su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimu ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimu pateikimu, ir (ar) aplinkos apsauga, nevykdymas“.

Reikalavimas nustatytas atsižvelgiant į blogą PO praktiką, kad Rangovai vengia pratęsti užtikrinimus, nes vėluoja ženkliai vėluoja vykdyti darbus ar nevykdo jų.

Atsakymas į klausimą Nr. 8: terminai nustatyti skirtingi, nes pateikti naują užtikrinimą per 10 darbo dienų yra viena procedūra, o spėti parengti tinkamą pareikalavimą pasinaudoti užtikrinimu yra kita (pagal sudėtingumą) procedūra. Pažymime, kad 10 darbo dienų (14 dienų) beveik identiška 20 dienų laikotarpiui.

Atsakymas į klausimą Nr. 9: paaiškiname, kad papildomi darbai – (1) **Sutartyje nenumatyti**, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, kurie **nenurodyti** Užsakovo **užduotyje** arba Statinio **projekte**, ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo, **taip pat (2) Sutartyje numatytų Darbų apimtys, viršijančios 15 procentų** Pradinės Sutarties vertės. Tokiu atveju didesni nei Sutartyje numatyti atliktų darbų kiekiai (neviršijantys 15 procentų Pradinės Sutarties vertės) nelaikomi papildomais.

Sutarties projekto XV skyriuje nustatyta tvarka gali būti įsigijami papildomi darbai, atsisakoma kai kurių Sutartyje numatytų Darbų arba vieni darbai pakeičiami kitais, dėl objektyvių šiame skyriuje nurodytų priežasčių, kurios atsirado arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties **Šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tu aplinkybių atsiradimo rizikos**.

Šiais atvejais ir esant atitinkamoms aplinkybėms būtų svarstoma dėl sutarties kainos keitimo.

Atsakymas į klausimą Nr. 10: reikia įvertinti grupę aplinkybių: ar rangovas grąžino statybos dokumentus, ar laikoma, kad statybviė perduota rangovui. Tokiu atveju rangovas, kuris dar valdo statybviė, atsakingas už turto išsaugojimą.

Atsakymas į klausimą Nr. 11: patikslinta.

Atsižvelgiant PO praktiką ir teisinį reguliavimą, PO iš dalies patikslino pirkimo sutarties projektą (pridedama).

RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS Nr.

2024 m.....d.
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė) (toliau – **Užsakovas**), ir

(**Rangovas**), juridinio asmens kodas - (nurodomas kodas), kurio registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė) (toliau – **Rangovas**), (jei tai tiekėjų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį)

toliau kartu šioje rangos darbų viešojo pirkimo–pardavimo Sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos darbų viešojo pirkimo–pardavimo Sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, Statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

1.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Nustatomas toks dokumentų pirmumas:

(i) šios Sutarties sąlygos;

(ii) techninė specifikacija, kurios sudedamoji dalis yra ir 2024 m. parengtas UAB „Patvanka“ techninis darbo projektas Nr. 2145 „KLAIPĖDOS RAJONO DAUPARŲ - KVIETINIŲ SEN. STATYBININKŲ G. (NR. KL0223), PRIEMIESČIO G. (NR. KL0261) IR GARGŽDŲ SEN. STATYBININKŲ G. (NR. KL7095) REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ (toliau – TDP);

(iii) Rangovo konkursui pateiktas pasiūlymas su priedais.

1.3. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.4. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neskelbti, neleisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip, išskyrus atvejus, kai to reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus.

1.5. Šalis, pažeidusi Sutarties 1.4 punkte numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 500,00 EUR baudą.

1.6. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi būti suprantamas taikant šias pagrindines aiškinimo taisykles:

1.6.1. Žodžiai, žymintys vienaskaitą reiškia ir daugiskaitą, žodžiai, žymintys daugiskaitą, reiškia ir vienaskaitą;

1.6.2. Žodžiai „susitarti“, „susitarė“, „susitarimas“ visuomet reiškia, kad atitinkamas susitarimas Šalių turi būti įformintas raštu;

1.6.3. raštu“ reiškia visas šios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Šalies sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonėmis kitai Šaliai pateiktus pranešimus.

1.7. **Pagrindinės sąvokos:**

Darbai – visi Darbai, kurie yra nustatyti šioje Sutartyje ir techninėje specifikacijoje, kurios neatsiejama dalis yra TDP, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

Galutinis Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki užbaigiama statinio statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (*jei reikia*), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašoma Statybos užbaigimo deklaracija (aktas). Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus.

Darbų perdavimo-priėmimo aktas – Užsakovo ir Rangovo tarpusavyje Darbų perdavimo – priėmimo dieną pasirašomas dokumentas, kuriuo Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Rangovas iki atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos. Rangovas perdavė atliktus Darbus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.

Darbų pradžia – statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data *po 14 dienų*, kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

Išlaidos – visos pagrįstai statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus įrangą).

Pakeitimas – TDP sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal Sutarties XV skyrių. TDP pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „*Statinio projektavimas, projekto ekspertizė*“ reikalavimais.

Pasiūlymas – pirkimo metu pagal Užsakovo nustatytas sąlygas bei terminus Rangovo raštu pateiktų dokumentų ar elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma, įskaitant Užsakovo ir Rangovo susirašinėjimo metu pateiktą informaciją.

Pradinės sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų prekių ir (ar) paslaugų kiekį, ir (ar) darbų apimtį. Jei sutarties vertė buvo peržiūreta pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams, trūkumams ir (ar) neatitikimams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama įranga, medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

Rangovo personalas – visi statybvietėje Rangovui arba subteikėjui, subteikėjui, subrangovui dirbantys darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Sutarties kaina – pradinės Sutarties vertė su PVM arba galutinė Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma su PVM.

Statybos užbaigimo deklaracija (aktas) – Užsakovo pasirašytas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad statybos Darbai užbaigti ir statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal TDP sprendinius.

Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma įranga bei medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties 4.5 punktu.

Teisės aktai – reiškia Lietuvos Respublikos teisės aktus ir tarptautines sutartis bei Europos Sąjungos teisės aktus ar bet kokios trečiosios šalies viešosios valdžios individualaus ar norminio pobūdžio potvarkius, kurie, nepriklausomai nuo jų teisinės galios ir (arba) jurisdikcijos, saisto bet kurią šalį ir (arba) turi įtakos šios Sutarties vykdymui, bei Užsakovo vidaus teisės aktus, su kuriais Rangovas buvo supažindintas.

Technologinė pertrauka – laikotarpis nuo kalendorinių metų *gruodžio 15 d.* iki kitų metų *kovo 15 d.*, kai dalis Darbų, atliekamų lauko sąlygomis, yra stabdomi automatiškai.

Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

Žiniaraštis (įkainotų veiklų sąrašas) – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Įkainotos veiklos sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta techninėje specifikacijoje, TDP (jo techninėse specifikacijose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. **Sutarties objektas – Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybinikų g. (KL0223) rekonstravimas (toliau – Darbai).**

2.2. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti visus Darbus, juos perduoti Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais bei statinio garantinio laikotarpio metu ištaisyti atsirandančius defektus, trūkumus ir (ar) neatitikimus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

2.3. Leidimų ir licencijų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus bandymus, įforminimas ir jos perdavimas Užsakovui, reikalingi ir/arba naudingi žymėjimo ir matavimo Darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

2.4. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, Darbams priskiriamos ir paslaugos, darbai bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, bei Rangovas turėjo juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos suteikti ir/ar atlikti.

2.5. Darbų techninė specifikacija, apimtys, pagrindiniai reikalavimai ir kt. pateikiami Sutarties priede Nr. 1 „*Techninė specifikacija*“ (toliau – **techninė specifikacija**), kurio **sudedamoji dalis yra ir TDP.**

2.6. Techninė specifikacija, lokalinės darbų sąmatos, žiniaraštis (įkainotų veiklų sąrašas), Darbų pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.

2.7. Darbų atlikimo vieta – Klaipėdos rajonas, Dauparų-Kvietinių sen., Statybinikų g. (KL0223).

III SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS IR VYKDYMO PRADŽIA

3.1. Sutartis įsigalioja Sutartį pasirašius abiem Sutarties Šalims ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą arba sumokėjus užstatą į Sutartyje nurodytą Užsakovo banko sąskaitą.

3.2. Sutartis galioja iki galutinio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir Šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki bus nutraukta ši Sutartis. Sutarties galiojimas baigiasi, kai Tiekėjas pagal šią Sutartį įvykdo savo įsipareigojimus Užsakovui, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir visiškai apmokėta už atliktus Darbus Rangovui, kai ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui

3.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

3.4. Nutraukus Sutartį, Rangovas neturi teisės pradėti ar tęsti pradėtų Darbų ir privalo ne **vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas** sutvarkyti (jeigu Darbai buvo pradėti) ir perduoti Statybvietę Užsakovui.

IV SKYRIUS DARBŲ VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ, TERMINAI. DARBŲ ATLIKIMAS

4.1. **Rangovas įsipareigoja** savo rizika ir ištekliais atlikti Sutartyje numatytus Darbus kokybiškai, vadovaudamasis TDP numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių tokių Darbų atlikimą, reikalavimų. Iki Darbų atlikimo termino pabaigos Rangovas privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (*jeigu taikoma*).

4.2. Darbų atlikimo terminai:

4.2.1. **Galutinis Darbų atlikimo terminas** – visi Darbai turi būti atlikti **ne vėliau kaip per 35 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos**. Į šį terminą įskaitomas atliktų Darbų perdavimo Užsakovui terminas. Galutinis Darbų atlikimo terminas negalės būti pratęstas.

4.2.2. Į galutinį Darbų atlikimo terminą **neįskaitomas** Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis dėl Sutarties 4.11. punkte nurodytų aplinkybių. Į galutinį Darbų atlikimo terminą taip pat **neįskaitoma technologinė pertrauka**, kuri prasideda *gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.*

4.2.3. Rangovas prieš pradėdamas vykdyti Darbus, bet **ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos**, Užsakovui pateikia ir su juo suderina:

4.2.3.1. **Darbų vykdymo grafiką (žiniaraštį (įkainotų veiklų sąrašą)), užpildytą pagal Pirkimo Techninėje specifikacijoje pateiktą pavyzdį.** Rangovo Darbų vykdymo grafike (žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąrašą)) nurodomos Darbų sumos privalės sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis. Rangovas, įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo įvertinti visus darbų sprendinius pagal pateiktą techninę specifikaciją. Jeigu Rangovas aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti darbų kiekių žiniaraščiuose, Rangovas įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo šiuos darbus įsivertinti. **Sutarties 4.2.3 punkte nurodytas terminas įskaičiuojamas į Sutarties 4.2.1 punkte nurodytą terminą.**

4.2.3.2. Detalizuotas lokales **darbų sąmatas**, kuriose numatytos sumos pagrindžia ir atitinka Sutartyje numatytą Darbų kainą, Rangovas turi pateikti **iki Darbų pradžios, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos**. Rangovas, įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo įvertinti visus Darbų sprendinius pagal pateiktą techninę specifikaciją. Jeigu Rangovas aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti darbų kiekių žiniaraščiuose, Rangovas įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo šiuos darbus įsivertinti.

4.3. Rangovas turi teisę visus Darbus atlikti anksčiau Sutarties 4.2.1 punkte nurodyto termino.

4.4. **Darbų vykdymo pradžia:** Rangovas gali pradėti Darbus tik perėmęs statybvietę iš Užsakovo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavęs leidimą riboti eismą¹⁻² (*kai toks reikalingas*). Šis terminas įskaičiuojamas į Sutarties 4.2.1 punkte nurodytą terminą.

4.5. **Statybvietės perėmimas:** Užsakovas įsipareigoja **per 10 (dešimt) darbo dienų** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Statybvietę ir jos valdymo teisę Rangovui. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „*Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra*“ nustatyta tvarka. Šis terminas įskaičiuojamas į Sutarties 4.2.1 punkte nurodytą terminą.

4.6. **Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai** bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, trūkumai ir (ar) neatitikimai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, Statybos užbaigimo deklaracija (aktas) ir Užsakovui bus perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas, įskaitant, bet neapsiribojant, dokumentais dėl turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre Užsakovo vardu.

4.7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąrašą). Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas, keičiant Darbų vykdymo seką, bet **nekeičiant galutinio Darbų atlikimo termino**. Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas tik statinio statybos techniniam priežiūrėtojui ir Užsakovui pritarus ir tik dėl aplinkybių, kurios nurodytos Sutarties 4.11 punkte bei nepriklauso nuo Rangovo.

Tuo atveju, jei keičiasi subteikėjai, subteikėjai, subrangovai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti sutarties su subteikėju, subteikėju, subrangovu, kuris buvo nurodytas Rangovo pasiūlyme) arba Pasiūlyme nurodytam subteikėjui, subteikėjui, subrangovui skiriama papildomų darbų, Rangovas privalo atnaujinti Darbų vykdymo grafiką (žiniaraštį (įkainotų veiklų sąrašą)), nurodydamas jame naujus su subteikėjais, subteikėjais, subrangovais susijusius duomenis (darbus, kuriuos jie dirbs, planuojamas darbų vertes). Atnaujintą grafiką (žiniaraštį (įkainotų veiklų sąrašą)) turi suderinti statinio statybos techninis priežiūrėtojas ir Užsakovo atstovas.

4.8. Jeigu Užsakovas ir (ar) statinio statybos techninis priežiūrėtojas per 10 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties, laikoma, kad Užsakovas ir (ar) statinio statybos techninis priežiūrėtojas pritarė grafiko koregavimui.

¹ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F945C458D12C>

² <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F3EBEF9B1AAB>

4.9. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.

4.10. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąrašė) pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per galutinį Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį pagal Sutarties 17.2.3 p. sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

4.11. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų ar dalies Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) **sustabdymo trukmę dienomis**. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas esant, bet neapsiribojant, šioms aplinkybėms:

4.11.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

4.11.2. vėluojama perduoti statybvietai ar jos dalį; laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

4.11.3. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka finansinių galimybių apmokėti už atliekamus Darbus);

4.11.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

4.11.5. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pavyzdžiui, subtiekių neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomas Darbų atlikimas;

4.11.6. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;

4.11.7. bet koks vėlavimas, kliūtys ar trukdymai, sukelti arba priskiriami Užsakovui arba tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamas veikimas;

4.11.8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis (pavyzdžiui, ekstremalios gamtinės sąlygos – kritulių kiekis, žymiai besiskiriantis nuo daugiamečio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingų institucijų dokumentais);

4.11.9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta statybvietaje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

4.11.10. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl atliekamo pakeitimo.

4.12. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Darbų vykdymas atnaujinamas pagal rašytinį Užsakovo nurodymą. Atnaujinus **Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jį likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo**. Darbų ar jų dalies atlikimo termino sustabdymas ir (ar) Darbų ar jų dalies atlikimo termino pabaigos nukėlimas fiksuojamas raštu.

4.13. Darbų sustabdymo, atliekamo vadovaujantis Sutarties 4.11. – 4.12. punktų nuostatomis, metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą statybvietaje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju). Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimą.

4.14. Rangovas prisiima atsakomybę už blogą medžiagų kokybę. Prieš statybos darbų pradžią, tačiau ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas **iki bet kokių Rangovo numatomų naudoti gaminių ir/ar medžiagų momento, Rangovas privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui visų Rangovo numatomų naudoti gaminių ir/ar medžiagų atitikties dokumentus**. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo iš Rangovo momento juos išnagrinėjęs raštiškai patvirtins (vizuojant) arba pateiks Rangovui pastabas (jei tokių yra). Patvirtintus gaminius ir/ar medžiagas Rangovas gali keisti tik gavęs Užsakovo sutikimą bei statinio statybos techninio prižiūrėtojo suderinimą (vizavimą). Sutartyje numatytų statybos darbų

atlikimui Rangovas negali naudoti jokių statinio statybos techninio priežiūrėtojo nepatvirtintų gaminių ir/ar medžiagų.

4.15. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą Darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Darbai turi būti organizuojami taip, kad kelio ruože, kuriame vykdomi Darbai, nebūtų nutraukiamas transporto eismas, užtikrinamas pateikimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame vykdomi Darbai, taip pat sudaromos kuo mažesnės kliūtys pagalbos tarnybų transporto eismui. Kelio ruože, kuriame vykdomi Darbai, transporto eismas gali būti nutrauktas tik suderinus apylankas.

4.16. Rangovas privalo per visą Darbų vykdymo laikotarpį priežiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi Darbai, jeigu jame vyksta transporto priemonių eismas. Šiame punkte nurodytas Rangovo įsipareigojimas neapima kelių priežiūros žiemą paslaugų, t. y. dangos barstymo ir sniego valymo, išskyrus atvejus, kai Rangovas eismą organizuoja remontuojamo ruožo nesurištu sluoksniu.

4.17. Rangovas taip pat įsipareigoja ne vėliau kaip 1 (vieną) darbo dieną prieš pradėdant, keičiant ar panaikinant eismo ribojimą informuoti Užsakovą.

4.18. Pasibaigus leidimui riboti eismą, taip pat jį atšaukus ar panaikinus, taip pat nutraukus Sutartį, Rangovas neturi teisės pradėti ar tęsti pradėtų Darbų ir privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas sutvarkyti (jeigu Darbai buvo pradėti) ir perduoti statybvietę Užsakovui.

4.19. Visi Rangovo parengti brėžiniai turi būti patvirtinti statybos techninės priežiūros vadovo prieš atliekant Darbus.

4.20. Rangovas įsipareigoja savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais.

4.21. Per visą Darbų vykdymo laikotarpį Rangovas garantuoja objekte darbo ir priešgaisrinę saugą ir aplinkos ekologinę apsaugą.

4.22. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Rangovas įsipareigoja leisti statinio statybos techniniam priežiūrėtojui, Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas.

V SKYRIUS

SUTARTIES KAINODARA, ATSISKAITYMŲ IR MOKĖJIMŲ TVARKA

5.1. **Pradinės Sutarties vertė** yra(įrašyti tiekėjo pasiūlyme nurodytą pasiūlymo kainą EUR be PVM)..... **EUR be PVM. Sutarties kaina**, nustatyta viešojo pirkimo metu yra (įrašyti tiekėjo pasiūlyme nurodytą pasiūlymo kainą EUR su PVM)..... **EUR su PVM.**

5.2. Šiai sutarčiai taikoma **fiksuotos kainos kainodara**. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą už visus pagal Sutartį atliktus Darbus. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą bei kitų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių pradinę Sutarties vertę. Laikoma, kad Sutartyje nurodyta vertė apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus sutarčiai įvykdyti Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, išskyrus Sutarties XV skyriuje nurodytas aplinkybes.

Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąrašė) ar TDP dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąrašė) ar TDP dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

5.4. Sutarties objekto kaina apskaičiuota pagal viešojo pirkimo [*nurodyti pirkimo numerį*], skelbto CVP IS priemonėmis [*nurodyti datą*] (toliau – **Pirkimas**) techninę specifikaciją.

5.5. **Mokėjimai už atliktus Darbus ar jų dalį atliekami eurais žemiau nurodyta tvarka ir terminais:**

5.5.1. **Išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;**

5.5.2. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąrašė) nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.

5.5.3. Žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąrašė) nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos **gali būti sumokėtos Rangovui dalimis, atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį**, Sutarties 5.5.3 - 5.5.11 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju Rangovo prašymu Užsakovo

atstovas – statinio statybos techninis prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąrašė) numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

5.5.4. **Tarpiniam mokėjimui gauti**, Rangovas iki kiekvieno mėnesio 25 dienos privalo pateikti Užsakovui atliktų Darbų akto elektroniniu parašu pasirašytus (*adoc) dokumentus ir PVM sąskaitą-faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, **per 10 dienų** privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktus, išskyrus atvejus, jeigu:

- (i) koks nors Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
- (ii) Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to darbo arba įsipareigojimo verte.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

Sulaikymo procentas – 5% nuo tarpinio mokėjimo sumos EUR be PVM. Sulaikymo sumos mokėjimas Sutarties 5.5.5. papunktyje yra susietas su defektų ištaisymu pagal Sutarties 6.2.1 ir 6.4, 6.5 papunkčius.

5.5.5. **Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas** gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Statybos užbaigimo deklaraciją (aktą), Rangovas ištaiso visus smulkius defektus, trūkumus, neatitikimus ir nebaigtus darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu (*Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų, trūkumų, neatitikimų ištaisymą*), Užsakovui perduodami visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas, įskaitant, bet neapsiribojant, dokumentais dėl turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre Užsakovo vardu. **Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą:**

(i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Statybos užbaigimo deklaraciją (aktą) per Darbų užbaigimo terminą, kaip nurodyta Sutarties 6.2.1 ir 6.4, 6.5 papunkčiuose – visą, arba

(ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos užbaigimo deklaracijos (akto) ir pasibaigus statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta Sutarties 6.2.1 ir 6.4, 6.5 papunkčiuose – atskaičius defektų taisymo sumą atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

5.5.6. Rangovas sąskaitą-faktūrą gali pateikti Užsakovui tik prieš tai Užsakovui patvirtinus Rangovo pateiktą atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą. Sąskaitas-faktūras, atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus rengia Rangovas.

5.5.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, **per 30 kalendorinių dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo.**

5.5.8. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų (ar atitinkamos jų dalies) bei to nepatvirtinus atliktų darbų aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos-faktūros, **apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui.**

5.5.9. Užsakovas už Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. [sąskaitos numeris];

Bankas [banko pavadinimas];

Banko kodas [banko kodas].

Apmokėjimas laikomas įvykdytu nuo pavedimo atlikimo momento. Rangovui iš anksto raštu neinformavus Užsakovo apie Rangovo banko sąskaitos ir/ar rekvizitų pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią riziką ir iš to kylančias pasekmes.

5.5.10. Sąskaitos-faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų-faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos-faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas-faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos

SABIS priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 str. 12 d. nustatytus atvejus. Minėtu atveju nurodyti dokumentai pateikiami elektroniniu paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Elektroninė sąskaita-faktūra – sąskaita-faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroniniu būdu.

Išlaidas, susijusias su mokesčiais už elektroninės sąskaitos-faktūros pateikimą informacinės sistemos priemonėmis, apmoka Rangovas.

5.5.11. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Darbų, Užsakovas sumoka Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

5.5.12. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienaarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

5.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:

5.6.1. po Darbų perdavimo – priėmimo akto, Statybos užbaigimo deklaracijos (akto) pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, defektai ir (ar) neatitikimai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo–priėmimo metu (kol Rangovas ištaisys atliktų Darbų trūkumus, defektus ir (ar) neatitikimus);

5.6.2. po Darbų perdavimo – priėmimo akto, Statybos užbaigimo deklaracijos (akto) pasirašymo dienos paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) – iki nurodytų aplinkybių pašalinimo momento. Šiuo atveju negali būti sulaikyta daugiau mokėtinų sumų, negu gali reikėti tiesioginiams Užsakovo nuostoliams padengti;

5.6.3. sąskaitoje-faktūroje ir (ar) kituose mokėjimo dokumentuose nurodyta neteisinga suma ar Sutarties Šalies rekvizitai, Darbų pavadinimai ir pan. (kol bus ištaisytos skaičiavimo klaidos ar neteisingai nurodyti Sutarties Šalies rekvizitai, Darbų pavadinimai ir pan.);

5.6.4. Rangovas nesilaikė Darbų atlikimo terminų (kol Rangovas sumokės delspinigius);

5.6.5. Rangovas atliko Darbus ne pagal techninės specifikacijos reikalavimus (kol Rangovas ištaisys atliktų darbų trūkumus, defektus, neatitikimus).

5.6.6. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

5.7. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subteikėjams / subteikėjams / subrangovams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

5.7.1. Subteikėjas / subteikėjas / subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą Užsakovui, kuris inicijuoja Sutarties keitimą ir sudaro trišalį susitarimą tarp jo, Užsakovo ir Rangovo dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju / subteikėju / subrangovu. Trišalis susitarimas turi būti sudarytas ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subteikėju / subteikėju / subrangovu. Trišaliame susitarime nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju / subteikėju / subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subteikimo / subteikimo / subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.7.2. Subteikėjas / subteikėjas / subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subteikėjo / subteikėjo / subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišaliame susitarime. Užsakovo atlikti mokėjimai subteikėjui / subteikėjui / subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subteikėjo / subteikėjo / subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų.

5.7.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subteikėju / subteikėju / subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju / subteikėju / subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subteikėjui / subteikėjui / subrangovui.

5.7.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju / subteikėju / subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir subteikėjo / subteikėjo / subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /

mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

5.7.5. Atsiskaitymas su subtiekeju / subteikeju / subrangovu vykdomas: Užsakovas privalo mokėti sumą, patvirtintą pateiktuose mokėjimo dokumentuose, **per ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nuo** Darbų atlikimo dienos.

5.7.6. Atsiskaitymams su subtiekeju / subteikeju / subrangovu negali būti taikomi Sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos.

5.7.7. Pasirašius Sutartį, Rangovas ne vėliau kaip **per 3 darbo dienas** privalo informuoti žinomus subtiekejus / subteikejus / subrangovus apie Sutartyje numatytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Jei kiti subtiekejai / subteikejai / subrangovai paaiškėja vėliau – ši informacija jiems turės būti Rangovo pateikiama per 3 darbo dienas nuo naujo subtiekejo / subteikejo / subrangovo pasitarkimo dienos.

5.8. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

5.8.1. Visais atvejais, įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama.

5.8.2. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra.

5.9. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:

5.9.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.

5.9.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik Darbus, o už geodezijos ir kadastro paslaugas mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

5.9.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigos „Valstybės duomenų agentūra“ (<https://vda.lrv.lt/lt/>) **kas mėnesį skelbiamos:**

5.9.3.1 kelių ir gatvių (statinių tipai pagal CC) sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi kelių ir gatvių statybos darbai; arba

5.9.3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio statinio, dėl kurio statybos, rekonstravimo, remonto Šalys sudarė šią Sutartį rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis 5.9.3.1. punkte.

Indeksai, nurodyti 5.9.3. p., toliau kiekvienas atskirai vadinami **Indeksu**.

5.9.4. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

5.9.5. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščiuose nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (pagal Sutarties 10.1. p. punktą), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

5.9.6. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per

ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

5.9.7. Pirmosios Sutarties peržiūros terminas netaikomas ir Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas.

5.9.8. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

5.9.9. Uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

5.10. Jei Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių (skaičiuojant pinigine verte) **daugiau kaip 15 procentų**, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, pradinė Sutarties vertė keičiama dėl visų darbų kiekių, viršijančių 15 procentų skirtumo ribą, atliekant Sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties XV skyriuje.

5.11. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutarties 5.9 punktus, atitinkamai pakeičiama ir Pradinės Sutarties vertė.

5.12. **Finansavimas:** 6.1.4.11. Klaipėdos rajono ilgalaikio susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo plane iki 2025 metų numatytų vietinės reikšmės kelių projektų parengimas ir įgyvendinimas.

VI SKYRIUS

DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Užsakovas **perima** Darbus:

6.1.1. kai Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir

6.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, su statinio statybos techninės priežiūros vadovo žymomis.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei atlikęs baigiamuosius bandymus (*jeigu taikoma*), su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 str. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, trūkumų ir (ar) neatitikimų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.

6.2. Užsakovas užtikrina, kad statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal Sutarties 6.1 punktą, **per 5 darbo dienas** privalo:

6.2.1. kartu su Užsakovu atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Rangovas privalo parengti Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas Darbų perdavimo-priėmimo akte gali padaryti įrašą, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį, kartu pridedant (jei reikia) defektų, trūkumų, neatitikimų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąrašo turi būti įkainotas defektų, trūkumų, neatitikimų taisymas bei nurodoma, iki kada nebaigti darbai ar defektai, trūkumai ir (ar) neatitikimai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus, trūkumus, neatitikimus **neturi būti ilgesnis kaip 28 dienos** po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

Defektų, trūkumų, neatitikimų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus, trūkumus, neatitikimus ir (arba) išskaičiuoti defektų, trūkumų, neatitikimų taisymo išlaidų sumą iš Rangovui mokėtinų sumų. Tokiu atveju

Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius;

arba

6.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir (arba) pranešti, kad nepateiktas Sutarties 6.1 p. nurodytas užtikrinimo dokumentas arba jis neatitinka teisės aktų reikalavimų ir Darbai negali būti perimti.

6.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą darbą, pasibaigus Sutarties 6.2.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad:

(i) Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną;

(ii) Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės;

(iii) Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

6.4. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.

6.5. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės ir aplinkinių teritorijų, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos kopiją), įskaitant dokumentus, patvirtinančius apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas. Tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, pateikti visa Darbų dokumentaciją, organizuoti Užsakovo nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

VII SKYRIUS

UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS

7.1. Užsakovas įsipareigoja:

7.1.1. Pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti, nurodydamas konkrečiai, kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

7.1.2. Paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „*Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra*“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, subteikėjas, subteikėjas, subrangovas ar Rangovo personalas;

7.1.3. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus, organizuojant Darbų perdavimą - priėmimą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo;

7.1.4. Nedelsiant, bet *ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas* nuo aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, atsiradimo momento, informuoti Rangovą apie šias aplinkybes;

7.1.5. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir, gavus lėšas iš Sutartyje nurodyto finansavimo šaltinio, už juos atsiskaityti;

7.1.6. Užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

7.1.7. Įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus;

7.1.8. Atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės;

7.1.9. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, įskaitant Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymą;

7.1.10. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7.2. Užsakovas turi teisę:

7.2.1. Savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvietyje.

7.2.2. Reikalauti pašalinti Darbų defektus, trūkumus ir (ar) neatitikimus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Darbų dokumentų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir / ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų pagrindų nurodymų ir / ar netinkamai pildė Darbų vykdymo dokumentaciją.

7.2.3. Pateikti Rangovui papildomą informaciją, kuri perduodama skaitmenine forma arba telekomunikacinėmis priemonėmis.

7.2.4. Tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

7.2.5. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VIII SKYRIUS RANGOVO PAREIGOS IR TEISĖS

8.1. Rangovas įsipareigoja:

8.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovo nustatyto laiku ir vietoje, techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus / trūkumus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

8.1.2. Savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę, garantuoti objekte darbų saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, eismo saugumą. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu darbų vykdymo laikotarpiu.

8.1.3. Užsakovui pareikalavus pateikti naudojamų medžiagų ir / ar įrangos kokybės ir atitikties sertifikatus iki medžiagų ar įrangos pateikimo į Darbų atlikimo vietą.

8.1.4. Užtikrinti nepertraukiamą transporto ir pėsčiųjų eismą bei saugumą darbų vietoje.

8.1.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu turėti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančius leidimus ar kitus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus, jei tokie dokumentai išduodami (veikla *licencijuojama*).

Pastaba: Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Jeigu pagal teisės aktus Darbams atlikti būtini papildomi leidimai, licencijos, atestatai ar kiti dokumentai, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, nė vėliau kaip iki pirkimo sutarties pasirašymo.

8.1.6. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys apie Rangovo pašalinimo pagrindus atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus.

8.1.7. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti, o Rangovas turi pareigą tai vykdyti, jeigu Darbų vykdymui pasitelkti darbuotojai (ar subteikėjo, subrangovo darbuotojai) nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

8.1.8. ***Iki darbų pradžios paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kvalifikuotą statybos darbų vadovą (nurodytą Rangovo pasiūlyme), kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat būti statybos objekte, organizuoti Darbus ir visais klausimais***

atstovauti Rangovui santykiuose su Užsakovu ir kitais rangovais (*jei tokie bus pasitelkiami*). Dėl pateisinamų priežasčių statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

8.1.9. Esant pretenzijoms dėl netinkamo pareigų vykdymo, Užsakovo reikalavimu Rangovas privalo pakeisti darbų vadovą, nušalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichiką veikiančių medžiagų darbininkus ir neleisti jiems dirbti. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimąjo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

8.1.10. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja **pranešti tuo metu žinomų subtiekéjų, subteikėjų, subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus**. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, subteikėjus, subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Rangovas, dalį Darbų perduodamas subtiekéjams, subteikėjams, subrangovams, yra atsakingas už subtiekėjo, subteikėjo, subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

8.1.11. Užsakovui reikalaujant, *per 3 (tris) darbo dienas* pateikti sutartis, sudarytas su sutartyje nurodytais subtiekéjais, subteikėjais, subrangovais.

8.1.12. Iškilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, - kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes bei pranešti apie tai Užsakovui.

8.1.13. Organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas Rangovo ar kitų rangovų anksčiau atliktų darbų rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

8.1.14. Suvokdamas, jog be jo Statybvietėje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus tiesioginius Užsakovo nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jėgos ir mechanizmų prastovas ir kt.), kuriuos patyrė ir Užsakovo pareikalavo apmokėti kiti rangovai objekte dėl Rangovo Darbų atlikimo terminų nesilaikymo, nesavalaikio darbų fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo Užsakovui ir kitų šią Sutartį pažeidžiančių veiksmų.

8.1.15. Visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius.

8.1.16. Dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovų susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (*jei tokie bus rengiami*). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, jis įsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus, kiek tai susiję su Darbų atlikimu.

8.1.17. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei statinio statybos techninės priežiūros vadovui lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

8.1.18. Vykdyti kontrolę objekte, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka šios Sutarties, statybą reglamentuojančių teisės aktų bei pagrįstus Užsakovo paskirto statinio statybos techninio priežiūrėtojo reikalavimus.

8.1.19. Vykdydamas Darbus:

- (i) savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
- (ii) sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
- (iii) valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų.

Statybvietė ir visos tokios patekimui į statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokią šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

8.1.20. Vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Darbų vykdymo metu nustatytų darbų defektų, trūkumų ir (ar) neatitikimų pašalinimo ar kitų šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybą reglamentuojančių teisės aktų neatitinkančių darbų ištaisymo.

8.1.21. ***Užtikrinti, kad Darbų vykdymo metu būtų taikomos šios aplinkos apsaugos priemonės:***

8.1.21.1. Visi Darbų perdavimo-priėmimo aktai, pranešimai tarp statybos dalyvių, PVM sąskaitos-faktūros sudaromi, teikiami statybos dalyviams ir pasirašomi jų tik el. būdu;

8.1.21.2. Darbų metu susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas, statybinis laužas ar kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiavertčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais, atliekų vežimo lydraščius, atliekų perdirbimo aktus), kad susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms;

8.1.21.3. Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje negali būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turės turi užtikrinti Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotėkiai būtų nedelsiant pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiavertčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais), kad tepalai ar kiti kenksmingi skysčiai kartu su užterštu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.

8.1.22. Raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti.

8.1.23. Prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos ar įranga atitiktų sutartį. Rangovas privalo atlyginti nuostolius, jei atliekant darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų kalbės sugadinamas objekte esantis turtas ar anksčiau atliktų darbų rezultatas.

8.1.24. Užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Darbus atliks Rangovo pasiūlyme, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis, nurodyti specialistai, o jeigu nurodyti specialistai bus keičiami (*pavyzdžiui, jei nutraukia darbo santykius su rangovu, mirties atveju ar pan.*), tokiu atveju Rangovas turės užtikrinti, kad keičiami specialistai turėtų ne mažesnę nei pasiūlyme nurodytą kvalifikaciją ir patirtį.

8.1.25. Atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą, Užsakovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su:

8.1.25.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

8.1.25.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

8.1.26. Visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacija atitiks Pirkime nustatytus reikalavimus ir bus taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemų arba lygiavertčiai standartai, nurodyti Rangovo pasiūlyme.

8.1.27. Sutarties vykdymo metu Rangovas privalo turėti galiojantį EMAS sertifikatą arba kitą lygiavertį sertifikatą išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų arba taikyti kitas Rangovo viešajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Užsakovui paprašius Rangovas turi per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi.

8.1.28. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

8.1.29. Užtikrinti, kad statybvietėje būtų tik tie Rangovo, subrangovų, subteikėjų, subteikėjų darbuotojai, kurie turi skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą (toliau – statybininko ID kodą), suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, arba būtų užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turėtų identifikavimo priemonę. Užsakovo prašymu ne vėliau kaip 3 darbo dienas pateikti įrodymus, kad statybvietėje dirba statybininko ID kodą turintys asmenys.

8.2. Rangovo teisės:

8.2.1. Savo lėšomis, suderinęs su Užsakovu, įrengti Statybvietyje laikinus aptvėrimus, statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti.

8.2.2. Iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, naudoti objekte atributiką, reklamuojančią jį ir subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus.

8.2.3. Patekti į Statybvietyje tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

8.2.4. Sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų priežasčių daugiau *kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų* neatsiskaito už Rangovo atliktus Darbus.

8.2.5. Atsiradus būtinybei, keisti Sutartyje nurodytus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus Sutarties XI skyriuje nustatytais sąlygomis ir tvarka. Užsakovui apmokėjus už atliktus Darbus, Rangovas privalo nedelsiant apmokėti už subtiekėjų / subteikėjų / subrangovų atliktus darbus ir, Užsakovui pareikalavus, informuoti jį apie atsiskaitymus su subtiekais / subteikėjais / subrangovais;

8.2.6. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

8.2.7. Jeigu TDP ir (ar) žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąrašė) yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės medžiagos, įranga ar mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės medžiagas, įrangą ar mechanizmus.

IX SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi priimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ir apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų vykdymą.

9.2. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, uždelsęs laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną.

9.3. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų Sutartyje nustatytu terminu, nesilaiko žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąrašė) nustatytų Darbų atlikimo terminų ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal Sutarties 6.1 p., Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų įsipareigojimų dalies.

9.4. Rangovas, per susitarime su Užsakovu ar Užsakovo nurodyme nustatytą terminą nepašalinęs atliktų darbų defektų, trūkumų ir (ar) netikslumų, moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų įsipareigojimų dalies iki bus ištaisyti defektai, trūkumai ir (ar) netikslumai bei atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

9.5. Sutarties 9.3 p. ir 9.4 p. numatytų delspinigių **nebus reikalaujama**, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

9.6. Rangovas be Užsakovo raštiško sutikimo pasitelkęs papildomus subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, subteikėjui, subrangovui, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį.

9.7. Rangovui pažeidus Sutarties 4.4 punkte nustatytus įsipareigojimus arba vykdant statybos darbus be galiojančio leidimo riboti eismą (kai toks reikalingas), taikoma Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta atsakomybė.

9.8. Rangovas, nepagrįstai nutraukęs Sutartį, moka Užsakovui ne mažesnę kaip 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės baudą.

9.9. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje priimtus įsipareigojimus.

9.10. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius. Užtikrinimo ar delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius.

9.11. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subtieko, subteikėjo, subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

9.12. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

X SKYRIUS

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS

10.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

10.1.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	10.1.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	10.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	10.1.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti užtikrintas bet kuriuo iš Tiekėjo pasirinktų sutarties įvykdymo užtikrinimo būdų: - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija, draudimo bendrovės laidavimo raštas (pateikiamas kartu su draudimo poliso originalu), ar kredito unijos garantija. Tiekėjas gali pateikti popierinę arba elektroninėmis priemonėmis suformuotą draudimo dokumento versiją, kuri turi būti pasirašyta draudimo dokumentus išdavusio ūkio subjekto įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus; arba - Užstato pervedimas į	Rangovas pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Rangovas turi pateikti mokėjimo pavedimo ar kito mokėjimą už draudimą įrodančio dokumento kopiją.	5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės (EUR be PVM). Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Priklausomai nuo Rangovo pirma pasirinkto užtikrinimo būdo Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti: - Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina arba; - užstato sumą kiekvieną kartą, kai	Įsigalioja Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantijos, draudimo bendrovės laidavimo rašto, ar kredito unijos garantijos išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos, po Sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos. Jei Sutartis galioja ilgiau kaip vienerius metus, Rangovo pateikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas gali galioti trumpiau nei iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos, po Sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos, bet likus ne mažiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos, tokio dokumento galiojimas privalo būti pratęstas. Šiuo atveju paskutinio Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pratęsimo terminas turi būti lygus 10.1.4 papunktyje nurodytam terminui. Šiame papunktyje nurodyta tvarka Rangovui nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino, Užsakovas

Užsakovo sąskaitą: LT51 4010 0402 0021 5515 Luminor Bank AS.		padidėja Sutarties kaina.	įgyja teisę reikalauti sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas priklausomai nuo pirma pasirinkto užtikrinimo būdo: - atitinkamai turi pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą arba; - užstatas paliekamas atitinkamam laikotarpiui Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
---	--	------------------------------	--

10.2. Sutarties įvykdymo užtikrinime **turi būti nurodyta**, kad:

- (i) Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra **besąlyginis ir neatšaukiamas**;
- (ii) Rangovui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas įsipareigoja sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, **gavęs pirmą** Užsakovo rašytinį reikalavimą;
- (iii) Užsakovui **neprivalant pagrįsti savo reikalavimų**, o tik rašte nurodžius, kaip Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus;

10.3. Jeigu Rangovas per Sutarties 10.1 punkte nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia ar jo nepratęsia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

10.4. Jei likus 10 darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jo pratęsimo galiojimo termino pabaigos, Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo tomis pačiomis sąlygomis, laikoma, kad Rangovas pažeidė Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti sumokėti Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą ir (arba) Sutartyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartį.

10.5. Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį ir per nustatytą laiką nuo Užsakovo pranešimo gavimo apie sutartinio įsipareigojimo nevykdymą arba netinkamą vykdymą, nepašalina Užsakovo pranešime nurodyto pažeidimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka Užsakovui. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

10.6. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

10.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimo nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

10.8. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

10.9. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas ar užstatas grąžinamas ne anksčiau kaip praėjus 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto, Statybos užbaigimo deklaracijos (akto) pasirašymo dienos, gavus rašytinį Rangovo prašymą.

10.10. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Užsakovas grąžina bankui garantinio rašto originalą su priedais, patvirtintu įgaliojimo

asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Užsakovas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus ir Užsakovas jam neturi pretenzijų.

XI SKYRIUS

SUBTIEKĖJAI, SUBTEIKĖJAI, SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai, vykdant Sutartį, Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

11.2. Už Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų įsipareigojimų vykdymo kokybę Užsakovui atsako Rangovas ir užtikrina, kad Sutarties VIII skyriuje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių reikalavimų nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.

11.3. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Rangovo prašymu gali būti keičiami specialistai, Rangovo pasitelkti sutarčiai vykdyti. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Užsakovo reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, kuris atitinka Darbų pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus (jei taikomi).

11.4. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą Darbų pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniais reikalavimams (jei taikoma).

11.5. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai / subtiekėjai / subrangovai: *[surašyti pasiūlyme nurodytus subteikėjus/subteikėjus/subrangovus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nepasitelkiami“]*.

11.6. Sutarties vykdymo metu subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų **keitimas vietomis** tarp Sutartyje numatytų subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų, **Sutartyje numatyto** subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo **pakeitimas kitu, naujo Sutartyje nenumatyto** subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pasitelkimas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą. Prašymas Užsakovui pateikiamas kartu su pagrindžiančiais dokumentais, t. y. Rangovas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, jog subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo **kvalifikacija** Sutarties keitimo momentu atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus subrangovams / subteikėjams / subteikėjams minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir nėra pašalinimo pagrindų (jeigu buvo taikoma pirkime). Toks Sutarties pakeitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

11.7. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus / subteikėjus / subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti.

11.8. Sutarties vykdymo metu subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų **keitimas vietomis** tarp Sutartyje numatytų subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų, **Sutartyje numatyto** subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo **pakeitimas kitu, naujo Sutartyje nenumatyto** subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pasitelkimas atliekamas tokia tvarka:

11.8.1. Rangovas pateikia rašytinį prašymą Užsakovui, kuriame nurodo priežastis, lemiančias poreikį pakeisti ar pasitelkti naujus subrangovus / subteikėjus / subteikėjus, bei pateikia užpildytą ir pasirašytą EBVPD bei dokumentus, patvirtinančius, kad nėra pirkimo dokumentuose nustatytų naujo subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pašalinimo pagrindų (jeigu buvo taikoma), kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (jeigu buvo taikoma);

11.8.2. patikrinus naujo subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams (jeigu buvo taikoma) bei pašalinimo pagrindų nebuvimą (jeigu buvo taikoma), Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pakeitimo ar naujo subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pasitelkimo. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus / subteikėjus / subteikėjus) kvalifikacija dėl teisės

verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

11.9. Priežastys, lemiančios poreikį pakeisti subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus nauju:

11.9.1. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekėjas / subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir (ar) panašios padėties;

11.9.2. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekėjas / subteikėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus ir (arba) atsisako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatytą įsipareigojimų dalį;

11.9.3. kyla grėsmė, kad Rangovas savo turimais pajėgumais nesugebės savo sutartinių įsipareigojimų įvykdyti tinkamai ir (ar) juos įvykdyti Sutartyje nustatytais terminais, todėl tikslinga pasitelkti naują (papildomą) subrangovą / subtiekėją / subteikėją;

11.9.4. kitos aplinkybės, sąlygojančios naujo (papildomo) subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pasitelkimo būtinybę, ir kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas (pavyzdžiui, papildomų darbų / paslaugų įsigijimas ir kt.).

11.10. Subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pakeitimas kitu subrangovu / subtiekėju / subteikėju ar naujo subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pasitelkimas galimas tik tokiu atveju, jei toks Sutarties pakeitimas nėra esminis, kaip tai nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 4 d.

XII SKYRIUS DARBŲ KOKYBĖ

12.1. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo **mažiausiai prieš 3 darbo dienas** apie tai informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

12.2. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus **ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas**. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

12.3. Jeigu atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos arba darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą įrangą, medžiagas arba darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nuroydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus, neatitikimus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

12.4. Kiekviena iš Sutarties Šalių turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Šalių kyla ginčas dėl atliktų Darbų kokybės. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka ekspertizę užsakiusi Šalis. Jei ekspertizės metu neišaiškinamos kitos Šalies klaidos, ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Šalis, padariusi klaidą (-as).

12.5. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebėjęs klaidų ar netikslumų techninėje specifikacijoje, TDP ar kitoje Darbų techninėje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti Užsakovą. Užsakovas privalo stabdyti Darbus ar dalį Darbų tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.). Darbus Rangovas gali pratęsti tik po Užsakovo nurodymo.

12.6. Sutarties vykdymo metu, iki Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo pareiga savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus per Užsakovo ir (ar) Statinio statybos techninio priežiūrėtojo nustatytą protingą terminą. Šis Rangovo įsipareigojimas nepaneigia Rangovo pareigos mokėti Sutartyje numatytus delspinigius.

12.7. Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo ir (ar) Statinio statybos techninio priežiūrėtojo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

12.8. Rangovas garantuoja, jog Darbų perdavimo – priėmimo akto (-ų) pasirašymo metu Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, kurie panaikintų arba sumažintų Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui.

XIII SKYRIUS GARANTINIS TERMINAS

13.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.

13.2. Užsakovui pareikalavus Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo atlikti visus defektų, trūkumų, neatitikimų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal sutartį neįvykdymu.

13.3. Rangovas yra atsakingas už visus Darbų rezultato trūkumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nurodyti Darbų perdavimo – priėmimo akte, ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius, tiek už paslėptus trūkumus, defektus, neatitikimus), jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

13.4. Rangovas per nustatytą garantinį terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkamą tą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkamą trūkumų turinčią Darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai (defektai) arba jų atitaisymas.

13.5. Jeigu Rangovas per nustatytą terminą nepradeda šalinti trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų arba nepašalina šių trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus).

13.6. Jei dėl Rangovo netinkamai atliktų Darbų sugadinamas Užsakovo turimas turtas, neigiamai paveikiamos Užsakovo sistemos, įrenginiai, statiniai ar pablogėja jų veikimas, Rangovas atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su atsiradusių neigiamų pasekmių šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Užsakovo neginčijami ir papildomai nebeįrodinėtini bei šia Sutartimi Šalių pripažinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ne vėliau, kaip per Užsakovo nurodytą terminą, pervedami į Užsakovo banko sąskaitą, nurodytą Sutartyje, ar bet kokią kitą Užsakovo raštu nurodytą banko sąskaitą.

13.7. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus Darbus, galiojimo panaikinimo.

XIV SKYRIUS DRAUDIMAS

14.1. Rangovas privalo iki Darbų pradžios savo sąskaita sudaryti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį atskirai dėl kiekvieno statomo statinio pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti iki Darbų pradžios ir turi galioti visą statybvietėje vykdomų darbų laikotarpį iki visų Rangovo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip numatyta Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje „Draudimo

suma“, civilinės atsakomybės draudimo suma statiniui **negali būti mažesnė kaip 43 400,00 Eur** (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) suma vienam draudžiamajam įvykiui.

14.2. Rangovas privalo **ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas** nuo statybos darbų pradžios pateikti Užsakovui Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.

14.3. Rangovas per visą draudimo sutarčių galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliary draudimo įmokų mokėjimą.

14.4. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų pagal šio Sutarties skyriaus reikalavimus, Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo sutartinius įsipareigojimus.

XV SKYRIUS PAKEITIMAI

15.1. Sutartis gali būti keičiama šiame skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis, kai dėl tokio pakeitimo iš esmės nėra pakeičiamas Sutarties pobūdis, toks pakeitimas leidžiamas pagal įstatymų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimus.

15.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties vykdymui reikalingų duomenų pasikeitimai (pvz. Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.

15.3. Šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti įsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kurių Sutartyje numatytų Darbų arba vieni darbai pakeičiami kitais, dėl objektyvių šiame skyriuje nurodytų priežasčių, kurios atsirado arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties Šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte, ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo, taip pat Sutartyje numatytų Darbų apimtys, viršijančios **15 procentų Pradinės Sutarties vertės**. Tokiu atveju didesni nei Sutartyje numatyti atliktų darbų kiekiai (neviršijantys 15 procentų Pradinės Sutarties vertės) **nelaikomi papildomais**.

Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo;

15.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, būtina atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, Pirkimo ir kitus dokumentus, projekcinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas **atlieka savo sąskaita**.

15.5. Pakeitimai gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:

15.5.1. kai TDP numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl TDP klaidų;

15.5.2. kai dėl TDP pakeitimo pasikeičia Darbų kiekis (apimtis);

15.5.3. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

15.5.4. kai techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų TDP korekcijų tampa nebereikalingi;

15.5.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo

nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

15.5.6. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;

15.5.7. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

15.5.8. dėl nenumatytų fizinių sąlygų, t. y. dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

15.5.9. dėl bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimo, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimo;

15.5.10. dėl bet kurio atskiro Darbo atsisakymo arba Darbo apimties sumažinimo;

15.5.11. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakeitimo;

15.5.12. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami.

15.6. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl Sutarties pakeitimo (dėl papildomų darbų, vieno darbų keitimo kitais, o esant reikalui taip pat ir dėl atsisakomų darbų būtinybės), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tada, kai šios aplinkybės tapo žinomos Rangovui, Rangovas:

15.6.1. Užsakovui raštu pateikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, vieno darbų keitimo kitais, o esant reikalui taip pat ir dėl atsisakomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus (statinio projekto vykdymo priežiūrėtojo suderinimą ir statybos techninio priežiūrėtojo įvertinimą, vietos apžiūros aktą (pasirašytą visų statybos dalyvių), brėžinius, sąmatinius skaičiavimus, žiniaraščių palyginimus ir kt., iš kurių būtų aiškiai matyti, kodėl reikia keisti darbų kiekius).

15.6.2. Užsakovui raštu teikia pagrindimą, kodėl jo siūlymas neatitinka Sutarties 15.4 punkte nurodytų kriterijų ir atitinka Sutarties 15.3 ir (ar) 15.5 punktų kriterijus.

15.6.3. Užsakovui raštu teikia siūlymą dėl termino, kuris reikalingas Rangovo nurodytiems papildomiems darbams atlikti bei darbų įkainius ir jų (tiek termino, tiek įkainių) pagrindimą (vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis). Į terminą, kuris reikalingas papildomiems darbams atlikti negali būti įtraukiamas terminas, per kurį derinami darbų pakeitimai.

15.7. Gavęs Sutarties 15.6.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis pateiktais dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar pakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti ir ar Rangovo siūlymas atitinka Sutarties 15.3 ir (ar) 15.5 punktų kriterijus. Tuo atveju, jeigu reikia atlikti Projekto taisymus, šiame papunktyje nurodytas terminas pratęsiamas 20 darbo dienų;

15.8. Užsakovui nustačius, ir raštu informavus Rangovą, kad nepakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti, Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (vieno darbų keitimo kitais ar atsisakomų) darbų data bus laikoma antrojo kreipimosi data. Tuo atveju, jeigu Rangovas, vykdydamas šiame Sutarties papunktyje numatytus Užsakovo įpareigojimus, pakartotinai pateikia Užsakovui nepakankamai duomenų dėl papildomų, atsisakomų ar vieno darbų keitimo kitais sprendimui priimti, procedūra dėl šių darbų nutraukiama, o Rangovo siūlymas laikomas nepaduotu;

15.9. Užsakovui nustačius, kad Sutarties 15.6.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka sprendimui priimti, Užsakovas per Sutarties 15.7 punkte nustatytą terminą pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta.

15.10. Gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Rangovas per 7 (septynias) dienas parengia darbų pakeitimo aktą su techniniais sprendiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtiniais dokumentais, kurį saugiais kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo visi statybos dalyviai. Rangovas per 4 (keturias) dienas po visų statybos dalyvių parašų gavimo turi pateikti darbų pakeitimo aktą Užsakovui elektroniniu formatu.

15.11. Gavęs darbų pakeitimo aktą, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas patvirtina darbų pakeitimo aktą, parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Rangovui pasirašyti, arba darbų pakeitimo akto nepatvirtina ir grąžina jį tikslinti;

15.12. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) atsisakomų darbų taip pat gali inicijuoti Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas arba Užsakovas. Šiame punkte numatytu atveju Pakeitimo dokumentus rengia Užsakovas.

15.13. **Apskaičiuojant atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas, taikomi žemiau pateikiami būdai prioritetine tvarka**, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

15.13.1. pritaikant lokalinėje darbų sąmatoje nurodytus darbų įkainius;

15.13.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;

15.13.3. pritaikant lokalinėje darbų sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

15.13.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (priedėtinės, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo faktiškai patirtos išlaidos pagal tas išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal taisyklės nurodyta, kad išlaidos turi būti ir ne didesnės, nei vidutinę rinkos kainą atitinkanti išlaidų suma, vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose;

15.14. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus, nesant papildomo susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomus darbus.

15.15. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) atsisakomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

15.16. Sutartyje nurodytos medžiagos, produktai, įranga, nekeičiant Pradinės Sutarties vertės, Užsakovo rašytiniu sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu medžiagos, produktai, įranga nebegaminamos ir Rangovas Užsakovui pateikia tai pagrindžiančius tinkamai patvirtintus dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą ir (ar) patvirtinimą, kad prekė nebegaminama). Rangovas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos prekės atitinka techninę specifikaciją ir (ar) Rangovo pasiūlyme Pirkimui nurodytas techninių rodiklių reikšmes. Atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo keičiant medžiagas, produktus ar įrangą nėra sudaromas.

15.17. Rangovo pagal Sutartį atlikti darbai, kurie tiesiogiai nenurodyti Sutartyje ar su ja susijusiuose dokumentuose, jos prieduose, nėra jokio Šalių susitarimo dėl jų pripažinimo papildomais darbais pagal Sutarties 15.6 punktą, tačiau jie būtini Sutarčiai įvykdyti, nelaikomi papildomais darbais bei riziką dėl tokių darbų neapmokėjimo prisiima Rangovas.

15.18. Atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.

15.19. Tuo atveju, jeigu Sutartis sudaryta su jungtinę veiklą vykdančiais partneriais, jungtinės veiklos partneriai gali būti keičiami vietomis (kitas jungtinės veiklos partneris tampa pagrindiniu partneriu), jeigu tuo metu esantis pagrindinis jungtinės veiklos partneris netinkamai vykdo Sutartinius įsipareigojimus arba negali jų vykdyti dėl inicijuojamos reorganizavimo ar bankroto procedūros, pateikiant Užsakovui prašymą su pagrindžiančiais įrodymais bei atnaujintą jungtinės veiklos Sutartį ir gavus Užsakovo pritarimą. Tokiu atveju yra atliekamas Sutarties pakeitimas.

15.20. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokie pakeitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Pakeitimo metu galiojanti redakcija) bei 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos aktualia redakcija.

PIRKIMO SUTARTIES KEITIMAS

16.1. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo Sutarties pobūdis.

16.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama):

16.2.1. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų);

16.2.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje;

16.2.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis;

16.2.4. kai Rangovą pakeičia naujas Rangovas dėl kitų priežasčių, negu Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.

16.3. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos, punktų numeracija ir pan.) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.

16.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, raštu pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti **per 10 (dešimt) darbo dienų** ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju galutinio sprendimo teisė priklauso Užsakovui.

XVII SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

17.1. Sutartis gali būti nutraukiama abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

17.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Rangovas be pateisinamos priežasties:

17.2.1. ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šioje Sutartyje nustatyto Darbų termino pradžios nepradeda vykdyti Darbų;

17.2.2. savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbų vykdymą daugiau kaip 10 (dešimt) dienų;

17.2.3. vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatytų terminų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąrašė) nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

17.2.4. nevykdo pagrįstų Užsakovo ar Užsakovo paskirto Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų dėl Rangovo atliekamų Darbų kokybės ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius statybą reglamentuojančių teisės aktų ar techninės specifikacijos;

17.2.5. nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir / ar, Užsakovui reikalaujant, nepristato statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir Rangovo ir projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

17.2.6. nepildo statybos darbų žurnalo;

17.2.7. Rangovas perleidžia savo įsipareigojimus pagal Sutartį be Užsakovo išankstinio rašytinio leidimo;

17.2.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

17.2.9. keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis.

17.2.10. nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo;

17.2.11. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

17.3. Taip pat Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jeigu:

17.3.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;

17.3.2. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį.

17.3.3. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

17.3.4. paaiškėjo Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 21 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės.

17.4. Užsakovui pasinaudojus teise vienašališkai nutraukti Sutartį, Užsakovas privalo Rangovui apmokėti už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, tačiau neprivalo apmokėti už Darbus, jei Rangovas nepateikia visų Sutartyje numatytų dokumentų, patvirtinančių, kad atlikti Darbai atitinka techninę specifikaciją.

17.5. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų), jei:

17.5.1. Darbų vykdymo sustabdymas tęsiasi ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių;

17.5.2. Užsakovas neapmoka už Sutartyje nustatytus Darbus ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po nustatyto apmokėjimo termino.

17.6. Sutartis gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

17.7. Nutraukiant Sutartį ar Sutartį, kuria keičiama Sutartis, laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.

17.8. Nutraukus Sutartį Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo.

17.9. Kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms;

17.10. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

17.11. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

17.11.1. nutraukti visą tolesnį darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos;

17.11.2. perduoti Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

17.11.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti statybvietę.

17.12. Užsakovas turi teisę, raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Šalys susitaria, kad **esminiu Sutarties pažeidimu** taip pat bus laikomas:

17.12.1. Rangovo padarytas pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

17.12.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštu įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina Darbų vykdymą ir (ar) nepradeda vykdyti Darbų, ir (ar) raštiškai įspėtas neužtikrina vykdomų Darbų kokybės;

17.12.3. pažeidimas, kai sutartį vykdo tokios teisės neturintys Rangovo specialistai;

17.12.4. reikalavimų, susijusių su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimu ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimu pateikimu, ir (ar) aplinkos apsauga, nevykdymas;

17.12.5. pažeidimas, kai Rangovas per Sutarties 4.2.1 p. nustatytą terminą neatlieka visų Darbų;

17.12.6. Sutarties nuostatos dėl Rangovo pasiūlyme nurodytų kokybės kriterijų taikymo.

XVIII SKYRIUS FORCE MAJEURE

18.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant, bet ne vėliau kaip 3 (tris) darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

18.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

18.3. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.

XIX SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

19.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

19.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

19.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

19.4. Gali būti tvarkomi šie šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (i) vardas, pavardė; (ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (iii) užimamos pareigos; (iv) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (v) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

19.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (i) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdančios buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (ii) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir priežiūrėtojai; (iii) mokesčių inspekcija; (iv) bankai; (v) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

19.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši sutartis nustato. Taip pat šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

19.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subteikėjų, subteikėjų, subrangovų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

19.8. Šalys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

19.9. Užsakovo duomenų apsaugos pareigūno, į kurį Rangovas gali kreiptis dėl savo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei kitų klausimų, telefonas (8 46) 47 20 25, elektroninis paštas dap@klaipedos-r.lt. Jei tiekėjas mano, kad jo teisės, susijusios su Užsakovo atliekamu asmens

duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, jis turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

XX SKYRIUS SUSIRAŠINĖJIMAS

20.1. Sutarties Šalis susirašinėja lietuvių kalba. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	<i>Užsakovo kontaktinis asmuo</i>	<i>Rangovo kontaktinis asmuo</i>
Vardas, pavardė	Vytautas Viršilas	
Adresas	Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai	
Telefonas	+370	
El. paštas	vytautas.viršilas@klaipedos-r.lt	

20.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

20.3. Sutarties 20.1 punkte nurodytas Užsakovo kontaktinis asmuo laikomas ir Užsakovo atstovu, atsakingu už Sutarties vykdymą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas.

XXI SKYRIUS ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

21.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

21.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus;

21.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;

21.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

21.1.4. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti ir Šalių, ir (ar) jų atstovų asmens duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;

21.1.5. Šaliai nėra žinoma apie jokių būsimus teisinės aplinkos pasikeitimus, kurie galėtų turėti įtakos Šalies įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui;

21.1.6. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas;

21.1.7. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškos ir vykdytinos;

21.1.8. nei šios Sutarties sudarymas, nei Užsakovo ar Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios Sutarties ar kitokio sandorio, kurio Šalimi yra atitinkama Šalis, ar (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų.

21.2. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:

21.2.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai/subtiekiejai/subteikėjai (jei tokie pasitelkiami) turi visus leidimus, licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, žinias, patirtį ir kvalifikaciją, reikalingus šiai Sutarčiai sėkmingai įvykdyti. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą, jei jis praranda ar pasikeičia jo turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, kuri buvo vertinta viešojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, metu.

21.2.2. Susipažino su Sutarties objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir / ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

21.2.3. Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs būtinas paslaugas ir darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

21.2.4. Iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams atlikti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai kaip savo srities profesionalas susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi.

21.2.5. Gerai išanalizavo techninę specifikaciją, TDP, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kitą Rangovui pateiktą informaciją, tinkamai įvertino objekto fizinius matmenis ir būklę bei suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrengimus, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą.

21.2.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytas pagal šią Sutartį, visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Jeigu įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jų nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo rizika ir lėšomis atliks visus būtinus darbus bei nupirks reikiamas medžiagas ar įrengimus, kad aukščiau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuotų nepriekaištingai ir nereikalaus iš Užsakovo padidinti Sutarties kainos.

21.2.7. Atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones, suteiktas paslaugas) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Bendrųjų statybos darbų dalies statybos technologiniams procesams minimalių kokybės reikalavimų lygis aprašytas www.statybostaisyklės.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai.

21.3. Sudarydamas šią Sutartį Užsakovas patvirtina, kad siekiant Sutarties objekto įgyvendinimo, teikiant paslaugas ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją tinkamų paslaugų ir atliktų Darbų įgyvendinimui.

21.4. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir/ar pareiškimai (-as) yra melagingas (-i) ir/ar klaidingas (-i), Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų) ir/ar klaidingo (-ų) patvirtinimo (-ų) ir/ar pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius.

XXII SKYRIUS KOKYBĖS KRITERIJAI

22.1. Rangovas privalo užtikrinti pasiūlyme pirkimui nurodytų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kurie, įskaitant, bet neapsiribojant, laikomi esminėmis Sutarties sąlygomis, įgyvendinimą. Pasiūlyme pirkimui nurodytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:

22.1.1. Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys toks statybos vadovas, kuris buvo nurodytas pasiūlyme ir už kurio patirtį Rangovui buvo skirti ekonominio naudingumo balai. Rangovas, vykdydamas Sutartį negali keisti savo pasiūlyme nurodyto statybos vadovo be Užsakovo rašytinio sutikimo. Rangovas, norėdamas pakeisti esamą statybos vadovą privalo iš anksto pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti Užsakovo sutikimą raštu. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti esamą statybos vadovą, jeigu nustatoma, kad keičiamas statybos vadovas neturi pirkimo dokumentuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) nežemesnės nei keičiamo statybos vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkime nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus, patirties. Kartu su prašymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad:

22.1.1.1. keičiamas statybos vadovas atitinka jam taikytiną pirkimo dokumentuose nustatytą kvalifikacijos reikalavimą ir pasiūlymo vertinimo kriterijų ir (ar) keitimo metu jo patirtis yra nežemesnė nei keičiamo statybos vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo kriterijų;

22.1.1.2. egzistuoja objektyvios priežastys, dėl kurių kilo būtinybė pakeisti esamą statybos vadovą. Pakeisti esamą statybos vadovą, už kurio patirtį Rangovui buvo skirti ekonominio naudingumo balai, kitu ir paskirti naują statybos vadovą Darbams, Rangovas gali tik tada, kai to reikia dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip: atostogų, ligos ar mirties atvejais, nutrūkus darbo santykiams su Rangovu, statybos vadovo atsisakymas vykdyti savo įsipareigojimus arba statybos vadovo netinkamas įsipareigojimų vykdymas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti Sutarties reikalavimus dėl Darbų kokybės ir (ar) darbų atlikimo terminų.

XXIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23.1. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

23.2. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

23.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios ir nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

23.4. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

23.5. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

23.6. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

23.7. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį rezultatą, kaip ir pakeistoji norma.

23.8. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba, sudaromas vienas sutarties egzempliorius, kuris pasirašomas elektroniniais sertifikuotais parašais.

23.9. Sutarties sąlygų priedai:

23.9.1. Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija su priedais;

23.9.2. Priedas Nr. 2 Rangovo pasiūlymas.

XXIV SKYRIUS SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovo vardu

Rangovo vardu

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Klaipėdos g. 2
LT-96130, Gargždai
Įmonės kodas 188773688
PVM mokėtojo kodas:
A.s. LT14 4010 0402 0031 4539
AB Luminor bank
Banko kodas 40100
Tel. (8-46) 47 20 25,
Faksas (8-46) 47 20 05
El.p. savivaldybe@klaipedos-r.lt

(Parašas)

(nurodyti teikėjo pavadinimą,
adresą,
įmonės kodą,
banko pavadinimą, kodą,
sąskaitos numerį,
PVM mokėtojo kodą,
tel. numerį, fakso numerį)

(Parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO NR. 727311
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-27 Nr. (18.1) VŠ1-668
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Gedrimas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-27 14:53
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-10 16:13 - 2024-10-09 16:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 06 27 _ 24 06 25 _ 24 06 14 _ Spec salygu 8 priedas _ sutarties projektas _ Virsilo Statybininku g.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240612.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-06-27 nuorašą suformavo Egidijus Gedrimas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 727311

Dėkojame už dalyvavimą supaprastintos vertės pirkime „P-2024/10579, Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (KL0223) rekonstravimas“ atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

Tiekėjo 2024-06-20 klausimas:

1. Ar reikia įsivertintų medžių atkuriamąją vertę, jeigu reikia tai prašome nurodyti, kad visi tiekėjai įsivertintų vienodai.
2. Ar reikia įsivertinti darbus pagal pateiktus ESO projektus, ar tuos darbus atliks ESO rangovas ir nereikia vertinti?
3. Prašome pateikti suoliukų bei šiukšliadėžių pavyzdžius.
4. Prašome pateikti betoninių plokščių parametrus bei pvz.
5. Prašome pateikti pėsčiųjų apsauginės tvorėlės pavyzdį.
6. Nuovažų iš asfaltbetonio dangos konstrukcijos įrengimo darbai, nesutampa skaldos ir asfaltbetonio kiekiai.

Atsakymas:

1. Neverti;
2. ESO dalies kainos vertinti nereikia;
3. Teikiame (pridedama);
4. Parametrai 3000x1500x150 mm. Plokštės numatoma naudoti magistralinio dujotiekio apsaugai (AR, 4-as skyrius). Galima naudoti ir kitų matmenų plokštės techniškai ir ekonomiškai pagrindus;
5. Teikiame (pridedama);
6. Patikslinta. Pažymime, kad vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 37 p., jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
 1. techninės specifikacijos;
 2. aiškinamieji raštai;
 3. brėžiniai;
 4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1. TS04 KITI KELIO STATINIAI IR ĮRENGINIAI, APLINKOSAUGINĖS PRIEMONĖS, ŽELDINIMO DARBAI

1.1. Poilsio aikštelė

Skyriuje aprašomi apstatymo elementai: suoliukas, šiukšliadėžė, jų įrengimas, reikalavimai naudojamoms medžiagoms.

1.1.1. Suoliukai ir šiukšlių dėžės

Statomi lauko suoliukai su ranktūriais ir šiukšliadėžės turi būti pagaminti iš tvirtų medžiagų, kad apriboti galimus vandalizmo atvejus.

Plieniniai suoliukai su medine sėdimąja dalimi. Visos metalinės detalės dažytos aplinkos poveikiui atspariais dažais. Siekiant užtikrinti aukštą ir ilgalaikį atsparumą pasirinkta dažų sistema turi atitikti LST EN ISO 12944 arba lygiaverčių reikalavimus.

Suolams naudojami spygliuočių medienos (pušiniai) tašai ir lentos, sutvirtinti plieniniais varžtais.

Medinė sėdimoji dalis turi būti iš ne plonesnių nei 35 mm medienos dailylenčių bei padengta aplinkos poveikiui atsparia lako danga pagal LST EN 927 arba lygiaverčio reikalavimus. Lentos turi būti pagamintos iš ne mažesnio nei 3 HB kietumo medienos.

Pamatai rengiami iš C12/15 klasės betono. Betono, naudojamo pamatams įrengti, mišinys turi atitikti LST EN 206 arba lygiaverčio reikalavimus.

Suoliuko matmenys apie: aukštis – 450 mm, plotis – 540 mm.

Šiukšlių dėžės gaminamos iš armuoto betono. Matmenys apie – 350x350x380 mm.

Šiukšliadėžės naudojamos su cinkuotos skardos kibirėliais. Jos turi būti pastatytos joms skirtose vietose ir tvarkingos.

Šiukšlių dėžė ir suoliukas įrengiami poilsio aikštelėje.

1.1.2. Darbų atlikimas

Tipiniu atveju suoliukas gali būti tvirtinamas inkariniais varžtais, kai tvirtinama į specialiai tam pritaikytą perono plokštę ar į kitą surištą dangą, arba prie paruošto pamato su plieninėmis tvirtinimo detalėmis.

1.2. Želdinimo darbai

Skyriuje aprašomi želdinimo bei aplinkos sutvarkymo darbai, reikalavimai naudojamoms medžiagoms.

Želdinimo darbai turi tenkinti „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“, patvirtinto Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-717, dokumento nurodytus reikalavimus.

1.2.1. Veja

Techniniai reikalavimai sėkloms. Sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus reikalavimus. Švarumas ne mažesnis kaip 90 proc. ir daigumas – ne mažesnis kaip 85 proc.

Vietomis, kur dirvožemis sutvirtinamas užsėjant žole, rekomenduojamas žolių sėklų mišinys: raudonasis šakniastiebinis eraičinas – 30 %; raudonasis kuokštinis eraičinas – 20 %; pievinė miglė – 20 %; paprastoji smilga – 15 %; žemaūgis motiejukas – 10 %; daugiametė svidrė – 5 %. Mišinio sėklų kiekis – 10 g/m². Žolės parinktos nereiklios dirvožemiui ir priežiūrai (taip pat reikalaujančios mažai išlaidų priežiūrai), žemos, atsparesnės drėgmės trūkumui, atsparios druskingumui (raudonieji kuokštiniai ir šakniastiebiniai eraičinai ir kt.).

1.2.2. Darbų atlikimas

1.2.2.1. Esami želdiniai

Esamiems išsaugomiems medžiams patenkantiems į darbų vykdymo zoną (ne mažesniu kaip 3 m atstumu) apsaugos tikslais nustatomi šie reikalavimai: prieš pradedant statybos darbus išsaugomi medžiai turi būti aptverti ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo kamienų ir ne žemesniais kaip 1,5 m skydais ar lentomis; statybos darbų vykdymo metu negalima sandėliuoti statybinių medžiagų ir grunto, statyti automobilių bei mechanizmų arčiau kaip 2 m nuo medžių lajų krašto; natūralų grunto lygį prie medžių pageidautina keisti ne daugiau kaip ± 5 cm.

1.2.2.2. Vejos įrengimas

Bet kokie vejų įrengimo darbai pradedami nuo šiukšlių pašalinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į vietas, kur į dirvožemį galėjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tą dirvožemį patartina visiškai pašalinti.

Pirmiausia turi būti numatomos vejų ribos ir kontūrai, pašalinami menkaverčiai augalai. Dirvožemis tolygiai paskleidžiamas visame būsimojos vejų plote, jo paviršius volu sutankinamas, prieš sėjant žolių mišinį dirvožemio paviršius lengvai išpurenamas. Dirvožemio sluoksnio storis – 10,0 cm. Dirvožemio sudėtis, kokybė ir derlingumas – esminiai faktoriai, lemiantys vejų būklę ir ilgaamžiškumą. Dirvožemį pasiruošti reikėtų 10–12 d. prieš sėjant. Paruošus dirvožemį galima pradėti sėjimą. Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinės sąlygos. Esant pakankamai drėgmės, žolių sėklas galima sėti visą vegetacijos laikotarpį. Geriausia sėti pavasarį, antroje vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės. Sėklos sėjamos rankiniu būdu arba sėjamosiomis maždaug 1,5–3 cm gyliu. Sėjant svarbiausia užtikrinti, kad sėkla tolygiai būtų paskleista po visą plotą. Neliktų plikų plotų. Patartina visą sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du kartus, vieną kartą išilgai, kitą – skersai užsėjamo ploto. Užsėto ploto dirvožemio paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Išplautos vietos atsėjamos. Pirmųjų daigų galime laukti jau po 2–3 savaitių, o pilnai veja susiformuoja per 10–12 savaitių laikotarpį. Vejų formavimosi laikotarpiu rangovas privalo imtis papildomų priemonių dirvožemio ir sankasos erozijai išvengti. Šios priemonės į darbų kiekius neįtrauktos, jas rangovas įsivertina pats.

Projekto įgyvendinimo metu galima naudoti ir alternatyvius vejų įrengimo būdus, kaip hidrosėja, ritininės vejų įrengimas, kurie sutrumpina vejų įrengimo laiką iki 2–3 savaitių. Papildomos išlaidos alternatyvioms priemonėms projekte nenumatytos, jas rangovas įsivertina pats.

Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį. Rangovas turi užtikrinti vejų priežiūros darbus visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

1.3. Standartai

LST EN 12899-3	Kelio ženklai
LST EN 1317	Apsauginių kelio atitvarų sistemos
LST EN ISO 1461	Kelio ženklai

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai.

1.4. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008	Automobilių keliai
TRA TAS-PL 09	Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas
KPT TAS 09	Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės
TRAT SST 14	Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės
R PDTP 12	Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos

1. Apsauginė pėsčiųjų tvorėlė

1.1. Normatyviniai dokumentai


Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai pėsčiųjų apsauginei tvorelei naudojamiems statybos produktams (medžiagoms), statybos (montavimo) darbams, šių darbų priėmimui ir kontrolei.

1.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos)

1.2.1. Apsauginė tvorėlė iš cinkuotų vamzdžių

Tvoros skirtos pėsčiųjų eismui reguliuoti ir apsaugoti pavojinguose vietose. Tvoros segmentai turi būti pagaminti gamykloje. Tvoros segmentai turi būti cinkuoti $\geq 99,95\%$ gryno cinko.

Tvoros statramsčiai turi būti pagaminti gamykloje. Statramstis turi būti cinkuotas.



1 – STATRAMSTIS IŠ 76,1 MM SKERSMENS CINKUOTO VAMZDŽIO; 2 – TVORELĖ IŠ 33,7 MM SKERSMENS CINKUOTO VAMZDŽIO; 3 – BETONO PAMATAS; 4 – JUNGIAMOJI DETALĖ 200X50X5.

1 pav. Apsauginės tvorėlės iš cinkuotų vamzdžių schema

1.3. Statybos (montavimo) darbai

1.3.1. Apsauginė tvorėlė iš cinkuotų vamzdžių

Projekte numatyta apsauginę pėsčiųjų tvorą įrengti 1,1 m aukščio. Tvorą numatyta įrengti 0,5 m atstumu nuo tako dangos.

Pamatai tvorelei rengiami išlyginus ir sutankinus skaldos sluoksnį. Nesuardant šalia esančių dangos konstrukcijos sluoksnių, mechanizuotai ar rankiniu būdu suformuojama 0,2 m skersmens ir 0,65 m gylio iškasa metaliniams statramsčiams, kurie įleidžiami į iškasą išlaikant projekcinę tvorėlės padėtį ir įbetonuojami į ne žemesnės kaip C12/15 klasės betono pamatą.

Tvoros segmentai montuojami prie statramsčių.

1.4. Darbų kontrolė ir priėmimas

Pėsčiųjų apsauginės tvorėlės turi būti tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis jungiamosiomis detalėmis. Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų elementų deformacijų ir galvanizuotų ar dažytų dangų pažeidimų.

1.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Pateikiami visi susiję standartai (taikyti visuose skyriuose).

1. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“ LR Susisiekimo ministerija. Vilnius, 2011 m.
2. Projektavimo taisyklės KPT TAS 09 „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės“

SUESTINIS SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statybininkų g. (KL0223)

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos			Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	1. Paruošiamieji ir ardymo darbai						
1.1.	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas			TS 4	km	1,64	
1.2.	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)				m³	148	
1.3.	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 15 km atstumu				m³	262	
1.4.	Medžių kirtimas su kelmo pašalinimu ir išvežinu į Rangovo pasirinktą vietą				vnt.	19	
	2. Žemės sankasos įrengimo darbai						
2.1.	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose			TS 4, 6	m³	8308	
2.2.	Grunto pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 15 km atstumu				m³	8308	
2.3.	Žemės sankasos viršaus planiravimas - mechanizuoti būdu - rankiniu būdu				m² m²	11506 1278	
2.4.	Plotų planiravimas - mechanizuoti būdu - rankiniu būdu				m² m²	2214 246	
	3. Konstrukcinio drenažo įrengimo darbai						
3.1.	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu			TS 8, 13	m³	1060	
3.2.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas				m³	652	
3.3.	Drenažo pagrindo įrengimas iš skaldelės 5/11				m³	150	
3.4.	Naujos drenažinės linijos iš plastikinių (Ø _{vidinis} ≥110 mm) drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš skaldelės				m	3261	
3.5.	– skaldelė 11/22				m³	323	
3.6.	Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas (svoris ≥ 150 g/m²)				m²	2609	
	4. Bortų įrengimo darbai						
4.1.	Betoninių kelio bordiūrų 100x15x30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m³ betono)			TS 9	m	3860	
4.2.	Betoninių vejos bordiūrų 100x8x20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas				m	1583	
4.3.	Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas				m	3860	
	5. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (takas)						
5.1.	≥29 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas			TS 8, 9, 11	m³	1094	
5.2.	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji				m²	3160	
0	2022	Statybos leidimui, konkursui ir statybai					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.				Statinio projekto pavadinimas KLAIPĖDOS RAJONO DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN. STATYBININKŲ G. (NR. KL0223), PRIEMIESČIO G. (NR. KL0261) IR GARGŽDŲ SEN. STATYBININKŲ G. (NR. KL7095) REKONSTRavimo PROJEKTAS			
1594	S PV	K. Amolevičius		Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumentų pavadinimas			Laida
38352	S PDV	R. Batavičius		SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ IR SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS			0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo 2145-TDP-S-SDKŽ			Lapas 1 Lapų 6

<i>Poz., eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</i>	<i>Žymuo</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Pastabos</i>
	mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas				
5.3.	3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas		m ²	3158	
5.4.	8 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5		m ²	3120	
5.5.	8 cm storio betoninių trinkelų (įspėjimo) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5		m ²	38	
	6. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
6.1.	≥20 cm grunto tinkamo sankasai pagal LST 1331 reikalavimus įrengimas		m ³	125	
6.2.	≥48 cm storio apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio įrengimas		m ³	4973	
6.3.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	TS 8, 9	m ²	9008	
6.4.	10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas		m ²	9008	
6.5.	4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas		m ²	9008	
	7. Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
7.1.	≥30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas		m ³	217	
7.2.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	TS 8, 11	m ²	629	
7.3.	8 cm asfaltbetonio dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas		m ²	629	
	8. Tvirtinimo darbai				
8.1.	Šlaitų / plotų sutvirtinimas. užpilant 6 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu – mechanizuotu būdu – rankiniu būdu	TS 7	m ² m ²	2214 246	
	9. Vertikalaus kelio ženklavimo įrengimo darbai				
9.1.	Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas – atramų – ženklų – pamatų iš C25/30 betono	TS 14	vnt. vnt./m vnt./m ² m ³	21 21/81,9 54/19,5 0,7	
	10. Horizontaliojo ženklavimo įrengimo darbai				
10.1.	Siauros ištisinės linijos Nr. 1.1 įrengimas		m	80	
10.2.	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.5 įrengimas			1141	
10.3.	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.6 įrengimas			342	
10.4.	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.7 įrengimas		m	72	
10.5.	Horizontalaus ženklavimo įrengimas		m ²	7,5	
	11. Kiti darbai				
11.1.	Šulinio dangčių pritaikymas prie projektinės dangos		vnt.	1	
11.2.	Pėsčiųjų apsauginės tvorelės įrengimas		m	10	
11.3.	Betoninių plokščių kurios pagamintos iš nemažesnės kaip C30/37 klasės betono įrengimas ant 10 cm storio sutankinto smėlio pagrindo	TS 9, 12, 15	m ² / m ³	48/6,7	
11.4.	Suoliuko įrengimas		vnt.	3	
11.5.	Šiūkšliadėžės įrengimas		vnt.	3	

Priemiesčio g. (Nr.KL0261)

<i>Poz., eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</i>	<i>Žymuo</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Pastabos</i>
	12. Paruošiamieji ir ardymo darbai				
12.1.	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas	TS 4	km	1,26	
12.2.	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)		m ³	137	
12.3.	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 15 km atstumu		m ³	178	
12.4.	Medžių kirtimas su kelmo pašalinimu ir išvežimu į Rangovo pasirinktą vietą		vnt.	1	
	13. Žemės sankasos įrengimo darbai				
13.1.	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose	TS 4, 6	m ³	5792	
13.2.	Grunto pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 15 km atstumu		m ³	5792	
13.3.	Žemės sankasos viršaus planiravimas - mechanizuoti būdu - rankiniu būdu		m ² m ²	8688 965	
13.4.	Plotų planiravimas - mechanizuoti būdu - rankiniu būdu		m ² m ²	2268 227	
	14. Konstrukcinio drenažo įrengimo darbai				
14.1.	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu	TS 8, 13	m ³	692	
14.2.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas		m ³	501	
14.3.	Drenažo pagrindo įrengimas iš skaldelės 5/11		m ³	116	
14.4.	Naujos drenažinės linijos iš plastikinių (Ø _{vidinis} ≥110 mm) drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš skaldelės		m	2503	
14.5.	– skaldelė 11/22		m ³	248	
14.6.	Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas (svoris ≥ 150 g/m ²)		m ²	2003	
	15. Bortų įrengimo darbai				
15.1.	Betoninių kelio bordiūrų 100x15x30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m ³ betono)	TS 9	m	2403	
15.2.	Betoninių vejos bordiūrų 100x8x20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas		m	1213	
15.3.	Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas		m	2403	
	16. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (takas)				
16.1.	≥29 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS 8, 9, 11	m ³	1798	
16.2.	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	2394	
16.3.	3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas		m ²	2394	
16.4.	8 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5		m ²	2345	
16.5.	8 cm storio betoninių trinkelų (ispėjimo) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5		m ²	35	
	17. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
17.1.	≥20 cm grunto tinkamo sankasai pagal LST 1331 reikalavimus įrengimas	TS 8, 9	m ³	34	

Dokumento žymuo 2145-TDP-S-SDKŽ	Lapas	Lapų
	3	6

<i>Poz., eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</i>	<i>Žymuo</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Pastabos</i>
17.2.	≥48 cm storio apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio įrengimas		m ³	3800	
17.3.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	6883	
17.4.	10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas		m ²	6883	
17.5.	4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas		m ²	6883	
	18. Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
18.1.	≥30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS 8, 11	m ³	135	
18.2.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	203	
18.3.	8 cm asfaltbetonio dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas		m ²	203	
	19. Tvirtinimo darbai				
19.1.	Šlaitų / plotų sutvirtinimas. užpilant 6 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu – mechanizuotu būdu – rankiniu būdu	TS 7	m ² m ²	2041 227	
	20. Vertikalaus kelio ženklavimo įrengimo darbai				
20.1.	Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas – atramų – ženklų – pamatų iš C25/30 betono	TS 14	vnt. vnt./m vnt./m ² m ³	14 14/54,6 29/10,5 0,5	
	21. Horizontaliojo ženklavimo įrengimo darbai				
21.1.	Siauros ištisinės linijos Nr. 1.1 įrengimas	TS 14	m	90	
21.2.	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.5 įrengimas		m	822	
21.3.	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.6 įrengimas		m	276	
21.4.	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.7 įrengimas		m	65	
	22. Kiti darbai				
22.1.	Pėsčiųjų apsauginės tvorelės įrengimas	TS 15	m	10	
22.2.	Suoliuko įrengimas		vnt.	3	
22.3.	Šiūkšladėžės		vnt.	3	

Statybininkų g (Nr.KL 7095)

<i>Poz., eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</i>	<i>Žymuo</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Pastabos</i>
	23. Paruošiamieji ir ardymo darbai				
23.1.	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas	TS 4	km	0,89	
23.2.	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)		m ³	243	
23.3.	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 15 km atstumu		m ³	1911	
23.4.	Medžių kirtimas su kelmo pašalinimu ir išvežimu į Rangovo pasirinktą vietą		vnt.	17	
23.5.	Ženklų demontavimas		vnt.	1	
23.6.	Asfalto dangos demontavimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą		m ² /t	4846/3635	
	24. Žemės sankasos įrengimo darbai				

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
2145-TDP-S-SDKŽ	4	6

<i>Poz., eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</i>	<i>Žymuo</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Pastabos</i>
24.1.	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose	TS 4, 6	m ³	5250	
24.2.	Grunto pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 15 km atstumu		m ³	5250	
24.3.	Piltinio grunto įrengimas		m ³	250	
24.4.	Zemės sankasos viršaus planiravimas - mechanizuoti būdu - rankiniu būdu		m ² m ²	7269 807	
24.5.	Plotų planiravimas - mechanizuoti būdu - rankiniu būdu		m ² m ²	3957 439	
	25. Konstrukcinio drenažo įrengimo darbai				
25.1.	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu	TS 8, 13	m ³	481	
25.2.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas		m ³	349	
25.3.	Drenažo pagrindo įrengimas iš skaldelės 5/11		m ³	80	
25.4.	Naujos drenažinės linijos iš plastikinių (Ø _{vidinis} ≥110 mm) drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš skaldelės		m	1743	
25.5.	– skaldelė 11/22		m ³	173	
25.6.	Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas (svoris ≥ 150 g/m ²)		m ²	1220	
	26. Bortų įrengimo darbai				
26.1.	Betoninių kelio bordiūrų 100x15x30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m ³ betono)	TS 9	m	1773	
26.2.	Betoninių vejos bordiūrų 100x8x20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas		m	1663	
26.3.	Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas		m	1773	
	27. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai (pėsčiųjų ir dviračių takas)				
27.1.	≥27 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS 8, 9, 11	m ³	622	
27.2.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	2159	
27.3.	8 cm asfaltbetonio dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas		m ²	2159	
27.4.	8 cm storio betoninių trinkelų (ispėjimo) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5		m ²	2,5	
	28. Trinkelų dangos konstrukcijos įrengimo darbai (takas)				
28.1.	≥29 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS 8, 9, 11	m ³	5	
28.2.	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	15	
28.3.	3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas		m ²	15	
28.4.	8 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5		m ²	12	
28.5.	8 cm storio betoninių trinkelų (ispėjimo) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5		m ²	2,5	
	29. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
29.1.	15≥ cm storio apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS 8, 9, 11	m ³	69	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
2145-TDP-S-SDKŽ	5	6

<i>Poz., eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</i>	<i>Žymuo</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Pastabos</i>
29.2.	Neaustinės geotekstilės įrengimas		m ²	2550	
29.3.	Geotinklo įrengimas		m ²	2550	
29.4.	≥51 cm storio apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio įrengimas		m ³	3097	
29.5.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	5279	
29.6.	10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas		m ²	5279	
29.7.	4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas		m ²	5279	
	30. Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
30.1.	≥30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS 8, 11	m ³	217	
30.2.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	628	
30.3.	8 cm asfaltbetonio dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas		m ²	628	
	31. Tvirtinimo darbai				
31.1.	Šlaitų / plotų sutvirtinimas. užpilant 6 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu – mechanizuotu būdu – rankiniu būdu	TS 7	m ² m ²	4045 351	
	32. Vertikalaus kelio ženklavimo įrengimo darbai				
32.1.	Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas – atramų – ženklų – pamatų iš C25/30 betono	TS 14	vnt. vnt./m vnt./m ² m ³	8 8/31,2 15/5,4 0,3	
	33. Horizontaliojo ženklavimo įrengimo darbai				
33.1.	Siauros ištisinės linijos Nr. 1.1 įrengimas	TS 14	m	20	
33.2.	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.5 įrengimas			750	
33.3.	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.6 įrengimas			88	
33.4.	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.7 įrengimas		m	22	
33.5.	Iš trikampių sudarytos linijos Nr. 1.12 įrengimas		m ²	2	
	34. Kiti darbai				
34.1.	Šulinio dangčių pritaikymas prie projektinės dangos	TS 12, 15	vnt.	1,0	
34.2.	Suoliuko įrengimas		vnt.	1,0	
34.3.	Šiūkšliadėžės įrengimas		vnt.	1,0	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO NR. 727311
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-26 Nr. (18.1) VŠ1-653
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Gedrimas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-26 09:46
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-10 16:13 - 2024-10-09 16:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 06 26 _ rasto 4 priedas _ TS Suoliukai ir siuksliadezes docx.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 06 26 _ rasto 4 priedas _ TS Apsaugine pesciuju tvorele docx.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 06 26 _ rasto 4 priedas _ 2145-TDP-S.SDKZ Kiekiai, 2024-06-25.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240612.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-06-26 nuorašą suformavo Egidijus Gedrimas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 727311

Dėkojame už dalyvavimą supaprastintos vertės pirkime „P-2024/10579, Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (KL0223) rekonstravimas“ atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

Tiekėjo 2024-07-11 klausimas Nr. 12687669: „Klausimai Nr. 11. Prašome atsakyti į iškilius klausimus ir pateikti paaiškinimus: 1. 2024-07-10 atsakydami į klausimą dėl lėšų paskirstymo nurodėte, jog 2024 m. numatoma 300 tūks. Eurų. Prašome patikrinti ar nurodyta suma yra be PVM?“.

Atsakymas:

Lėšos numatomos įskaitant visus mokesčius.

Tiekėjo 2024-07-10 klausimas Nr. 12686033:


Klausimai 07.10:

1. 2024 07 10 pateiktame atsakymų rašte „Dėl pirkimo Nr. 727311“ atsakydami į klausimą (Tiekėjo 2024-06-28 klausimas Nr.12655737 Klausimai Nr.4) dėl šaligatvio iš asfaltbetonio dangos įrengimo, nurodote, kad kiekiai pateikti darbų kiekių žiniaraštyje (**žr.p. 27**) (pridedama klausimo atsakymo ištrauka). Prašome Jūsų patikrinti ar tai Susisiekimo dalies Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio „Statybininkų g. (Nr. KL 7095) 27 punktas (pridedama ištrauka)? Jei taip – tai argi perkami šio žiniaraščio darbai ir juos reikia įsivertinti? Jei ne – prašome nurodyti kur yra p.27?

Ištrauka klausimo-atsakymo:

Tiekėjo 2024-06-28 klausimas Nr. 12655737: „Klausimai Nr. 4. Prašome atsakyti į iškilusius klausimus ir pateikti paaiškinimus:

1.Prašome patikslinti ar brėžinyje pilka spalva pažymėtas šaligatvis įrengiamas iš asfaltbetonio dangos? Jeigu taip tai prašome nurodyti kur SDKŽ yra šaligatvio su asfaltbetonio danga įrengimo kiekiai. Taip pat prašome nurodyti asfaltbetonio marķę, šaligatvio ilgį, plotį bei asfaltbetonio dangos storį.



Atsakymas:

1. Projektuojamo tako plotis 2,0 m. Kiekiai pateikti darbų kiekių žiniaraštyje (žr. p.27); Ištrauka iš projekto Susisiekimo dalies suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio „Statybininkų g. (Nr. KL 7095)


	27. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai (pėsčiųjų ir dviračių takas)			
27.1.	≥27 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS 8, 9, 11	m ³	622
27.2.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	2159
27.3.	8 cm asfaltbetonio dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas		m ²	2159
27.4.	8 cm storio betoninių trinkelų (ispėjimo) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5		m ²	2,5

2. 2024 07 10 pateiktame atsakymų rašte „Dėl pirkimo Nr. 727311“ atsakydami į klausimą (Tiekėjo 2024-07-03 klausimas Nr.12665462 Klausimai Nr.8) dėl žemės sankasos tankinimo kiekių, nurodote, kad kiekis Statybininkų g. (KL0223) yra 15360m2 (pridedama klausimo atsakymo ištrauka), tačiau projekto Susisiekimo dalies Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio pozicijoje 2.3 yra numatyta planiravimui tuo pačiu ir tankinimui – 12784m2 (ištrauka iš žiniaraščio) Prašome Jūsų patikslinti ar teisingai atsakymuose nurodėte kiekį (15360m2)?

Ištrauka iš klausimo atsakymo:

Tiekėjo 2024-07-03 klausimas Nr. 12665462: „Klausimai Nr. 8. Prašome atsakyti į iškilusius klausimus ir pateikti paaiškinimus:

1. SDKŽ 8.1. pozicijoje yra nurodytas šlaitų / plotų sutvirtinimas užpilnat 6 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, tačiau niekur nėra piltinio grunto įrengimo darbų bei kiekių (šalia įrengiamų bortų po numatomu dirvožemio sluoksniu). Prašome pateikti piltinio grunto įrengimo darbų kiekius bei patikslintus skersinius profilius



2. Prašome pateikti žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimo mechanizuotai ir rankiniu būdu darbu kiekius.

Ištrauka iš projekto Susisiekimo dalies suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio „Statybininkų g. (Nr. KL 0223)

Statybininkų g. (KL0223)


Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai				
1.1.	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas	TS 4	km	1,64
1.2.	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)		m³	148
1.3.	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 15 km atstumu		m³	262
1.4.	Medžių kirtimas su kelmo pašalinimu ir išvežimu į Rangovo pasirinktą vietą		vnt.	19
2. Žemės sankasos įrengimo darbai				
2.1.	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose		m³	8308
2.2.	Grunto pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 15 km atstumu		m³	8308
2.3.	Žemės sankasos viršaus planiravimas	TS 4, 6		
	- mechanizuoti būdu		m²	11506
	- rankiniu būdu		m²	1278

3. 2024 07 10 pateiktame atsakymų rašte „Dėl pirkimo Nr. 727311“ atsakydami į klausimą (Tiekėjo 2024-07-03 klausimas Nr.12665462 Klausimai Nr.8) dėl piltinio grunto kiekių, nurodote piltinio grunto kiekį 861m3 (Statybininkų g.(KL0223))(pridedama klausimo atsakymo ištrauka). Prašome Jūsų patikslinti ar šio kiekio piltinio grunto įrengimo darbus reikia įsivertinti pasiūlymo kainos skaičiavime? Ar numatoma naudoti esamą iškastą sankasos gruntą ar reikia atsivežti naują gruntą iš karjero?

Ištrauka iš klausimo atsakymo:

Tiekėjo 2024-07-03 klausimas Nr. 12665462: „Klausimai Nr. 8. Prašome atsakyti į iškilusius klausimus ir pateikti paaiškinimus:

1. SDKŽ 8.1. pozicijoje yra nurodytas šlaitų / plotų sutvirtinimas užpilnat 6 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, tačiau niekur nėra piltinio grunto įrengimo darbų bei kiekių (šalia įrengiamų bortų po numatomu dirvožemio sluoksniu). Prašome pateikti piltinio grunto įrengimo darbų kiekius bei patikslintus skersinius profilius



Atsakymas:
1. Teikiame patikslintus skersinius profilius.
Statybininku g. (KL0223)
Piltinio grunto įrengimas – 861 m³

Atsakymas:
1. Ankstesniame atsakyme įsivėlė klaida. Atsakome į pirminį klausimą. Taip, pilka spalva pažymėtas takas yra projektuojamas iš asfalto dangos siekiant suderinti skirtingų projektų sprendinius. Teikiame tako dangos konstrukcijos kiekius:

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	35. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai (Takas)				
35.1.	Ne mažesnio kaip 27 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas		m ³	9	
35.2.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas		m ²	28	
35.3.	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas		m ²	28	

2. Pateiktame Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštyje kiekiai teisingi.
3. Galimas esamų iškastinių gruntų naudojimas atsižvelgiant į Techninę specifikaciją ir esamų (faktinių) gruntų tinkamumą.

Tiekėjo 2024-07-10 klausimas Nr. 12685758: „Klausimai Nr. 10. Prašome atsakyti į iškilusius klausimus ir pateikti paaiškinimus:


1. 2024-07-10 atsakydami į klausimą Nr. 12655737 dėl šaligatvio įrengimo tipo nurodėte, jog projektuojamo tako plotis 2,0 m. Kiekiai pateikti darbų kiekių žiniaraštyje (žr. p.27). Atkreiptinas dėmesys į tai, jog šiuo pirkimu yra perkami tik I-etapo Dauparų – Kvietinių sen. Statybininkų g (KL 0223) remonto darbai, o Jūsų atsakėte, jog reikia žr. DKŽ p. 27,

tačiau tai yra III-etapo DKŽ Statybininkų g. (Nr. KL 7095) remonto darbai ir jie nėra perkami šiuo pirkimu.

Statybininkų g (Nr.KL 7095)

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	27. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai (pėsčiųjų ir dviračių takas)				
27.1.	≥27 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS 8, 9, 11	m ³	622	
27.2.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	2159	
27.3.	8 cm asfaltbetonio dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas		m ²	2159	
27.4.	8 cm storio betoninių trinkelų (ispėjimo) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5		m ²	2,5	

Pakartotinai prašome patikslinti ar brėžinyje pilka spalva pažymėtas šaligatvis įrengiamas iš asfaltbetonio dangos? Jeigu taip tai prašome nurodyti kur SDKŽ yra šaligatvio su asfaltbetonio danga įrengimo kiekiai. Taip pat prašome nurodyti asfaltbetonio markę, šaligatvio ilgį, plotį bei asfaltbetonio dangos storį.



2. Prašome patvirtinti, jog šiuo pirkimu nėra perkami jokie Priemiesčio g. (Nr.KL0261) ir Statybininkų g. (Nr. KL 7095) remonto darbai nurodyti šiuose DKŽ:

Priemiesčio g. (Nr.KL0261)

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	12. Paruošiamieji ir ardymo darbai				
12.1.	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas	TS 4	km	1,26	
12.2.	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)		m ³	137	
12.3.	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 15 km atstumu		m ³	178	
12.4.	Medžių kirtimas su kelmo pašalinimu ir išvežimu į Rangovo pasirinkta vieta		vnt.	1	
	13. Žemės sankasos įrengimo darbai				
13.1.	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose	TS 4, 6	m ³	5792	
13.2.	Grunto pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 15 km atstumu		m ³	5792	
13.3.	Žemės sankasos viršaus planiravimas - mechanizuoti būdu - rankiniu būdu		m ² m ²	8688 965	
13.4.	Plotų planiravimas - mechanizuoti būdu - rankiniu būdu		m ² m ²	2268 227	
	14. Konstrukcinio drenažo įrengimo darbai				
14.1.	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu	TS 8, 13	m ³	692	
14.2.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas		m ³	501	
14.3.	Drenažo pagrindo įrengimas iš skaldelės 5/11		m ³	116	
14.4.	Naujos drenažinės linijos iš plastikinių (Øvidinis≥110 mm) drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš skaldelės		m	2503	
14.5.	– skaldelė 11/22		m ³	248	
14.6.	Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas (svoris ≥ 150 g/m ²)		m ²	2003	
	15. Bortų įrengimo darbai				
15.1.	Betoninių kelio bordiūrų 100x15x30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m ³ betono)	TS 9	m	2403	
15.2.	Betoninių vejų bordiūrų 100x8x20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas		m	1213	
15.3.	Sandarinio juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas		m	2403	
	16. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (takas)				
16.1.	≥29 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS 8, 9, 11	m ³	1798	
16.2.	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	2394	
16.3.	3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas		m ²	2394	
16.4.	8 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5		m ²	2345	
16.5.	8 cm storio betoninių trinkelų (ispėjimo) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5		m ²	35	
	17. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
17.1.	≥20 cm grunto tinkamo sankasai pagal LST 1331 reikalavimus įrengimas	TS 8, 9	m ³	34	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
2145-TDP-S-SDKŽ	3	6

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
17.2.	≥48 cm storio apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio įrengimas		m ³	3800	
17.3.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	6883	
17.4.	10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas		m ²	6883	
17.5.	4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas		m ²	6883	
	18. Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
18.1.	≥30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS 8, 11	m ³	135	
18.2.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	203	
18.3.	8 cm asfaltbetonio dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas		m ²	187	
	19. Tvirtinimo darbai				
19.1.	Slaitų / plotų sutvirtinimas, užpilant 6 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, užsėjant daigiamiečių žolių mišiniu – mechanizuotu būdu – rankiniu būdu	TS 7	m ² m ²	2041 227	
	20. Vertikalaus kelio ženklavimo įrengimo darbai				
20.1.	Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas – atramų – ženklų – pamatų iš C25/30 betono	TS 14	vnt. vnt./m vnt./m ² m ³	14 14/54,6 29/10,5 0,5	
	21. Horizontaliojo ženklavimo įrengimo darbai				
21.1.	Siauros ištisinės linijos Nr. 1.1 įrengimas	TS 14	m	90	
21.2.	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.5 įrengimas		m	822	
21.3.	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.6 įrengimas		m	276	
21.4.	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.7 įrengimas		m	65	
	22. Kiti darbai				
22.1.	Pėsčiųjų apsauginės tvorelės įrengimas	TS 15	m	10	
22.2.	Suoliuko įrengimas		vnt.	3	
22.3.	Siūkšladėžės		vnt.	3	

Statybininkų g (Nr.KL 7095)

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	23. Paruošiamieji ir ardymo darbai				
23.1.	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas	TS 4	km	0,89	
23.2.	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)		m ³	243	
23.3.	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 15 km atstumu		m ³	1911	
23.4.	Medžių kirtimas su kelmo pašalinimu ir išvežimu į Rangovo pasirinktą vietą		vnt.	17	
23.5.	Ženklu demontavimas		vnt.	1	
23.6.	Asfalto dangos demontavimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą		m ² /t	4846/3635	
	24. Žemės sankasos įrengimo darbai				

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
2145-TDP-S-SDKŽ	4	6

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
24.1.	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasoje	TS 4, 6	m³	5250	
24.2.	Grunto pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 15 km atstumu		m³	5250	
24.3.	Piltinio grunto įrengimas		m³	250	
24.4.	Zemės sankasos viršaus planiravimas - mechanizuoti būdu - rankiniu būdu		m² m²	7269 807	
24.5.	Plotų planiravimas - mechanizuoti būdu - rankiniu būdu		m² m²	3957 439	
25. Konstrukcinio drenažo įrengimo darbai					
25.1.	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu	TS 8, 13	m³	481	
25.2.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas		m³	349	
25.3.	Drenažo pagrindo įrengimas iš skalvelės 5/11		m³	80	
25.4.	Naujos drenažinės linijos iš plastikinių (Øvidinis≥110 mm) drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš skalvelės		m	1743	
25.5.	– skalvelė 11/22		m³	173	
25.6.	Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas (svoris ≥ 150 g/m²)		m²	1220	
26. Bortų įrengimo darbai					
26.1.	Betoninių kelio bordiūrų 100x15x30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m³ betono)	TS 9	m	1773	
26.2.	Betoninių vejos bordiūrų 100x8x20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas		m	1663	
26.3.	Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas		m	1773	
27. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai (pėsčiųjų ir dviračių takas)					
27.1.	≥27 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS 8, 9, 11	m³	622	
27.2.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m²	2159	
27.3.	8 cm asfaltbetonio dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas		m²	2159	
27.4.	8 cm storio betoninių trinkelų (įspėjimo) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5		m²	2,5	
28. Trinkelų dangos konstrukcijos įrengimo darbai (takas)					
28.1.	≥29 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS 8, 9, 11	m³	5	
28.2.	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m²	15	
28.3.	3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas		m²	15	
28.4.	8 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5		m²	12	
28.5.	8 cm storio betoninių trinkelų (įspėjimo) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5		m²	2,5	
29. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai					
29.1.	15≥ cm storio apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS 8, 9, 11	m³	69	

Dokumento žymuo

2145-TDP-S-SDKŽ

Lapas

5

Lapų

6

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
29.2.	Neaustinės geotekstilės įrengimas		m ²	2550	
29.3.	Geotinklo įrengimas		m ²	2550	
29.4.	≥51 cm storio apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio įrengimas		m ³	3097	
29.5.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	5279	
29.6.	10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas		m ²	5279	
29.7.	4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas		m ²	5279	
	30. Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
30.1.	≥30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS 8, 11	m ³	217	
30.2.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	628	
30.3.	8 cm asfaltbetonio dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas		m ²	628	
	31. Tvirtinimo darbai				
31.1.	Slaitų / plotų sutvirtinimas, užpilant 6 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu – mechanizuotu būdu – rankiniu būdu	TS 7	m ² m ²	4045 351	
	32. Vertikalaus kelio ženklavimo įrengimo darbai				
32.1.	Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas – atramų – ženklų – pamatų iš C25/30 betono	TS 14	vnt. vnt./m vnt./m ² m ³	8 8/31,2 15/5,4 0,3	
	33. Horizontaliojo ženklavimo įrengimo darbai				
33.1.	Siauros ištisinės linijos Nr. 1.1 įrengimas	TS 14	m	20	
33.2.	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.5 įrengimas			750	
33.3.	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.6 įrengimas			88	
33.4.	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.7 įrengimas		m	22	
33.5.	Iš trikampių sudarytos linijos Nr. 1.12 įrengimas		m ²	2	
	34. Kiti darbai				
34.1.	Šulinio dangčių pritaikymas prie projektinės dangos	TS 12, 15	vnt.	1,0	
34.2.	Suoliuko įrengimas		vnt.	1,0	
34.3.	Siūkšliadėžės įrengimas		vnt.	1,0	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
2145-TDP-S-SDKŽ	6	6

3. Prašome patvirtinti, jog šiuo pirkimu perkami tik I-etapo Dauparų – Kvietinių sen. Statybininkų g. (KL 0223) remonto darbai nurodyti šiuose DKŽ:

Statybininkų g. (KL0223)

<i>Poz., eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</i>	<i>Žymuo</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Pastabos</i>
	1. Paruošiamieji ir ardymo darbai				
1.1.	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas	TS 4	km	1,64	
1.2.	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)		m ³	148	
1.3.	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 15 km atstumu		m ³	262	
1.4.	Medžių kirtimas su kelmo pašalinimu ir išvežimu į Rangovo pasirinkta vieta		vnt.	19	
	2. Žemės sankasos įrengimo darbai				
2.1.	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose	TS 4, 6	m ³	8308	
2.2.	Grunto pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 15 km atstumu		m ³	8308	
2.3.	Žemės sankasos viršaus planiravimas - mechanizuoti būdu - rankiniu būdu		m ² m ²	11506 1278	
2.4.	Plotų planiravimas - mechanizuoti būdu - rankiniu būdu		m ² m ²	2214 246	
	3. Konstrukcinio drenažo įrengimo darbai				
3.1.	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu	TS 8, 13	m ³	1060	
3.2.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas		m ³	652	
3.3.	Drenažo pagrindo įrengimas iš skalvelės 5/11		m ³	150	
3.4.	Naujos drenažinės linijos iš plastikinių ($\varnothing$ vidinis $\geq$ 110 mm) drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš skalvelės		m	3261	
3.5.	– skalvelė 11/22		m ³	323	
3.6.	Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas (svoris $\geq$ 150 g/m ²)		m ²	2609	
	4. Bortų įrengimo darbai				
4.1.	Betoninių kelio bordiūrų 100x15x30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m ³ betono)	TS 9	m	3860	
4.2.	Betoninių vejos bordiūrų 100x8x20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas		m	1583	
4.3.	Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas		m	3860	
	5. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (takas)				
5.1.	$\geq$ 29 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS 8, 9, 11	m ³	1094	
5.2.	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji		m ³	3160	

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas				
5.3.	3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas		m ²	3158	
5.4.	8 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5		m ²	3120	
5.5.	8 cm storio betoninių trinkelų (įspėjimo) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5		m ²	38	
	6. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
6.1.	≥20 cm grunto tinkamo sankasai pagal LST 1331 reikalavimus įrengimas		m ³	125	
6.2.	≥48 cm storio apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio įrengimas		m ³	4973	
6.3.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	TS 8, 9	m ²	9008	
6.4.	10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas		m ²	9008	
6.5.	4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas		m ²	9008	
	7. Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
7.1.	≥30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas		m ³	217	
7.2.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	TS 8, 11	m ²	629	
7.3.	8 cm asfaltbetonio dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas		m ²	356	
	8. Tvirtinimo darbai				
8.1.	Slaitų / plotų sutvirtinimas, užpilant 6 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu – mechanizuotu būdu – rankiniu būdu	TS 7	m ² m ²	2214 246	
	9. Vertikalaus kelio ženklavimo įrengimo darbai				
9.1.	Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas – atramų – ženklų – pamatų iš C25/30 betono	TS 14	vnt. vnt./m vnt./m ² m ³	21 21/81,9 54/19,5 0,7	
	10. Horizontaliojo ženklavimo įrengimo darbai				
10.1.	Siauros ištisinės linijos Nr. 1.1 įrengimas		m	80	
10.2.	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.5 įrengimas			1141	
10.3.	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.6 įrengimas			342	
10.4.	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.7 įrengimas		m	72	
10.5.	Horizontalaus ženklavimo įrengimas		m ²	7,5	
	11. Kiti darbai				
11.1.	Šulinio dangčių pritaikymas prie projektinės dangos		vnt.	1	
11.2.	Pėsčiųjų apsauginės tvorelės įrengimas		m	10	
11.3.	Betoninių plokščių kurios pagamintos iš nemažesnės kaip C30/37 klasės betono įrengimas ant 10 cm storio sutankinto smėlio pagrindo	TS 9, 12, 15	m ² / m ³	48/6,7	
11.4.	Suoliuko įrengimas		vnt.	3	
11.5.	Šiukšliadėžės įrengimas		vnt.	3	

Atsakymas:

1. Ankstesniame atsakyme įsivėlė klaida. Atsakome į pirminį klausimą. Taip, pilka spalva pažymėtas takas yra projektuojamas iš asfalto dangos siekiant suderinti skirtingų projektų sprendinius. Teikiame tako dangos konstrukcijos kiekius:

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	36. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai (Takas)				


<i>Poz., eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</i>	<i>Žymuo</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Pastabos</i>
36.1.	Ne mažesnio kaip 27 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas		m ³	9	
36.2.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas		m ²	28	
36.3.	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas		m ²	28	

2. Patvirtiname, kad šiuo pirkimu nėra perkami jokie Priemiesčio g. (Nr.KL0261) ir Statybininkų g. (Nr. KL 7095) remonto darbai.

3. Šiuo pirkimu perkami tik I-etapo Dauparų – Kvietinių sen. Statybininkų g. (KL 0223) remonto darbai.

Tiekėjo 2024-07-12 klausimas Nr. 12691218: „Prašome atsakyti į iškilusius klausimus ir pateikti paaiškinimus: SDKŽ 6.4. pozicijoje yra nurodytas **10 cm** storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas 9008 m², tačiau skersiniuose pjūviuose nurodytas storis **8 cm**.

Tipinis skersinis Nr. 1



Prašome paaiškinti aukščiau nurodytus neatitikimus bei patikslinti kuo vadovautis.

Atsakymas:

Tiekėjai klausimus gali užduoti likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino dienos. Vokai su pasiūlymais teikiami iki 2024-07-17 08:00.

Nebus atsakoma, nes klausimas užduotas pavėluotai.

Pažymime, kad vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 37 p., jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO NR. 727311
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-12 Nr. (18.1) VŠ1-729
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Gedrimas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-12 10:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-10 16:13 - 2024-10-09 16:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-07-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-07-12 nuorašą suformavo Egidijus Gedrimas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 727311

Dėkojame už dalyvavimą supaprastintos vertės pirkime „P-2024/10579, Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (KL0223) rekonstravimas“ atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

Tiekėjo 2024-07-09 klausimas Nr. 12681015: „Dėl numatyto biudžeto. Sveiki, ar numatytas biudžetas yra skirtas tik vienai gatvei, nėra sumaišyta, kad biudžetas apima visą projekto visumą?“.

Atsakymas:

Lėšos numatytos konkrečiai šiuo pirkimu perkamiems darbams.

Tiekėjo 2024-06-26 klausimas Nr. 12648109: „Patikslinti. Ar reikia atlikti pagruntavimą bitumine emulsija tarp asfalto sluoksnių. Kokie reikalavimai bituminei emulsijai“.

Atsakymas:

Reikalavimai bituminei emulsijai pateikti projekto techninėje specifikacijoje. Darbų kiekius turi įsivertinti Rangovas, vertindamas savo darbų technologiją ir atsižvelgdamas į JT ASFALTAS 24 reikalavimus.

Tiekėjo 2024-06-26 klausimas Nr. 12648312: „Prašymas. Prašome pateikti apsauginių gelžbetoninių plokščių armavimo brėžinius, šių plokščių išdėstymo planą virš planuojamų apsaugoti dujotiekio tinklų bei skersinį profilį su visais dangos konstrukcijos sluoksniais kurie turi būti įrengti po plokštėmis bei virš plokščių“.

Atsakymas:

Projekte numatoma įrengti 1580x990x120 cm apsaugines betonines plokštes dujotiekio apsaugojimui. Projekte numatomas naudoti standartinis gaminytis - armavimas atskirai nepateikiamas. Įrengimo detalizacijos, esant poreikiui, bus pateikiamos rangos metu.

Tiekėjo 2024-06-26 klausimas Nr. 12649400: „Klausimai Nr. 1. Prašome atsakyti į iškilusius klausimus ir pateikti paaiškinimus:

1. Ar šiam pirkimui yra skirtas (gautas) finansavimas?
2. Ar skelbime nurodyta vertė 2 983 797,00 Eur be PVM yra planuojama I-etapo Dauparų – Kvietinių sen. Statybininkų g. (Nr. KL0223) rekonstravimui ir viršijus šią sumą pasiūlymas bus atmestas.

3. Prašome nurodyti finansavimo šaltinį. Ar finansavimas bus tik savivaldybės lėšomis?

4. Drenažo pagrindo įrengimui yra nurodyta skaldelė 5/11.

Prašome patikslinti ar bus galimas žvirgždo skaldelės 5/11 keitimas į 5/16?

5. Drenažo užpylimui yra nurodyta skaldelė 11/22.

Prašome patikslinti ar bus galimas žvirgždo skaldelės 11/22 keitimas į 11/16?

6. SDKŽ 5.3 poz. yra nurodytas 3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas.

Prašome patikslinti ar bus galima vietoje granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 naudoti dolomito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinį 0/5.

7. SDKŽ 5.4 poz. yra nurodytas 8 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5.

Prašome patikslinti ar bus galima vietoje granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 naudoti dolomito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinį 0/5.

8. SDKŽ 5.5 poz. yra nurodytas 8 cm storio betoninių trinkelų (įspėjimo) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5.

Prašome patikslinti ar bus galima vietoje granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 naudoti dolomito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinį 0/5.

9. Prašome nurodyti, ar Užsakovas turi nusimatęs visas reikiamas lėšas rangos darbų pirkimui 2024 – 2025 metais, jeigu ne, tai prašome nurodyti sumą, už kurią reikės atlikti darbų 2024 metais, 2025 metais ir 2026 metais?

10. Jei bus poreikis parengti darbo projekto naują laidą dėl darbo projekte atsiradusios techninės klaidos ar kito svarbaus-būtinio jo patikslinimo, tai ar Užsakovas pats tiesiogiai kreipsis į darbo projekto rengėjus dėl naujos laidos parengimo ar darbo projekto patikslinimo ir apmokės tas patiriamas išlaidas?

11. TS yra nurodyta, jog kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos formos bordiūrai. Prašome pateikti lenktų bordiūrų kiekį bei nurodyti lenkimo spindulį, nes SDKŽ yra nurodytas bendras bordiūrų įrengimo kiekis.

12. Prašome nurodyti trinkelų išmatavimus.

13. SDKŽ 11.3 poz. yra nurodytas betoninių plokščių kurios pagamintos iš nemažesnės kaip C30/37 klasės betono įrengimas ant 10 cm storio sutankinto smėlio pagrindo – 48 m² / 6,7 m³, tačiau niekur nėra nurodytas armatūros kiekis vienai plokštei, betoninių plokščių kiekis vienetais, įrengimo detalė ir t.t.

Prašome nurodyti betoninių plokščių kiekį vienetais, armatūros kiekį, pateikti įrengimo detalę bei betoninių plokščių išdėstymo planą.

14. SDKŽ 6.1 poz. yra nurodytas ≥20 cm grunto tinkamo sankasai pagal LST 1331 reikalavimus įrengimas – 125 m³, tačiau pagal tipinį skersinį Nr. 1.1 ir dangos konstrukcijų pritaikymo lentelę, ruožo ilgis nuo PK 21+29 iki PK 26+60 gaunasi 531 m, plotis ~5,5 m, storis 0,2 m. tai atlikus kalkuliaciją grunto tinkamo sankasai įrengimo kiekį gauname ~584 m³.

Prašome paaiškinti aukščiau nurodytus neatitikimus bei pateikti patikslintus žiniaraščius su teisingai nurodytu netinkamo grunto keitimo kiekiu.

15. Prašome patikslinti ar šiuo pirkimu perkami nuotekų šalinimo darbai Plytų g.

16. Prašome patikslinti ar šiuo pirkimu perkami konstrukcijos dalyje (SK-06) nurodyti darbai.

17. Prašome pateikti tik tuos SDKŽ pagal kuriuos yra perkami I-etapo darbai visoms projekto dalims“.

Atsakymas:

1. Taip;

2. Taip, bus atmestas;

3. Savivaldybės biudžeto lėšos ir KPPP lėšos;

4. Bus reikalingas suderinimas;

5. Bus reikalingas suderinimas;

6. Bus reikalingas suderinimas;

7. Bus reikalingas suderinimas;

8. Bus reikalingas suderinimas;

9. 2024 m. 300 tūks. Eurų, 2025-2026 m. likusi suma;

10. Taip, bus sprendžiama VPĮ nustatyta tvarka;

11. Projekte pateikiamas bendras numatomų įrengti bordiūrų kiekis. Lenkti ir tiesūs bordiūrai nėra skaidomi. Rangovas numatomus įrengti bordiūrų kiekius turi įsivertinti pats.

12. Projekte nėra numatomas betoninių trinkelų išorės matmenų specifikavimas. Prašome vadovautis pateikta Technine specifikacija.

13. Projekte numatoma įrengti 1580x990x120 cm apsaugines betonines plokštes dujotiekio apsaugojimui. Projekte numatomas naudoti standartinis gaminys - armavimas atskirai nepateikiamas. Įrengimo detalizacijos esant poreikiui bus pateikiamos Rangos metu.

14. Projekte įsivėlusį klaidą. Teisingas kiekis - 584 m³

15. Nuotekų šalinimo darbai Plytų g. yra perkami šiuo pirkimu

16. Darbai, nurodyti konstrukcijos dalyje (SK – 06) yra perkami šiuo pirkimu.

17. I etapu perkama tik žiniaraščio „Dauparų – Kvietinių sen. Statybininkų g (KL 0223) ir Plytų g nuotekų šalinimo darbai. Projekte šis žiniaraštis nurodytas „ Kvietinių sen. Statybininkų g ir Plytų g. nuotekų šalinimo darbai“. Jie buvo pridėti CVP IS.

Tiekėjo 2024-06-26 klausimas Nr. 12649519: „Klausimai 06.26 <...>:

12. Pagal technines specifikacijas pasluoksniui naudojama 0/5 nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys. Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose šis sluoksnis nurodomas iš granito 0/5 mišinio. Prašome patvirtinti, kad vadovaujantis techninėmis specifikacijomis galime naudoti ir kitą nesurištąjį mineralinių medžiagų mišinį 0/5.

13. Pagal technines specifikacijas siūlėms tarp trinkelų užpilti naudojami 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodoma siūles užpilti granito mišiniu 0/5. Prašome patvirtinti, kad vadovaujantis techninėmis specifikacijomis galime naudoti ir kitą nesurištąjį mineralinių medžiagų mišinį ir kitos frakcijos.

14. TDP brėžinyje 2145-TDP-SK.B-01 nurodytas sutankintas skaldos sl., bet nėra nurodyta frakcija. Prašome patikslinti skaldos frakciją.

15. TDP Konstrukcijų dalyje išlesituvų duoti kiekiai ant brėžinių 2145-TDP-SK.B-02 - 2145-TDP-SK.B-04 neatitinka kiekių duotų Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. Prašome patikslinti, kurie kiekiai yra teisingi.

16. TDP Konstrukcijų dalyje po g/b antgaliu ir akmenų loviu įrengiamas yra smėlio – žvyro mišinio pasluoksnis. Prašome patikslinti mišinio frakciją.

17. TDP Konstrukcijų dalyje DKŽ prie kiekvieno išleistuvo įrengimo duotas darbas:

16.	Lauko akmenys nutekėjimo loviui sudaryti (akmenys Ø10-15cm)	-SK.TS, p.2	m ³	1.50
-----	---	-------------	----------------	------

Bet brėžiniuose tik prie vieno išleistuvo yra pavaizduoti akmenys. Prašome patikslinti, kuom vadovautis.

18. TDP Konstrukcijų dalyje DKŽ yra darbas:

16.	Lauko akmenys nutekėjimo loviui sudaryti (akmenys Ø10-15cm)	-SK.TS, p.2	m ³	1.50
-----	---	-------------	----------------	------

Prašome patikslinti ar čia tik akmenų sanpyla ar reikia ją ir sucementuoti“.

Atsakymas:

12. Taip, galima naudoti ir kitą nesurištąjį mineralinių medžiagų mišinį atitinkantį Techninę specifikaciją;

13. Taip, galima naudoti atsižvelgiant į Techninę specifikaciją;

14. Numatoma naudoti fr. 0/45;

15. Kiekiai teisingi sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. Įsivertinti visus darbus pagal projektą;

16. Smėlio – žvirgždo mišinys f. O – 32;

17. Kiekiai teisingi sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. Prie visų antgalių įrengiami nutekėjimo latakai iš akmenų;

18. Akmenys įterpiami į smėlio – žvyro pagrindą.

Tiekėjo 2024-06-26 klausimas Nr. 12649619: „Prašymas patikslinti. Laba diena,

1.Prašome patikslinti, ar reikia įsivertinti archeologinius tyrinėjimus?

2.Prašome patikslinti, ar kartu su pasiūlymu reikės pateikti Darbų vykdymo grafiką (žiniaraštį, įkainotą veiklų sąrašą)?“.

Atsakymas:

1. Ne;

2. Ne.

Tiekėjo 2024-06-26 klausimas Nr. 12649934: „Klausimai:

1. Techninio darbo projekto, susisiekiimo dalies dangų ir eismo organizavimo plano 1 lape numatyti sprendiniai nesutampa su bendrojoje dalyje pateiktu dangų ir eismo organizavimo plano sprendiniais. Prašome patikslinti neatitikimus.

2. Prašome patikslinti ar šiame pirkime, nuotekų tinklų dalyje vertinti tik skyriuje „**DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN. STATYBININKŲ G. (NR. KL0223), PRIEMIESČIO G.**“ nurodytus darbų kiekius, o kiti darbai šiuo pirkimu neperkami?“.

Atsakymas:

1. Vadovautis susisiekiimo dalyje pateiktu dangų ir eismo organizavimo planu;

2. I etapu perkama tik žiniaraščio „Dauparų – Kvietinių sen. Statybininkų g (KL 0223) ir Plytų g nuotekų šalinimo darbai. Projekte šis žiniaraštis nurodytas „ Kvietinių sen. Statybininkų g ir Plytų g. nuotekų šalinimo darbai“.

Tiekėjo 2024-06-28 klausimas Nr. 12655268: „Klausimai 06.28 <...> Maloniai prašome atsakyti į mūsų prisegtus klausimus.

1. „24 06 19 _ 1 rastas tiekėjams _ Viršilo gatve“ raštu atsakėte, kad perkate tik Statybininkų gatvės KL0223 rekonstrukcijos darbus. „24 06 26 _ 4 rastas tiekėjams _ Viršilo gatve“ pridėjote Susisiekimo dalies projekto pataisyta žiniaraštį ir ten pataisyti ir Priemesčio g. kiekiai. Taip yra klaidinami tiekėjai, kokie darbai yra perkami.

Prašome pateikti tik tuos Darbų kiekių žiniaraščius, kurie yra perkami tik šiuo pirkimu, kad visi tiekėjai galėtų įsivertinti vienodai.

2. Perkate tik Statybininkų gatvės KL0223 rekonstrukcijos darbus. Darbus reikės atlikti per 35 mėn. Prašome patikslinti, kaip išskirstysite perkamus darbus per šiuos mėnesius.

Atsakymas:

1. I etapu perkama tik žiniaraščio „Dauparų – Kvietinių sen. Statybininkų g (KL 0223) ir Plytų g nuotekų šalinimo darbai. Projekte šis žiniaraštis nurodytas „ Kvietinių sen. Statybininkų g ir Plytų g. nuotekų šalinimo darbai“. Jie buvo pateikti.

2. Atsižvelgiant į kada bus sudaryta pirkimo sutartis, sezoniškumą ir technologines pertraukas, finansavimą.


Tiekėjo 2024-06-28 klausimas Nr. 12655509: „Prašome pateikti tikslius perkamų darbų žiniaraščius su tiksliais pavadinimais, kad nekiltų tiekėjams jokių dviprasmybių ir visi tiksliai žinotų kurie darbai yra perkami. Nes šiuo atveju pateikti projektuose žiniaraščiai visiems etapams ir dar sumaišyti pavadinimai. Žiniaraščiuose turėtų būti tik būtent perkamo etapo darbų kiekiai“.

Atsakymas:


I etapu perkama tik žiniaraščio „Dauparų – Kvietinių sen. Statybininkų g (KL 0223) ir Plytų g nuotekų šalinimo darbai. Projekte šis žiniaraštis nurodytas „ Kvietinių sen. Statybininkų g ir Plytų g. nuotekų šalinimo darbai“. Jie buvo pridėti CVP IS.

Tiekėjo 2024-06-28 klausimas Nr. 12655737: „Klausimai Nr. 4. Prašome atsakyti į iškilusius klausimus ir pateikti paaiškinimus:


1.Prašome patikslinti ar brėžinyje pilka spalva pažymėtas šaligatvis įrengiamas iš asfaltbetonio dangos? Jeigu taip tai prašome nurodyti kur SDKŽ yra šaligatvio su asfaltbetonio danga įrengimo kiekiai. Taip pat prašome nurodyti asfaltbetonio markę, šaligatvio ilgį, plotį bei asfaltbetonio dangos storį.



2. Prašome patikslinti kokių tikslų tam tikras Klaipėdos pl. ruožas yra pažymėtas šviesiai pilka spalva? Ar čia reikia įsivertinti kažkokių tai remonto darbų?



3. Prašome patikslinti ar nuvažos pažymėtos šviesiai pilka yra perkamos šiuo pirkimu ir šių nuvažų įrengimo darbai yra nurodyto SDKŽ 7.1., 7.2., ir 7.3. pozicijose?




Atsakymas:

1. Projektuojamo tako plotis 2,0 m. Kiekiai pateikti darbų kiekių žiniaraštyje (žr. p.27);
2. Projekte numatomas darbų įrengimas iki VIA Lietuva (Klaipėdos pl.) statinio ribos. Klaipėdos pl. esantys sprendiniai rengiami kito projekto apimtimi;
3. Ne, nuovažos neįeina į parengto projekto apimtį.

Tiekėjo 2024-06-28 klausimas Nr. 12655964: „Klausimai Nr. 5. Prašome atsakyti į klausimus ir pateikti paaiškinimus:

1.2024-06-26 atsakydami į klausimą (Nr. 6) dėl nuovažų iš asfaltbetonio dangos konstrukcijos įrengimo darbų nesutapimo tarp skaldos ir asfaltbetonio kiekių nurodėte „Atsakyta“ ir pateikėte patikslintą SDKŽ tikslindami 7.3. pozicijoje esamą asfaltbetonio dangos kiekį iš 356 m² į 629 m².

Prašome patikslinti ar neturėtų būti 7.2. pozicijoje skaldos pagrindo įrengimas 629 m², toliau 7.3. pozicijoje asfaltbetonio danga 356 m² ir papildomi SDKŽ nauja darbų pozicija „dangos pažvyravimas 273 m²“, nes pagal brėžinius nuvažos įrengiamos dviejų tipo dangų t.y. asfaltbetonio ir žvyro. Be to atlikus kalkuliaciją pagal brėžinius asfaltbetonio dangos nuvažose gauname ~350 m²



2		Projektuojama asfalto danga
3		Projektuojama veja
4		Projektuojama trinkelų danga
5		Dangos pažyrvavimas

Atsakymas:
Kiekiai patikslinti.

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	7. Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
7.1.	≥30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas		m ³	217	
7.2.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	629	
7.3.	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD		m ²	356	
7.4.	10 cm storio dėvimojo žvyro dangos sluoksnio įrengimas (fr. 0/16)		m ²	273	


1. Turi būti vertinamas ne mažesnis kaip 10 cm storis.
2. Vejos apželdinimas numatomas ir vienoje ir kitoje gatvės pusėje. **Teikiame patikslintus skersinius profilius.**

Tiekėjo 2024-06-28 klausimas Nr. 12656442: „Klausimai Nr. 6. Prašome atsakyti į iškilusius klausimus ir pateikti paaiškinimus:

1. SDKŽ 8.1. pozicijoje yra nurodytas šlaitų / plotų sutvirtinimas užpilnat 6 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, tačiau techninėje specifikacijoje yra nurodyta, jog vejos plotai sutvirtinami 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole.


Prašome paaiškinti aukščiau nurodytus neatitikimus bei nurodyti koks storis turi būti vertinamas.

2. Prašome patikslinti ar vejos įrengimas numatomas tik iš vienos kelio pusės kaip nurodyta brėžiniuose.



Taip pat prašome papildyti skersinius profilius vejos įrengimu, nes neaišku kur numatoma įrengti veją pagal SDKŽ 8.1. pozicijoje nurodytą kiekį

Tipinis skersinis Nr. 1



Atsakymas:

1. Turi būti vertinamas ne mažesnis kaip 10cm. Storis
2. Vejos apželdinimas numatomas ir vienoje ir kitoje gatvės pusėje. Teikiame patikslintus skersinius profilius.
3. Žr. priedamą failą „2.6. 2145-TDP-S.BR6 Skersinis profilis 2024-07-03“.

Tiekėjo 2024-07-01 klausimas Nr. 12660054: „Klausimai Nr. 7. Prašome atsakyti į iškilusius klausimus ir pateikti paaiškinimus:

1. SDKŽ 11.3 poz. yra nurodytas betoninių plokščių kurios pagamintos iš nemažesnės kaip C30/37 klasės betono įrengimas ant 10 cm storio sutankinto smėlio pagrindo – 48 m² / 6,7 m³.

Prašome pateikti betono eksploatavimo aplinkos poveikio klases, nurodyti ar armavimas turi būti su montavimo kilpomis ar įvorėmis, pateikti reikalavimus betono paviršiams bei nurodyti kokia apkrova teks tai plokštei.

2. SDKŽ 6.1 poz. yra nurodytas ≥20 cm grunto tinkamo sankasai pagal LST 1331 reikalavimus įrengimas.

Prašome nurodyti kurioje SDKŽ pozicijoje yra netinkamo grunto iškasimo darbai bei kiekiai“.


Atsakymas:

1. Projekte numatoma įrengti 1580x990x120cm apsaugines betono plokštes dujotiekio apsaugojimui. Projekte numatomas naudoti standartinis gaminys – armavimas atskirai nepateikiamas. Įrengimo detalizacijos, esant poreikiui, bus pateikiamos Rangos metu.

2. Projekte yra klaida. Teisingas kiekis – 584m³

Tiekėjo 2024-07-03 klausimas Nr. 12665462: „Klausimai Nr. 8. Prašome atsakyti į iškilusius klausimus ir pateikti paaiškinimus:

1. SDKŽ 8.1. pozicijoje yra nurodytas šlaitų / plotų sutvirtinimas užpilnat 6 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, tačiau niekur nėra piltinio grunto įrengimo darbų bei kiekių (šalia įrengiamų bortų po numatomu dirvožemio sluoksniu). Prašome pateikti piltinio grunto įrengimo darbų kiekius bei patikslintus skersinius profilius



2. Prašome pateikti žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimo mechanizuotai ir rankiniu būdu darbų kiekius.

3. Prašome patikslinti kur SDKŽ yra asfaltbetonio dangos pagruntavimo darbai bei kiekiai“.

Atsakymas:

1. Teikiame patikslintus skersinius profilius.

Statybininku g. (KL0223)

Piltinio grunto įrengimas – 861 m³

Priemiescio g. (Nr.KL0261)

Piltinio grunto įrengimas – 795 m³

Statybininku g (Nr.KL 7095)

Piltinio grunto įrengimas – 1540 m³

2.Statybininku g. (KL0223)

Žemės sankasos viršaus tankinimas ir planiravimas mechanizuotu būdu – 15 360 m²

Priemiescio g. (Nr.KL0261)

Žemės sankasos viršaus tankinimas ir planiravimas mechanizuotu būdu – 11 340 m²

Statybininku g (Nr.KL 7095)

Žemės sankasos viršaus tankinimas ir planiravimas mechanizuotu būdu – 9720 m²

3.Prašome patikslinti kur SDKŽ yra asfaltbetonio dangos pagruntavimo darbai bei kiekliai.

Pagruntavimo kiekius vertina Rangovas atsižvelgdamas į numatomų asfalto dangų kiekius.

Tiekėjo 2024-07-04 klausimas Nr. 12670293: „Klausimai Nr. 9. Prašome atsakyti į iškilusius klausimus ir pateikti paaiškinimus: 1. Rangos darbų pirkimo sutarties 4.3 punkte yra nurodyta, jog Rangovas turi teisę visus darbus atlikti ankščiau sutarties 4.2.1 punkte nurodyto termino. Prašome patikslinti ar Rangovas galės visus darbus atlikti ir užaktuoti ankščiau sutarties 4.2.1 punkte nurodyto termino, nepriklausomai nuo finansavimo gavimo ir apmokėjimų terminų atidėjimo“.

Atsakymas:

Rangovas galės visus darbus atlikti ankščiau sutarties 4.2.1 punkte nurodyto termino, finansavimas pagal patvirtintą rangos darbų grafiką.

Svarbu:

Pirma, pažymime, kad vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 37 p., jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Antra, atsižvelgiant į tai, kad PO nespėjo atsakyti į iš tiekėjų gautus klausimus, bus nukeltas pasiūlymų pateikimo terminas. Tiekėjų, kurie yra pateikę pasiūlymus, prašome įsivertinti pateiktų atsakymų įtaką pasiūlymui. Tiekėjai turi teisę atsiimti pasiūlymą ir pateikti jį iš naujo, bet ne vėliau kaip iki pasiūlymų pateikimo momento.

VRŠUTINIS ASFALTBEONIO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VN	0,04
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 22 PN	0,08
SKALDOS PAGRINDAS NESURĮŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO 0/45	0,20
APSAUGINIS ŠALČIUI ATPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS	0,48
ESAMA SANKASA	




VIRŠUTINIS ASFALT BETONIO SLUOKSNIS IS MIŠINIO AC 11 VN	0,04
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IS MIŠINIO AC 22 PN	0,10
SKALDOS PAGRINDAS IS NESURISTOJO MINERALINIO MIŠINIO 0/45	0,20
APSAUGINIS ŠALČIUI ATPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS	0,51
FSAMA SANKASA	



Diagram illustrating a drainage system cross-section. It shows a drainage channel with a slope of $\leq 5.0\%$ labeled "Nuovaža" (Drainage). The channel is flanked by "Pėsčiųjų-dviračių takas" (Pedestrian-bicycle path). The channel is filled with a material labeled "Pervirto žemio želintintas vejas" (Perforated geotextile). The channel is supported by a "betoninis paviršius" (Concrete surface).

Diagram illustrating the cross-section of a road surface and drainage system. The road surface is shown with a drainage ditch on the left and a drainage channel on the right. The slope of the drainage ditch is indicated as $\leq 5,0\%$. The drainage channel is labeled "Nuovaža" (drainage channel). The road surface is labeled "Pėsčijų-dviriačių takas" (pedestrian and bicycle path). The diagram shows the road surface, the drainage ditch, and the drainage channel, with the slope of the drainage ditch being $\leq 5,0\%$.

VIRŠUTINIS ASFALT BETONIO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VN	0,04
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 22 PN	0,08
SKALDOS PAGRINDAS IŠ NESURĮSTOJO MINERALINIO MIŠINIO 0/45	0,20
APSAUGINIS ŠALČIŲ ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS	0,48
GRUNTAS TINKANTIS SANKASAI PAGAL LST 1331 REIKALVIMUS	0,20
ESAMOS GRUNTAS	



VRŠUTINIS ASFALT BETONIO SLUOKSNIS IS MIŠINIO AC 11 VN	0,04
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IS MIŠINIO AC 22 PN	0,10
SKALDOS PAGRINDAS IS NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO 0/45	0,20
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS	0,51
GEOTINKLAS	
NEAUSTINĖ GEOTEKSTILĖ	
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS	0,15
ESAMA SANKASA	



Betoninis bordiūras 100,20,8
ant C12/15 betono pagrindo


0,08

0,2

0,1

0,1

0,28



PK		Atstumas,m	Skersinio
Nuo	Iki		tipas
0+00	1+48	148	2
1+48	3+68	220	2.1
3+48	5+20	172	2
5+20	7+40	220	2.1
7+40	8+64	124	2
8+64	20+00	1136	1
20+00	26+60	660	1.1
26+60	37+69	1109	1

PK	Tipas	PK	Tipas	PK	Tipas	PK	Tipas	PK	Tipas
0+36	4	4+16	4	19+52	4	29+43	4	34+80	4
1+73	4	5+05	4	21+17	4	29+49	4	35+38	4
1+85	4	5+18	4	21+19	4	29+87	4	36+33	4
1+94	4	5+62	4	21+43	4	30+51	4	36+56	4
2+27	4	5+69	4	24+64	4	31+00	4		
2+28	4	6+15	4	26+00	4	33+44	4		
2+45	4	6+32	4	26+75	4	33+73	4		
3+32	4	6+76	4	27+51	4	33+74	4		
3+88	4	18+43	4	28+80	4	34+11	4		

0			Statybos leidimui, konkursui ir statybai.		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Kval. atest. Nr.			Projekto pavadinimas Klaipėdos rajono Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (Nr. KL0223), Priemiesčio g. (Nr. KL0261) ir Gargždų sen. Statybininkų g. (Nr. KL7095) rekonstravimo projektas		
1594	S PV	K. Amolevičius	Brėžinys Skersiniai pjūviai, M 1:50		Laida
38352	S PDV	R. Batavičius			0
LT	KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		2145-TDP-S.BR6	Lapas	Lapų
				1	1

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Darbai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1) Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

188773688

Klaipėdos g. 2

Gargždai

96130

LT

Asmuo ryšiams: EGIDIJUS GEDRIMAS

Telefonas: +370 46452332

El. paštas: egidijus.gedrimas@klaipedos-r.lt

Faksas: +370 46472005

NUTS kodas: LT - LIETUVA

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: <https://klaipedos-r.lt/>

Pirkėjo profilio adresas:

<https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6687>

II dalis: Objektas

II.1) Pirkimo apimtis

II.1.1) Pavadinimas

Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybinikų g. (KL0223) rekonstravimas

Nuorodos numeris: 727311

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas

45233142 - Kelių remonto darbai

II.1.3) Sutarties tipas

Darbai

II.1.4) Trumpas aprašymas

Klaipėdos rajono Dauparų-Kvietinių sen. Statybinikų g. (KL0223) rekonstravimas.

Kategorija D, ilgis 1,645 km, eismo juostų skaičius 2.

Visi šiuo pirkimu planuojami įsigyti Darbai nurodyti Pirkimo dokumentuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VII dalis: Pakeitimai

VII.1) Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta

VII.1.2) Taisytinas pradinio skelbimo tekstas

Dalies numeris: IV.2.2)

Keistino teksto vieta: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Yra:

Data: 2024-07-12

Vietos laikas: 08:00

Turi būti:

Data: 2024-07-17

Vietos laikas: 08:00

Dalies numeris: IV.2.7)

Keistino teksto vieta: Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Yra:

Data: 2024-07-12

Vietos laikas: 08:45

Turi būti:

Data: 2024-07-17

Vietos laikas: 08:45

VII.2) Kita papildoma informacija

Terminas nukeltas, nes pavėluotai teikiami atsakymai į užduotus klausimus

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO NR. 727311
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-10 Nr. (18.1) VŠ1-709
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Gedrimas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-10 11:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-10 16:13 - 2024-10-09 16:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2.6. 2145-TDP-S.BR6 Skersinis profilis 2024-07-03 (1).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 07 10 Skelbimai.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240612.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-07-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-07-10 nuorašą suformavo Egidijus Gedrimas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 727311

Dėkojame už dalyvavimą supaprastintos vertės pirkime „P-2024/10579, Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (KL0223) rekonstravimas“ atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

Tiekėjo 2024-06-21 klausimas Nr. 12641122: „Laba diena, prašome pateikti apšvietimo dalies projektą, nes pridėtas tik žiniaraštis“.

Tiekėjo 2024-06-25 klausimas Nr. 12642753: „<...> prašome pateikti E dalies projektą, kad būtų galima teisingai įsivertinti projekto kainą“.

Tiekėjo 2024-06-25 klausimas Nr. 12642849: „<..> prašome pateikti elektrotechnikos (gatvės apšvietimo) projekto dalį“.

Tiekėjo 2024-06-25 klausimas Nr. 12643891: Prie pirkimo dokumentų nepateiktas apšvietimo įrengimo projektas“.

Atsakymas:

Teikiame (pridedama).

Tiekėjo 2024-06-25 klausimas Nr. 12643439: „<..> 2. Prie pirkimo dokumentų pateikti elektros darbų žiniaraščiai, šiuos darbus atlieka metinis ESO rangovas. Prašome patikslinti, kokias sumas šiems darbams tiekėjai turi nusimatyti, kad visi tiekėjai įsivertintų vienodai. Sumos nurodytos projektų dalyse, tačiau neaišku ar tiekėjai turėtų įsivertinti sumas su užskaovo rezervu, ar be rezervo“.

Atsakymas:

ESO dalies kainos vertinti nereikia

Informuojame, kad:

Pirkimo sutarties projekto 8.1 dalis „Rangovas įsipareigoja“ papildomas 8.1.29 p. „Užtikrinti, kad statybvietėje būtų tik tie Rangovo, subrangovų, subtiekėjų, subteikėjų darbuotojai, kurie turi skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą (toliau – statybininko ID kodą), suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, arba būtų užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turėtų identifikavimo priemonę. Užsakovo prašymu ne vėliau kaip 3 darbo dienas pateikti įrodymus, kad statybvietėje dirba statybininko ID kodą turintys asmenys“.

Patikslinta pirkimo skelbime nurodyta informacija (pridedama). Ištaisoma techninė klaida (klaidingai pirkimo skelbime parinkti sutarties skyrimo kriterijai)

STATYTOJAS: **KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ**

PROJEKTUOTOJAS: **UAB „PATVANKA“**

PROJEKTO PAVADINIMAS: **KLAIPĖDOS RAJONO DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN. STATYBININKŲ G. (NR. KL0223), PRIEMIESČIO G. (NR. KL0261) IR GARGŽDŲ SEN. STATYBININKŲ G. (NR.KL7095) REKONSTRAVIMO PROJEKTAS**

STATINIO PROJEKTO
NUMERIS **2145**

PROJEKTO
RENGIMO ETAPAS: **TECHNINIS DARBO PROJEKTAS**

STATINIO STATYBOS RŪŠIS: **REKONSTRAVIMAS**

PROJEKTO DALIS: **ELEKTROTECHNINĖ (gatvių apšvietimas)**

BYLOS ŽYMUO: **E2 - 04**

BYLOS LAIDOS ŽYMUO: **0**

BYLOS IŠLEIDIMO DATA: **2024**


Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
UAB „Patvanka“		Direktorius	Kęstutis Amolevičius	
	1594	Projekto vadovas	Kęstutis Amolevičius	
	23519	Projekto dalies vadovas	Karolis Valančius	

BYLOS DOKUMENTŲ SUDIETIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
Projekto dalies bylos tekstinių dokumentų žiniaraštis					
	1	0	Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis		2
2145-TDP-PSŽ	1	0	Projekto sudėties žiniaraštis		3
	1	0	Techniniai rodikliai		4
	1	0	Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas TP, sąrašas		5
2145-TDP-E-AR	6	0	Aiškinamasis raštas		6
2145-TDP-E-TS	14	0	Techninės specifikacijos		12
2145-TDP-E-SŽ	3	0	Sąnaudų žiniaraštis		26
	2		0,4kV apšvietimo kabelių montavimo lentelė		29
	12		Techniniai apšvietimo skaičiavimai		31
Projekto dalies bylos brėžinių žiniaraštis					
2145-TDP-E-01	5	0	Statybininkų g. (Nr. KL7095) Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav. planas su apšvietimo tinklais M1:500		43
2145-TDP-E-02	1	0	Statybininkų g. (Nr. KL7095) Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav. apšvietimo tinklų principinė schema		48
2145-TDP-E-03	9	0	Statybininkų g. (Nr. KL0223) Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj. sav. planas su apšvietimo tinklais M1:500		49
2145-TDP-E-04	1	0	Statybininkų g. (Nr. KL0223) Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj. sav. apšvietimo tinklų principinė schema		58
Priedamų dokumentų sudėties žiniaraštis					
	8		Apšvietimo techninė specifikacija		59
	8		NŽT sutikimas		67

**Projekto
sudėties žiniaraštis**

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1	BD - 01	0	Bendroji	
2	S - 02	0	Susisiekimo	
3	NŠ - 03	0	Nuotekų šalinimo	
4	E - 04	0	Elektrotechninė (gatvių apšvietimo)	
5	ER-05	0	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)	
6	SK-06	0	Konstrukcijų	
7	SO - 07	0	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo	
8	KS - 08	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo	

0	2022	Statybos leidimui, konkursui, statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok.Nr.	UAB „PATVANKA“			Projekto pavadinimas: KLAIPĖDOS RAJONO DAUPARŲ - KVIETINIŲ SEN. STATYBININKŲ G. (NR. KL0223), PRIEMIESČIO G. (NR. KL0261) IR GARGŽDŲ SEN. STATYBININKŲ G. (NR. KL7095) REKONSTRavimo PROJEKTAS	
				Dokumento pavadinimas:	Laida
1594	PV	K. Amolevičius		PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	0
It	Statytojas: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo: 2145-TDP-PSŽ	Lapas 1
					Lapų 1

TECHNINIAI RODIKLIAI

Statybininkų g. (Nr. KL0223) Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj. sav.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Bendras inžinerinių tinklų ilgis:	m	2082
	Inžinerinių tinklų ilgis pagal gatves:		
2.	Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis:		
	0,4kV KL Al-4x25	vnt.; mm ²	4 ; 25

Statybininkų g. (Nr. KL7095) Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Bendras inžinerinių tinklų ilgis:	m	1124
	Inžinerinių tinklų ilgis pagal gatves:		
2.	Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis:		
	0,4kV KL Al-4x25	vnt.; mm ²	4 ; 25

Projekto dalies vadovas



K. Valančius (Atestato Nr. 23519)

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SĄRAŠAS	
Dokumento indeksas	Dokumento pavadinimas
	Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-01-01 - 2022-12-31)
	Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-01-01)
STR 1.01.04:2015	Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas (Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-12-04).
STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai (aktuali redakcija, galiojanti nuo 2016-10-12).
STR 1.01.03:2017	Statinių kvalifikavimas (Galiojanti suvestinė redakcija: 2018-01-01)
STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys (Galiojanti suvestinė redakcija: 2018-06-21)
STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-01-01)
STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas (Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-10-11 - 2020-12-31)
STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra (Galiojanti suvestinė redakcija: 2018-07-01)
STR 1.07.03:2017	Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka (Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-11-01)
LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
GKTR 2.01.01:1999	Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2001-05-24)
KTR 1.01:2008	Automobilių keliai (Galiojanti suvestinė redakcija: 2014-12-19)
ĮT SBR 19	Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės (Įsigalioja 2019-12-24)
	Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas. 2016
	Elektros tinklų apsaugos taisyklės. 2010 (Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-01-01)
	Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 2010 (Galiojanti suvestinė redakcija: 2017-01-01 - 2020-04-30)
	Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012 (Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-10-01)
	Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 2013 (Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-05-01)
	Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. 2011
	Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2011
	Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2011 (Galiojanti suvestinė redakcija: 2015-05-22)
	Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 2011 (Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-01-01)
	Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2012
	Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 2018 (Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-05-01)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

IŠEITIES DUOMENYS

Projektas sudarytas Klaipėdos rajono savivaldybės užsakymu, vadovaujantis apšvietimo technines specifikacija. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų ir tinklų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti brėžiniuose arba apibudinti techninėse specifikacijose.

Projektuojamoje vietovėje gruntas yra priesmėlis, kurio lyginamoji varža $\approx 500 \text{ om. /m}$.

Projekte priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų "Statybos įstatymo" 6 straipsnyje.

APŠVIETIMO TINKLO ESAMOS BŪKLĖS APIBŪDINIMAS

1. I etapas Statybininkų g. (Nr. KL0223) Dauparų-Kvietinių sen. „Klaipėdos raj. sav. gatvių apšvietimo įrenginių nėra.

2. II etapas Statybininkų g. (Nr. KL7095) Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav. esamų apšvietimo elektros įrenginių ir tinklų techninė būklė netinkama naujų apšvietimo tinklų prisijungimui, kadangi susidėvėjusiu ir neveikianti.

ELEKTROTECHNINIAI SPRENDINIAI

I etapas Statybininkų gatvė (Nr. KL0223) Dauparų-Kvietinių sen. „Klaipėdos raj. sav. priklausantis D kategorijai, priskiriama priskiriamas M4 kategorijos apšvietimo klasei. Gatvės dangos skaisčio minimali vidutinė reikšmė $L_m \geq 0,75 \text{ cd/m}^2$. Bendras gatvės skaisčio minimalus tolygumas $U_0 \geq 0,4$, akinimo rodiklis T_1 - maksimali leistina reikšmė $\leq 15\%$, išilginis minimalus gatvės skaisčio tolygumas $U_1 \geq 0,6$, $EIR \geq 0,3$.

I etapas atlikus skaičiavimus Statybininkų gatvės (Nr. KL0223) Dauparų-Kvietinių sen. „Klaipėdos raj. sav. apšvietimui projekte priimta 8 m aukščio cinkuota metalinė atrama, šviestuvo gembės aukštis 1,5 m, ilgis 1,5 m, pasvirimo kampas 0 laipsn., šviestuvu $\leq 56W$, $\geq 7918lm$, 3000K, LED, pamatu, kontaktais, vienfaziu automatinio jungiklio C4A.

I etapas atlikus skaičiavimus pėsčiųjų perėjose apšvietimui projekte priimta 6m aukščio cinkuota kūginė metalinė atrama, šviestuvo gembės aukštis 1,5 m, ilgis 1,5 m, pasvirimo kampas 0 laipsn., šviestuvu $\leq 56W$, $\geq 7918lm$, 5700K LED šviestuvu, pamatu, kontaktais, vienfaziu automatinio jungiklio C4A.

Pėsčiųjų perėjų apšvietimas projektuojamas pagal Lietuvos standarto LST EN 13201 serijos atitinkamas dalis [3.8],[3.9],[3.10]. Lietuvos standartą LST EN 13201-2 „Gatvių apšvietimas“. 2dalis „Eksplataciniai reikalavimai“ Lietuvos standartą LST EN 13201-3 „Gatvių apšvietimas“. 3 dalis „Eksplatacinių parametrų apskaičiavimas“, Lietuvos standartą LST EN 13201-4 „Gatvių apšvietimas“. 4 dalis „Apšvietimo parametrų matavimo metodai“.

I etapas Statybininkų gatvėje (Nr. KL0223) Dauparų-Kvietinių sen. „Klaipėdos raj. sav. demontuoti demontuoti esamas dažytas metalines atramas (h-9m) su gembėmis ir 150W natrio šviestuvais.

I etapas Statybininkų gatvėje (Nr. KL0223) Dauparų-Kvietinių sen. „Klaipėdos raj. sav. įrengti naują apšvietimo valdymo spintą (AVS) su su 3F 25A kirtikliais (1 vnt.), 3F 25A magnetiniais paleidėjais (2 vnt), 1F C6A automatiniais išjungikliais (7vnt), B+C viršįtampių ribotuvais, laiko rele, foto rele, bei pamatu.

I etapas Statybininkų gatvės (Nr. KL0223) Dauparų-Kvietinių sen. „Klaipėdos raj. sav. apšvietimo tinklą prijungti iš projektuojamo apšvietimo valdymo spintos AVS nutiesiant 4x25 mm² skerspjūvio kabelius, aliuminėmis gyslomis, veriamu į apsauginius PE Ø63 mm vamzdžius.

0	2022		Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas. keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok.Nr.	UAB “PATVANKA”			Statinio projekto pavadinimas: Klaipėdos rajono Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (Nr. KL0223), Priemiesčio g. (Nr. KL0261) ir Gargždų sen. Statybininkų g. (Nr.KL7095) rekonstravimo techninis darbo projektas	
1594	SPV	K. Amolevičius		Dokumento pavadinimas:	Laida
23519	SPDV	K. Valančius		AIŠKINAMASIS RAŠTAS	0
It	Statytojas ir (arba) užsakovas: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo: 2145-TDP-E-AR	Lapas 1 Lapų 6

I etapas AVS prijungti nuo AB ESO komercinės apskaitos spintos KS-2660 iš G-823, nutiesiant 4x25 mm² skerspjūvio kabeliu, aliuminėmis gyslomis, veriamu į apsauginį PE Ø63 mm vamzdį pagal AB ESO prijungimo sąlygos TER22-09586.

II etapas Statybininkų g. (Nr. KL7095) Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav. priklausantis D kategorijai, priskiriama priskiriamas M4 kategorijos apšvietimo klasei. Gatvės dangos skaisčio minimali vidutinė reikšmė $L_m \geq 0,75 \text{ cd/m}^2$. Bendras gatvės skaisčio minimalus tolygumas $U_0 \geq 0,4$, akinimo rodiklis T1 - maksimali leistina reikšmė $\leq 15\%$, išilginis minimalus gatvės skaisčio tolygumas $U_1 \geq 0,6$, EIR $\geq 0,3$.

II etapas atlikus skaičiavimus Statybininkų g. (Nr. KL7095) Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav. apšvietimui projekte priimta 8 m aukščio cinkuota metalinė atrama, šviestuvo gembės aukštis 1,5 m, ilgis 1,5 m, pasvirimo kampas 0 laipsn., šviestuvu $\leq 66\text{W}$, $\geq 9698\text{lm}$, 3000K, LED, pamatu, kontaktais, vienfaziu automatinio jungiklio C4A.

II etapas Statybininkų g. (Nr. KL7095) Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav. įrengti naują apšvietimo valdymo spintą (AVS) su 3F 16A kirtikliu (1 vnt.), 3F 25A magnetiniu paleidėju (1 vnt.), 1F C6A automatiniais išjungikliais (4 vnt.), B+C viršįtampių ribotuvais, laiko rele, foto rele, bei pamatu

II etapas Statybininkų g. (Nr. KL7095) Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav. apšvietimo tinklą prijungti iš projektuojamo apšvietimo valdymo spintos AVS nutiesiant 4x25 mm² skerspjūvio kabelius, aliuminėmis gyslomis, veriamu į apsauginius PE Ø63 mm vamzdžius.

II etapas AVS prijungti nuo AB ESO komercinės apskaitos spintos KS-7900 iš MT39, nutiesiant 4x25 mm² skerspjūvio kabeliu, aliuminėmis gyslomis, veriamu į apsauginį PE Ø63 mm vamzdį pagal AB ESO prijungimo sąlygos TER22-09591.

AVS įžeminti įrengiant $R \leq 10 \Omega$ varžos įžeminimo kontūrą.

Galutinis šviestuvų galingumas nustatomas darbo dokumentacijos rengimo metu, pagal parinkto Rangovo ir jo patvirtinto šviestuvų Tiekėjo konkrečių gamintojų tiekiamus šviestuvus ir atlikus šviesos techninius perskaiciavimus naudojantis šių gamintojų programomis ir juos (skaičiavimus) patvirtinus Užsakovui.

Apšvietimo atramose įrengti komutacinę dėžutę su 1F C4A automatiniais jungikliais.

Apšvietimo atramose naudoti kabelius varinėmis 3x1,5mm² skerspjūvio gyslomis.

Apšvietimo atramos įžeminamos $R \leq 30 \Omega$.

Apšvietimo maitinimo linijos grandinėje prie atskirų fazių jungiamas kas trečias šviestuvai, kad fazių apkrovos būtų tolygios.

Darbai turi būti vykdomi tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovų priežiūroje. Prieš atliekant darbus kitų požeminių komunikacijų apsaugos zonose būtina iškviešti jų atstovus. Kasimo darbus kitų komunikacijų apsaugos zonose galima vykdyti tik rankiniu būdu ir gavus atstovų sutikimus.

Statybos-montavimo ir įžeminimo darbus vykdyti pagal darbų saugos taisyklių ir EİBT reikalavimus.

Apšvietimo atramoms įrengiamas įžeminimas. Apšvietimo šviestuvai turi būti įnulinami apsauginiu laidininku ir prijungiami prie atramoje įrengto pakartotinio įžemintuvo.

NORMOS IR STANDARTAI

Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams.

ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI REGLAMENTAI

STR 1.01.04:2015 Galioja suvestinė redakcija 2019.12.04	Statybos produktų, neturinčių darnių techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas
STR 1.05.01:2017 Galiojanti suvestinė redakcija: 2021.01.02	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
STR 1.06.01:2016 Galiojanti suvestinė redakcija: 2018.07.01	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

Gamintojas	Programos pavadinimas
SoftMarker	FreeOffice
	LibreCAD

2145-TDP-E-AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	6	0

STATYBINIAI SPRENDINIAI

Apšvietimo tinklų projektavimas nurodytas brėžiniuose Nr. 2145-TDP-E.

Viso objekto statybą vykdyti laikantis EIBT reikalavimų ir kitų LR galiojančių normų.

MAGISTRALINIS DUJOTIEKIS

Projektuojamo gatvės apšvietimo tinklų atkarpa tarp atramų Nr.19 - Nr. 18 ir Nr. Nr.5 ir Nr.6 patenka į magistralinio dujotiekio apsaugos zoną (po 25 m abipus vamzdžio ašies).

Prieš atliekant darbus magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje gauti leidimą darbams, išsikviesti AB „Amber Grid“ atstovą magistralinio dujotiekio vietos ir gylio nužymėjimui. Atstumas nuo apšvietimo kabelinės linijos iki magistralinio dujotiekio vamzdžio apačios turi būti ne mažiau kaip 0,5 m. Apšvietimo kabelinė linija betranšėjiniu kryptinio gręžimo būdu tiesiama po magistraliniu dujotiekiu.

Rengiant projektą vadovautis „Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-12, 2014-01-28 (2017-06-28, Nr. 1-169 redakcija), „Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-213, 2010-07-16 (2020-11-24, Nr. 1-380 redakcija) bei Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Nr. XIII-2166, 2019-06-06.

Įgyvendinant projektą, atliekos negali būti sandėliuojamos esamo magistralinio dujotiekio apsaugos zonos ribose, o visa įrengimo technika ir (ar) reikalingos medžiagos jose gali būti laikomos tik tiek, kiek tai reikalinga darbams atlikti.

APLINKOS APSAUGA

Kabelių linijos montavimo technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triukšmas, oro ar grunto tarša bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms ir aplinkai. Vykdamas žemės darbus želdiniai nepažeidžiami. Praeinant pro atskirus medžius kabeliai klojami vamzdžiuose nepažeidžiant medžių šaknų.

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį.

Apšvietimo tinklų zonose saugotinių želdinių ar krūmų, nėra.

Baigus visus statybos - montavimo darbus sutvarkoma aplinka, iškasų paviršius išlyginamas, įdirbamas ir užsėjama daugiamečių žolių mišiniu.

Gyvenamosioms teritorijoms fizikiniai veiksniai (elektromagnetinė spinduliuote, triukšmas) įtakos neturi.

Techninis projektas parengtas ir atitinka STR 1.04.04:2017 statinio projektavimas. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas.

NORMOS IR STANDARTAI

Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams.

STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS IR HIGIENOS REIKALAVIMAI

Vykdydami statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT5-00 ir kitais galiojančiais darbų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos projektą, kuriame turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys "Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT5-00" 5 priedo reikalavimus.

Kai statant dirbs daugiau nei viena įmonė, paskirti saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, kuris privalo:

-parengti arba pavesti parengti planą asmenims, turintiems teisę rengti saugos ir sveikatos darbe priemonių planus statybvietėms, kuriame būtina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe reikalavimus, ten kur reikia, atsižvelgti ir į statybvietėje vykdomą gamybinę veiklą;

-be to, šiame plane privalo būti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonės darbams, nurodytiems "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose", patvirtintuose Lietuvos -Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 184/282, 2 priede;

Prieš statybos darbų pradžią statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali atsirasti rizikos veiksniai.

2145-TDP-E-AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	6	0

Pavojingos zonos, kuriuose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų žmonėms, neturintiems teisę patekti į tokias zonas.

Vykdamas žemės darbus gyvenviečių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal nustatytus reikalavimus.

Perėjimo vietose per iškasas turi būti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo.

Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais ar aptverti. Iškasos šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 1,25 m - priesmėlio gruntuose; 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant pakopos, esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Ant pristatomų kopėčių draudžiama:

- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių;
- naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį;
- virinti dujomis ar elektra;
- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales.

Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones.

Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka.

Priemonės, skirtos darbo vietai paaugštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų.

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją. Naujus darbuotojus, atliekančius aukštalipio darbus, vienerius metus turi prižiūrėti patyrę darbuotojai, paskirti darbdavio įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

Prieš statybos darbų pradžią įrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitiktų saugos ir sveikatos darbe bendruosius minimalius reikalavimus darbuotojų įrengimui statybvietėse.

Elektros įrenginiai ir jų instaliacija:

- elektros instaliacijos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus; asmenys turi būti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų pavojaus dėl tiesioginio ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija.

Oro linijos:

- vykdamas darbus oro linijų apsauginėse zonose su kėlimo kranais ir savaeigiais keltuvais žmonėms kelti neišjungus įtampos, būtina darbų vadovo priežiūra. Minėtų mechanizmų operatorius privalo turėti PK, būti specialiai apmokytas ir atestuotas, darbus leidžiama vykdyti tik pagal nurodymą.

- dirbant šiose zonose mašinomis ir mechanizmais, leidžiama prie kampų turinčių srovinių dalių priartėti atstumais, ne mažesniais, kaip nurodyta lentelėje.

Elektros įrenginio vardinė įtampa	Atstumas iki įtampą turinčių dalių nuo mechanizmų bei kėlimo mašinų, esančių darbo ir transportavimo padėtyje, nuo stropų, krovinių griebtuvų ir krovinių, metrais
Iki 1000 V	0,5
Aukštesnė kaip 1000 V (iki 35kV)	1,0

- dirbant šiose zonose neišjungus įtampos, mašinų ir mechanizmų ant pneumatinių ratų srovei laidūs korpusai turi būti įžeminti.

Apsauginės priemonės:

- izoliuojančios operatyvinės lazdos, izoliuojančios replės, įtampos indikatoriai įtampos nebuvimui nustatyti ir įtampos indikatoriai fazavimui;
- izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės;
- įrankiai su izoliuotomis rankenomis;
- guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai;
- kilnojamieji įžemikliai;

2145-TDP-E-AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	6	0

- ekranuojantys komplektai;
- laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, izoliuojantys gaubtukai ir antdėklai;
- apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinės arba kitos medžiagos pirštinės, apsaugos diržai, apsaugos lynai, apsauginiai šalmai.

Visos apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartus, o jų naudojimas - šių taisyklių reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EST reikalavimais, reikia vadovautis gamyklos gamintojos instrukcijomis.

Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi būti mažesnė už įrenginio, kuriame ji bus naudojama, įtampą.

Leidžiama naudotis tik tomis apsauginėmis priemonėmis, kurios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nustatyta tvarka yra išbandytos ir patikrintos.

Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugine priemone, turi įsitikinti, kad ji yra išbandyta, nėra pažeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtį.

Apsauginės priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodytą paskirtį. Naudoti šias priemones kitiems tikslams draudžiama.

Draudžiama darbo metu liesti apsauginių priemonių izoliuojančią dalį virš ribojamojo žiedo ar atramos.

Pažeidus izoliuojančios apsauginės priemonės izoliacinę dangą arba esant kitiems netvarkingumams, dirbti su ja draudžiama. Draudžiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginėmis priemonėmis esant rūkui, lyjant, jei to nenumatė gamintojas.

DARBO IR PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA

Gaisrinė sauga:

- privalo būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių Tualetai, ir praustuvai:

- darbuotojams netoli darbo ir poilsio vietų privalo būti įrengtas tualetas ir praustuvas.

Kiti reikalavimai statybviečių įrengimui ir saugumui užtikrinti statyboje:

- statybviets supančios aplinkos ribos privalo būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos:

- darbuotojai privalo būti aprūpinti geriamuoju vandeniu;

- statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamos sąlygos pavalgyti, prireikus privalo būti priemonės valgiui pasigaminti.

-pavoingos zonos privalo būti pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais gerai matomais ženklais.

- darbo vietos turi būti gerai apšviestos.

Vykdam statybos darbus reikia vadovautis techninių, organizacinių priemonių ir teisės aktais, skirtų žmonėms apsaugoti nuo pavojingų ir kenksmingų elektros srovės, elektros lanko, elektromagnetinio lauko ir statinės elektros poveikio, kurie atitiktų Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisykles:

PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS

Darbus vykdanči statybinė organizacija bus nustatyta konkurso keliu. Visus darbus turi vykdyti specializuotos organizacijos, atestuotos tiems darbams. Prieš pradėdant vykdyti darbus, statybinė organizacija turėtų sudaryti detalų darbų vykdymo projektą ir grafiką. Jame išspręsti laikiną transporto organizavimo schemą ir suderinti ją nustatyta tvarka.

Statybos darbuose reikia vadovautis normomis ir taisyklėmis ir kitais statybos procesą reglamentuojančiais dokumentais.

Statybos paruošiamajame laikotarpyje įrengiama:

-laikini statiniai ir įrengimai

-paruošiamas statybos sklypas

-suderinimas konkretus el. įtampos atjungimo grafikas sudarant darbo sąlygas statybos– montavimo darbams, kai juos tenka vykdyti šalia aukštą įtampą turinčių įrengimų.

Žemės darbams vykdyti reikalinga gauti leidimą, kurį išduoda miesto savivaldybė.

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo:

1. Pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema;

2. Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir kt.), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą;

2145-TDP-E-AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	6	0

3. Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrengimų vietas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos;

4. Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės;

5. Prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonių atstovų nurodymus;

6. Tranšėjų kasimas miesto gatvėms vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose, - vienakaušiais ekskavatoriais. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo tranšėjos briaunos. Derlingos žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant viršaus.

Arti esamų kabelių, kitų komunikacijų ir želdiniuose žemės darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Vykdyti žemės darbus želdiniai nepažeidžiami. Praeinant pro atskirus medžius kabeliai klojami vamzdžiuose nepažeidžiant medžių šaknų. Esami elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu.

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelių naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą.

Iškasus tranšėjas, sankryžose ir kitose vietose kur gali būti pėsčiųjų judėjimas, įrengti laikinus tiltelius pėstiesiems, ištiesti įspėjamąją signalinę juostą.

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Darbus vykdyti sekančia eile:

1. Iškasti tranšėją;

2. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm storio; molio arba priemolio žemėje – smėlio pagrindas;

3. Pakloti vamzdžius sankirtose su gatvėmis, pravažiavimais, su kitais kabeliais bei komunikacijomis;

4. Pakloti kabelius;

5. Atlikti bandymus pagal firmos gamintojos reikalavimus;

6. Užpilti tranšėją žemėmis kartu atliekant grunto sutankinimą;

7. Atstatyti pažeistas dangas;

8. Sumontuoti galines movas ir prijungti kabelius;

9. Įjungti įtampą.

Kabelius kloti sausoje tranšėjoje. Esant aukštiesiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenį nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus.

Pagrindinius montavimo darbus, kabelių paklojimą, galinių ir jungiamųjų movų montavimą, turi vykdyti specializuota organizacija, atestuota tokiems darbams.

Montuojant kabelius griežtai laikytis technologinių kortelių ir kabelio gamintojo reikalavimų. Įtraukiant kabelius į vamzdžius, būtina naudoti skriemulius ir specialius piltuvus įstatomus į vamzdžius. Paklojus kabelį vamzdžių angos turi būti užsandarinamos.

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. Išvežti atliekamą gruntą ir statybinį laužą.

Dirbant šalia veikiančių ir veikiančiuose el. įrenginiuose privaloma vadovautis “Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėmis. 2013m.” bei “Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 2012m”.

2145-TDP-E-AR	Lapas	Lapų	Laida
	6	6	0

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Bendrieji techniniai reikalavimai

Apšvietimo elektros tinklai suprojektuoti Klaipėdos rajono savivaldybės užsakymu, vadovaujantis apšvietimo techninės specifikacija.

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo. Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinierinę praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus.

Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su taikytinomis projekcinėmis specifikacijomis turi apspręsti elektrinės įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą bei derinimą.

Visi Rangovo tiekiami komponentai, įranga, medžiagos turi būti tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinėti „CE“ ženklu.

Įrangos Tiekėjas (Gamintojas) privalo turėti ISO 9000 arba ekvivalentų sertifikatą, visi įrenginiai turi atitikti IEC ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus. Kartu su įrenginiais turi būti pateikta techninė dokumentacija ir instrukcijos valstybine kalba.

Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atlikimas, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis „Techninių specifikacijų“ reikalavimų.

Darbo sauga

Vykdam statybos darbus reikalinga įvykdyti technines ir organizacines priemones veikiančiuose elektros įrenginiuose nurodytas Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 44, 56, 72, 73, 132, 143, 147, 166, 167 ir kt. punktuose. Nurodykite, kad šių taisyklių reikalavimus privalo įvykdyti eksploatavimo ir montavimo darbus atliekantys asmenys. STR 1.04.04:2017 8 priedo 27.3.2, 27.3.4p., Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 1p.

Mechaninė apsauga

Visos metalinės dalys turi būti karštai cinkuotos, atsparios korozijai jei nenurodyta kitaip.

Lauke montuojama įranga, tokia, kaip išvadų jungtys, valdymo įranga, paskirstymo skydai, turi būti apsaugota nuo mechaninių pažeidimų.

Angos kabeliams, įrengus instaliaciją, turi būti užsandarinamos specialia kabelių sandarinimui skirta įranga. Sandarinimo atsparumas ugniai - mažiausiai 60 min.

Paskirstymo skydai ir kiti visada turi būti montuojami ant plieninio (karštai cinkuoto plieno) pamato arba ant specialiai elektrinės įrangos montavimui skirtų stulpelių.

Žymės ir žymėjimas


Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir instrukcijas. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją.

Spintų, skydų, dėžučių korpusai turi būti su žymėmis, pažyminčiomis kuriai įrenginių daliai priklauso įranga.

Visa ant korpuso sumontuota įranga turi būti sužymėta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos įrangos turi būti sužymėti pozicijų numeriai.

Fazių žymėjimas turi būti pagal EII BT ir IEC 445 (L1, L2 ir L3).

Abejuose laidų galuose turi būti sužymėti terminalo pozicijų numeriai.

0	2022		Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok.Nr.	UAB “PATVANKA”			Statinio projekto pavadinimas: Klaipėdos rajono Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (Nr. KL0223), Priemiesčio g. (Nr. KL0261) ir Gargždų sen. Statybininkų g. (Nr.KL7095) rekonstravimo techninis darbo projektas	
1594	SPV	K. Amolevičius		Dokumento pavadinimas:	Laida
23519	SPDV	K. Valančius		TECHNINĖ SPECIFIKACIJA	0
It	Statytojas ir (arba) užsakovas: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo: 2145-TDP-E-TS	Lapas 1
					Lapų 14

Daugiagysliai kabeliai turi būti su kabelio žyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos žymėmis.

Įžeminimas

Aptarnaujančio personalo apsaugai nuo elektros srovės, pažeidus izoliaciją, visos elektrinių įrengimų metalinės dalys normaliai nesančios po įtampa, bet pažeidus izoliaciją, galinčios patekti, turi būti įžeminamos. El. įrenginių įžeminimą atlikti sutinkamai su EITBT reikalavimais.

Elektros įrenginių įžeminimui ir įnulinimui taikoma TN-C-S el. tinklo posistemė.

Cinkuota juosta. Kaip įžeminimo laidininkas naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota juosta 25x4mm. (30x4 mm išoriniam įžeminimo kontūrai). Žemėje paklotos cinkuotos juostos cinko storis privalo būti nemažesnis kaip 150 µm.

Dirbtiniai įžeminimo elektrodai yra gaminami iš apvalaus profilio 17,2 mm skersmens, 1,5m ilgio plieno strypų, įkalamų vertikaliai. Strypų galuose esantys sriegiai, leidžia movų pagalba patikimai sujungti reikiamo ilgio įžeminimo strypus, norint gauti mažiausią varžą.

Jungiamoji mova. Naudojama strypų sujungimui. Mova yra taip pagaminta, kad strypai susijungia movos viduryje ir jėga kalimo metu persiduoda ne per movą, o per strypus. Mova taip pat apsaugo strypų sriegius ir galus nuo korozijos.

Įkalimo galvutė. Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galime naudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. Galvutės matmenys yra taip parinkti, kad kalant nebūtų sugadinamos movos. Jėgos persiduoda strypu, o ne mova.

Plieninis antgalis. Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. Palengvina strypo įkalimą kietame grunte.

Kryžminė jungtis. Šis sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais priedimais (viela, juosta). Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galinis) sujungimas.

Antikorozinė sujungimo pasta. Naudojama, kad pasiektume gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Montavimo metu įpilama pastos į movą ir susukama. Galima taip pat naudoti kaip sutepamąjį skystį palengvinantį įkalimo galvutės įsukimą į kiekvieno strypo movą.

RANGOVAS turi užtikrinti, kad visi kontaktiniai paviršiai būtų švariai nuvalyti ir padengti patvirtinta žele kontaktams, skirta kontaktų paviršių padengimui, prieš sujungiant juos varžtais.

Visa įranga turi būti tiesiogiai ar netiesiogiai prijungta prie pagrindinio įžeminimo kontūro.

Visi jėgos ir kontrolinių kabelių galų metaliniai apvalkalai, šarvai ir ekranai, metaliniai kabelių klojinių paviršiai turi būti efektyviai prijungti prie įrangos metalinių korpusų.

Dviejų ar daugiau kabelių šarvų sujungimui nemetaliniame apvalkale turi būti naudojama varinė sujungimo plokštelė, užtikrinanti vientisumą. Sujungimo plokštelės varža neturi būti didesnė už ilgiausio kabelio metalinio šarvo ekvivalentinę varžą.

Kiekvienas nešarvuotas kabelis turi turėti įžeminimo laidą.

Kabelių, kurie jungiami į gnybtynus, įrangoje turinčioje numatytas skyles, įžeminimas turi būti atliktas naudojant žvaigždutės tipo poveržles.

Kabelių šarvas turi tiesiogiai liestis su metalinėmis gnybtynų dalimis.

Įžeminimas ir pajungimas turi būti taikomas visoms ant pagrindo plokštės sumontuotoms elektros įrangos (variklių, valdymo pultų) metalinėms dalims, kuriomis neteka srovė.

RANGOVAS tiekia, instaliuoja ir patikrina visą įrangą ir medžiagas kartu su visais reikiamais sujungimais ir atramomis.

Visos laidų jungtys įžeminimo sistemoje turi būti suvirintos. Prijungimas prie įžeminimo elektrodų turi būti tvirtinamas varžtais. Įžeminimo laidininkai prie įrangos, kuri gali būti patraukiama iš savo vietos, turi būti tvirtinami varžtais su veržlėmis.

Aptarnavimo metu įžeminimo laidininkas prijungiamas prie virš žemės esančios įrangos.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais įžeminimo instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Kvalifikaciniai reikalavimai

Statinio statybos specialiujų darbų vadovas turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą ir būti nustatyta tvarka atestuotas.

Būti vartotojo elektros įrenginių įrengimo rangovu turi teisę Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės fizinis asmuo ir juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, turintis Energetikos įstatymo nustatyta tvarka išduotą elektros įrenginių įrengimo veiklos atestatą.

Elektrotechnikos darbuotojai turi turėti atitinkamą elektrotechninį išsilavinimą arba būti atlikę stažuotę ir nustatyta tvarka atestuoti bei turintys nustatytos formos atestavimo pažymėjimus (atestatus).

2145-TDP-E-TS	Lapas	Lapų	Laida
	2	14	0

Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai

Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto savivaldybė.

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo:

1. pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema;
2. nustatyti laiką, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir kt.), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą;
3. žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrengimų vietas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos;
4. nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės;
5. prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonių atstovų nurodymus;

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelių naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą.

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Turi būti padaromos požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos.

Tranšėjų kasimas

Geodezinis trasos nužymėjimas:

1. nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta;
2. padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus;
3. nežinant tikslų esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m. (0,35 m. pločio skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškotuvais;
4. dalyvaujant rangovui ir užsakovui techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema.
5. miesto gatvėms vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose, - vienakaušiais ekskavatoriais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba betranšėjiniu būdu klojant kabelius;
6. iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo tranšėjos briaunos. Derlingos žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant viršaus;
7. iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm storio; molio arba priemolio žemėje – smėlio pagrindas;
8. tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas:
 - a. piltame grunte iki 1,0 m gylio;
 - b. priesmėliuose iki 1,25 m gylio;
 - c. molyje iki 1,5 m gylio.
9. mechanizuotas tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje leidžiamas:
 - a. vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies;
 - b. daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0 – 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;
 - c. klojant kabelius betranšėjiniu būdu – 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.
10. elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu;
11. leidžiami nuokrypiai nuo projektinės dugno altitudės:
 - a. kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm;
 - b. kasant tranšėjinais ekskavatoriais + 10 cm.

Kabelių paklojimas

Kabelių klojimo gylyai ne mažiau:

- kabeliai po žeme – 0,7 m;
- kabeliai ariamoje žemėje – 1,0 m;

2145-TDP-E-TS	Lapas	Lapų	Laida
	3	14	0

- kabeliai po auto transporto važiojamąja dalimi 1,2 m;
- melioruotose žemėse – 0,8 m;

Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių:

- tarp jėgos ir kontrolinių kabelių - 0,1 m;
- tarp kontrolinių kabelių – nenormuojama;
- tarp 20 kV ir 10 kV kabelio ar kontrolinių kabelių – 0,25 m;
- tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai – 0,5m.

Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenį nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus.

Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš purios ne mažiau 10 cm storio žemės, priemolyje ir molyje – smėlio pagrindas.

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas), kuris kartu su rangovu patikrina:

- tranšėjos gylį, posūkių kampus;
- kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
- kabelių būgno patikrinimo aktus.

Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba žymos stulpelius. Žymos stulpeliai statomi 0,1 m. atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, movų sujungimo vietose, iš abiejų pusių kertant kelius, komunikacijų susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatus ir kas 100 m lygioje trasoje. Ariamose žemėse ženklai statomi ne rečiau kaip 500m.

Tranšėjų užpylimas

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:

- priemolio, molio žemėje – smėliu;
- smėlio, priemolio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių.
- Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų:
- kabeliai mieste uždengiami specialiais keraminiais gaubtais, degto molio pilnavidurėmis, plytomis arba 1,5-5 mm storio apsauginėmis juostomis, klojamomis 0,1 – 0,15 m atstumu virš kabelio. Naudojant apsaugines juostas, 0,3 m nuo žemės paviršiaus kiekvienam paklotam kabeliui papildomai klojama ne plonesnė kaip 0,5 mm storio signalinė juosta su užrašu “Dėmesio ! Kabelis !” .
- ariamose žemėse pakloti kabeliai nuo mechaninių pažeidimų neapsaugomi, užtenka įrengti signalinę juostą 0,5 m gylyje;
- nederbamose žemėse 0,7 –1 m. gylyje pakloti kabeliai neapsaugomi nuo mechaninių pažeidimų ir 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus įrengiama signalinė juosta;
- žemos įtampos kabeliai 0,35-0,7 m gylyje ir dažnų kasinėjimų vietose apsaugomi gaubtais arba paklojami vamzdžiuose.

Signalinės juostos plotis vienam kabeliui - 10 cm, storis – 0,5 mm. Juostos klojamos 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus su užrašu “Dėmesio! Kabelis !”. Užpilant tranšėją, signalinė juosta turi būti išlyginta.

Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su užsakovo techninę priežiūrą atliekančiu inžinieriumi, patikrina trasą, parengia dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas - 0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilama tranšėja netankinama.

Perėjimuose per kelius, gatves gatvės tranšėja užpilama smėliu, sutvarkoma danga, atstatomas gerbūvis. Baigti darbai priduodami savivaldybės atstovui, išdavusiam leidimą kasimo darbams.

Paklojus kabelį nederbamoje žemėje pirmiausia užpilamas nederbamos žemės sluoksnis, o virš jo pilamas paviršinis dirvožemis, kuris išpurenamas, sulyginamas ir užsėjamas veja.

Apšvietimo atramų montavimas

Atramos statomos grunte sumontavus pamatus. Atramų cokolinėje dalyje montuojami kabelių sujungimo, atsišakojimo gnybtai, dėžutės, apsaugos aparatai.

Apšvietimo atramų korpusai įnulinami prie jų prijungiant nulinį apsauginį (PEN) laidininką ir įžeminami sujungiant su šalia atramų įrengiamais pakartotinais įžemintuvais.

2145-TDP-E-TS	Lapas	Lapų	Laida
	4	14	0

Šviestuvų montavimas ant metalinių atramų

Šviestuvai montuojami prieš statant atramas arba tik visiškai įtvirtinus atramas. Šviestuvai turi būti įnulinami apsauginiu laidininku PE ir prijungiami prie atramoje įrengto pakartotinio įžemintuvo. Draudžiama sujungti šviestuvo įnulinimo, įžeminimo gnybtą su nuliniu laidininku šviestuvo viduje.

Šviestuvai prijungiami 1,5 mm² variniais kabeliais nuo atramos cokolinėje dalyje įrengiamo apsaugos aparato. Maitinimo laidai neturi būti sujungiami tvirtinimo gembų, vamzdžių ir kitų tvirtinimo konstrukcijų viduje. Laidų sujungimo vietos turi būti prieinamos apžiūrėti.

Apšvietimo atramų pamatų montavimas

Pamatai skirti įtvirtinti apšvietimo stulpus. Stulpo apačia savaime centruojasi siaurėjančioje pamato ertmėje. Stulpo vertikalumas nustatomas ir užfiksuojamas pamato viršuje esančiais 3 nerūdijančio plieno varžtais. Tarp stulpo ir pamato likęs plyšys uždengiamas specialia gumine tarpine.

Iškasama duobė pamato pastatymui. Duobės dugne įrengti 10 cm storio pagrindą. Pamatai skirti įtvirtinti apšvietimo stulpus. Stulpo apačia savaime centruojasi siaurėjančioje pamato ertmėje. Stulpo vertikalumas nustatomas ir užfiksuojamas pamato viršuje esančiais 3 nerūdijančio plieno varžtais. Tarp stulpo ir pamato likęs plyšys uždengiamas specialia gumine tarpine.. Pamatų užpylimui naudoti smėlio - žvyro mišinį. Užpilant pamatą sutankinti kas 0,2m.

Statinio projekto vykdymo priežiūra

Statinio statybos priežiūra yra:

Statinio projekto vykdymo, kurią vykdo statinio projektuotojo paskirtas statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovai;

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo:

1.1. vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo priežiūros grupei (kai ši grupė atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą) ir jai atstovauti;

1.2. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje ir spręsti su statinio projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus;

1.3. tikrinti, ar statinys statomas ir / ar griauamas laikantis statinio projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą;

1.4. organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų taisymą;

1.5. į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius) surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius statinio projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti;

1.6. reikalauti iš rangovo [3.1] (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) (jei statyba vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius), ir raštu kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą [3.27], kai:

1.6.1. nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto sprendinius, įgyvendinančius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, pakeitė statinio projekte nurodytus statinio matmenis;

1.6.2. nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimai;

1.6.3. statomas statinys neatitinka statybą leidžiančiame dokumente [3.1] nurodytų pagrindinių statinio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų;

1.6.4. paaiškėja statinio projekto ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai esančių statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinės būklės), ar įvyko avarija;

Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas rengiamas dviem etapais – statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo pasirašytą statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį.

Projektavimo darbų rangos sutartyje turi būti numatyta statinio projekto rengėjo prievolė atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą [3.1], nustatyta jos kaina ar kainos apskaičiavimo taisyklės, atsižvelgiant į statybos terminus, kurių sutarties šalys turi laikytis, sudarydamos statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį.

2145-TDP-E-TS	Lapas	Lapų	Laida
	5	14	0

1.1 0,4 kV ĮTAMPOS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Atitikmuo
1.	Standartas	LST EN 60898-1:2003; LST EN 60898-2:2002	
2.	Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu	CE	
3.	Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje	Pateikti bandymų protokolų kopijas	
4.	Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti išbandomi	Pateikti bandymų protokolus kartu su automatiniais jungikliais	
5.	Skirtas naudoti	Uždaroje nešildomoje patalpoje	
6.	Aplinkos temperatūra	-25 °C ... +35 °C	
7.	Santykinė oro drėgmė	≤ 95 %	
8.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m	
9.	Vardinė įtampa	230 V/400 V AC	
10.	Maksimalioji įtampa	≥ 440 V	
11.	Vardinis dažnis	50 Hz	
12.	Vardinė izoliacijos įtampa	≥ 500 V	
13.	Vardinė impulsinė įtampa	≥ 4 kV	
14.	Vardinė srovė	≥ 10A, 6A	
15.	Atjungimo pajėgumas	≥ 10 kA	
16.	Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): – elektrinis; – mechaninis	– ≥ 10000; – ≥ 20000.	
17.	Atjungimo charakteristika	– C	
18.	Apsaugos laipsnis	IP2X	
19.	Laidininko prijungimas	– varžtiniais gnybtais; – varžtiniais apkabiniais gnybtais.	
20.	Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai)	Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams	
21.	Polių skaičius	– 1, 3	
22.	Tvirtinimo būdas	– kaiščių (-io) pagalba ant montažinio DIN bėgelio (šynos).	
23.	Tarnavimo laikas	≥ 25 metai	
24.	Garantinis laikas	≥ 24 mėnesiai	

1.2 IŽEMINIMO ELEMENTAI CINKUOTI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Atitikmuo
1.	Standartai	ISO 9001:2000; ISO 14001:2004	
2.	Strypo medžiaga	Plienas	
3.	Strypo padengimas	≥ 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui)	
4.	Strypo diametras	≥ 14 mm.	
5.	Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė	srėginė arba užsispresuojanti	
6.	Ižeminimo sistemos jungiamieji elementai	plieno; cinkuoto plieno	
7.	Ižeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis	≥ 15 metai	

2145-TDP-E-TS	Lapas	Lapų	Laida
	6	14	0

**1.3 IKI 1 kV KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE,
PATALPOSE IR ATVIRAME ORE.**

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Atitikmuo
1.	Standartas	IEC 60502-1; HD 603;	
2.	Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europos Sąjungos šalies akredituotoje laboratorijoje turinčioje teisę sertifikuoti gaminius visoje ES	Pateikti sertifikatų ir bandymų protokolų kopijas	
3.	Vardinė įtampa	1 kV	
4.	Maksimalioji įtampa	1,2 kV	
5.	Vardinis dažnis	50 Hz	
6.	Eksploatavimo sąlygos	patalpose; žemėje; atviraime ore	
7.	Aplinkos temperatūra	-35 ... +35 °C	
8.	Kabelio konstrukcija:		
8.1.	Laidininkų skaičius	4, 3	
8.2.	Laidininkų gyslų skerspjūvių plotai	4x25 mm ² , 3x1,5 mm ²	
8.3.	Laidininkas	Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto aliuminio, vario	
8.4.	Laidininkų izoliacija	XLPE, PVC	
8.5.	Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas	Pagal HD308 S2:2002 arba IEC 60757	
8.6.	Išorinis apvalkalas	Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus, nepalaikantis degimo PE	
9.	Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo	užpildas	
10.	Ilgalaikio darbo aukščiausia leistinoji laidininko temperatūra	+ 70 °C	
11.	Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s)	+ 160 °C	
12.	Žemiausia klojimo temperatūra	-5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis	
13.	Minimalus lenkimo spindulys	≤ 12xD, D – išorinis kabelio skersmuo	
14.	Tarnavimo laikas	> 40 metų	
15.	Garantinis laikas	≥ 24 mėnesiai	

1.4 KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Atitikmuo
1	Pagaminta iš polietileno	PE	
2	Spalva	Geltona	
3	Skirta naudoti	Žemėje	
4	Aplinkos temperatūra	-35 ... +35 oC	
5	Pakavimo kiekis	≥ 50 m	
6	Juostos storis	≥ 0,5 mm	
7	Juostos plotis	100 mm	
8	Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:	“Dėmesio! Kabelis”	
9	Tarnavimo laikas	≥ 40 metai	
10	Garantinis laikas	≥ 5 metai	

1.5 ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Atitikmuo
1.	Standartai	LST EN 61386-24	
2.	Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų	Pateikti sertifikatą	

2145-TDP-E-TS	Lapas	Lapų	Laida
	7	14	0

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Atitikmuo
	sertifikavimo srityje.		
3.	Medžiaga	PE	
4.	Vamzdžio išorinė sienelė	Lygi arba gofruota	
5.	Vamzdžio vidinė sienelė	Lygi	
6.	Vamzdžio išorinės sienelės spalva	Raudona	
7.	Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio skersmuo, mm)	63	
8.1.	Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standartą.	≥ 750 N	
8.2.	Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą.	Normalus (angl. N- normal)	
8.3.	Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose	Posūkiuose ir užvedimuose į elektrinius objektus naudoti specialias alkūnes arba lankstų (≥ 450 N atsparumo gniuždimui) apsauginį vamzdį.	
8.4.	Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma	Žymėjimas: • Gamintojas; • Standartas; • Atsparumas gniuždymui (750 N); • Atsparumas smūgiams; • Vamzdžio nominalus diametras; Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis.	
9.	Darbo temperatūra	-20 + 60 oC	
10.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metai	
11.	Garantinis laikas	≥ 5 metai	
12.	Standartai	LST EN 61386-24	
13.	Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje.	Pateikti sertifikatą	

1.6 UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Atitikmuo
1.	Standartai	LST EN 61386-24	
2.	Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje.	Pateikti sertifikatą	
3.	Medžiaga	PE	
4.	Vamzdžio išorinė sienelė	Lygi	
5.	Vamzdžio vidinė sienelė	Lygi	
6.	Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio skersmuo, mm)	63	
7.	Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standartą	≥ 1250 N	
8.	Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą	Normalus (angl. N- normal);	
9.	Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu		

2145-TDP-E-TS	Lapas	Lapų	Laida
	8	14	0

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Atitikmuo
10.	Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma	Žymėjimas: - Gamintojas; - Standartas; - Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N); - Atsparumas smūgiams; - Vamzdžio nominalus diametras; - Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis	
11.	Darbo temperatūra	$-20 \div +60$ °C	
12.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metai	
13.	Garantinis laikas	≥ 5 metai	

1.7 IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS


Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Atitikmuo
1.	Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje	Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties deklaracijos kopiją pagal EN 50393:2006 (Cenelec HD 623 S1) standartą	
2.	Vardinė įtampa	1 kV	
3.	Maksimalioji įtampa	1,2 kV	
4.	Vardinis dažnis	50 Hz	
5.	Movos technologija	Termosusitraukianti	
6.	Eksploatavimo sąlygos	žemėje; atvirame ore; patalpose;	
7.	Aplinkos temperatūra	$-35 \dots +35$ °C	
8.	Darbinė kabelio temperatūra	$\geq +90$ °C	
9.	Kabelių izoliacija	Plastiko	
10.	Kabelio gyslų skaičius	4	
11.	Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis	25 mm ²	
12.	Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos	Atsparios: atmosferos veiksniams ultravioletinių spindulių poveikiui	
13.	Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos	Atsparios: atmosferos veiksniams; agresyvaus grunto poveikiui; atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui	
14.	Jungiamosios movos termosusitraukiančių vamzdelių sienelių storis po užsodinimo	$\geq 2,0$ mm varžtinių sujungiklių izoliavimui $\geq 1,0$ mm movos išoriniam apvalkalui	
15.	Galinės movos ilgis	≥ 2 skirtingi ilgiai	
16.	Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje	Visi kontaktai be litavimo (komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos)	
17.	Pateikiami dokumentai lietuvių kalba	Gamyklinis aprašymas Montavimo instrukcija	
18.	Sandėliavimo laikas	Neribotas	
19.	Tarnavimo laikas	> 40 metų	
20.	Garantinis laikas	≥ 24 mėnesių	
21.			

2145-TDP-E-TS	Lapas	Lapų	Laida
	9	14	0

1.8 GATVĖS ATRAMOS, PAMATO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Parametrų dydis	Atitikmuo
1.	Gaminio sertifikavimas	CE deklaracija, ISO 9001	
2.	Standartas	LST EN40-3, EN-5	
3.	Atrama	metalinė, kūginė, cinkuota	
4.	Atramos padengimas karšto cinku pagal	SFS-EN ISO 1461	
5.	Atramos metalo storis ne mažiau, mm	3	
6.	Atramos aukštis, m	8	
7.	Gatvės šviestuvo gembė	Vienšakė	
8.	Gatvės šviestuvo gembės aukštis, ilgis, m	1,5 ; 1,5	
9.	Atramos skydelis	SV15 gnybtai ir 1F C4A automatinis išjungėju	
10.	Pamatas gelžbetoninis ne mažiau (aukštis, plotis, ilgis), m	1,27x0,33x0,6	
11.	Su atrama privaloma pateikti	Gamintojo atramų apkrovų skaičiavimo ataskaitą, cinkavimo, virinimo sertifikatus, techninį aprašymą lietuvių kalba, transportavimo ir montavimo instrukciją lietuvių kalba	

1.9 GATVĖS 66W LED ŠVIESTUVO TECHNINIAI REIKALAVIMAI




Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Parametro dydis	Atitikmuo
1	Gamintojo sertifikavimas	ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001	
2	Šviestuvo sertifikatai	CE, RoHS, ENEC, IEC 60598	
3	Šviestuvai atitinka standartus	LSN EN 60598-1+A1+A12+A13+A14+AC	
4	Šviestuvo korpusas	Lieto aliuminio korpusas padengtas UV spinduliams ir korozijai atspariais dažais šviesiai pilkos spalvos. Korpusas be radiatorių ar iškilimų. Geras lietaus apiplovimas, nesikaupia šiukšlės ir nešvarumai. Optinė dalis atskirta mechanine pertvara nuo elektrinės dalies.	
5	Aušinimas	Pasyvus be ventiliatorių	
6	Sandarikliai	Silikoninės karščiui atsparios gumos tarpinės optikoje ir elektrinėje dalyje.	
7	Eksplotavimo sąlygos	Atvira ore	
8	Galios faktorius, ne mažiau	0,9	
9	Šviestuvo srauto nusėdimas ne blogiau	100 000 h – L90B10 prie 25°C	
10	Optikos gaubtas	Grūdinto plokščio stiklo	
11	Hermetiškumo apsaugos laipsnis: optinės dalies, elektrotechninės dalies	IP 66/IP 66	
12	Tvirtumo klasė	IK08 (EN 50102)	
13	Šviestuvo darbo aplinkos temperatūra	-30.....+35 °C	
14	Elektroapgautos klasė	II	
15	Įtampa	220-240V/50-60Hz	
16	Atsparumas virš įtampių	10kV/8kV/6kV (EN61000-4-5)	
17	Šviestuvo pilnutinė galia, įskaičiuojant ir	≤66	

2145-TDP-E-TS

Lapas	Lapų	Laida
10	14	0

	PRI, W		
18	Šviesos koreliacinė temperatūra, K	3000K ± 200K (5%)	
19	Šviestuvo šviesos srautas, lm	≥9698	
20	Šviestuvo efektyvumas ne mažiau, lm/w	147	
21	Spalvų atgavos indeksas	CRI>70	
22	Šviesos akinimo koeficientas ne blogiau nei	G*3 (LST EN 13201-2:201)	
23	Šviestuvo svoris, ne daugiau, kg	5	
24	Temperatūrinė apsauga	Maitinimo šaltinis su šiluminiu grįžtamuoju ryšiu apsaugo maitinimo bloką bei šviesos šaltinį nuo perkaitimo. Vykdomas temdymas pasiekus ribinei temperatūrai.	
25	Šviestuvo gaubtas ir korpusas pagamintas iš medžiagų atsparių UV spinduliams	Taip	
26	Išoriniai varžtai	nerūdijančio plieno	
27	Šviestuvo registracija ir duomenys	Mobilios aplikacijos ir QR kodo pagalba	
28	Šviestuvui suteikiama garantija	≥ 5metai	
28	Privaloma pateikti	Gamintojo techninį aprašymą lietuvių kalba, transportavimo ir montavimo instrukciją lietuvių kalba	

1.10 GATVĖS 56W LED ŠVIESTUVO TECHNINIAI REIKALAVIMAI



Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Parametro dydis	Atitikmuo
1	Gamintojo sertifikavimas	ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001	
2	Šviestuvo sertifikatai	CE, RoHS, ENEC, IEC 60598	
3	Šviestuvas atitinka standartus	LSN EN 60598-1+A1+A12+A13+A14+AC	
4	Šviestuvo korpusas	Lieto aliuminio korpusas padengtas UV spinduliams ir korozijai milteliniais dažais šviesiai pilkos spalvos. Korpusas be radiatorių ar iškilimų. Geras lietaus apiplovimas, nesikaupia šiukšlės ir nešvarumai. Optinė dalis atskirta mechanine pertvara nuo elektrinės dalies.	
5	Aušinimas	Pasyvus be ventiliatorių	
6	Sandarikliai	Silikoninės karščiui atsparios gumos tarpinės optikoje ir elektrinėje dalyje.	
7	Eksplotavimo sąlygos	Atvira ore	
8	Galios faktorius, ne mažiau	0,9	
9	Šviestuvo srauto nusėdimas ne blogiau	100 000 h – L90B10 prie 25°C	
10	Optikos gaubtas	Grūdinto plokščio stiklo	
11	Hermetiškumo apsaugos laipsnis: optinės dalies, elektrotechninės dalies	IP 66/IP 66	
12	Tvirtumo klasė	IK08 (EN 50102)	
13	Šviestuvo darbo aplinkos temperatūra	-30.....+35 °C	
14	Elektroapgautos klasė	II	
15	Įtampa	220-240V/50-60Hz	
16	Atsparumas virš įtampių	10kV/8kV/6kV (EN61000-4-5)	
17	Šviestuvo pilnutinė galia, įskaičiuojant ir PRI, W	≤56	


2145-TDP-E-TS	Lapas	Lapų	Laida
	11	14	0

18	Šviesos koreliacinė temperatūra, K	3000K ± 200K (5%)	
19	Šviestuvo šviesos srautas, lm	≥7918	
20	Šviestuvo efektyvumas ne mažiau, lm/w	141	
21	Spalvų atgavos indeksas	CRI>70	
22	Šviesos akinimo koeficientas ne blogiau nei	G*3 (LST EN 13201-2:201)	
23	Šviestuvo svoris, ne daugiau, kg	5	
24	Temperatūrinė apsauga	Maitinimo šaltinis su šiluminiu grįžtamuoju ryšiu apsaugo maitinimo bloką bei šviesos šaltinį nuo perkaitimo. Vykdomas temdymas pasiekus ribinei temperatūrai.	
25	Šviestuvo gaubtas ir korpusas pagamintas iš medžiagų atsparių UV spinduliams	Taip	
26	Išoriniai varžtai	nerūdijančio plieno	
27	Šviestuvo registracija ir duomenys	Mobilios aplikacijos ir QR kodo pagalba	
28	Šviestuvui suteikiama garantija	≥ 5metai	
28	Privaloma pateikti	Gamintojo techninį aprašymą lietuvių kalba, transportavimo ir montavimo instrukciją lietuvių kalba	

1.11 PĖSČIŲJŲ PERĖJOS ATRAMOS, PAMATO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Parametrų dydis	Atitikmuo
1.	Gaminio sertifikavimas	CE deklaracija, ISO 9001	
2.	Standartas	LST EN40-3, EN-5	
3.	Atrama	metalinė, kūginė, cinkuota	
4.	Atramos padengimas karšto cinku pagal	SFS-EN ISO 1461	
5.	Atramos metalo storis ne mažiau, mm	3	
6.	Atramos aukštis, m	6	
7.	Gatvės šviestuvo gembė	Vienšakė	
8.	Gatvės šviestuvo gembės aukštis, ilgis, m	0,5; 0,5	
9.	Atramos skydelis	SV15 gnybtai ir 1F C4A automatinis išjungėju	
10.	Pamatas gelžbetoninis ne mažiau (aukštis, plotis, ilgis), m	1,27x0,33x0,6	
11.	Su atrama privaloma pateikti	Gamintojo atramų apkrovų skaičiavimo ataskaitą, cinkavimo, virinimo sertifikatus, techninį aprašymą lietuvių kalba, transportavimo ir montavimo instrukciją lietuvių kalba	

1.12 PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ LED ŠVIESTUVO TECHNINIAI REIKALAVIMAI



Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Parametro dydis	Atitikmuo
1	Gaminio sertifikavimas	CE ženklavimas, ISO 9001	
2	Šviestuvas atitinka standartus	LSN EN 60598-1+A1+A12+A13+A14+AC	
3	Korpusas	Lieto aliuminio korpusas padengtas UV spinduliams ir korozijai milteliniais dažais. Korpusas be radiatorių ar iškilimų. Geras lietaus apiplovimas, nesikaupia šiukšlės ir nešvarumai.	

2145-TDP-E-TS	Lapas	Lapų	Laida
	12	14	0

		Optinė dalis atskirta mechanine pertvara nuo elektrinės dalies.	
4	Aušinimas	Pasyvus be ventiliatorių.	
5	Sandarikliai	Silikoninės karščiui atsparios gumos tarpinės optikoje ir elektrinėje dalyje.	
6	Eksplotavimo sąlygos	Atvirame ore	
7	Optikos gaubtas	Grūdinto plokščio stiklo	
8	Galios faktorius (neprigesinus), ne mažiau	0,95	
9	Šviestuvo srauto nusėdimas ne blogiau	100 000 h – L96B10 prie 25°C	
10	Optika skirta	Lęšinė, skirta perėjoms	
11	Perėjos šviestuvams	R8 (dešininis)	
12	Integruotas šviestuvo pritemdymo modulis, dirbantis sekančiu apšvietimo režimu	Pritemdymo funkcija užprogramuota gamykloje	
13	Hermetiškumo apsaugos laipsnis: optinės dalies, elektrotechninės dalies	IP 65/65	
14			
15	Tvirtumo klasė	IK08 (EN 50102)	
16	Šviestuvo darbo aplinkos temperatūra	-30.....+35 °C	
17	Elektroapgavos klasė	I	
18	Įtampa	165-240V/50-60Hz	
19	Atsparumas virš įtampų	10kV/8kV/6kV (EN61000-4-5)	
20	Šviestuvo pilnutinė galia, įskaičiuojant ir PRI, W	≤56	
21	Šviestuvo šviesos srautas, lm	≥7918	
22	Šviestuvo efektyvumas ne mažiau, lm/w	141	
23	Šviesos koreliacinė temperatūra, K	5700	
24	Spalvų atgavos indeksas	CRI>70	
25	Temperatūrinė apsauga	Maitinimo šaltinis su šiluminiu grįžtamuoju ryšiu apsaugo maitinimo bloką bei šviesos šaltinį nuo perkaitimo. Vykdomas temdymas pasiekus ribinei temperatūrai.	
26	Šviestuvo gaubtas ir korpusas pagamintas iš medžiagų atsparių UV spinduliams	Taip	
27	Išoriniai varžtai	nerūdijančio plieno	
28	Šviestuvo registracija ir duomenys	Mobilios aplikacijos ir QR kodo pagalba	
29	Šviestuvui suteikiama garantija	≥ 5metai	
30	Privaloma pateikti	Gamintojo techninį aprašymą lietuvių kalba, transportavimo ir montavimo instrukciją lietuvių kalba	

1.13 APŠVIETIMO VALDYMO SPINTA TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Dydis, sąlyga	Atitikmuo
1	Gaminio sertifikavimas	CE ženklavimas, ISO 9001	
2	Standartai	IEC 60947-5-1 ir IEC 60669-1 LST EN 61439-5	
3	Vardinė įtampa	230/400 V	
4	Vardinis dažnis	50Hz	
5	Apsaugos laipsnis spintai, skirta įrengimui lauke	≥IP44 (LST EN 60529:1999)	
6	Atsparumas smūgiams	IK10	
7	Naudojimo sąlygos	lauke	
8	Aplinkos temperatūra	-35..... + 35°C	

2145-TDP-E-TS	Lapas	Lapų	Laida
	13	14	0

9	Įrengimo vietos aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m	
10	Vėdinimas	Savaiminis, neleidžiantis kondensuotis drėgmei ir nepraleidžiantis dulkių.	
11	Užraktas	Standartinis elektros spintų	
12	Apskaitos spintos korpuso medžiaga	Karštai cinkuoti metalo lakštai pagal LST EN 10346:2009	
13	Korpusas iš išorės nudažomas milteliniu būdu	Turi būti nudažytos visos detalės, esančios aukščiau nei 200 mm virš žemės paviršiaus	
14	Pagrindas	Padengiamos ≥ 70 μ m lydaline cinko danga pagal LST ISO 1461. Plieno lakštai ne plonesni kaip 2,5 mm.	
15	Tvirtinimas	Ant cinkuoto pamato	
16	Kabeliųavedimas	Iš apačios su sandarinimo elementais	
17	Elektrinė schema	Ant durelių vidinėje pusėje	
18	Valdymas	Foto rele ir laiko rele	
19	Tarnavimo laikas	≥ 25 metai	
20	Garantinis laikas	≥ 24 mėnesiai	
21	Privaloma pateikti	Gamintojo techninį aprašymą lietuvių kalba, transportavimo ir montavimo instrukciją lietuvių kalba	

2145-TDP-E-TS	Lapas	Lapų	Laida
	14	14	0

STATYBOS MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS							
Eil.nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos			Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papild. duomenys
Statybininkų g. (Nr. KL0223) Dauparų-Kvietinių sen. ,Klaipėdos raj. sav. APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMAS							
1.	Apšvietimo valdymo spintos su pamatu montavimas			AVS	kompl	1	
2.	Duobių AVS pamatui kasimas ir užpylimas				vnt/m³	1/0,25	
3	Pamato AVS betonavimas				vnt/m³	1/0,15	
4.	Įžeminimo kontūro R≤10Ω varžos įrengimas AVS				vnt	1	
5.	AVS prijungimas prie įžeminimo kontūro				vnt/m	1/2	
6.	Tranšėjos kasimas ir užpylimas mechanizuotai				m	1405	
7.	Tranšėjos kasimas ir užpylimas rankiniu būdu				m	422	
8.	PE vamzdžio Ø63 mm paklojimas tranšėjoje				m	1827	
9.	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje				m	1827	
10.	Duobių betranšėjiniam inžinerinių tinklų tiesimui kasimas ir užpylimas				vnt/m³	6/4,5	
11.	Uždaro perėjimo įrengimas horizontalaus valdymo kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant PE Ø63 mm vamzdį				m	47	
12.	Kabelio 4x25 Al gyslomis tiesiant PE vamzdyje Ø63 mm				m	1874	
13.	Kabelio 4x25 Al gyslomis montavimas apšvietimo atramoje				m	200	
14.	Kabelio 4x25 Al gyslomis montavimas el. spintose				m	8	
15.	Kabelio Cu-3x1,5 mm2 gyslomis montavimas atramose				m	553	
16.	Duobių apšvietimo stulpų pamatams kasimas				vnt/m³	51/10,2	
17.	Duobių apšvietimo stulpų pamatams užkasimas				vnt/m³	51/3,06	
18.	Gelžbetoninių pamatų stulpams montavimas-pastatymas				vnt/m³	51/7,65	
19.	Apšvietimo 8m aukščio atramų pastatymas				vnt	49	
20.	Vienašakių gembių 1,5 m aukščio ir 1,5 m ilgio, montavimas ant atramų				vnt	49	
21.	Apšvietimo 6m aukščio atramų pastatymas				vnt	2	
22.	Vienašakių gembių 0,5 m aukščio ir 0,5 m ilgio, montavimas ant atramų				vnt	2	
23.	Išorės šviestuvo montavimas				vnt	51	
24.	Skydelio su gnybtais ir vienu 1F C4A automatinio jungiklio montavimas atramoje				vnt	51	
25.	Kabelio iki 25mm2 skerspjūvio galinės movos montavimas				vnt	104	
26.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas				vnt	52	
27.	Įžeminimo kontūro R≤30Ω varžos įrengimas apšvietimo atramai				vnt	51	
28.	Apšvietimo atramos prijungimas prie įžeminimo kontūro				vnt/m	51/51	
29.	Įžeminimo kontūro varžos matavimas				vnt	52	
30.	Apšvietimo matavimai				kompl.	1	
31.	Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos matavimai				vnt	52	
32.	Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai				vnt	57	
0	2022		Statybos leidimui, konkursui ir statybai				
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. patv. dok.Nr.	UAB “PATVANKA”			Statinio projekto pavadinimas: Klaipėdos rajono Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (Nr. KL0223), Priemiesčio g. (Nr. KL0261) ir Gargždų sen. Statybininkų g. (Nr.KL7095) rekonstravimo techninis darbo projektas			
1594	SPV	K. Amolevičius		SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS			Laida
23519	SPDV	K. Valančius					0
It	Statytojas ir (arba) užsakovas: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo: 2145-TDP-E-SŽ			Lapas 1 Lapų 3

33.	Geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas		kompl.	1		
34.	Plotų išlyginimas rankiniu būdu		m ²	925		
35.	Grunto tankinimas vibroplokštėmis		m ³	74		
36.	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu, nepilant augalinio dirvožemio		m ²	822		
37.	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu		m ²	822		
Statybininkų g. (Nr. KL0223) Dauparų-Kvietinių sen. ,Klaipėdos raj. sav. APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMO MEDŽIGOS						
1.	Apšvietimo valdymo spinta su 3F 25A kirtikliu (1 vnt.), 3F 25A magnetiniais paleidėjais (2 vnt), 1F C6A automatiniais išjungikliais (7vnt), B+C viršįtampių ribotuvais, laiko rele, foto rele, bei pamatu	AVS	kompl.	1	Žiūrėti TS 1.1 TS 1.13	
2.	Skydelis su SV15 gnybtais ir vienu automatinio išjungikliu 1F C4A		vnt	51	Žiūrėti TS 1.1	
3.	1 kV kabelis 4x25 mm2 skerspjūvio aliuminio gyslomis		m	2082	Žiūrėti TS 1.3	
4.	1 kV kabelis 3x1,5 mm2 skerspjūvio vario gyslomis		m	553	Žiūrėti TS 1.3	
5.	1 kV kabelio 4x25mm2 galinė mova		kompl.	104	Žiūrėti TS 1.7	
6.	Kabelių apsaugos PE vamzdžiai Ø63 mm		m	1827	Žiūrėti TS 1.5	
7.	Kabelių apsaugos PE vamzdžiai Ø63 mm klojami uždaru būdu		m	47	Žiūrėti TS 1.6	
8.	Signalinės juosta “Dėmesio ! Kabelis ! “		m	1827	Žiūrėti TS 1.4	
9.	Apšvietimo atrama, h=8m, su pamatu, apsaugine pamato guma		kompl.	49	Žiūrėti TS 1.8	
10.	Vienašakė gembė 1,5 m aukščio ir 1,5 m ilgio, pasvirimo kampas 0 laipsnių		vnt	49	Žiūrėti TS 1.8	
11.	Apšvietimo atrama, h=6m, su pamatu, apsaugine pamato guma		kompl.	2	Žiūrėti TS 1.11	
12.	Vienašakė gembė 0,5 m aukščio ir 0,5 m ilgio, pasvirimo kampas 0 laipsnių		vnt	2	Žiūrėti TS 1.11	
13.	Gatvės ≤56W, ≥56W, ≥7918 lm, 3000K, LED šviestuvai		vnt	49	Žiūrėti TS 1.9	
14.	Pėsčiųjų perėjos ≤56W, ≥7918 lm, 3000K, LED šviestuvai		vnt	2	Žiūrėti TS 1.12	
15.	Įžeminimo strypas Ø≥14 mm, L=1,5		vnt	260	Žiūrėti TS 1.2	
16.	Įkalimo galvutė Ø≥14 mm		vnt	52	Žiūrėti TS 1.2	
17.	Antgalis strypui Ø≥14 mm		vnt	52	Žiūrėti TS 1.2	
18.	Įžeminimo strypų sujungimo mova Ø≥14 mm		vnt	208	Žiūrėti TS 1.2	
19.	Kryžminė jungtis		vnt	52	Žiūrėti TS 1.2	
20.	Cinkuota plieninė juosta 30x4mm		m/kg	53/50,35	Žiūrėti TS 1.2	
Statybininkų g. (Nr. KL7095) Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav. APŠVIETIMO TINKLŲ DEMONTAVIMAS						
1.	Metalinės dažytos atramos (h-9m) su gembė ir 150W natrio lempos šviestuvu demontavimas		vnt/t	15/2,25		
2.	Demontuotų gelžbetoninių stiebų ir metalo konstrukcijų, medžiagų pakrovimas, iškrovimas, išvežimas		t	2,25		
Statybininkų g. (Nr. KL7095) Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav. APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMAS						
1.	Apšvietimo valdymo spintos su pamatu montavimas	AVS	kompl	1		
2.	Duobių AVS pamatui kasimas ir užpylimas		vnt/m ³	1/0,25		
3.	Pamato AVS betonavimas		vnt/m ³	1/0,15		
4.	Įžeminimo kontūro R≤10Ω varžos įrengimas AVS		vnt	1		
5.	AVS prijungimas prie įžeminimo kontūro		vnt/m	1/2		
6.	Tranšėjos kasimas ir užpylimas mechanizuotai		m	782		
7.	Tranšėjos kasimas ir užpylimas rankiniu būdu		m	234		
8.	PE vamzdžio Ø63 mm paklojimas tranšėjoje		m	1016		
9.	Kabelio 4x25 Al gyslomis montavimas apšvietimo atramoje		m	102		
				Lapas	Lapų	Laida
				2	3	0
2145-TDP-E-SŽ						

10.	Kabelio 4x25 Al gyslomis montavimas el. spintose		m	6	
11.	Kabelio Cu-3x1,5 mm ² gyslomis montavimas apšvietimo atramose		m	286	
12.	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje		m	1016	
13.	Duobių apšvietimo stulpų pamatams kasimas		vnt/m ³	26/10,4	
14.	Duobių apšvietimo stulpų pamatams užkasimas		vnt/m ³	26/1,56	
15.	Gelžbetoninių pamatų stulpams montavimas-pastatymas		vnt/m ³	26/3,9	
16.	Apšvietimo 8 m aukščio atramų pastatymas		vnt	26	
17.	Vienašakių gembų 1,5 m aukščio ir 1,5 m ilgio, montavimas ant atramų		vnt	26	
18.	Išorės šviestuvo montavimas		vnt	26	
19.	Skydelio su gnybtais ir vienu 1F C4A automatinio jungiklio montavimas atramoje		vnt	26	
20.	Kabelio iki 25mm ² skerspjūvio galinės movos montavimas		vnt	54	
21.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas		vnt	27	
22.	Įžeminimo kontūro R≤30Ω varžos įrengimas apšvietimo atramai		vnt	26	
23.	Apšvietimo atramos prijungimas prie įžeminimo kontūro		vnt/m	26/26	
24.	Įžeminimo kontūro varžos matavimas		vnt	27	
24.	Apšvietimo matavimai		kompl.	1	
25.	Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos matavimai		vnt	26	
26.	Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai		vnt	29	
27.	Geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas		kompl.	1	
28.	Plotų išlyginimas rankiniu būdu		m ²	508	
29.	Grunto tankinimas vibroplokštėmis		m ³	41	
30.	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu, nepilant augalinio dirvožemio		m ²	460	
31.	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu		m ²	460	

**Statybininkų g. (Nr. KL7095) Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav.
APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMO MEDŽIGOS**

1.	Apšvietimo valdymo spinta 3F 16A kirtikliai (1 vnt.), 3F 25A magnetiniu paleidėju (1 vnt), 1F C6A automatiniais išjungikliais (4 vnt.), B+C viršįtampių ribotuvais, laiko rele, foto rele, bei pamatu	AVS	kompl.	1	Žiūrėti TS 1.1 TS 1.13
2.	Skydelis su SV15 gnybtais ir vienu automatinio išjungikliu 1F C4A		vnt	26	Žiūrėti TS 1.1
3.	1 kV kabelis 4x25 mm ² skerspjūvio aliuminio gyslomis		m	1124	Žiūrėti TS 1.3
4.	1 kV kabelis 3x1,5 mm ² skerspjūvio vario gyslomis		m	286	Žiūrėti TS 1.3
5.	1 kV kabelio 4x25mm ² galinė mova		kompl.	54	Žiūrėti TS 1.7
6.	Kabelių apsaugos PE vamzdžiai Ø63 mm		m	1016	Žiūrėti TS 1.5
7.	Signalinės juosta "Dėmesio ! Kabelis !"		m	1016	Žiūrėti TS 1.4
8.	Apšvietimo atrama, h=8m, su pamatu, apsaugine pamato guma		kompl.	26	Žiūrėti TS 1.8
9.	Vienašakė gembė 1,5 m aukščio ir 1,5 m ilgio, pasvirimo kampas 0 laipsnių		vnt	26	Žiūrėti TS 1.8
10.	Gatvės ≤66W, ≥11000 lm, 3000K LED šviestuvai		vnt	26	Žiūrėti TS 1.10
11.	Įžeminimo strypas Ø≥14 mm, L=1,5		vnt	135	Žiūrėti TS 1.2
12.	Įkalimo galvutė Ø≥14 mm		vnt	27	Žiūrėti TS 1.2
13.	Antgalis strypui Ø≥14 mm		vnt	27	Žiūrėti TS 1.2
14.	Įžeminimo strypų sujungimo mova Ø≥14 mm		vnt	108	Žiūrėti TS 1.2
15.	Kryžminė jungtis		vnt	27	Žiūrėti TS 1.2
16.	Cinkuota plieninė juosta 30x4mm		m/kg	29/27,55	Žiūrėti TS 1.2

2145-TDP-E-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	0

0,4kV APŠVIETIMO KABELIŲ MONTAVIMO LENTELĖ
Statybininkų g. (Nr. KL0223) Dauparų-Kvietinių sen. ,Klaipėdos

Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio markė ir skerspjūvis	Ilgis iš viso, m	Kabelis tranšėjoje dengiant signaline juosta "kabelis"	Kabelis tranšėjoje PE vamzdyje d63mm, m	Kabelis PE vamzdyje d63mm betranėjiniu būdu, m	Kabelis metaliniame cinkuotame vamzdyje d89 mm, m	Kabelis apšvietimo spintoje, m	Kabelis apšvietimo atramoje	Kabelis atramoje po apkabomis, m	Kabelis atramoje po gaubtu, m	Tranšėjos kasimas, esant joje 1 kabeliui, m	Galinių movų montavimas, vnt.
apšvietimo atr. Nr.1	apšvietimo atr. Nr.1P	Al-1 4x25	14	10	10	0	0	0	4	0	0	10	2
apšvietimo atr. Nr.1P	apšvietimo atr. Nr.2P	Al-1 4x25	22	18	18	0	0	0	4	0	0	18	2
apšvietimo atr. Nr.1P	apšvietimo atr. Nr.2	Al-1 4x25	38	34	34	0	0	0	4	0	0	34	2
apšvietimo atr. Nr.2	apšvietimo atr. Nr.3	Al-1 4x25	45	41	41	0	0	0	4	0	0	41	2
apšvietimo atr. Nr.3	apšvietimo atr. Nr.4	Al-1 4x25	42	38	38	0	0	0	4	0	0	38	2
apšvietimo atr. Nr.4	apšvietimo atr. Nr.5	Al-1 4x25	42	38	38	0	0	0	4	0	0	38	2
apšvietimo atr. Nr.5	apšvietimo atr. Nr.6	Al-1 4x25	42	30	30	8	0	0	4	0	0	30	2
apšvietimo atr. Nr.6	apšvietimo atr. Nr.7	Al-1 4x25	42	38	38	0	0	0	4	0	0	38	2
apšvietimo atr. Nr.7	apšvietimo atr. Nr.8	Al-1 4x25	42	38	38	0	0	0	4	0	0	38	2
apšvietimo atr. Nr.8	apšvietimo atr. Nr.9	Al-1 4x25	42	38	38	0	0	0	4	0	0	38	2
apšvietimo atr. Nr.9	apšvietimo atr. Nr.10	Al-1 4x25	42	38	38	0	0	0	4	0	0	38	2
apšvietimo atr. Nr.10	apšvietimo atr. Nr.11	Al-1 4x25	42	38	38	0	0	0	4	0	0	38	2
apšvietimo atr. Nr.11	apšvietimo atr. Nr.12	Al-1 4x25	40	36	36	0	0	0	4	0	0	36	2
apšvietimo atr. Nr.12	apšvietimo atr. Nr.13	Al-1 4x25	44	40	40	0	0	0	4	0	0	40	2
apšvietimo atr. Nr.13	apšvietimo atr. Nr.14	Al-1 4x25	44	40	40	0	0	0	4	0	0	40	2
apšvietimo atr. Nr.14	apšvietimo atr. Nr.15	Al-1 4x25	36	32	32	0	0	0	4	0	0	32	2
apšvietimo atr. Nr.15	apšvietimo atr. Nr.16	Al-1 4x25	36	32	32	0	0	0	4	0	0	32	2
apšvietimo atr. Nr.16	apšvietimo atr. Nr.17	Al-1 4x25	42	38	38	0	0	0	4	0	0	38	2
apšvietimo atr. Nr.17	apšvietimo atr. Nr.18	Al-1 4x25	42	38	38	0	0	0	4	0	0	38	2

0,4kV APŠVIETIMO KABELIŲ MONTAVIMO LENTELĖ
Statybininkų g. (Nr. KL7095) Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav.



Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio markė ir skerspjūvis	Ilgis iš viso, m	Kabelis tranšėjoje dengiant signaline juosta "kabelis"	Kabelis tranšėjoje PE vamzdyje d63mm, m	Kabelis PE vamzdyje d63mm betranžėjiniu būdu, m	Kabelis metaliniame cinkuotame vamzdyje d89 mm, m	Kabelis apšvietimo spintoje, m	Kabelis apšvietimo atramoje	Kabelis atramoje po apkabomis, m	Kabelis atramoje po gaubtu, m	Tranšėjos kasimas, esant joje 1 kabeliui, m	Galinių movų montavimas, vnt.
KS-7900	AVS	Al-1 4x25	7	3	3	0	0	4	0	0	0	3	2
AVS	apšvietimo atr. Nr.1	Al-1 4x25	48	44	44	0	0	2	2	0	0	44	2
apšvietimo atr. Nr.1	apšvietimo atr. Nr.2	Al-1 4x25	44	40	40	0	0	0	4	0	0	40	2
apšvietimo atr. Nr.2	apšvietimo atr. Nr.3	Al-1 4x25	43	39	39	0	0	0	4	0	0	39	2
apšvietimo atr. Nr.3	apšvietimo atr. Nr.4	Al-1 4x25	43	39	39	0	0	0	4	0	0	39	2
apšvietimo atr. Nr.4	apšvietimo atr. Nr.5	Al-1 4x25	43	39	39	0	0	0	4	0	0	39	2
apšvietimo atr. Nr.5	apšvietimo atr. Nr.6	Al-1 4x25	43	39	39	0	0	0	4	0	0	39	2
apšvietimo atr. Nr.6	apšvietimo atr. Nr.7	Al-1 4x25	39	35	35	0	0	0	4	0	0	35	2
apšvietimo atr. Nr.7	apšvietimo atr. Nr.8	Al-1 4x25	38	34	34	0	0	0	4	0	0	34	2
apšvietimo atr. Nr.8	apšvietimo atr. Nr.9	Al-1 4x25	42	38	38	0	0	0	4	0	0	38	2
apšvietimo atr. Nr.9	apšvietimo atr. Nr.10	Al-1 4x25	45	41	41	0	0	0	4	0	0	41	2
apšvietimo atr. Nr.10	apšvietimo atr. Nr.11	Al-1 4x25	42	38	38	0	0	0	4	0	0	38	2
apšvietimo atr. Nr.11	apšvietimo atr. Nr.12	Al-1 4x25	42	38	38	0	0	0	4	0	0	38	2
apšvietimo atr. Nr.12	apšvietimo atr. Nr.13	Al-1 4x25	43	39	39	0	0	0	4	0	0	39	2
apšvietimo atr. Nr.13	apšvietimo atr. Nr.14	Al-1 4x25	42	38	38	0	0	0	4	0	0	38	2
apšvietimo atr. Nr.14	apšvietimo atr. Nr.15	Al-1 4x25	44	40	40	0	0	0	4	0	0	40	2
apšvietimo atr. Nr.15	apšvietimo atr. Nr.16	Al-1 4x25	44	40	40	0	0	0	4	0	0	40	2
apšvietimo atr. Nr.16	apšvietimo atr. Nr.17	Al-1 4x25	42	38	38	0	0	0	4	0	0	38	2
apšvietimo atr. Nr.17	apšvietimo atr. Nr.18	Al-1 4x25	44	40	40	0	0	0	4	0	0	40	2

Techniniai apšvietimo skaičiavimai

Operator:
Tomas Keturka
UAB MAZGAS
Uosio g. 8b, LT-50132 Kaunas
+37068664655
skaiciavimai@mazgas.lt

Statybininkų g., Gargždai according to EN 13201:2015

Philips LumiStreet Pro gen2 Mini BGP392 T25
1xLED110-4S/740 FP DM12



Results for valuation fields
Light loss factor: 0.80

Pėsčiųjų takas (P2)

Em [lx] ≥ 10.00 ≤ 15.00	Emin [lx] ≥ 2.00
✓ 14.28	✓ 7.21

Kelias (M4)

Lm [cd/m²] ≥ 0.75	Uo ≥ 0.40	UI ≥ 0.60	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 0.75	✓ 0.42	✓ 0.65	✓ 14	✓ 0.36

Results for energy efficiency indicators

Power density indicator (Dp)	0.016 W/lxm²
Energy consumption density	
Arrangement: LumiStreet Pro gen2 Mini BGP392 T25 1xLED110-4S/740 FP DM12 (264.0 kWh/yr)	0.9 kWh/m² yr

Lamp:	1xLED110-4S/740
Luminous flux (luminaire):	9697.72 lm
Luminous flux (lamp):	11000.00 lm
Operating Hours	
4000 h:	100.0 %, 66.0 W
W/km:	1914.0
Arrangement:	single side top
Pole distance:	35.000 m
Boom inclination (3):	0.0°
Boom length (4):	1.500 m
Light centre height (1):	9.500 m
Light overhang (2):	-4.000 m

ULR:	-1.00
ULOR:	0.00

Maximum luminous intensities

at 70° and above	825 cd/klm *
at 80° and above	50.5 cd/klm *
at 90° and above	0.00 cd/klm *
Luminous intensity class:	G*3

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the luminaire installed for use.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.


Arrangement complies with glare index class D.6

Pėsčiųjų takas (P2)

Light loss factor: 0.80
Grid: 12 x 3 Points

Em [lx]	Emin [lx]
≥ 10.00	≥ 2.00
≤ 15.00	
✓ 14.28	✓ 7.21

Horizontal illuminance




Kelias (M4)

Light loss factor: 0.80
Grid: 12 x 6 Points

Lm [cd/m²] ≥ 0.75	Uo ≥ 0.40	UI ≥ 0.60	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 0.75	✓ 0.42	✓ 0.65	✓ 14	✓ 0.36

Horizontal illuminance





Observer 1

Observer 2

Statybininkų g. according to EN 13201:2015

Philips BGP392 T25 1 xLED90-4S/740 DM12



Results for valuation fields

Light loss factor: 0.80

Pėsčiųjų takas (P2)

E_m [lx] ≥ 10.00 ≤ 15.00	E_{min} [lx] ≥ 2.00
✓ 11.51	✓ 5.82

Kelias (M4)

L_m [cd/m²] ≥ 0.75	U_o ≥ 0.40	U_l ≥ 0.60	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 0.83	✓ 0.65	✓ 0.79	✓ 10	✓ 0.81

Results for energy efficiency indicators

Power density indicator (D_p) 0.017 W/lxm²

Energy consumption density

Arrangement: BGP392 T25 1 xLED90-4S/740 DM12 (224.0 kWh/yr) 0.8 kWh/m² yr

Lamp:	1xLED90-4S/740
Luminous flux (luminaire):	7918.46 lm
Luminous flux (lamp):	9000.00 lm
Operating Hours	
4000 h:	100.0 %, 56.0 W
W/km:	1624.0
Arrangement:	single side top
Pole distance:	35.000 m
Boom inclination (3):	0.0°
Boom length (4):	1.500 m
Light centre height (1):	9.500 m
Light overhang (2):	-1.000 m

ULR: -1.00

ULOR: 0.00

Maximum luminous intensities

at 70° and above 826 cd/klm *

at 80° and above 50.6 cd/klm *

at 90° and above 0.00 cd/klm *

Luminous intensity class: G*3

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the luminaire installed for use.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according to EN 13201:2015.


Arrangement complies with glare index class D.6

Pėsčiųjų takas (P2)

Light loss factor: 0.80
Grid: 12 x 3 Points

Em [lx]	Emin [lx]
≥ 10.00	≥ 2.00
≤ 15.00	
✓ 11.51	✓ 5.82

Horizontal illuminance




Kelias (M4)

Light loss factor: 0.80
Grid: 12 x 6 Points


Lm [cd/m²] ≥ 0.75	Uo ≥ 0.40	UI ≥ 0.60	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 0.83	✓ 0.65	✓ 0.79	✓ 10	✓ 0.81

Horizontal illuminance



Observer 1

Luminance with dry roadway





Statybininkų g. Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj. sav. perėja

Site 1


Statybininkų g. Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos 2022-05-20
raj. sav. perėja

Site 1 / Luminaire list

Quantity	Luminaire (Luminous emittance)	
1	Philips - BGP392 T25 1 xLED90-4S/740 DM12 Luminous emittance 1 Fitting: 1xLED90-4S/740 Light output ratio: 87.98% Lamp luminous flux: 9000 lm Luminaire luminous flux: 7918 lm Power: 56.0 W Luminous efficacy: 141.4 lm/W Colorimetric data 1x: CCT 4000 K, CRI 70	
2	Philips - BGP392 T25 1 xLED90-4S/757 DPR1 Luminous emittance 1 Fitting: 1xLED90-4S/757 Light output ratio: 88.53% Lamp luminous flux: 9000 lm Luminaire luminous flux: 7968 lm Power: 56.0 W Luminous efficacy: 142.3 lm/W Colorimetric data 1x: CCT 5700 K, CRI 70	

Total lamp luminous flux: 27000 lm, Total luminaire luminous flux: 23854 lm, Total Load: 168.0 W, Luminous efficacy: 142.0 lm/W

Site 1



Light loss factor: 0.80

General


Surface	Result	Average (Target)	Min	Max	Min/average	Min/max
1 Horizontali perėjos apšvieta	Perpendicular illuminance [lx] Height: 0.100 m	101	95.0	111	0.94	0.86
2 Vertikali perėjos apšvieta	Vertical illuminance [lx] Rotation: 277.3°, Height: 1.000 m	47.4	43.2	52.1	0.91	0.83
3 Vertikali perėjos apšvieta	Vertical illuminance [lx] Rotation: 98.6°, Height: 1.000 m	55.6	50.6	61.2	0.91	0.83



Light loss factor: 0.80

Points	Result	Value
1 Laukimo taškas	Horizontal illuminance [lx] Height: 1.000 m	112
2 Laukimo taškas	Horizontal illuminance [lx] Height: 1.000 m	127
3 Laukimo taškas	Horizontal illuminance [lx] Height: 1.000 m	120
4 Laukimo taškas	Horizontal illuminance [lx] Height: 1.000 m	130

Horizontali perėjos apšvieta / Perpendicular illuminance




Light loss factor: 0.80

Horizontali perėjos apšvieta: Perpendicular illuminance (Grid)

Light scene: Light scene 1


Average: 101 lx, Min: 95.0 lx, Max: 111 lx, Min/average: 0.94, Min/max: 0.86
Height: 0.100 m

Isolines [lx]




Scale: 1 : 70

False colors [lx]



Scale: 1 : 70


Vertikali perėjos apšvieta / Vertical illuminance



Light loss factor: 0.80


Vertikali perėjos apšvieta: Vertical illuminance (Grid)
Light scene: Light scene 1
Average: 47.4 lx, Min: 43.2 lx, Max: 52.1 lx, Min/average: 0.91, Min/max: 0.83
Rotation: 277.3°, Height: 1.000 m

Isolines [lx]




Scale: 1 : 40

False colors [lx]



Scale: 1 : 40


Vertikali perėjos apšvieta / Vertical illuminance



Light loss factor: 0.80


Vertikali perėjos apšvieta: Vertical illuminance (Grid)
Light scene: Light scene 1
Average: 55.6 lx, Min: 50.6 lx, Max: 61.2 lx, Min/average: 0.91, Min/max: 0.83
Rotation: 98.6°, Height: 1.000 m

Isolines [lx]




Scale: 1 : 40

False colors [lx]



Scale: 1 : 40



KOPIJA TIKRA

Projekto vadovas
Kęstutis
Amolevičius

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Statybos ir infrastruktūros skyrius
Vedėjas Vytautas Valantinas

19 kopuz
SUDERINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Juozas Griauslys


AB ESO
Tinklų projektų derinimo II komanda
Projektų derinimo vadovas
Donatas Kurlinkus
Suderinta 2022-05-13


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
Žymuo	Pavadinimas
	Žemės sklypų ribos
	Projektuojama asfalto danga
	Projektuojama veja
	Projektuojama trinkelėlių danga
	Dangos pažvyravimas
	Projektuojamas betoninis bordiūras 100x8x20 cm
	Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x30 cm
E2	Proj.apšvietimo kabelė linija PE Ø63mm vamzdyje
X	Demontuojama dažyta metalinė atrama su gembė (h-9m) ir 150W natrio lempos šviestuvu
⊗	Proj. gatvės apšvietimo 8 m aukščio cinkuota metalinė atrama, gembės aukštis 1,5 m, ilgis 1,5 m, pasvirimo kampas 0 laipsn. ≤66W, ≥11000 lm, 3000K, LED šviestuvu, pamatu, kontaktais, vienfaziu automatiniu jungikliu C6A.

OBJEKTAS			Klaipėdos r. sav., Dauparu–Kvietiniu sen., Šlapšilus k., Priemiesčio g., Gargždai, Statybininku g.	
KOORDINAČIU SISTEMA: LKS–94		AUKŠČIU SISTEMA: LAS07		A.V.
UAB "TOPOPROJEKTAS IR KO" GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV–980			
	VARDAS IR PAVARDE	PARAŠAS	DATA	
	DARIUS STATKEVIČIUS	PARAŠAS	2021.08	

Pastabos:

Projektas sudarytas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos užsakymu vadovaujantis apšvietimo technine specifikacija. Tiesiant elektros kabelinę liniją, susikirtimuose su kitomis komunikacijomis kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant eksploatuojančios organizacijos atstovui. Tiesiant elektros kabelinę liniją būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus. Elektros kabelinę liniją kloti 1 m gylyje. Apšvietimo tinklų tiesimo ir atramų pastatymo vietas tikslinti vykdant darbus. Atlikus statybos - montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Požeminiai inžineriniai tinklai po kelių su asfalto danga ar trinkelėmis tiesiami ne mažesniame 1,2 m gylyje. Apšvietimo tinklai betranšėjiniu kryptinio gręžimo būdu tiesiami ne mažesniame 1 m gylyje. Susikirtimuose su inžineriniais tinklais apšvietimo kabelis klojamas po esamais inžineriniais tinklais. Elektros kabelės linijos apsauginės zonos plotis 2 m. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekio įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsak. Nr. 1-162). Susikirtimuose su elektroninių ryšių tinklais projektuojamas apšvietimo kabelinės linijos tiesiti po elektroninių ryšių tinklais (h-0,5m).

	2022		Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. Patv. Dok.Nr.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Klaipėdos rajono Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (Nr. KL0223), Priemiesčio g. (Nr. KL0261) ir Gargždų sen. Statybininkų g. (Nr.KL7095) rekonstravimo techninis darbo projektas			
1594	SPV	K.Amolevičius		DOKUMENTO PAVADINIMAS Statybininkų g. (Nr. KL7095) Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav. planas su apšvietimo tinklais, M1:500		LAIDA
23519	SPDV	K. Valančius				0
				DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ			2145-TDP-E2-01	1	5




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
Žymuo	Pavadinimas
	Žemės sklypų ribos
	Projektuojama asfalto danga
	Projektuojama veja
	Projektuojama trinkelų danga
	Dangos pažvyravimas
	Projektuojamas betoninis bordiūras 100x8x20 cm
	Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x30 cm
	Proj.apšvietimo kabelė linija PE Ø63mm vamzdyje
	Demontuojama dažyta metalinė atrama su gembe (h-9m) ir 150W natrio lempos šviestuvu
	Proj. gatvės apšvietimo 8 m aukščio cinkuota metalinė atrama, gembės aukštis 1,5 m, ilgis 1,5 m, pasvirimo kampas 0 laipsn. ≤66W, ≥11000 lm, 3000K , LED šviestuvu, pamatu, kontaktais, vienfaziu automatininiu jungikliu C6A.

Lapų išdėstymo schema

5	4	3	2	1
---	---	---	---	---

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	5	0




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
Žymuo	Pavadinimas
	Žemės sklypų ribos
	Projektuojama asfalto danga
	Projektuojama veja
	Projektuojama trinkelų danga
	Dangos pažvyravimas
	Projektuojamas betoninis bordiūras 100x8x20 cm
	Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x30 cm
	Proj.apšvietimo kabelė linija PE Ø63mm vamzdyje
	Demontuojama dažyta metalinė atrama su gembe (h-9m) ir 150W natrio lempos šviestuvu
	Proj. gatvės apšvietimo 8 m aukščio cinkuota metalinė atrama, gembės aukštis 1,5 m, ilgis 1,5 m, pasvirimo kampas 0 laipsn. ≤66W, ≥11000 lm, 3000K , LED šviestuvu, pamatu, kontaktais, vienfaziu automatinio jungiklio C6A.

Lapų išdėstymo schema

5	4	3	2	1
---	---	---	---	---

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	5	0



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
Žymuo	Pavadinimas
	Žemės sklypų ribos
	Projektuojama asfalto danga
	Projektuojama veja
	Projektuojama trinkelio danga
	Dangos pažvyravimas
	Projektuojamas betoninis bordiūras 100x8x20 cm
	Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x30 cm
	Proj.apšvietimo kabelė linija PE Ø63mm vamzdyje
	Proj. gatvės apšvietimo 8 m aukščio cinkuota metalinė atrama, gembės aukštis 1,5 m, ilgis 1,5 m, pasvirimo kampas 0 laipsn. ≤66W, ≥11000 lm, 3000K , LED šviestuvu, pamatu, kontaktais, vienfaziu automatinu jungikliu C6A.

Lapų išdėstymo schema

	4	3	2	1
--	---	---	---	---

DOKUMENTO ŽYMUO

2145-TDP-E2-01

LAPAS


5

LAPŲ

5


LAIDA


0




Pastabos:
Projektas sudarytas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos užsakyму vadovaujantis apšvietimo technine specifikacija. Tiesiant elektros kabelinę liniją, susikirtimuose su kitomis komunikacijomis kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant eksploatuojančios organizacijos atstovui. Tiesiant elektros kabelinę liniją būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus. Elektros kabelinę liniją kloti 1 m gilyje. Apšvietimo tinklų tiesimo ir atramų pastatymo vietas tikslinti vykdant darbus. Atlikus statybos - montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvj. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Požeminiai inžineriniai tinklai po keliu su asfalto danga ar trinkelėmis tiesiami ne mažesniame 1,2 m gilyje. Apšvietimo tinklai betranšėjiniu kryptinio gręžimo būdu tiesiami ne mažesniame 1 m gilyje. Susikirtimuose su inžineriniais tinklais apšvietimo kabelis klojamas po esamais inžineriniais tinklais. Elektros kabelės linijos apsauginės zonos plotis 2 m. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekio įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsak. Nr. 1-162). Susikirtimuose su elektroninių ryšių tinklais projektuojamas apšvietimo kabelines linijas tiesi po elektroninių ryšių tinklais (h=0,5m).

OBJEKTAS		Klaipėdos r. sav., Dauparu–Kvietiniu sen., Šlapšilus k., Priemiesčio g., Gargždai, Statybininku g.		
KOORDINAČIU SISTEMA: LKS–94		AUKŠČIU SISTEMA: LAS07		A.V.
UAB "TOPOPROJEKTAS IR KO" GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV–980			
	VARDAS IR PAVARDE	PARAŠAS	DATA	
	DARIUS STATKEVIČIUS	PARAŠAS	2021.08	


	2022		Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Kval. Patv. Dok.Nr.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Klaipėdos rajono Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (Nr. KL0223), Priemiesčio g. (Nr. KL0261) ir Gargždų sen. Statybininkų g. (Nr.KL7095) rekonstravimo techninis darbo projektas	
1594	SPV	K.Amolevičius		DOKUMENTO PAVADINIMAS Statybininkų g. (Nr. KL0223) Dauparų-Kvietinių sen. ,Klaipėdos raj. sav. planas su apšvietimo tinklais, M1:500	LAIDA
23519	SPDV	K. Valančius			0
				DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ			2145-TDP-E2-03	LAPŲ
					1
					9




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
Žymuo	Pavadinimas
	Žemės sklypų ribos
	Projektuojama asfalto danga
	Projektuojama veja
	Projektuojama trinkelų danga
	Dangos pažvyravimas
	Projektuojamas betoninis bordiūras 100x8x20 cm
	Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x30 cm
	Proj.apšvietimo kabelė linija PE Ø63mm vamzdyje
	Proj. gatvės apšvietimo 8 m aukščio cinkuota metalinė atrama, gembės aukštis 1,5 m, ilgis 1,5 m, pasvirimo kampas 0 laipsn. ≤56W, ≥9000 lm, 3000K , LED šviestuvu, pamatu, kontaktais, vienfaziu automatininiu jungikliu C6A.




DOKUMENTO ŽYMUO	2145-TDP-E2-03		
	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	9	0




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
Žymuo	Pavadinimas
	Žemės sklypų ribos
	Projektuojama asfalto danga
	Projektuojama veja
	Projektuojama trinkelų danga
	Dangos pažyrvavimas
	Projektuojamas betoninis bordiūras 100x8x20 cm
	Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x30 cm
	Proj.apšvietimo kabelė linija PE Ø63mm vamzdyje
	Proj. gatvės apšvietimo 8 m aukščio cinkuota metalinė atrama, gembės aukštis 1,5 m, ilgis 1,5 m, pasvirimo kampas 0 laipsn. ≤56W, ≥9000 lm, 3000K , LED šviestuvu, pamatu, kontaktais, vienfaziu automatininiu jungikliu C6A.



DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS		
	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2145-TDP-E2-03	3	9	0







SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
Žymuo	Pavadinimas
	Žemės sklypų ribos
	Projektuojama asfalto danga
	Projektuojama veja
	Projektuojama trinkelų danga
	Dangos pažvyravimas
	Projektuojamas betoninis bordiūras 100x8x20 cm
	Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x30 cm
E2	Proj.apšvietimo kabelė linija PE Ø63mm vamzdyje
⊗	Proj. gatvės apšvietimo 8 m aukščio cinkuota metalinė atrama, gembės aukštis 1,5 m, ilgis 1,5 m, pasvirimo kampas 0 laipsn. ≤56W, ≥9000 lm, 3000K , LED šviestuvu, pamatu, kontaktais, vienfaziu automatiniu jungikliu C6A.

Proj. apšvietimo
valdymo spinta AVS
X=6178310.11
Y=331590.01
Esama AB ESO
el. spinta KS-2600 iš G-823
X=6178308.03
Y=331592.72

Lapų išdėstymo schema




DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	9	0




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
Žymuo	Pavadinimas
	Žemės sklypų ribos
	Projektuojama asfalto danga
	Projektuojama veja
	Projektuojama trinkelų danga
	Dangos pažvyravimas
	Projektuojamas betoninis bordiūras 100x8x20 cm
	Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x30 cm
	Proj.apšvietimo kabelė linija PE Ø63mm vamzdyje
	Proj. gatvės apšvietimo 8 m aukščio cinkuota metalinė atrama, gembės aukštis 1,5 m, ilgis 1,5 m, pasvirimo kampas 0 laipsn. ≤56W, ≥9000 lm, 3000K , LED šviestuvu, pamatu, kontaktais, vienfaziu automatiiniu jungikliu C6A.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapų išdėstymo schema		
	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2145-TDP-E2-03	7	9	0


Lapų išdėstymo schema




LAPAS 9
LAPAS 8



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
Žymuo	Pavadinimas
	Žemės sklypų ribos
	Projektuojama asfalto danga
	Projektuojama veja
	Projektuojama trinkelų danga
	Dangos pažvyravimas
	Projektuojamas betoninis bordiūras 100x8x20 cm
	Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x30 cm
E2	Proj.apšvietimo kabelė linija PE Ø63mm vamzdyje
	Proj. gatvės apšvietimo 8 m aukščio cinkuota metalinė atrama, gembės aukštis 1,5 m, ilgis 1,5 m, pasvirimo kampas 0 laipsn. ≤56W, ≥9000 lm, 3000K , LED šviestuvu, pamatu, kontaktais, vienfaziu automatinio jungiklio C6A.
	Proj. pėsčiųjų perėjų apšvietimo 6 m aukščio cinkuota metalinė atrama, gembės aukštis 0,5 m, ilgis 0,5 m, pasvirimo kampas 0 laipsn. ≤56W, ≥9000 lm, 5700K , LED šviestuvu, pamatu, kontaktais, vienfaziu automatinio jungiklio C6A.



Lapų išdėstymo schema



DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2145-TDP-E2-03	9	9	0

TVIRTINU
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Justas Ruškys

2022-

**KLAIPĖDOS RAJONO DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN. STATYBININKŲ G. (NR. KL0223),
PRIEMIESČIO G. (NR. KL0261) IR GARGŽDŲ SEN. STATYBININKŲ G. (NR. KL7095)
REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS**

APŠVIETIMO PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

**PERKANČIOJI ORGANIZACIJA:
KLAIPĖDOS R. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Patikslinimas: Šios sąlygos išduodamos Klaipėdos rajono Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (Nr. KL0223), Priemiesčio g. (Nr. KL0261) ir Gargždų sen. Statybininkų g. (Nr. KL7095) rekonstravimo techninis darbo projekto elektrotechninės dalies, apšvietimui:

Reikalinga suprojektuoti gatvių apšvietimą:

1. I etapas Statybininkų g. (Nr. KL0223) Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj. sav.
2. II etapas Statybininkų g. (Nr. KL7095) Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav.

II. PROJEKTAVIMO (PASLAUGŲ) APIMTIS

1. Tvarkomoje teritorijoje gatvių apšvietimo įrangos nėra.
2. Statybininkų g. (Nr. KL7095) Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav. demontuoti esamas dažytas metalines atramas su gembe ir natrio šviestuvais, esama įranga neveikianti;
3. Suprojektuoti I etapas Statybininkų g. (Nr. KL0223) Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj. sav. ir II etapas Statybininkų g. (Nr. KL7095) Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav. apšvietimą (toliau – Apšvietimas):
 - 3.1. apšvietimo požeminę kabelinę liniją pagal skaičiavimus, bet ne mažesnio kaip 4 x 25 mm²(Al) skerspjūvio, montažiniame vamzdyje;
 - 3.2. šviestuvus su šviesos diodais (LED) su autonominio pritemdymo funkcija užprogramuota gamykloje (šviestuvų kiekis turi būti parinktas pagal atliktus techninius apšvietimo skaičiavimus) su DALI sąsaja;
 - 3.3. cinkuotas metalines atramas;
 - 3.4. apšvietimo valdymo spintą naujos apšvietimo įrangos pajungimui.
4. Visi gaminiai privalo būti sertifikuoti ES sertifikatais, turėti: CE ženklavimo deklaraciją, Europos akreditacijos organizacijos akredituotos laboratorijos sertifikatus išduotus šviestuvų gamintojui.
5. reikalavimai atramoms: 1) pritaikytos naudoti III Lietuvos vėjo apkrovos rajone (įvertinant STR 2.05.04:2003 reikalavimus); 2) dengimas karšto cinkavimo danga (pagal SFS-EN ISO 1461 reikalavimus); 3) gelžbetoniniai padai su vertikalumą reguliuojančiais varžtais; 4) gembės montuojamos užmaunant ant atramos viršaus.

6. Pėsčiųjų perėjos apšvietimui suprojektuoti metalinės cinkuotas atramas su atitinkamo galingumo perėjos tipo kryptiniais LED šviestuvais.
7. Suprojektuoti apšvietimo atramų $R \leq 30 \Omega$ įžeminimą;
8. Apšvietimą priskirti M4 kategorijos apšvietimo klasei. Gatvės dangos skaisčio minimali vidutinė reikšmė $L_m \geq 0,75 \text{ cd/m}^2$. Bendras gatvės skaisčio minimalus tolygumas $U_0 \geq 0,4$, akinimo rodiklis T1 - maksimali leistina reikšmė $\leq 15\%$, išilginis minimalus gatvės skaisčio tolygumas $U_1 \geq 0,6$, EIR $\geq 0,3$.
9. Reikalavimai šviestuvams: 1) Korpusas iš aliuminio, padengtas atsparia korozijai ir atmosferos poveikiui danga; 2) Apsaugos laipsnis: IP66; 3) Atsparumas smūgiams ne mažiau IK08; 4) Spalvinė temperatūra: 4000K; 5) Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau kaip 70 ($CRI > 70$); 6) Galios faktorius ne mažiau 0,9; 6) Elektrosaugos klasė ne mažiau II; 6) Šviestuvo šviesinis efektyvumas (įvertinus šviesos nuostolius optikoje) ne mažiau 130 lm/W; 7) Minimalus šviestuvo eksploatacijos laikas ne mažiau 100.000 valandų; 8) Šviestuvo pritemdymo valdymas užprogramuotas gamykloje; 9) Šviesos srauto nusėdimas ne mažiau L80 B10; 10) Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau 5 metai; 11) Šviestuvai turi būti suprojektuoti ir sumontuoti taip, kad užtikrintų kuo mažesnę nepageidaujamą šviesos skleidimą.
10. Šviestuvus atramose prijungti ir numatyti šviestuvų apsaugą nuo perkrovimų ir trumpųjų jungimų;
11. Naujos apšvietimo linijos el. galios poreikiui išsiimti AB Energijos skirstymo operatoriaus (toliau ESO) sąlygas ir jei reikia parengti projektą pagal išduotas sąlygas ir priduoti tiekėjui (jei sąlygose numatyta parengti projektą).
Parengti elektros energijos tiekimui projektą pagal išduotas AB "Energijos skirstymo operatoriaus" sąlygas ir priduoti tiekėjui (jei sąlygose numatyta parengti projektą).
12. Nuo AB ESO komercinės apskaitos spintos pajungti naujai projektuojamą apšvietimo valdymo spintą arba spintas (toliau AVS);
13. Suprojektuoti AVS su linijos apsaugos, komutaciniais aparatais, astronominiu laikrodžiu, foto rele su foto jutikliu, rankiniu ir automatiniu valdymu; B+C viršįtampių ribotuvais, automatiniais jungikliais (3x1F) ir 3F magnetiniu kontaktoriumi. AVS turi būti metalinis, dažytas miltelinio būdu pilka spalva, IP ne mažiau 44. Suprojektuoti AVS įžeminimą $R \leq 10 \Omega$;
14. Naują apšvietimo tinklą prijungti prie naujai montuojamų AVS.
15. Projekto planas turi būti pateiktas ant galiojančio topografinio plano. Projektas suderintas pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

PRIDEDAMA:

1. ESO prisijungimo sąlygos 22-09586;
2. ESO prisijungimo sąlygos 22-09591;

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

Vytautas Valantinas

**PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER22-09591**

Parengta: 2/17/2022,
Galioja iki: 2023-02-17

Klientas: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., +37061692617,
aurelija.vaitke@klaipedos-r.lt

Objekto pavadinimas: Gatvės apšvietimas

Objekto adresas: Statybininkų g. -, Gargždai, Klaipėdos r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N3209591

Kliento paraiškos Nr. 22-09591 duomenys	Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija			Atvado tipas (vienfazis, trifazis)
	I	II	III	
Esama leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	-	
Nauja leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	5	Trifazis
Iš viso leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	5	Trifazis
Komerčinės apskaitos spintos spalva:				
Išmanioji apskaita:				Neužsakyta

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento objekto, esančio Statybininkų g. -, Gargždai, Klaipėdos r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių prijungimui:

3.1. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę, kuri atliks Jūsų vidaus elektros instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą (kaip turi būti paruoštas elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1.3 Elektros apskaitų įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei, kuri atlikusi darbus turės pateikti Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio Jūsų objekto vidaus tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.2. Susipažinkite su terminuotų (laikinių) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarneje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimų linija 1804
Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

3.3. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos sutarties apmokėjimo dienos.

3.4.2. Kliento terminuotų (laikinių) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.

3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai Bendrovė atlieka terminuotų (laikinių) Kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės teise, priklausančius terminuotus (laikinius) elektros įrenginius turi išmontuoti asmeninėmis lėšomis.

3.4.4. Pasikeitus poreikiui arba pageidaujant pratęsti elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarties terminą, pateikite naują paraišką, prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna.

3.4.5. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. 1852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. 1852, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdėti-plomba.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

4.1. Esamoje 0,4 kV kabelių spintoje su apskaitos prietaisais KS-7900 (iš transformatorinės MT-39), laisvoje vietoje įrengti ir prijungti trifazį „C“ charakteristikos 10 A automatinį jungiklį.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimų linija 1804

Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

**PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER22-09586**

 Parengta: 2022-02-16,
Galioja iki: 2023-02-16

Klientas: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., +37061692617,
aurelija.vaitke@klaipedos-r.lt

Objekto pavadinimas: Gatvės apšvietimas

Objekto adresas: Statybininkų g. -, Dauparų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N3209586

Kliento paraiškos Nr. 22-09586 duomenys	Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija			Atvado tipas (vienfazis, trifazis)
	I	II	III	
Esama leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	-	
Nauja leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	5	Trifazis
Iš viso leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	5	Trifazis
Komerčinės apskaitos spintos spalva:				
Išmanioji apskaita:		Užsakyta		

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento objekto, esančio Statybininkų g. -, Dauparų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių prijungimui:

3.1. Užsisakykite elektros įrenginių prijungimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių Prijungimo sąlygų techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per <https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html>.

3.3. Susipažinkite su laikinų (terminuotų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę, kuri atliks Jūsų vidaus elektros instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą (kaip turi būti

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimų linija 1804

 Svetainė www.eso.lt

*Ilgis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

 El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

 Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

paruoštas elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1.3 Elektros apskaitų įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei, kuri atlikusi darbus turės pateikti Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio Jūsų objekto vidaus tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.5. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

3.6.Svarbi informacija:

3.6.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos sutarties apmokėjimo dienos.

3.6.2. Kliento terminuotų (laikinių) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.

3.6.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai Bendrovė atlieka terminuotų (laikinių) Kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės teise, priklausančius terminuotus (laikinius) elektros įrenginius turi išmontuoti asmeninėmis lėšomis.

3.6.4. Pasikeitus poreikiui arba pageidaujant pratęsti elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarties terminą, pateikite naują paraišką, prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna.

3.6.5. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. 1852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. 1852, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdėti-plombą.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

4.1. Esamą kabelių spintą KS-2660 iš transformatorinės G-823 pakeisti į komercinės apskaitos spintą su tranzitine dalimi (toliau-KS/KAS). KS/KAS prijungti esamomis kabelinėmis linijomis. Naujame KS/KAS įrengti:

4.1.1. trifazį "C" charakteristikos 10 A automatinį jungiklį ir elektros energijos apskaitos skaitiklį;

4.1.2. perjungti esamas 0,4 kV kabelines linijas.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimų linija 1804

Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Klaipėdos rajono Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (nr. K10223), Priemiesčio g. (nr. K10261) ir Gargždų sen. Statybininkų g. (nr. K17095) rekonstravimo techninis darbo projektas apšvietimo projektavimo sąlygos
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-02-17 Nr. St.19-7
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelija Vaitkė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-17 09:27
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-13 08:29 - 2024-04-12 08:29
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Valantinas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-17 13:24
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-14 10:40 - 2023-12-14 10:40
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justas Ruškys Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-17 17:03
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-21 10:14 - 2024-06-20 10:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Prijungimo sąlygos - 2022-02-10T090944.937.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Prijungimo sąlygos - 2022-02-17T091249.130.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Prijungimo sąlygos - 2022-02-17T091047.456.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220107.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-02-17 nuorašą suformavo Aurelija Vaitkė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



**NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS RAJONO SKYRIUS**

Gavėjas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Klaipėdos g. 2, Gargždai

Nr. SUVA- (8.53.E.)*
I 2022-05-20 Nr. GST-7655

**DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE
ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI**

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, atsižvelgdamas į 2022-05-20 prašymą Nr. GST-7655, neprieštarauja dėl šių objektų šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	elektros tinklas "Apšvietimo 0,4kV kabelinė linija" (Įtampa, kV: <1 kV)
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)**	Nežinomas Statybininkų g. Gargždų sen., Klaipėdos ra. sav.
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)**	
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**	

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniams statiniams statyti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas žemės sklypas.

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3 metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos susisieikimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Susisieikimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 1730 kv. m. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimą nutiestoms susisieikimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisieikimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisieikimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniams statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisieikimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrių.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedėjas (-a)*

Aurimas Beržonskis, tel. 870685528, el. p. aurimas.berzonskis@nzt.lt

97355730

*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi metaduomenyse.

2022-05-20 PRAŠYMO NR. GST-7655 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:4000



Sutartiniai žymėjimai

Sutikimo objektai (linijos)

- | | |
|---------------------------------|--|
| Dujotiekio tinklai | Elektros tinklai |
| Gatvės | Keliai |
| Lietaus kanalizacijos tinklai | Nemotorizuotų transporto priemonių takai |
| Nuotekų tinklai | Pėsčiųjų takai |
| Ryšiai | Vandentiekio tinklai |
| Šilumos tiekimo tinklai | Kiti inžineriniai tinklai |
| Kitos susisiekimo komunikacijos | |

Sutikimo objektai (poligonai)

- | | |
|---------------------------------|--|
| Dujotiekio tinklai | Elektros tinklai |
| Gatvės | Keliai |
| Lietaus kanalizacijos tinklai | Nemotorizuotų transporto priemonių takai |
| Nuotekų tinklai | Pėsčiųjų takai |
| Ryšiai | Vandentiekio tinklai |
| Šilumos tiekimo tinklai | Kiti inžineriniai tinklai |
| Kitos susisiekimo komunikacijos | |

Sutikimo objektai (taškai)

- | | |
|---------------------------------|--|
| Dujotiekio tinklai | Elektros tinklai |
| Gatvės | Keliai |
| Lietaus kanalizacijos tinklai | Nemotorizuotų transporto priemonių takai |
| Nuotekų tinklai | Pėsčiųjų takai |
| Ryšiai | Vandentiekio tinklai |
| Šilumos tiekimo tinklai | Kiti inžineriniai tinklai |
| Kitos susisiekimo komunikacijos | |

Prašymo teikėjas	Klaipėdos rajono savivaldybės
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos padalinys, kuriam teikiamas prašymas	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos r. skyrius



**NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS RAJONO SKYRIUS**

Gavėjas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Klaipėdos g. 2, Gargždai

Nr. SUVA- (8.53.E.)*
I 2022-05-20 Nr. GST-7661

**DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE
ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI**

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, atsižvelgdamas į 2022-05-20 prašymą Nr. GST-7661, neprieštaruoja dėl šių objektų šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	elektros tinklas "apšvietimo 0,4kV kabelinė linija" (Įtampa, kV: <1 kV)
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)**	Nežinomas Statybininkų g. Dauparų-Kvietinių sen. ,Klaipėdos raj. sav.
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)**	
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**	

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniams statiniams statyti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas žemės sklypas.

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3 metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos susisieikimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Susisieikimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 3376 kv. m. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimą nutiestoms susisieikimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisieikimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisieikimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniams statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisieikimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrių.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedėjas (-a)*

Aurimas Beržonskis, tel. 870685528, el. p. aurimas.berzonskis@nzt.lt

97356264

*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi metaduomenyse.

2022-05-20 PRAŠYMO NR. GST-7661 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:7500



Sutartiniai žymėjimai	
Sutikimo objektai (linijos)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (poligonai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (taškai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	

Prašymo teikėjas	Klaipėdos rajono savivaldybės
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos padalinys, kuriam teikiamas prašymas	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos r. skyrius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO NR. 727311
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-25 Nr. (18.1) VŠ1-646
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Gedrimas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-25 11:50
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-10 16:13 - 2024-10-09 16:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	04_2145-TDP-E.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240612.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-06-25 nuorašą suformavo Egidijus Gedrimas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Telšių keliai"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	727311 - P-2024/10579, Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybinikų g. (KL0223) rekonstravimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-27 Nr. AS-2148
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Gedrimas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-23 13:07
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-23 13:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-27 18:40 - 2029-01-25 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-23 13:09
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-23 13:09
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-30 08:23 - 2028-07-29 08:23
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARNAS,KNYSTAUTAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-26 19:52
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-27 00:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-11 16:39 - 2028-04-09 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Vaičekauskaitė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-27 11:21
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-27 11:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-25 10:42 - 2026-05-25 17:30
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	14
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 06 27 _ 5 rastas tiekejams _ Viršilo gatve.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 06 19 _ 1 rastas tiekejams _ Viršilo gatve.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-

Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 06 28 _ 6 rastas tiekejams_ Viršilo gatve.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 06 25 _ 3 rastas tiekejams _ Viršilo gatve.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 07 24 _ 11 rastas tiekejams_ Viršilo gatve_ (1).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	specifikacija Statybininkų g...docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 07 01 _ 7 rastas tiekejams_ Viršilo gatve.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasiulymas_ir_dokumentai-s0730.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 07 23 _ 10 rastas tiekejams_ Viršilo gatve_.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 06 27 _ 5 rastas tiekejams_ Viršilo gatve_.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 06 26 _ 4 rastas tiekejams _ Viršilo gatve.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 07 12 _ 9 rastas tiekejams_ Viršilo gatve_.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 07 10 _ 8 rastas tiekejams_ Viršilo gatve_.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 06 25 _ 2 rastas tiekejams _ Viršilo gatve.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240917.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-10-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-10-14 nuorašą suformavo Egidijus Gedrimas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-