

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 1
(Lauko g.)

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai				
1.1.	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje	TS 01	m	525,0	
1.2.	Medžių kirtimas (16-24 cm skersmens) ir smulkinimas	TS 01	vnt.	2	
1.3.	Medžių kirtimas (24-32 cm skersmens) ir smulkinimas	TS 01	vnt.	1	
1.4.	Kelmų rovimas	TS 01	vnt.	3	
1.5.	Krūmų kirtimas ir smulkinimas	TS 01	m ²	40,0	
1.6.	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo viensteinų atramų rankiniu būdu	TS 01	vnt.	2	
1.7.	Kelio ženklų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas rankiniu būdu	TS 01	vnt.	2	
1.8.	Drenažo demontavimas	TS 01	m	21,0	
1.9.	Gelžbetoninės pralaidos (D600) demontavimas	TS 01	vnt.	1	
1.10.	Gelžbetoninės pralaidos (D400) demontavimas	TS 01	vnt.	1	
1.11.	Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui	TS 01	t	17,75	
2.	Žemės sankasos įrengimo darbai				
2.1.	Žemės darbai				
2.1.1.	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui	TS 02	m ³	105,0	
2.1.2.	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšlės	TS 02	m ³	105,0	
2.1.3.	Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 02	m ³	13,0	
2.1.4.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 02	m ³	1300,0	
2.1.5.	Sankasos planiravimas	TS 02	m ²	4000,0	
2.1.6.	Grunto sutankinimas	TS 02	m ³	1200,0	
2.1.7.	Plotų ir šlaitų planiravimas	TS 02	m ²	920,0	
2.1.8.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui)	TS 02	m ³	92,0	
2.1.9.	Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis	TS 02	m ²	920,0	
3.	Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai				
3.1.	Pralaidos				
3.1.1.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 03	m ³	65,0	
3.1.2.	Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas	TS 03	m ³	4,0	

0	2023-10	Statybos leidimui, konkursui ir statybai				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas LAUKO GATVĖS NR. GEL-10 KAPITALINIO REMONTO GELGAUDIŠKIO M., GELGAUDIŠKIO SEN., ŠAKIŲ R. SAV. PROJEKTAS			
			Statinio numeris ir pavadinimas 01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (Lauko g., unik. Nr. 4400-2740-6981)			
25326	SPV	V. Aleksandrovas		Dokumento pavadinimas: SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 1 (Susisiekimas)		Laida
29450	SPDV S	V. Aleksandrovas				0
	PI	V. Puzonas				
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		Dokumento žymuo UL-23-0132-01-TDP-BD/S.SKŽ-01			Lapas
						1

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.1.3.	Neaustinės geotekstilės įrengimas	TS 03	m ²	195,0	
3.1.4.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	TS 03	m ³	30,0	
3.1.5.	Plastikinės gofruotos vandens pralaidos D600 įrengimas (2 vnt.)	TS 03	m	26,0	
3.1.6.	Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu	TS 03	m ³	30,0	
3.1.7.	Pralaidų antgalių PA-6 d600 pralaidomis įrengimas	TS 03	vnt.	2	
3.1.8.	10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (po P 5-5 plokštėmis, (fr. 22/32))	TS 03	m ²	40,0	
3.1.9.	2 cm storio smėlio-cemento mišinio įrengimas (cemento kiekis mišinyje 10,0 %)	TS 03	m ²	40,0	
3.1.10.	Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių P 5-5 įrengimas	TS 03	m ²	40,0	
3.1.11.	Monolitinis betonas C35/45 XC4 XD3 XF4	TS 03	m ³	8,0	
3.1.12.	Impregnuoto antiseptiku tašelio įrengimas, h = 3 cm	TS 03	m	26,0	
3.1.13.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 22/32)	TS 03	m ²	6,0	
3.2.	Drenažas (pokonstruktinis)				
3.2.1.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 03	m ³	336,0	
3.2.2.	Filtruojančios geosintetinės medžiagos įrengimas	TS 03	m ²	1200,0	
3.2.3.	Skaldos / žvyro pagrindo po vamzdiniais įrengimas (fr. 5/8)	TS 03	m ³	20,0	
3.2.4.	PP gofruotų perforuotų vamzdžių DN 113/126 su kokoso filtru (perforacijos tipas 360°, klasė SN4) klojimas	TS 03	m	500,0	
3.2.5.	Drenažo vamzdžių užpylimas skaldos / žvyro sluoksniu fr. 11/16	TS 03	m ³	80,0	
3.2.6.	Drenažo vamzdžių užpylimas vandeniu nelaidžiu gruntu / vandeniu laidžiu gruntu (apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis)	TS 03	m ³	240,0	
3.2.7.	Drenažo šulinio PE-ŠP-600 įrengimas, įskaitant vamzdynų pajungimus ir žemės darbus	TS 03	vnt.	4	
3.2.8.	Protarpių įrengimas, drenažo vamzdžių pajungimui į šulinius	TS 03	vnt.	8	
3.2.9.	Aklės drenažo vamzdžiams įrengimas	TS 03	vnt.	1	
3.2.10.	Drenažo žiočių įrengimas	TS 03	vnt.	3	
3.3.	Drenažas (melioracinis)				
3.3.1.	Esamo drenažo ieškojimas	TS 03	m ³	25,0	
3.3.2.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 03	m ³	25,0	
3.3.3.	PVC drenažo vamzdžio DN160 SN8 klojimas	TS 03	m	21,0	
3.3.4.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (geros sanklodos gruntas tranšėjų užpylimui) ir paskleidimas vietoje	TS 03	m ³	20,0	
3.3.5.	Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu	TS 03	m ³	20,0	
3.3.6.	Plastikinio melioracijos stulpelio pastatymas	TS 03	vnt.	2	
3.3.7.	Drenažo šulinio PE-ŠP-600 įrengimas, įskaitant vamzdynų pajungimus ir žemės darbus	TS 03	vnt.	2	
3.3.8.	Protarpių įrengimas, drenažo vamzdžių pajungimui į šulinius	TS 03	vnt.	6	
4.	Dangų konstrukcijų įrengimo darbai				
4.1.	Važiuojamoji dalis ir nuvažos (pilna konstrukcija)				
4.1.1.	35 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio įrengimas	TS 04	m ³	1610,0	
4.1.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio (fr. 0/45)	TS 04	m ²	4600,0	
4.1.3.	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	TS 04	m ²	2910,0	
4.2.	Kelkraštis				

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-23-0132-01-TDP-BD/S.SKŽ-01	2	3	0

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
4.2.1.	8 cm storio skaldažolės įrengimas (85,0 % skaldos fr. 5/22 įterpiančios 15,0 % dirvožemio)	TS 04	m ²	1100,0	
4.3.	Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai				
4.3.1.	Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“	TS 04	m	22,0	
4.3.2.	Pažvyravimas sankryžų ir nuovažų zonose	TS 04	m ³	5,0	
4.3.3.	Asfalto dangos suvedimas su esama danga				
	Esamos asfalto dangos frezavimas	TS 04	m ²	11,0	
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	TS 04	m ²	11,0	
	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	TS 04	m ²	11,0	
5.	Eismo organizavimo darbai				
5.1.	Kelio ženklų įrengimas				
5.1.1.	Kelio ženklų vienetinių metalinių atramų (d = 60,3 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	TS 05	vnt.	3	
5.1.2.	Kelio ženklų vienetinių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	TS 05	vnt.	3	
5.1.3.	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienetinių atramų rankiniu būdu (0 dydžio)	TS 05	vnt.	8	
5.1.4.	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienetinių atramų rankiniu būdu (1 dydžio)	TS 05	vnt.	7	
5.1.5.	Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų rankiniu būdu (0 dydžio)	TS 05	vnt.	1	
5.2.	Horizontalusis ženklinimas				
5.2.1.	Kelio dangos horizontalus ženklinimas baltos spalvos termoplastu	TS 05	m ²	5,0	
5.3.	Kiti eismo organizavimo darbai				
5.4.	Sudedamų plastikinių apsaugos vamzdžių d110 montavimas ant esamų kabelių (su žemės darbais)	TS 06	m	163,0	

Pastaba: Sąnaudų kiekių žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-23-0132-01-TDP-BD/S.SKŽ-01	3	3	0