

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 2
(Sodo g.)

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai				
1.1.	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje	TS 01	m	45,0	
1.2.	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo viensteinų atramų rankiniu būdu	TS 01	vnt.	1	
1.3.	Kelio ženklų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas rankiniu būdu	TS 01	vnt.	1	
1.4.	Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui	TS 01	t	0,02	
2.	Žemės sankasos įrengimo darbai				
2.1.	Žemės darbai				
2.1.1.	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui	TS 02	m³	10,0	
2.1.2.	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšlės	TS 02	m³	10,0	
2.1.3.	Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 02	m³	1,0	
2.1.4.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 02	m³	300,0	
2.1.5.	Sankasos planiravimas	TS 02	m²	410,0	
2.1.6.	Grunto sutankinimas	TS 02	m³	123,0	
2.1.7.	Plotų ir šlaitų planiravimas	TS 02	m²	90,0	
2.1.8.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui)	TS 02	m³	9,0	
2.1.9.	Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis	TS 02	m²	90,0	
3.	Dangų konstrukcijų įrengimo darbai				
3.1.	Važiujamoji dalis ir nuovažos (pilna konstrukcija)				
3.1.1.	35 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio įrengimas	TS 04	m³	144,0	
3.1.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio (fr. 0/45)	TS 04	m²	365,0	
3.1.3.	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	TS 04	m²	260,0	
3.2.	Kelkraštis				
3.2.1.	8 cm storio skaldažolės įrengimas (85,0 % skaldos fr. 5/22 įterpiant 15,0 % dirvožemio)	TS 04	m²	75,0	
3.3.	Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai				
3.3.1.	Pažyrvavimas sankryžų ir nuovažų zonose	TS 04	m³	4,0	
4.	Eismo organizavimo darbai				
4.1.	Kelio ženklų įrengimas				

0		2023-10		Statybos leidimui, konkursui ir statybai				
Laida		Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157			Statinio projekto pavadinimas				
				LAUKO GATVĖS NR. GEL-10 KAPITALINIO REMONTO GELGAUDIŠKIO M., GELGAUDIŠKIO SEN., ŠAKIŲ R. SAV. PROJEKTAS				
				Statinio numeris ir pavadinimas				
				01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (Lauko g., unik. Nr. 4400-2740-6981)				
25326	SPV	V. Aleksandrovas		Dokumento pavadinimas: SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 2 (Susisiekimas)			Laida	
29450	SPDV S	V. Aleksandrovas					0	
	PI	V. Puzonas						
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas			Dokumento žymuo			Lapas	Lapų
	ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			UL-23-0132-01-TDP-BD/S.SKŽ-02			1	2

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
4.1.1.	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	TS 05	vnt.	1	
4.1.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu (1 dydžio)	TS 05	vnt.	2	
4.1.3.	Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų rankiniu būdu (1 dydžio)	TS 05	vnt.	1	
4.2.	Horizontalusis ženklavimas				
4.2.1.	Kelio dangos horizontalusis ženklavimas baltos spalvos termoplastu	TS 05	m ²	3,0	

Pastaba: Sąnaudų kiekių žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius.

Žymuo: UL-23-0132-01-TDP-BD/S.SKŽ-02	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0