



Jono Basanavičiaus gimnazija Šarkuvos g. 28
Jono Basanavičiaus gimnazija Šarkuvos g. 28
GSS

Lokalinė sąmata Nr. S009

Sudaryta 2024 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **4300,87 EUR**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
1	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	4,224	30	120,00	5,40	1,33	126,73
2	Optinis dūmų detektorius su montavimo baze (su 5 % rezervu)	vnt	18,040	28		505,12		505,12
3	Adresuojamas IN/OUT modulis	vnt	91,870	2		183,74		183,74
4	Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas	vnt	2,627	5	11,66	1,20	0,28	13,14
5	Rankinis gaisro pavojaus mygtukas	vnt	25,000	5		125,00		125,00
6	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt	4,148	1	3,85	0,24	0,06	4,15
7	Vidinė sirena su blykste	vnt	32,470	1		32,47		32,47
8	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	100,000	3	300,00			300,00
9	GAS signalizacijos kabelis, ekranuotas, dviejų gyslių, varinėmis gyslomis, gyslos storis ne mažesnis kaip 1 mm ² , su dviguba PP arba PE izoliacija, E60	m	0,540	300		162,00		162,00
10	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 20mm klojimas kanaluose (vagose)	100m	102,380	1,5	151,50		2,07	153,57
11	Instaliacinis vamzdis Ø20 mm	m	0,270	150		40,50		40,50
12	Plastikinių elektros instaliacijos iki 25cm ² kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	303,772	1,5	450,00		5,66	455,66
13	Kabelinis kanalas, plast. 20×10 mm	m	1,440	150		216,00		216,00
14	Montavimo ir instaliacinės medžiagos	vnt	94,520	1	57,72	36,08	0,72	94,52
15	Skylių gręžimas ir užtaisymas	vnt	15,160	7	50,54	50,54	5,04	106,12
16	Esamos signalizacijos sistemos įrenginių išmontavimas	kompl.	1,395	120	81,01	86,40		167,41
Iš viso					1226,28	1444,69	15,15	2686,13
Pagalbinių medžiagų vertė						3%		43,34
Papildomų mechanizmų vertė							3%	0,45
Papildomas darbo uždarbis					8%			98,10
Iš viso					1324,39	1488,03	15,61	2828,02
Soc. draudimas					1,79%			23,71
Statinio statybos išlaidos					1348,09	1488,03	15,61	2851,73
Statybvietės išlaidos					9%	9%	9%	256,66
Iš viso tiesioginės išlaidos					1469,42	1621,95	17,01	3108,39
Pridėtinės išlaidos					20,9%			276,80
Pelnas					5%	5%	5%	169,26
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					1833,53	1703,05	17,86	3554,44
Įrengimai								
Bendra vertė be PVM					1833,53	1703,05	17,86	3554,44
PVM					21%	21%	21%	746,43
Bendra vertė su PVM					2218,57	2060,69	21,61	4300,87

Sudarė: @Sudarytojas