



Jono Basanavičiaus gimnazija Šarkuvos g. 28
Jono Basanavičiaus gimnazija Šarkuvos g. 28
SK

Lokalinė sąmata Nr. S003

Sudaryta 2024 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **96040,37 EUR**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Aikštelė su laiptais								
1	Metalinių sijų ir ilginių 0,25t/vnt svorio montavimas	t	2482,184	0,71542	157,38	1533,09	85,33	1775,80
2	Laiptų turėklų įrengimas.	m	183,182	21,13	175,08	3695,56		3870,65
3	Laiptų aikštelė su pakopom įrengimas	m2	128,550	9,53	358,49	866,60		1225,09
Iš viso už skyrių Aikštelė su laiptais					690,95	6095,26	85,33	6871,53
Skyrius Ardomos grindys								
4	Monolitinių betoninių perdenginių išardymas	m3	66,722	50,45	2432,94		933,17	3366,12
5	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	65,216	36,22	1692,15		669,96	2362,11
Iš viso už skyrių Ardomos grindys					4125,09		1603,13	5728,22
Skyrius Ardomos sienos								
6	Mūrinių sienų išardymas, atrenkant plytas	m3	30,452	40,88	960,94		283,93	1244,87
Iš viso už skyrių Ardomos sienos					960,94		283,93	1244,87
Skyrius Grindų įrengimas								
7	Skaldos (žvyro) pasluoksniis	m3	57,101	54,34	1195,37	1900,54	6,93	3102,84
8	Betoninių grindų dangų 50mm storio įrengimas paduodant medžiagas rankiniu būdu	100 m2	800,439	3,6224	1391,00	1451,72	56,79	2899,51
9	Grindų ant grunto šiltinimas putų polistireno plokštėmis 150mm storio sluoksniu	100m2	1211,803	3,6224	1062,45	3327,18		4389,63
10	Grindų hidroizoliacijos įrengimas klojant plėvelę suklijuojant	m2	1,225	362,24	265,16	178,58		443,74
11	Armuotų betoninių 100mm storio grindų įrengimas, vakuumuojant, paduodant betoną siurblių	100 m2	1333,908	3,6224	1859,48	2423,08	549,39	4831,95
12	Grindų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus	t	820,935	4,28825	425,29	3095,08		3520,38
Iš viso už skyrių Grindų įrengimas					6198,75	12376,19	613,11	19188,05
Skyrius Grindys ant perdangos (1 aukštas)								
13	3.0 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas	100 m2	141,000	5,0453	371,74	218,44	121,21	711,39
14	Grindų šiltinamųjų (garso) 20mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant pagrindo min vatos plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	491,210	5,0453	1109,97	1363,19	5,15	2478,30
15	Grindų hidroizoliacijos įrengimas klojant plėvelę suklijuojant	m2	1,019	504,53	265,45	248,73		514,19
16	Armuotų betoninių 60mm storio grindų įrengimas, vakuumuojant, paduodant betoną siurblių	100 m2	942,852	5,0453	2219,60	2024,93	512,44	4756,97
17	Grindų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus	t	1005,341	1,51134	428,59	1090,82		1519,41
Iš viso už skyrių Grindys ant perdangos (1 aukštas)					4395,35	4946,11	638,79	9980,26
Skyrius Laikantys rėmai								
18	Laikančio rėmo montavimas	t	2585,945	0,79888	205,02	1765,55	95,29	2065,86
Iš viso už skyrių Laikantys rėmai					205,02	1765,55	95,29	2065,86
Skyrius Nelaikantys rėmai								
19	Nelaikančio rėmo montavimas	t	3019,697	0,49521	127,09	1309,23	59,07	1495,38

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
	Iš viso už skyrių Nelaikantys rėmai				127,09	1309,23	59,07	1495,38
	Skyrius Pertvaros							
20	Viengubo metalinio karkaso pertvara	100 m2	3546,196	0,6324	1276,67	948,73	17,22	2242,61
	Iš viso už skyrių Pertvaros				1276,67	948,73	17,22	2242,61
	Skyrius Mūras							
21	Silikatinių plytų mūras	m3	191,652	11,16	842,85	1083,12	212,88	2138,84
	Iš viso už skyrių Mūras				842,85	1083,12	212,88	2138,84
	Skyrius Monolitinė rampa							
22	Smėlio pasluoksnis	m3	45,018	1,69	44,73	31,17	0,17	76,08
23	Skaldos (žvyro) pasluoksnis	m3	68,829	1,69	47,45	68,66	0,22	116,32
24	Betono pasluoksnis	m3	133,585	0,56	18,42	56,25	0,14	74,81
25	Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu	m3	372,666	2,69	493,12	491,14	18,21	1002,47
26	Gelžbetoninių sąramų 0,022m3/vnt tūrio montavimas, atremiant sijų galus laisvai	vnt.	66,198	13	238,30	518,12	104,15	860,58
	Iš viso už skyrių Monolitinė rampa				842,02	1165,34	122,89	2130,26
	Skyrius Liftas							
27	Monolitinių gelžbetoninių pamatų konstrukcijoms įrengimas, pamato tūris 0,4 m3	m3	508,872	4,7	1206,21	989,96	195,52	2391,70
28	Perdangos plokštė	m3	504,222	0,5	128,32	118,70	5,09	252,11
29	Šachtos sijos	m3	162,485	3,5	67,74	462,23	38,73	568,70
30	Silikatinių 88mm storio plytų paprastų 250mm storio sienų mūrijimas	m3	194,867	17,3	1344,61	1677,08	349,51	3371,20
31	Grindų hidroizoliacijos įrengimas klojant plėvelę suklijuojant	m2	1,334	19,5	14,25	11,76		26,01
32	Grindų ant grunto šiltinimas putų polistireno plokštėmis 100mm storio sluoksniu	100m2	850,463	0,11	24,20	69,35		93,55
33	Betono pasluoksnis	m3	133,585	0,5	16,45	50,22	0,13	66,79
34	Skaldos (žvyro) pasluoksnis	m3	68,829	2	56,15	81,25	0,26	137,66
35	Smėlio pasluoksnis	m3	45,018	3	79,41	55,34	0,31	135,05
	Iš viso už skyrių Liftas				2937,35	3515,89	589,54	7042,78
	Skyrius Monolitiniai laiptai							
36	Smėlio pasluoksnis	m3	45,018	1,66	43,94	30,62	0,17	74,73
37	Skaldos (žvyro) pasluoksnis	m3	69,709	0,99	28,16	40,73	0,13	69,01
38	Betono pasluoksnis	m3	133,585	0,33	10,85	33,15	0,08	44,08
39	Perdangos plokštė	m3	457,650	1,76	451,83	336,46	17,18	805,46
	Iš viso už skyrių Monolitiniai laiptai				534,78	440,95	17,56	993,29
	Iš viso				23136,87	33646,36	4338,74	61121,96
	Pagalbinių medžiagų vertė					3%		1009,39
	Papildomų mechanizmų vertė						3%	130,16
	Papildomas darbo uždarbis				8%			1850,95
	Iš viso				24987,82	34655,75	4468,90	64112,47
	Soc. draudimas				1,79%			447,28
	Statinio statybos išlaidos				25435,10	34655,75	4468,90	64559,75
	Statybvietės išlaidos				9%	9%	9%	5810,38
	Iš viso tiesioginės išlaidos				27724,26	37774,76	4871,11	70370,13
	Pridėtinės išlaidos				20,9%			5222,45
	Pelnas				5%	5%	5%	3779,63
	Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				34594,05	39663,50	5114,66	79372,21
	Įrengimai							
	Bendra vertė be PVM				34594,05	39663,50	5114,66	79372,21
	PVM				21%	21%	21%	16668,16
	Bendra vertė su PVM				41858,80	47992,84	6188,74	96040,37

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma

Sudarė: @Sudarytojas