

RANGOS SUTARTIS Nr. MS-

2025 m. birželio d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios registruota buveinė yra Laisvės g. 8, Mažeikiai, atstovaujama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus pavaduotojo, laikinai einančio Administracijos direktoriaus pareigas, Arvydo Pociaus, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Hidrotechniniai statiniai“, juridinio asmens kodas 166636338, kurios registruota buveinė yra Melioratorių g. 1, Mažeikiai, atstovaujama direktoriaus Tomo Kino, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarėme šią Sutartį, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos melioracijos, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.
- 1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo rizika ir jėgomis įsipareigoja atlikti **projekto „Mažeikių rajono Žemalės kadastro vietovės magistralinių melioracijos griovių, juose esančių statinių rekonstrukcija“ rekonstravimo darbus** (toliau – Darbai) pagal techninį darbo projektą ir šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.
- 2.2. Darbų apimtys ir kiekiai nurodyti Techniniame darbo projekte ir Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).
- 2.3. Darbų atlikimo vieta – Mažeikių rajono savivaldybės Žemalės kadastro vietovė.
- 2.4. Darbai pradėti vykdyti po Sutarties įsigaliojimo dienos, pagal Rangovo parengtą ir su Užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką ir toliau veikia taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant. Užsakovas reikalauja, kad:
 - 2.4.1. iki **2025 m. lapkričio 10 d.** būtų įvykdyta ne mažiau kaip **33,4 %** darbų apimties;
 - 2.4.2. iki **2026 m. gegužės 10 d.** būtų įvykdyta ne mažiau kaip **66,8 %** darbų apimties;
 - 2.4.3. iki **2026 m. rugpjūčio 1 d.** būtų įvykdyta **100 %** darbų apimties.
- 2.5. Galutinis darbų atlikimo terminas – **2026 m. rugpjūčio 1 d.** Darbų baigimo terminu laikoma **Pripažinimo tinkamais naudoti akto** pasirašymo data. **Šis terminas negali būti pratęsiamas.** Iki šio termino turi būti užbaigti visi Darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.
- 2.6. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir **galioja iki 2026 m. spalio 1 d.** arba iki Sutarties nutraukimo dienos. Sutarties pratęsimai nenumatomi. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti Darbų kokybės garantijos, atsiskaitymo, netesybų, nuostolių atlyginimo bei ginčų, kylančių iš šios Sutarties, sprendimo tvarka.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

- 3.1. Ši Sutartis yra **fiksuotos kainos kainodaros** sutartis.
- 3.2. Pradinė Sutarties vertė yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM – **280 724,49 Eur** (du šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių septyni šimtai dvidešimt keturi eurai 49 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM – **339 676,63 Eur** (trys šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt šeši eurai 63 ct), kuri apima visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą perkamų Darbų kiekį, įskaitant visus privalomus mokesčius ir kitas tiekėjo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas.

- 3.3. Rangovas, rengdamas pasiūlymą, numatė ir įsivertino Sutarties vykdymo išlaidas bei galimą riziką dėl šių išlaidų dydžio pagal Užsakovo pirkimo dokumentuose pateiktą informaciją apie perkamus Darbus.
- 3.4. Į bendrą Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalausti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, nurodytą 3.2 papunktyje.
- 3.5. Į bendrą Sutarties kainą yra įskaičiuota visų Darbų kaina, visos Rangovo patiriamos išlaidos ir mokesčiai darbo jėgos, mechanizmų, medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Jokios papildomos Rangovo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.
- 3.6. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:
 - 3.6.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.
 - 3.6.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už rekonstravimo darbus, o už kitus, nei rekonstravimo darbai, darbus mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.
 - 3.6.3. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros kas mėnesį skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (inžineriniai statiniai), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį.
 - 3.6.4. Indeksai, nurodyti 3.6.3 papunktyje, toliau kiekvienas atskirai vadinami **Indeksu**.
 - 3.6.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje (Sutarties sudarymo mėnuo);

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

IPr ir IPb šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės.

Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos **keturių** skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (**K**) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki dviejų skaitmenų po kablelio.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

- 3.6.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą (įskaitant Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
- 3.6.7. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.
- 3.6.8. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo.
- 3.6.9. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.
- 3.6.10. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).
- 3.7. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pasikeitimo:
 - 3.7.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama bendra Sutarties kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, bendra Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;
 - 3.7.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;

- 3.7.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui bendroje Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
- 3.7.4. bendros Sutarties kainos pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;
- 3.7.5. perskaičiuota bendra Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.
- 3.8. Bendra Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nėra tiesiogiai nustatyti Sutartyje (pirkimo dokumentuose), bet paaiškėtų, kad yra būtini Sutarčiai įvykdyti.
- 3.9. Techniniame darbo projekte ir Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyti kiekiai bei apimtys neturi būti laikomi faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
- 3.10. Jei Rangovo įvykdytų Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekį žiniaraštyje ar kitame dokumente) iki 10 proc. (pinigine verte), skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, bus laikoma, kad šie didesni ar mažesni Darbų kiekiai buvo įskačiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų Darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Iki 10 proc. (pinigine verte) didesni atliktų Darbų kiekiai nelaikomi papildomais Darbais, o mažesni – atsisakomais Darbais.
- 3.11. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų Darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. Iki 10 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Darbų faktinių kiekių (skaičiuojant pinigine verte) neatitiktis orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nurodyti pirkimo dokumentuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
- 3.12. Jei Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių daugiau kaip 10 procentų (skaičiuojant pinigine verte), skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, bendra Sutarties kaina keičiama dėl visų Darbų kiekių, viršijančių 10 procentų skirtumo ribą, atliekant Sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos III skyriuje, patvirtintos 2017-06-28 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais). Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 9 skyriuje „Darbų keitimas, atsisakymas ir papildomi darbai“.
- 3.13. Apmokėjimas už Darbų atlikimą vykdomas iš paramos lėšų (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų) ir Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui numato apmokėti dalimis, atliekant **3 (tris)** mokėjimus. Darbų perdavimas priėmimas įforminamas Atliktų darbų aktu (-ais) ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma. Detali Darbų perdavimo priėmimo tvarka aprašyta šios Sutarties 4 skyriuje.
- 3.14. Apmokėjimo dokumentus, sąskaitą faktūrą ir abiejų Šalių pasirašytus Atliktų darbų aktą (-us) bei Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, Rangovas turi pateikti ne vėliau kaip:
 - 3.14.1. pirmajam mokėjimui – iki **2025 m. lapkričio 10 d.**;
 - 3.14.2. antrajam mokėjimui – iki **2026 m. gegužės 10 d.**;
 - 3.14.3. trečiajam mokėjimui – iki **2026 m. rugpjūčio 1 d.**
- 3.15. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už Darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:
 - 3.15.1. iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos;
 - 3.15.2. iš paramos lėšų, per 5 darbo dienas, gavus lėšas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos;
- 3.16. Sąskaita faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (toliau – SABIS). Esant SABIS sutrikimams, Rangovas sąskaitą faktūrą teikia Užsakovui kitu su Užsakovu suderintu būdu.
- 3.17. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų Šalių suderintas ir pasirašyti Atliktų darbų aktas (-ai) ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma, be trūkumų/pastabų (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose Darbų perdavimo priėmimo dokumentuose, jei tokių buvo).

4. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

- 4.1. Darbų rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir šios Sutarties keliamus reikalavimus.

- 4.2. Rangovui mokėtinos tarpinės sumos apskaičiuojamos pagal faktinį atliktų Darbų kiekį. Faktiškai atliktiems Darbams Rangovas parengia Atliktų darbų aktą (-us), kurį teikia patikrinti ir vizuoti (pasirašyti) techniniam prižiūrėtojui. Užsakovui teikiamas techninio prižiūrėtojo patikrintas ir vizuotas (pasirašytas) Atliktų darbų aktas (-ai) ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma.
- 4.3. Užsakovas, gavęs Atliktų darbų aktą (-us) ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, per 10 darbo dienų privalo pasirašyti gautus dokumentus, išskyrus atvejus, jeigu:
 - 4.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju, Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba);
 - 4.3.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.
- 4.4. Jeigu Užsakovas per 4.3 papunktyje nustatytą terminą, Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia tai pagrindžiančių priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.
- 4.5. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.
- 4.6. Jeigu Užsakovas Darbų perdavimo priėmimo metu turi pastabų dėl atliktų Darbų kiekio ir/arba kokybės ir/arba nustatomi atliktų Darbų kokybės trūkumai ir/arba neatitikimai techniniam darbo projektui, melioracijos techninių reglamentų reikalavimams, visi neatitikimai/trūkumai nurodomi raštu ir grąžinami kartu su nepasirašytais Darbų perdavimo priėmimo dokumentais.
- 4.7. Užsakovas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, nurodo Rangovui protingą terminą Darbų neatitikimams/trūkumams pašalinti, kuris skaičiuojamas nuo raštiškų pastabų pateikimo Rangovui dienos. Rangovui, per Užsakovo nurodytą protingą terminą, pašalinus Darbų trūkumus/neatitikimus Šalys pasirašo Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę.
- 4.8. **Galutiniam** mokėjimui už atliktus Darbus gauti, Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Rangovas perduoda visus statybos užbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus, ištaiso visus defektus ir atlieka nebaigtus Darbus ir Šalys pasirašo rekonstruotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą:
 - 4.6.1. Galutinis Darbų rezultatas priimamas ir priėmimo dokumentai įforminami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3D-35 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ reikalavimais bei šios Sutarties sąlygomis:
 - 4.6.1.1. Rangovas, ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki Darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos, raštu informuoja Užsakovą apie Darbų užbaigimo datą ir pateikia Užsakovui atliktų Darbų dokumentaciją, susijusią su Darbų vykdymu: griovių niveliacijos žurnalą; medžiagų atitikties deklaracijas; įgyvendinto projekto inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir inžinerinių tinklų planą (kontrolinę geodezinę nuotrauką) DVG formatu ir Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis įgyvendinto ploto ribomis, rekonstruotomis griovių atkarpomis ir/ar kitų hidrotechninių statinių vietomis SHP formatu;
 - 4.6.1.2. Rangovas iki Darbų pripažinimo tinkamais naudoti komisijos patikrinimo dienos privalo ištaisyti nustatytus defektus bei pašalinti iš statybvietės visų dar likusių Rangovo medžiagų perteklių (šiukšles, laikinuosius statinius ir pan.);
 - 4.6.1.3. Rangovas privalo sudaryti tinkamas darbo sąlygas Užsakovui, statybos techninės priežiūros vadovui ir Darbų pripažinimo tinkamais naudoti komisijai Darbams apžiūrėti.

5. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

- 5.1. **Rangovas įsipareigoja:**
 - 5.1.1. atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, pagal šią Sutartį savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai,

- įskaitant, bet neapsiribojant Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias kokybiškai pagal Užsakovo pateiktą Techninį darbo projektą ir Techninę specifikaciją (Sutarties priedas Nr. 1), šioje Sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis;
- 5.1.2. savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei, praveda mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki darbų pabaigos (Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui ESDŽ įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniais santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda Užsakovui;
 - 5.1.3. per 10 darbo dienų, įsigaliojus Sutarčiai, pateikti su Užsakovu suderintą finansinį – kalendorinį darbų atlikimo grafiką;
 - 5.1.4. Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka derinti atliekamus Darbus su žemės sklypų savininkais ir/ar nuomotojais bei kitais suinteresuotais asmenimis;
 - 5.1.5. gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdinių), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;
 - 5.1.6. pagal galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytus reikalavimus, paskirti kvalifikuotus specialistus Darbams atlikti ir užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliktų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Rangovo specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį;
 - 5.1.7. užtikrinti, kad statybvietėje Darbus atliekantys asmenys bei kiti statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai dirbančių asmens identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę;
 - 5.1.8. tuo atveju, jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
 - 5.1.9. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objekte, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeltamų pavojų. Atsakomybė už nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai;
 - 5.1.10. imtis visų priemonių Užsakovo, jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir prisiimti atsakomybę už bet kokią aplaidumą, dėl kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;
 - 5.1.11. savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančių iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo, atliekant Darbus, įskaitant ir teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu;
 - 5.1.12. teikti Užsakovui informaciją susijusią su Darbų vykdymu;
 - 5.1.13. parengti Atliktų darbų aktą (-us) ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Darbų perdavimo priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus;
 - 5.1.14. Užsakovui raštu nurodžius atliktų Darbų trūkumus/neatitikimus/pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita per Užsakovo nurodytą protingą terminą;

- 5.1.15. užbaigęs Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dėl Darbų užbaigimo bei dalyvauti Darbų užbaigimo procedūrose šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;
- 5.1.16. įvykdęs Sutartyje aptartus Darbus iki jų perdavimo Užsakovui dienos, savo lėšomis pašalinti Darbų metu susikaupusias įvairias atliekas, o utilizuotinas – utilizuoti savo lėšomis;
- 5.1.17. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;
- 5.1.18. vykdyti Užsakovo raštiškus teisėtus nurodymus, susijusius su šios Sutarties vykdymu;
- 5.1.19. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti užbaigti Darbų atlikimą šioje Sutartyje nustatytais terminais;
- 5.1.20. priimti atsakomybę už subrangovų neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles, jeigu Rangovas juos pasitelkė savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti;
- 5.1.21. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančias iš šios Sutarties;
- 5.1.22. užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Techniniame darbo projekte numatytos neigiamą poveikį aplinkai mažinančios aplinkosauginės priemonės (reguliuojamo дренаžo šuliniai (dirvožemio drėgmės lygio palaikymui); drenažinio vandens biologinio valymo sistemos (BVS) su pelkine augmenija; akmenų metiniai magistraliniame melioracijos griovyje);
- 5.1.23. vykdant Sutartį privalo užtikrinti, kad atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais;
- 5.1.24. Užsakovui prašant nedelsiant pateikti dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas vykdydamas darbus taiko **5.1.22** ir **5.1.23** papunkčiuose nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus.
- 5.2. **Rangovas turi teisę:**
 - 5.2.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;
 - 5.2.2. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
 - 5.2.3. jei Užsakovas naudojasi Sutarties **5.4.4** papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovams, pateikdamas Užsakovui ir subrangovui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą.
- 5.3. **Užsakovas įsipareigoja:**
 - 5.3.1. laiku priimti iš Rangovo tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
 - 5.3.2. Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Darbams atlikti.
- 5.4. **Užsakovas turi teisę:**
 - 5.4.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Techninį darbo projektą, Rangovo parengtą lokalinę sąmatą;
 - 5.4.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal Techninį darbo projektą, laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų;
 - 5.4.3. jeigu Darbai atlikti nekokybiškai, nepasirašyti Atliktų darbų akto ir Pažymos apie atliktų darbų vertę bei nemokėti už atliktus Darbus tol, kol Rangovas nepašalins nustatytų trūkumų pagal pareikštą pretenziją;
 - 5.4.4. tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovą per 3 darbo dienas po informacijos apie jį gavimo dienos. Subrangovas norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir sutiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir Subrangovo) nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
 - 5.4.5. reikalauti, kad Rangovas, atlikęs Darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikęs normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, per nustatytą protingą terminą:
 - 5.4.5.1. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba
 - 5.4.5.2. neatlygintai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

- 5.4.5.3. neatlygintai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba
- 5.4.5.4. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.
- 5.5. Darbų rezultato, įrengimų ar Rangovo naudojamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo atveju nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui momento, rizika tenka Rangovui.
- 5.6. sustabdyti darbus jeigu Rangovas neįvykdo Sutarties 5.1.24 papunktyje nurodyto reikalavimo iki tol kol šis reikalavimas bus įvykdytas.

6. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

- 6.1. Rangovo atliekamiems Darbams nustatomi šie garantiniai terminai:
 - 6.1.1. rekonstruotiems melioracijos statiniams suteikiamas garantinis terminas (metai) – 5 (penkių) metų;
 - 6.1.2. paslėptų melioracijos statinių ar statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių) – 10 (dešimties) metų;
- 6.2. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.
- 6.3. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, Užsakovas pasikviečia Rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina Rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, Užsakovas šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą vykdančią specialistą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis suderintu laiku. Jei Rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, Užsakovas juos pašalina kito Rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio Rangovo įstatymais nustatyta tvarka.
- 6.4. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
- 6.5. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo – pardavimo sutartyje.

7. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 7.2. Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad Rangovas visiškai ar iš dalies neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį ir jos priedus, Užsakovas pasirinktinai turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba reikalauti Sutartyje nurodytais atvejais sumokėti netesybas.
- 7.3. Dėl Užsakovo kaltės neatlikus apmokėjimo šioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo raštišku pareikalavimu, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,02 proc. delspinigių, nuo laiku neapmokėtos sumos, už kiekvieną pradelstą dieną.
- 7.4. Rangovas nepagrįstai uždelęs Darbų atlikimą, pagal patvirtintą finansinį-kalendorinį darbų atlikimo grafiką, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų 00 ct) baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki bus kol bus atlikti uždelsti Darbai.
- 7.5. Jei Rangovas nekokybiškai atlieka Sutartyje numatytus Darbus, Užsakovas turi teisę surašyti Sutarties pažeidimo aktą. Šio akto pagrindu Užsakovas turi teisę taikyti Rangovui 100,00 Eur (vienas šimtas eurų 00 ct) už kiekvieną pažeidimo atvejį. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu Rangovo atstovas neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, surašomas vienašalis pažeidimo (defektinis) aktas jam nedalyvaujant, kuris Rangovui yra privalomas. Rangovas privalo savo sąskaita pašalinti Darbų trūkumus. Nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą, šiame punkte numatyta bauda taikoma pakartotinai.
- 7.6. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų, kylančių iš Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimo, įvykdymo.
- 7.7. Užsakovas reikalavimą sumokėti netesybas (baudą arba delspinigius) pateikia Rangovui raštu (elektroniniu paštu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudą arba delspinigius) pagal šią Sutarties nuostatą sumokėti į šioje Sutartyje nurodytą Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per

- 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Užsakovo reikalavimo mokėti gavimo dienos. Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai), per nustatytą terminą nesumokamos, Užsakovas išskaičiuoja netesybų (baudų arba delspinigių) sumą iš Rangovui mokėtinų sumų.
- 7.8. Užsakovui sustabdžius darbus Sutarties 5.6 papunktyje nurodytu pagrindu, Rangovas moka Užsakovui 0,02 procento delspinigių nuo pradinės Sutarties vertės be PVM (Sutarties 3.2 papunktis).
 - 7.9. Užsakovui sustabdžius darbus Sutarties 5.6 papunktyje nurodytu pagrindu, delspinigiai pradkami skaičiuoti tik po to, kai Rangovas nepateikia dokumentų Užsakovo nurodytu terminu.
 - 7.10. Už Sutarties įsipareigojimų pažeidimus apskaičiuotų netesybų sumai viršijant 3 proc., skaičiuojant nuo bendros Sutarties kainos (Sutarties 3.2 papunktis), Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.
 - 7.11. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.
 - 7.12. Užsakovas turi teisę vienašališkai sustabdyti mokėjimus ir yra atleidžiamas nuo pareigos mokėti delspinigius, jeigu Darbai atliekami nekokybiškai iki kol Darbų kokybė bus ištaisyta.
 - 7.13. Netesybų sumokėjimas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo panaudojimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 8.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą. Užtikrinimo vertė – 5 (penki) % nuo bendros Sutarties kainos be PVM (Sutarties 3.2 papunktis).
- 8.2. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.
- 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – Rangovo įsipareigojimų pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Užsakovui raštiškai motyvuotai pareikalavus, Sutarties įvykdymą užtikrinanti institucija išmokės Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.
- 8.4. Užsakovas turi teisę reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir padengti visus Užsakovo dėl to patirtas išlaidas ir tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas, esant bent vienai iš žemiau nurodytų aplinkybių:
 - 8.4.1. Rangovas atsisako vykdyti Sutartį t. y. Rangovas aiškiai savo veiksmais/neveikimu parodo savo ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
 - 8.4.2. Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, nesant Užsakovo kaltės.
- 8.5. Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jeigu Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.
- 8.6. Jei Rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti visas sumas, kurias Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.
- 8.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija arba, pratęsus Darbų atlikimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, arba Sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kurios suma ne mažesnė kaip 5 (penki) % nuo bendros Sutarties kainos be PVM (Sutarties 3.2 papunktis).
- 8.8. Jei Rangovas nepateikia naujo banko garanto ar draudimo bendrovės laidavimo rašto, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 20 kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, reikalauti sumokėti 5 (penkis) % nuo bendros Sutarties kainos be PVM (Sutarties 3.2 papunktis) baudą

bei atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

9. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

- 9.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Rangovo valios, dėl kurių Rangovas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (*pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Užsakovui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja kitos Užsakovo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Užsakovas*), Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.
- 9.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.
- 9.3. Jei Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.
- 9.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.
- 9.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.
- 9.6. Užsakovas taip pat turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Darbų kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Darbų kokybe. Tokiu atveju Darbų ar jų dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Darbų ar jų dalies vykdymas atnaujinamas šios Sutarties **9.4 ir 9.5** papunkčiuose nustatyta tvarka. Užsakovo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar būti jo įtakojama.
- 9.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).
- 9.8. Sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietyje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju). Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

10. DARBŲ KEITIMAS, ATSIŠAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

- 10.1. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba neatlikti kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais statybos darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.
- 10.2. Papildomi darbai ar nevykdomi darbai gali atsirasti esant šioms aplinkybėms:
 - 10.2.1. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;
 - 10.2.2. topografinių duomenų apie požemines komunikacijas nebuvimas;
 - 10.2.3. racionalesnio sprendimo pateikimas;
 - 10.2.4. Darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų Darbų atlikimas nereikalingas ar neįmanomas.

- 10.3. Projektinių sprendinių, medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką statybos techninės priežiūros vadovo, Užsakovo (Statytojo) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Rangovas turi pateikti statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo. Papildomų ir (ar) nevykdomų Darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu ir projektuotoju, surašant Darbų pakeitimo aktą, kurį pasirašo Statybos proceso dalyviai. Darbų pakeitimo aktai laikomi sudėtine Sutarties dalimi.
- 10.4. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas bei papildomus Darbus, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą. Darbų kainos sąmatose negali viršyti vidutinių rinkos kainų, numatytų UAB „Sistela“ rinkiniuose. Darbų keitimas/atsisakymas/papildomi Darbai įforminamas papildomu susitarimu.
- 10.5. Apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų kainas (keičiant Darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vieno Darbo atsisakymas ir papildomų Darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, Užsakovas įvertina pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybviėtės ir pelno) išlaidas.
- 10.6. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti ir tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, tokių kaip klaidingi, neracionalūs ar kitos nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių.
- 10.7. Šalims sutarus dėl Darbų pakeitimo ir/ar papildomų darbų būtinybės, motyvuotą siūlymą dėl Darbų pakeitimo ir/ar papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atsakingam už Sutarties vykdymą asmeniui Rangovo atstovas raštu pateikia prašymą dėl keičiamų ir/ar papildomų darbų pagrįstumo bei Darbų keitimą ar/ar papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, nurodo keičiamų ir/ar papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius Darbų pakeitimo ir/ar papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Užsakovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo, išnagrinėja keičiamų ir/ar papildomų darbų būtinybę pagrindžiančių dokumentų pagrįstumą. Jei Užsakovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiui Rangovui. Susitarimas dėl keičiamų ir/ar papildomų darbų turi būti pasirašytas abiejų Šalių. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl keičiamų ir/ar papildomų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl keičiamų ir/ar papildomų darbų laikomas sudėtine Sutarties dalimi.
- 10.8. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti tam tikrus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.
- 10.9. Šiame skyriuje nurodyti Darbų keitimai, atsisakymai ir papildomi darbai atliekami vadovaujantis LR Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais).

11. SUBRANGOVAL SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

- 11.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: „*nėra*“. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.
- 11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.
- 11.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

- Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
- 11.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.
 - 11.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
 - 11.6. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:
 - 11.6.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;
 - 11.6.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrindų (nenumatytų) aplinkybių;
 - 11.6.3. esant kitoms nenumatytoms pagrindoms aplinkybėms.
 - 11.7. Sutarties **11.6** papunktyje nurodytu atveju Rangovas privalo raštu pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:
 - 11.7.1. pagrindą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;
 - 11.7.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.
 - 11.8. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.

12. SUTARTIES PAKEITIMAI

- 12.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
- 12.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavus tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 5 (penkis) darbo dienas ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.
- 12.3. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

- 13.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.
- 13.2. Sutartis gali būti nutraukiama LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse numatytais atvejais.
- 13.3. **Užsakovas** turi teisę vienašališkai neteisimine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:
 - 13.3.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
 - 13.3.2. kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą;
 - 13.3.3. kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
 - 13.3.4. kai Rangovas perleidžia Sutarties reikalavimus be Užsakovo žinios;
 - 13.3.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.
- 13.4. **Rangovas** turi teisę vienašališkai neteisimine tvarka nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatytą protingą terminą neištaiso pranešime nurodytų Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trūkumų.
- 13.5. Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltės, nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Rangovui atliktų Darbų vertę iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisės į nuostolių dėl Sutarties nutraukimo atlyginimo.
- 13.6. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai ir netesybos išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų.

Taip pat Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu numatytu Sutarties 8 skyriuje.

- 13.7. Šalys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atlikti Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.
- 13.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
- 13.9. Rangovui, Sutarties galiojimo metu, neužtikrinus Pirkimo dokumentuose nurodytos kvalifikacijos statybos darbų vadovo, arba nesilaikant statybos darbų vadovo skyrimo/keitimo tvarkos arba Rangovui nekokybiškai atliekant Sutartyje numatytus Darbus daugiau nei 2 (du) kartus, per Sutarties galiojimo laikotarpį, tokie pažeidimai laikytinas esminiais ir Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį bei pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu numatytu Sutarties 8 skyriuje.
- 13.10. Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai – dėl Sutarties objekto, Sutarties kainos ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygos ir tvarkos, Darbų kokybės, Darbų atlikimo terminų, subtiekejo/specialisto keitimo tvarkos, statybos darbų vadovo skyrimo/keitimo tvarkos, Sutarties 5.1.24 papunkčio reikalavimo – laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje (jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys) nurodytų įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 6.217 straipsnio 2 dalimi.

14. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

- 14.1. Nė viena iš Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visiškai ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (*Force Majeure*).
- 14.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingo valdžios organo. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.
- 14.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

15. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

- 15.1. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.
- 15.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu

16. KITOS SĄLYGOS

- 16.1. Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais.
- 16.2. Visi iškilę ginčai sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu per 1 (vieną) mėnesį nuo vienos iš Sutarties Šalių rašto pateikimo dienos, o jeigu tokiu būdu nepavyksta jų išspręsti, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.
- 16.3. Šalys negali be raštiško kitos Šalies sutikimo perduoti savo teisių ir pareigų, prisiimtų šia Sutartimi, trečiosioms šalims.

- 16.4. Visi su Sutartimi susiję, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis, paštu ar kitą tinkamą vežėją). Sutarties Šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti viena kitai kontaktinės informacijos ir rekvizitų pasikeitimą.
- 16.5. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai konfidencialią informaciją privaloma atskleisti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viešai paskelbta kitos Šalies.
- 16.6. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
- 16.7. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Pareigos, vardas, pavardė	Vyriausioji specialistė Adelija Vėlavičienė	Statybos darbų vadovas Henrikas Baranauskas
Adresas	Laisvės g. 39, LT-89225 Mažeikiai	Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai
Telefonas, faksas	(0 443) 25170; +370 655 96438	+370 687 49607
El. paštas	adelija.velaviciene@mazeikiai.lt	uab.hts@gmail.com

- 16.8. Asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, keitimas atliekamas raštu pranešant kitai Šaliai naujai paskirto asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, kontaktinius duomenis. Atitinkamos Šalies naujai paskirtas už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo iš Sutarties kylančias teises ir pareigas pradeda vykdyti nuo pranešimo išsiuntimo kitai Šaliai dienos.
- 16.9. Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingas Užsakovo paskirtas Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas.
- 16.10. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Sutartis gali būti sudaroma ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Sutartis sudaryta elektronine forma prilyginama rašytinei formai.
- 16.11. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

17. SUTARTIES PRIEDAI

- 17.1. Pirkimo dokumentai bei šios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties priedai:
- 17.1.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija.
- 17.1.2. Priedas Nr. 2 – Užsakovo pasiūlymas su lokalinėmis sąmatomis.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Kodas 167371234
Laisvės g. 8, LT-89213 Mažeikiai
A. s. Nr. LT59 4010 0407 0012 5435
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Tel. (0 443) 98 204
el. p. administracija@mazeikiai.lt

Rangovas

UAB „Hidrotechniniai statiniai“
Kodas 166636338
PVM mokėtojo kodas LT666363314
Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai
A. s. Nr. LT71 7300 0100 7582 1059
AB Swedbank bankas
tel. +370 6718 1220
el. paštas uab.hts@gmail.com

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas

Direktoriaus pavaduotojas,
laikinais einantis Administracijos direktoriaus pareigas
Arvydas Pocius

Rangovas

Direktorius
Tomas Kinas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PROJEKTO „MAŽEIKIŲ RAJONO ŽEMALĖS KADASTRO VIETOVĖS MAGISTRALINIŲ MELIORACIJOS GRIOVIŲ, JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ REKONSTRAVIMO DARBAI

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Užsakovas (Statytojas)

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai,
Įstaigos kodas 167371234; tel.: (0 443) 98204, el. p. administracija@mazeikiai.lt

1.2. Rangovas

Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

1.3. Finansavimas

Projekto įgyvendinimui suteikta parama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“. Finansavimo šaltiniai – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšos, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos ir Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

2. STATYBOS DARBAI

2.1. Pirkimo objektas – Projekto „Mažeikių rajono Žemalės kadastro vietovės magistralinių melioracijos griovių, juose esančių statinių rekonstrukcija“ rekonstravimo darbai (toliau – Darbai).

2.2. Darbų atlikimo vieta – Mažeikių rajono Žemalės kadastro vietovės Bugenių, Gudiškės, Mantvydžių, Mažaičių, Liūdėnų, Račių ir Žemalės kaimai (Žemalės kadastro vietovė).

2.3. Pagrindiniai techniniai rodikliai

- Bendras rekonstruojamų magistralinių melioracijos griovių ilgis – 17,225 km;
- Pralaidų skaičius – 27 vnt., iš jų:
 - rekonstruojamų – 16 vnt.,
 - keičiamų naujomis – 8 vnt.;
- Drenažo žiočių skaičius – 208 vnt., iš jų:
 - rekonstruojamų (keičiamų naujomis) – 200 vnt.;
- Neigiamą poveikį aplinkai mažinančias aplinkosaugines priemones (reguliuojamo drenažo šuliniai (dirvožemio drėgmės lygio palaikymui) – 10 vnt.; drenažinio vandens biologinio valymo sistema (BVS) su pelkine augmenija – 10 vnt.; akmenų metinys magistraliniame melioracijos griovyje).

2.3.1. Darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4
1. Griovių rekonstravimo darbai			
1.1.	Retų krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	ha	1,4165
1.2.	Nukirstų retų krūmų surinkimas, išvežimas iki 1 km	ha	1,4165

1	2	3	4
1.3.	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	ha	2,6730
1.4.	Nukirstų vidutinio tankumo krūmų surinkimas, išvežimas iki 1 km	ha	2,6730
1.5.	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	ha	3,9315
1.6.	Nukirstų tankių krūmų surinkimas, išvežimas iki 1 km	ha	3,9315
1.7.	Tankių krūmų šalinimas 4m pločio juostoje technikos pravažavimui	ha	0,1316
1.8.	Kelmų rovimas griovio vagoje ir išvežimas	ha	0,2308
1.9.	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas, supjaustymas	vnt.	491
1.10.	Medžių iki 16 cm išvežimas 1 km atstumu	m ³	49,1
1.11.	Kelmų, šakų rankinis surinkimas ir išvežimas iki 1 km atstumu	ha	5,8
1.12.	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m	m/m ³	7418/892
1.13.	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis 0,2-0,4 m	m/m ³	4850,0/1427,0
1.14.	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m	m/m ³	4582,0/3255,0
1.15.	Supilto II gr. grunto paskleidimas buldozeriu, kai skleidimo atstumas 10 m	m ³	5574,0
1.16.	Žolių šalinimas iš griovio dugno	m/m ²	371,0/298,0
1.17.	Dirbtinų kliūčių išardymas griovyje mechanizuotai ir išardytų liekanų išvežimas 1 km atstumu	m ³ /t	179,2/45,0
1.18.	Griovių šlaitų ir apsaugos juostų šienavimas mechanizuotai	m ²	263304,0
1.19.	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų (2 kartus)	ha	16,92
1.20.	Griovio valymas rankiniu būdu (ties kliūtimis)	m ³	36,0
1.21.	Nuslinkusių šlaitų atstatymas	m ²	415,0
1.22.	Griovio šlaito sutvirtinimas geotinklu	m ²	525,0
1.23.	Šlaito papėdės tvirtinimas lentų tvorele (0,2 m aukščio)	m	182,0
1.24.	Drenažo žiočių ieškojimas	m ³	605,0
1.25.	Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d110 mm	vnt.	146
1.26.	Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d160mm	vnt.	39
1.27.	Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d200mm	vnt.	15
1.28.	Melioracinio stulpelio PMS-200 įrengimas prie žiočių	vnt.	2
1.29.	Drenažinio kilimo „Secudran“ įrengimas po žiotimis/ išleistuvais	vnt.	8
1.30.	Gelžbetoninio latako įrengimas po žiotimis (LU-2.3)	vnt.	134
1.31.	Gelžbetoninio latako įrengimas po žiotimis (LU-4)	vnt.	15
1.32.	Latako L-50PE įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0 m	vnt.	8
1.33.	Latako L-50PE įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5 m	vnt.	1

1	2	3	4
1.34.	G/b laužo surinkimas, išvežimas iki 10 km	m ³ /t	0,5/1,25
2. Neigiamą poveikį aplinkai mažinančias aplinkosauginės priemonės			
2.1.	Akmenų metinio įrengimas	m ³	3
2.2.	Plastikinių valdymo šulinių vandens lygiui drenaže reguliuoti montavimas (RŠ-315)	vnt.	10
2.3.	Biologinio valymo sistemos su pelkine augmenija (BVS) įrengimas	vnt.	10
3. Pralaidų rekonstravimo darbai			
3.1.	Pralaidų išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu	m ³	30,5
3.2.	Velėnos, žolių valymas nuo pralaidos vamzdžių, antgalių, plokščių rankiniu būdu	m ³	1,2
3.3.	Aptrupėjusių pralaidų antgalių, vamzdžių apibetonavimas hidrotechniniu betonu C30/C37	m ³	2,5
3.4.	PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidų	vnt.	72
3.5.	II gr. grunto kasimas ekskavatoriumi pralaidos tarpų tarp vamzdžių užtaisymui	m ³	240,0
3.6.	Vamzdžių pralaidoje atstatymas (panaudojant esamus vamzdžius)	vnt.	2
3.7.	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d0,5 m)	m	3,14
	Viela d3, BI	kg	0,80
	Geotekstilė	m ²	3,46
	Vielos tinklas	m ²	2,20
	Hidrotechninis betonas C30/37	m ³	0,26
3.8.	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d0,8 m)	m	20,08
	Viela d3, BI	kg	3,20
	Geotekstilė	m ²	13,84
	Vielos tinklas	m ²	8,80
	Hidrotechninis betonas C30/37	m ³	1,04
3.9.	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d1,0 m)	m	18,84
	Viela d3, BI	kg	2,82
	Geotekstilė	m ²	12,42
	Vielos tinklas	m ²	7,92
	Hidrotechninis betonas C30/37	m ³	0,90
3.10.	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d1,2 m)	m	22,62
	Viela d3, BI	kg	3,36
	Geotekstilė	m ²	15,00
	Vielos tinklas	m ²	9,54
	Hidrotechninis betonas C30/37	m ³	1,14

1	2	3	4
3.11.	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d1,5 m)	m	14,13
	Viela d3, BI	kg	1,98
	Geotekstilė	m ²	9,09
	Vielos tinklas	m ²	5,79
	Hidrotechninis betonas C30/37	m ³	0,66
3.12.	Pralaidos vamzdžių užvertimas sutankinant gruntą	m ³	240,0
3.13.	Pralaidos (d0,6 m) suskilusių antgalių demontavimas	vnt./m ³	2/3,24
3.14.	Pralaidos (d0,8 m) suskilusių antgalių demontavimas	vnt./m ³	6/12,3
3.15.	Pralaidos (d1,0 m) suskilusių antgalių demontavimas	vnt./m ³	5/12,55
3.16.	Pralaidos (d1,2 m) suskilusių antgalių demontavimas	vnt./m ³	2/6,06
3.17.	Pralaidos (2xd1,25 m) suskilusių antgalių demontavimas	vnt./m ³	2/7,38
3.18.	Pralaidos (d1,5 m) suskilusių antgalių demontavimas	vnt./m ³	2/8,72
3.19.	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu antgalių įrengimui	m ³	37,0
3.20.	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po antgaliais	m ² /m ³	48,5/4,85
3.21.	Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d0,6 m	vnt./m ³	2/3,24
3.22.	Armatūros 8AI/10AIII sudėjimas antgaliams	kg	30,18/32,08
3.23.	Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d0,8 m	vnt./m ³	6/12,3
3.24.	Armatūros 8AI/10AIII sudėjimas antgaliams	kg	90,54/96,24
3.25.	Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d1,0 m	vnt./m ³	5/12,55
3.26.	Armatūros 8AI/10AIII sudėjimas antgaliams	kg	97,30/96,20
3.27.	Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d1,2m	vnt./m ³	2/6,06
3.28.	Armatūros 8AI/10AIII sudėjimas antgaliams	kg	38,92/38,48
3.29.	Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos 2xd1,25m	vnt./m ³	2/7,38
3.30.	Armatūros 8AI/10AIII sudėjimas antgaliams	kg	40,92/54,28
3.31.	Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d1,5m	vnt./m ³	2/8,72
3.32.	Armatūros 8AI/12AIII sudėjimas antgaliams	kg	55,54/63,94
3.33.	Antgalių, pralaidos užpylimas gruntu rankiniu būdu, sutankinant	m ³	37
3.34.	Skaldos prizmės d40-70mm įrengimas prie pralaidos antgalių, h-20cm	m ³	25
3.35.	Žvyro dangos įrengimas/ atstatymas h-15 cm	m ³	65
3.36.	Užtvankų įrengimas ir išardymas rekonstruojamų pralaidų vietoje	m ³	150
3.37.	Laikino PVC d200mm vamzdžio paklojimas ir demontavimas	m	480
3.38.	Vandens pašalinimas rekonstruojamų pralaidų vietoje	m ³	80
3.39.	G/b laužo išvežimas iki 10 km atstumu	m ³ /t	50,25/125,64
3.40.	Pralaidos (up. Pūrupis pk. 17+68) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai		
3.40.1.	Esamos g/b pralaidos d=1,25 m, L=12,5 m išardymas	m ³	11,36
3.40.2.	Vandens pašalinimas	m ³	40
3.40.3.	Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas	m	30

1	2	3	4
3.40.4.	Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=30 cm	m ³	10,5
3.40.5.	Vamzdinės vandens pralaidos VP-12-125-1 įrengimas (26vnt. plokščių)	vnt.	1
3.40.6.	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu	m ³ /t	11,36/28,4
3.40.7.	Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m	m ²	12
3.40.8.	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas prie pralaidos	vnt.	2
3.40.9.	Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h-30cm	m ³	23,4
3.40.10.	Žvyro 0/32 pagrindo sluoksnio įrengimas (dangos atstatymui), h-15cm	m ³	11,7
3.40.11.	Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5cm	m ³	3,9
3.41.	Pralaidos (up. Pūrupis pk. 24+32) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai		
3.41.1.	Esamos g/b pralaidos d=1,0 m, L=10,7 m išardymas	m ³	8,72
3.41.2.	Užtvartų supylimas	m ³	10
3.41.3.	Vandens pašalinimas	m ³	30
3.41.4.	Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas	m	30
3.41.5.	Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm	m ³	4,6
3.41.6.	Plastikinių gofruotų vamzdžių d1000 mm paklojimas	m	11
3.41.7.	Neaustinė filtracinė medžiaga	m ²	2,5
3.41.8.	Antgalių A-12 įrengimas prie pralaidos	vnt.	2
3.41.9.	Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos	vnt.	4
3.41.10.	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu	m ³ /t	8,72/21,8
3.41.11.	Užtvartų išardymas	m ³	10
3.41.12.	Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m	m ²	90
3.41.13.	Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m	m ²	200
3.41.14.	Žvyro 0/32 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-15cm	m ³	7,2
3.42.	Pralaidos (up. Rūdupis (V-2) pk. 17+99) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai		
3.42.1.	Esamos g/b pralaidos d=0,75 m, L=15,2 m išardymas	m ³	8,1
3.42.2.	Užtvartų supylimas	m ³	10
3.42.3.	Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas	m	30
3.42.4.	Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm	m ³	5,3
3.42.5.	Plastikinių gofruotų vamzdžių d800 mm paklojimas	m	15
3.42.6.	Neaustinė filtracinė medžiaga	m ²	2,3
3.42.7.	Antgalių A-8 įrengimas prie pralaidos	vnt.	2
3.42.8.	Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos	vnt.	4
3.42.9.	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu	m ³ /t	8,1/20,25
3.42.10.	Užtvartų išardymas	m ³	10

1	2	3	4
3.42.11.	Šlaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m	m ²	169
3.42.12.	Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m	m ²	312
3.42.13.	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas prie pralaidos	vnt.	4
3.42.14.	Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h-30cm	m ³	23,4
3.42.15.	Žvyro 0/32 pagrindo sl. įrengimas (dangos atstatymui), h-15cm	m ³	11,7
3.42.16.	Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5cm	m ³	3,9
3.43.	Pralaidos (up. Vaidotas pk. 18+08) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai		
3.43.1.	Esamos g/b pralaidos 2x d=1,25 m, L=13,0 m išardymas	m ³	17,06
3.43.2.	Užtvarų supylimas	m ³	10
3.43.3.	Vandens pašalinimas	m ³	100
3.43.4.	Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas	m	60
3.43.5.	Neaustinės geotekstilės įrengimas	m ²	235
3.43.6.	Geomembranos įrengimas	m ²	31,2
3.43.7.	Šalčiui atsparaus grunto įrengimas ir sutankinimas	m ³	27,8
3.43.8.	Metalinių spirališkai gofruotų vamzdžių d1300 mm paklojimas	m	29,14
3.43.9.	Metalinė gofruota apkaba	vnt.	2
3.43.10.	Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių P-15-10 įrengimas, su siūlių užtaisymu C30/37	vnt./m ³	24/3,6
3.43.11.	Smėlio – žvyro pagrindo sluoksnio 0/32 po plokštėmis įrengimas, h-10 cm	m ²	36
3.43.12.	Skaldos 40-70 mm prizmės įrengimas	m ³	9,3
3.43.13.	Lauko akmenys d10-15 cm	m ³	2,2
3.43.14.	Šlaitų stiprinimas monolitiniu betonu C30/37 t=15 cm	m ³	1,1
3.43.15.	Smėlio pagrindo po monolitiniu betonu įrengimas - 10 cm	m ² /m ³	22/2,2
3.43.16.	Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos	vnt.	4
3.43.17.	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu	m ³ /t	17,06/42,65
3.43.18.	Užtvarų išardymas	m ³	10
3.43.19.	Šlaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m	m ²	38
3.43.20.	Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m	m ²	246
3.43.21.	Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h iki 30cm	m ³	23,4
3.43.22.	Žvyro 0/32 pagrindo sl. įrengimas (dangos atstatymui), h iki 15cm	m ³	11,7
3.43.23.	Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5cm	m ³	3,9

1	2	3	4
3.43.24.	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas prie pralaidos	vnt.	4
3.44.	Pralaidos (up. Vaidotas pk. 38+45) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai		
3.44.1.	Esamos g/b pralaidos d=1,5 m, L=9,0 m išardymas	m ³	13,22
3.44.2.	Vandens pašalinimas	m ³	80
3.44.3.	Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas	m	30
3.44.4.	Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=30 cm	m ³	9,2
3.44.5.	Vamzdinės vandens pralaidos VP-16-100-1 įrengimas (28vnt. plokščių)	vnt.	1
3.44.6.	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu	m ³ /t	13,22/33,0
3.44.7.	Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m	m ²	17
3.44.8.	Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h iki 30cm	m ³	17
3.44.9.	Žvyro 0/32 pagrindo sl. įrengimas (dangos atstatymui), h iki 15cm	m ³	16
3.44.10.	Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5cm	m ³	7
3.45.	Pralaidos (UP. Vaidotas) pk. 57+48 rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai		
3.45.1.	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu esamų komunikacijų vietoje	m ³	50
3.45.2.	Esamos g/b pralaidos d=1,5 m, L=13,6 m išardymas	m ³	15,52
3.45.3.	Užtvarų supylimas	m ³	10
3.45.4.	Vandens pašalinimas	m ³	40
3.45.5.	Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas	m	30
3.45.6.	Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm	m ³	12,1
3.45.7.	Metalinių gofruotų vamzdžių d1200 mm paklojimas	m	14
3.45.8.	Neaustinė filtracinė medžiaga	m ²	3,2
3.45.9.	Antgalių A-12 įrengimas prie pralaidos	vnt.	2
3.45.10.	Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos	vnt.	4
3.45.11.	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu	m ³ /t	15,52/38,8
3.45.12.	Užtvarų išardymas	m ³	10
3.45.13.	Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m	m ²	155
3.45.14.	Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m	m ²	240
3.45.15.	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas prie pralaidos	vnt.	2
3.45.16.	Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių P-15-10 įrengimas, su siūlių užtaisymu C30/37	vnt./m ³	3/0,45
3.45.17.	Smėlio – žvyro pagrindo sluoksnio 0/32 po plokštėmis įrengimas, h-10 cm	m ²	4,5

1	2	3	4
3.45.18.	Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h-20cm	m ³	8,4
3.45.19.	Žvyro 0/32 pagrindo sl. įrengimas (dangos atstatymui), h-15cm	m ³	6,3
3.45.20.	Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5cm	m ³	2,1
3.46.	Pralaidos (UP. Vaidotas) pk. 67+95 rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai		
3.46.1.	Esamos g/b pralaidos d=1,25 m, L=10,7 m išardymas	m ³	10,56
3.46.2.	Užtvarų supylimas	m ³	10
3.46.3.	Vandens pašalinimas	m ³	30
3.46.4.	Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas	m	30
3.46.5.	Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm	m ³	4,6
3.46.6.	Plastikinių gofruotų vamzdžių d1000 mm paklojimas	m	11
3.46.7.	Neaustinė filtracinė medžiaga	m ²	2,5
3.46.8.	Antgalių A-12 įrengimas prie pralaidos	vnt.	2
3.46.9.	Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos	vnt.	4
3.46.10.	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu	m ³ /t	10,56/26,4
3.46.11.	Užtvarų išardymas	m ³	10
3.46.12.	Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m	m ²	102
3.46.13.	Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m	m ²	229
3.46.14.	Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių P-15-10 įrengimas, su siūlių užtaisymu C30/37	vnt./m ³	3/0,45
3.46.15.	Smėlio – žvyro pagrindo sluoksnio 0/32 po plokštėmis įrengimas, h-10 cm	m ²	4,5
3.46.16.	Žvyro 0/32 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-15cm	m ³	7,2
3.47.	Pralaidos (griovys V-1' pk. 6+36) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai		
3.47.1.	Esamos g/b pralaidos d=0,75 m, L=11 m išardymas	m ³	7
3.47.2.	Užtvarų supylimas	m ³	10
3.47.3.	Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas	m	30
3.47.4.	Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm	m ³	3,9
3.47.5.	Plastikinių gofruotų vamzdžių d800 mm paklojimas	m	11
3.47.6.	Neaustinė filtracinė medžiaga	m ²	1,7
3.47.7.	Antgalių A-8 įrengimas prie pralaidos	vnt.	2
3.47.8.	Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos	vnt.	4
3.47.9.	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu	m ³ /t	7/17,5
3.47.10.	Užtvarų išardymas	m ³	10
3.47.11.	Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m	m ²	63
3.47.12.	Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m	m ²	230

1	2	3	4
3.47.13.	Žvyro 0/32 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-15cm	m ³	7,2

2.4. Reikalavimai Darbų vykdymui

2.4.1. Darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, Technine specifikacija.

2.4.2. Projektinių sprendinių, medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką Užsakovo (Statytojo) sutikimą.

2.4.3. Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų ir projektinėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus. Naudoti sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius.

2.4.4. Atliekant melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo darbus, privaloma laikytis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtintame Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (*aktuali redakcija*), II¹ skyriuje nustatytų reikalavimų.

2.4.5. Rangovas privalo užtikrinti darbo saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukiamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai.

2.4.6. Rangovas raštu informuoja Užsakovą apie Darbų užbaigimo datą ir pateikia Užsakovui atliktų Darbų dokumentaciją, susijusią su Darbų vykdymu: griovių niveliacijos žurnalą; medžiagų atitikties deklaracijas; įgyvendinto projekto inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir inžinerinių tinklų planą (kontrolinę geodezinę nuotrauką) DVG formatu ir Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis įgyvendinto ploto ribomis, rekonstruotomis griovių atkarpomis ir/ar kitų hidrotechninių statinių vietomis SHP formatu. Už įgyvendinto projekto inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir inžinerinių tinklų plano tikslumą atsakingas Rangovas.

2.5. Darbų derinimas

2.5.1. Darbai derinami su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su vykdomais Darbais.

2.5.2. Vykdamas Darbus privaloma vadovautis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis, patvirtintomis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“:

2.5.2.1. sudarius sutartį, Rangovas apžiūri melioracijos objektą vietoje, įvertindamas jo teritorijoje augančias žemės ūkio kultūras ir naudmenas, ir sudaro numatomų melioracijos darbų preliminarų kalendorinį atlikimo grafiką (toliau – Grafikas), melioracijos mechanizmų judėjimo melioracijos objekte schemą taip, kad nebūtų daroma žala žemės naudotojui;

2.5.2.2. Rangovas apie numatomus melioracijos darbus informuoja ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios: paskelbia Grafiką vietinėje spaudoje bei seniūnijos, kurios

teritorijoje bus atliekami Darbai, skelbimų lentoje. Skelbimuose taip pat nurodoma data ir laikas, vieta (*adresas*), kur žemės naudotojai gali susitikti su Rangovu dėl Grafiko koregavimo bei Rangovo kontaktiniai duomenys (*telefonas ir el. paštas*). Seniūnijos, kurios teritorijoje bus atliekami Darbai, skelbimų lentoje kartu su Grafiku paskelbiami ir melioracijos statinių projekto planai bei mechanizmų judėjimo schema;

2.5.2.3. gautas žemės sklypų naudotojų pastabas ir pasiūlymus Rangovas registruoja žurnale, suderina Grafiką abiem pusėms priimtinais terminais;

2.5.2.4. baigus Darbus registracijos žurnalas perduodamas saugoti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir žemėtvarkos skyriui.

2.6. Darbų atlikimo terminas

2.6.1. Darbai pradedami vykdyti po sutarties įsigaliojimo dienos, pagal Rangovo parengtą ir su Užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką ir toliau veikiama taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant. Užsakovas reikalauja, kad:

2.6.1.1. iki **2025 m. lapkričio 10 d.** būtų įvykdyta ne mažiau kaip **33,4 %** darbų apimties;

2.6.1.2. iki **2026 m. gegužės 10 d.** būtų įvykdyta ne mažiau kaip **66,8 %** darbų apimties;

2.6.1.3. iki **2026 m. rugpjūčio 1 d.** būtų įvykdyta **100 %** darbų apimties.

2.6.2. Galutinis darbų atlikimo terminas – **2026 m. rugpjūčio 1 d.** Darbų baigimo terminu laikoma **Pripažinimo tinkamais naudoti akto** pasirašymo data. **Šis terminas negali būti pratęsiamas.** Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektą. Visi Darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“



Uždaroji akcinė bendrovė „HIDROTECHNINIAI STATINIAI“

Įmonės kodas 166636338, PVM kodas LT666363314, Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai, mob. tel. +37068749607, elektroninis paštas uab.hts@gmail.com

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

**PROJEKTO „MAŽEIKIŲ RAJONO ŽEMALĖS KADASTRO VIETOVĖS MAGISTRALINIŲ
MELIORACIJOS GRIOVIŲ, JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“
REKONSTRAVIMO DARBAI**

2025-05-06

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Hidrotechniniai statiniai“, įm. kodas 166636338,
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Direktorius Henrikas Baranauskas
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Direktorius Henrikas Baranauskas, +37068749607
Dalyvio el. pašto adresas	uab.hts@gmail.com

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Mes siūlome:

Rangovas pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį privalo parengti lokalinę (-es) samatą (-as) ir pateikti kartu su pasiūlymu. Pasiūlymo kainos apskaičiavimas turi atitikti melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Eil. Nr.	Darbų (paslaugos) pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM*, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	Projekto „Mažeikių rajono Žemalės kadastro vietovės magistralinių melioracijos griovių, juose esančių statinių rekonstrukcija“ rekonstravimo darbai			

1.1.	Magistralinių melioracijos griovių rekonstravimo darbai	104041,42	21848,70	125890,12
1.2.	Pralaidų rekonstravimo darbai	145604,53	30576,95	176181,48
1.3.	Neigiamą poveikį aplinkai mažinančios aplinkosaugos priemonės**	31078,54	6526,49	37605,03
Iš viso:		280724,49	58952,14	339676,63

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 339676,63 Eur (Trys šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt šeši eurai 63 ct)
(suma žodžiais)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 58952,14 Eur.

Pastabos:

- Rangovo, rangovų grupės partnerių ir subrangovų bendra darbų ir paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM;
- *tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM, atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka ;
- **** neigiamą poveikį aplinkai mažinančių aplinkosaugos priemonių kaina (vertė) turi būti ne mažesnė kaip 10,1 proc. nuo bendros pasiūlymo kainos.**

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subrangovus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subrangovus.

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus	
			EUR su PVM	Proc.
Subrangovai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				

Viso:				
Kiti žinomi subrangovai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subrangovų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1	EBVPD
2	Lokalinė sąmata

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...		
	...		
	...		

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

Henrikas Baranauskas
vardas ir pavardė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.



TVIRTINU: 339 671 TŪKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. 05 MĖN. 04 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 25-04-29 Mažeikių rajono Žemalės kadastro vietovės magistralinių melioracijos griovių, juose esančių statinių rekonstravimo darbai

Statinsys 1 Mažeikių rajono Žemalės kadastro vietovės magistralinių melioracijos griovių, juose esančių statinių rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 1 Mažeikių rajono Žemalės kadastro vietovės magistralinių melioracijos griovių, juose esančių statinių rekonstravimo darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	339676.63 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovių rekonstravimo darbai						
		Retų krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu.	ha	1.4165	586.51	830.79
		Nukirstų retų krūmų surinkimas, išvežimas iki 1 km	ha	1.4165	245.93	348.36
		Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	ha	2.673	1209.67	3233.45
		Nukirstų vidutinio tankumo krūmų surinkimas, išvežimas iki 1.0 km	ha	2.673	511.1	1366.17
		Tankių krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	ha	3.9315	1588.15	6243.81
		Nukirstų tankių krūmų surinkimas, išvežimas iki 1 km	ha	3.9315	796.1	3129.87
		Tankių krūmų šalinimas 4m pločio juostoje technikos pravažiuojimui	ha	0.1316	2688.15	353.76
		Kelmų rovimas griovio vagoje ir išvežimas	ha	0.2308	2260.59	521.74
		Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas, supjaustymas	100vnt	4.91	263.68	1294.67
		Medžių iki 16 cm išvežimas 1 km atstumu	100m3	0.491	1112.47	546.22
		Kelmų, šakų rankinis surinkimas ir išvežimas iki 1 km	ha	5.8	245.93	1426.39
		Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m	100m	74.18	116.2	8619.72
		Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis 0.2- 0.4 m	100m	48.5	115.95	5623.58
		Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m	100m	45.82	129.13	5916.74
		Supilto II grupės grunto paskleidimas buldozeriu, kai skleidimo atstumas 10 m	t. m3	5.574	600.88	3349.31
		Žolių šalinimas iš griovio dugno	100m2	2.98	68.25	203.39
		Dirbtinių kliūčių išardymas griovyje mechanizuotai	m3	179.2	2.19	392.45
		Išardytų liekanų išvežimas 1 km atstumu	m3	179.2	8.74	1566.21
		Griovių šlaitų ir apsaugos juostų šienavimas mechanizuotai	ha	26.3304	258.51	6806.67
		Pagrivių lėkščiajimas iškastų iš griovių sąnašų (2 kartus)	ha	16.92	123.55	2090.47
		Griovio valymas rankiniu būdu (ties kliūtimis)	m3	36.0	34.22	1231.92
		Nuslinkusių šlaitų atstatymas	100m2	4.15	305.47	1267.70
		Griovio šlaito sutvirtinimas geotinklu	10m2	52.5	167.81	8810.03
		Šlaito papėdės tvirtinimas lentų tvorele (0,2 m aukščio)	100m	1.82	779.19	1418.13

Drenažo žiočių ieškojimas	100m3	6.05	572.64	3464.47
Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d110 mm vnt.		146.0	105.59	15416.14
Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d160 mm vnt.		39.0	131.49	5128.11
Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d 200 mm vnt.		15.0	140.89	2113.35
Melioracinio stulpelio PMS-200 įrengimas prie žiočių	vnt.	2.0	33.07	66.14
Drenažinio kilimo "Secudrain" įrengimas po žiotimis/išleistuvais	vnt.	8.0	13.39	107.12
Gelžbetoninio latako įrengimas po žiotimis(LU-2.3)	vnt	134.0	42.49	5693.66
Gelžbetoninio latako įrengimas po žiotimis (LU-4)	vnt	15.0	64.59	968.85
Latako L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m	vnt.	8.0	487.56	3900.48
Latako L-50PE įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m	vnt.	1.0	525.9	525.90
G/b laužo surinkimas, išvežimas iki 10 km	m3	0.5	131.29	65.65
Skyriuje 1				104041.42
2 Neigiamą poveikį aplinkai mažinančios aplinkosauginės priemonės				
Akmenų metinio įrengimas	t. m3	0.003	99478.96	298.44
Plastikinių valdymo šulinių vandens lygiui drenaže reguliuoti montavimas (RS-315)	vnt.	10.0	1890.91	18909.10
Biologinio valymo sistemos su pelkine augmenija (BVS) įrengimas	vnt	10.0	1187.1	11871.00
Skyriuje 2				31078.54
3 Pralaidų rekonstravimo darbai				
Pralaidų išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu	m3	30.5	90.55	2761.78
Velėnos, žolių valymas nuo pralaidos vamzdžių, antgalių, plokščių rankiniu būdu	m3	1.2	36.16	43.39
Aprūpėjusių pralaidų antgalių, vamzdžių apibetonavimas hidrotechniniu betonu C30/C37	m3	2.5	460.87	1152.18
PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidų	vnt.	72.0	16.97	1221.84
II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi pralaidos tarpų tarp vamzdžių užtaisymui	t. m3	0.24	1044.39	250.65
Vamzdžių pralaidoje atstatymas (panaudojant esamus vamzdžius)	vnt	2.0	124.32	248.64
Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d0.5 m) viela d3, B1	kg	0.8	2.23	1.78
Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile	m2	3.46	2.67	9.24
Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas vielos tinklu	m2	2.2	8.24	18.13
Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas hidrotechniniu betonu C30/37	m3	0.26	224.19	58.29
Tarpų tarp pralaidos vamzdžio užtaisymas (d0.8m) viela d3, B1	kg	3.2	2.23	7.14
Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile	m2	13.84	2.67	36.95
Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas vielos tinklu	m2	8.8	8.24	72.51
Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas hidrotechniniu betonu C30/37	m3	1.04	224.19	233.16
Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d1.0 m) viela d 3, B1	kg	2.82	2.23	6.29
Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile	m2	12.42	2.67	33.16
Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas vielos tinklu	m2	7.92	8.24	65.26
Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas hidrotechniniu betonu C30/37	m3	0.9	224.19	201.77

Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d1.2 m) viela d 3, B1	kg	3.36	2.23	7.49
Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile	m2	15.0	2.67	40.05
Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas vielos tinklu	m2	9.54	8.24	78.61
Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas hidrotechniniu betonu C30/37	m3	1.14	224.19	255.58
Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d1.5 m) viela d 3, B1	kg	1.98	2.23	4.42
Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile	m2	9.09	2.67	24.27
Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas vielos tinklu	m2	5.79	8.24	47.71
Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas hidrotechniniu betonu C30/37	m3	0.66	224.19	147.97
Pralaidos vamzdžių užvertimas	t. m3	0.24	2741.86	658.05
Grunto virš pralaidos sutankinimas	100m3	2.4	266.29	639.10
Pralaidos (d0,6m) suskilusių antgalių demontavimas	100m3	0.0324	6723.24	217.83
Pralaidos (d0,8m) suskilusių antgalių demontavimas	100m3	0.123	6723.24	826.96
Pralaidos (d1,0m) suskilusių antgalių demontavimas	100m3	0.1255	6723.24	843.77
Pralaidos (d1,2m) suskilusių antgalių demontavimas	100m3	0.0606	6723.24	407.43
Pralaidos (2x d1,25 m) suskilusių antgalių demontavimas	100m3	0.0738	6723.24	496.18
Pralaidos (d1,5 m) suskilusių antgalių demontavimas	100m3	0.0872	6723.24	586.27
II grupės grunto kasimas rankiniu būdu antgalių įrengimui	m3	37.0	23.94	885.78
10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po antgaliais	100m2	0.485	397.11	192.60
Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d0,6 m	m3	3.24	331.24	1073.22
Armatūros 8A/10AIII sudėjimas antgaliams	t	0.06226	1005.87	62.63
Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d0,8 m	m3	12.3	331.24	4074.25
Armatūros 8A/10AIII sudėjimas antgaliams	t	0.18678	1005.87	187.88
Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d1,0 m	m3	12.55	331.24	4157.06
Armatūros 8A/10AIII sudėjimas antgaliams	t	0.1935	1005.87	194.64
Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d1,2 m	m3	6.06	331.24	2007.31
Armatūros 8A/10AIII sudėjimas antgaliams	t	0.0774	1005.87	77.85
Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos 2x d 1,25 m	m3	7.38	331.24	2444.55
Armatūros 8A/10AIII sudėjimas antgaliams	t	0.0952	1005.87	95.76
Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d1,5 m	m3	8.72	331.24	2888.41
Armatūros 8A/12AIII sudėjimas antgaliams	t	0.11948	1005.87	120.18
Antgalių, pralaidos užpylimas gruntu rankiniu būdu, sutankinant	m3	37.0	16.63	615.31
Skaldos prizmės d40-70 įrengimas prie pralaidos antgalių, h -20 cm	100m3	0.25	6954.68	1738.67
Žvyro dangos įrengimas/atstatymas h-15 cm	100m3	0.65	2118.47	1377.01
Užtvankų įrengimas ir išardymas rekonstruojamų pralaidų vietoje	t. m3	0.15	1737.8	260.67
Laikino PVC d200 mm vamzdžio paklojimas ir demontavimas	m	480.0	1.52	729.60
Vandens pašalinimas rekonstruojamų pralaidų vietoje	100m3	0.8	422.47	337.98
G/b laužo išvežimas iki 10 km atstumu	m3	50.25	131.29	6597.32
				41822.53

Pralaidos (up. Pūrupis pk.17+68) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai

Esamos g/b pralaidos d=1,25m, L=12,5 m išardymas	100m3	0.1136	6948.14	789.31
Vandens pašalinimas	100m3	0.4	422.47	168.99
Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas	m	30.0	1.52	45.60
Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=30 cm	m3	10.5	43.4	455.70
Vamzdinės vandens pralaidos VP-12-125-1 įrengimas (26 vnt. plokščių)	vnt.	1.0	4357.17	4357.17
G/b laužo išvežimas iki 10 km atstumu	m3	11.36	54.03	613.78
Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m	10m2	1.2	427.81	513.37
Latakų L-50PE-2,0 įrengimas prie pralaidos	vnt.	2.0	487.56	975.12
Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h -30 cm	100m3	0.234	1834.65	429.31
Žvyro 0/32 pagrindo sluoksnio įrengimas (dangos atstatymui), h-15 cm	100m3	0.117	2118.47	247.86
Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5 cm	100m3	0.039	2118.47	82.62
				8678.83

Pralaidos (up. Pūrupis pk. 24+32) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai

Esamos g/b pralaidos d=1,0 m, L=10,7 m išardymas	100m3	0.0872	6948.14	605.88
Užtvarų supylimas	t. m3	0.01	1737.8	17.38
Vandens pašalinimas	100m3	0.3	422.47	126.74
Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas	m	30.0	1.52	45.60
Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm	m3	4.6	43.4	199.64
Plastikinių gofruotų vamzdžių d1000 mm paklojimas	10m	1.1	2047.07	2251.78
Neastinė filtracinė medžiaga	100m2	0.025	98.88	2.47
Antgalių A-12 įrengimas prie pralaidos	vnt.	2.0	1519.33	3038.66
Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos	vnt.	4.0	16.97	67.88
G/b laužo išvežimas iki 10 km atstumu	m3	8.72	54.03	471.14
Užtvarų išardymas	t. m3	0.01	1737.8	17.38
Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m	10m2	9.0	427.81	3850.29
Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m	100m2	2.0	190.86	381.72
Žvyro 0/32 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-15 cm	100m3	0.072	2118.47	152.53
				11229.09

Pralaidos (up. Rūdupis (V-2) pk. 17+99) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai

Esamos g/b pralaidos d=0,75 m, L=15,2 m išardymas	100m3	0.081	6948.14	562.80
Užtvarų supylimas	t. m3	0.01	1737.8	17.38
Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas	m	30.0	1.52	45.60
Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm	m3	5.3	43.4	230.02
Plastikinių gofruotų vamzdžių d 800 mm paklojimas	10m	1.5	1544.54	2316.81
Neastinė filtracinė medžiaga	100m2	0.023	98.88	2.27
Antgalių A-8 įrengimas prie pralaidos	vnt.	2.0	1061.46	2122.92
Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos	vnt.	4.0	16.97	67.88
G/b laužo išvežimas 10 km atstumu	m3	8.1	54.03	437.64
Užtvarų išardymas	t. m3	0.01	1737.8	17.38

Šlaitų tvirtinimas erdviu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m	10m2	16.9	427.81	7229.99
Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m	100m2	3.12	190.86	595.48
Latakų L-50PE-2,0 įrengimas prie pralaidos	vnt.	4.0	487.56	1950.24
Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h -30 cm	100m3	0.234	1834.65	429.31
Žvyro 0/32 pagrindo sluoksnio įrengimas (dangos atstatymui), h-15 cm	100m3	0.117	2118.47	247.86
Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5 cm	100m3	0.039	2118.47	82.62
				16356.20

Pralaidos (up. Vaidotas pk. 18+08) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai

Esamos g/b pralaidos 2x d=1,25 m, L=13,0 m išardymas	100m3	0.1706	6948.14	1185.35
Užtvartų supylimas	t. m3	0.01	1737.8	17.38
Vandens pašalinimas	100m3	1.0	422.47	422.47
Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas	m	60.0	1.52	91.20
Neaustinės geotekstilės įrengimas	100m2	2.35	98.88	232.37
Geomembranos įrengimas	100m2	0.312	536.01	167.24
Šalčiui atsparaus grunto įrengimas ir sutankinimas	m3	27.8	43.4	1206.52
Metalinių spiralinių gofruotų vamzdžių d1300 mm paklojimas	10m	2.914	2434.19	7093.23
Metalinė gofruota apkaba	vnt	2.0	179.1	358.20
Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių P-15-10 įrengimas, su siūlių užtaisymu C30/37	100m3	0.036	58894.87	2120.22
Smėlio- žvyro pagrindo sluoksnio 0/32 po plokštėmis įrengimas, h-10 cm	100m2	0.36	397.11	142.96
Skaldos 40-70 mm prizmės įrengimas	100m3	0.093	6954.68	646.79
Lauko akmenys d10-15 cm	100 m3	0.022	10249.68	225.49
Šlaitų stiprinimas monolitiniu betonu C30/37, t=15 cm	100m3	0.011	16831.99	185.15
Smėlio pagrindo po monolitiniu betonu įrengimas 10 cm	m3	2.2	43.4	95.48
Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos	vnt.	4.0	16.97	67.88
G/b laužo išvežimas 10 km atstumu	m3	17.06	54.03	921.75
Užtvartų išardymas	t. m3	0.01	1737.8	17.38
Šlaitų tvirtinimas erdviu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m	10m2	3.8	427.81	1625.68
Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m	100m2	2.46	190.86	469.52
Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h iki 30 cm	100m3	0.234	1834.65	429.31
Žvyro 0/32 pagrindo sluoksnio įrengimas (dangos atstatymui), h iki 15 cm	100m3	0.117	2118.47	247.86
Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5 cm	100m3	0.039	2118.47	82.62
Latakų L-50PE-2,0 įrengimas prie pralaidos	vnt.	4.0	487.56	1950.24
				20002.29

Pralaidos (up. Vaidotas pk. 38+45) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai

Esamos g/b pralaidos d=1,5 m, L=9 m išardymas	100m3	0.1322	6948.14	918.54
Vandens pašalinimas	100m3	0.8	422.47	337.98
Laikino vamzdžio PVC d200 mm paklojimas ir demontavimas	m	30.0	1.52	45.60
Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=30 cm	m3	9.2	43.4	399.28
Vamzdinės vandens pralaidos VP-16-100-1 įrengimas (28 vnt. plokščių)	vnt.	1.0	4822.78	4822.78
G/b laužo išvežimas 10 km atstumu	m3	13.22	54.03	714.28

Šlaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m	10m2	1.7	427.81	727.28
Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h iki 30 cm	100m3	0.17	1834.65	311.89
Žvyro 0/32 pagrindo sluoksnio įrengimas (dangos atstatymui), h iki 15 cm	100m3	0.16	2118.47	338.96
Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5 cm	100m3	0.07	2118.47	148.29
				8764.88

Pralaidos (up. Vaidotas) pk. 57+48 rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai

II gr.grunto kasimas rankiniu būdu esamų komunikacijų vietoje	m3	50.0	26.31	1315.50
Esamos g/b pralaidos d=1,5 m, L=13,6 m išardymas	100m3	0.1552	6948.14	1078.35
Užtvartų supylimas	t. m3	0.01	1737.8	17.38
Vandens pašalinimas	100m3	0.4	422.47	168.99
Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas	m	30.0	1.52	45.60
Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm	m3	12.1	43.4	525.14
Metalinų gofruotų vamzdžių d 1200 paklojimas	10m	1.4	1732.89	2426.05
Neaustinė filtracinė medžiaga	100m2	0.032	98.88	3.16
Antgalių A-12 įrengimas prie pralaidos	vnt.	2.0	1519.33	3038.66
Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos	vnt.	4.0	16.97	67.88
G/b laužo išvežimas 10 km atstumu	m3	15.52	54.03	838.55
Užtvartų išardymas	t. m3	0.01	1737.8	17.38
Šlaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m	10m2	15.5	427.81	6631.06
Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m	100m2	2.4	190.86	458.06
Latakų L-50PE-2,0 įrengimas prie pralaidos	vnt.	2.0	487.56	975.12
Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių P-15-10 įrengimas, su siūlių užtaisymu C30/37	100m3	0.0045	50953.71	229.29
Smėlio- žvyro pagrindo sluoksnio 0/32 po plokštemis įrengimas, h-10 cm	100m2	0.045	397.11	17.87
Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h-20 cm	100m3	0.084	1834.65	154.11
Žvyro 0/32 pagrindo sluoksnio įrengimas (dangos atstatymui), h-15 cm	100m3	0.063	2118.47	133.46
Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5 cm	100m3	0.021	2118.47	44.49
				18186.10

Pralaidos (up. Vaidotas) pk .67+95 rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai

Esamos g/b pralaidos d=1,25 m, L=10,7 m išardymas	100m3	0.1056	6948.14	733.72
Užtvartų supylimas	t. m3	0.01	1737.8	17.38
Vandens pašalinimas	100m3	0.3	422.47	126.74
Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas	m	30.0	1.52	45.60
Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm	m3	4.6	43.4	199.64
Plastikinių gofruotų vamzdžių d1000 mm paklojimas	10m	1.1	2047.07	2251.78
Neaustinė filtracinė medžiaga	100m2	0.025	98.88	2.47
Antgalių A-12 įrengimas prie pralaidos	vnt.	2.0	1519.33	3038.66
Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos	vnt.	4.0	16.97	67.88
G/b laužo išvežimas 10 km atstumu	m3	10.56	54.03	570.56
Užtvartų išardymas	t. m3	0.01	1737.8	17.38
Šlaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m	10m2	10.2	427.81	4363.66

Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m	100m2	2.29	190.86	437.07
Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių P-15-10 įrengimas, su siūlių užtaisymu C30/37	100m3	0.0045	50953.71	229.29
Smėlio-žvyro pagrindo sluoksnio 0/32 po plokštėmis įrengimas, h-10 cm	100m2	0.045	397.11	17.87
Žvyro 0/32 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-15 cm	100m3	0.072	2118.47	152.53
				12272.23
Pralaidos (griovys V-1' pk. 6+36) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai				
Esamos g/b pralaidos d=0,75 m, L=11 m išardymas	100m3	0.07	6948.14	486.37
Užtvartų supylimas	t. m3	0.01	1737.8	17.38
Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas	m	30.0	1.52	45.60
Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm	m3	3.9	43.4	169.26
Plastikinių gofruotų vamzdžių d800 mm paklojimas	10m	1.1	1544.54	1698.99
Neaustinė filtracinė medžiaga	100m2	0.017	98.88	1.68
Antgalių A-8 įrengimas prie pralaidos	vnt.	2.0	1061.46	2122.92
Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos	vnt.	4.0	16.97	67.88
G/b laužo išvežimas 10 km atstumu	m3	7.0	54.03	378.21
Užtvartų išardymas	t. m3	0.01	1737.8	17.38
Šlaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m	10m2	6.3	427.81	2695.20
Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m	100m2	2.3	190.86	438.98
Žvyro 0/32 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-15 cm	100m3	0.072	2118.47	152.53
				8292.38
Skyriuje 3				145604.53
Žiniaraštyje 1				280724.49
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				58952.14
Iš viso žiniaraštyje 1				339676.63

atspausdinės darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

