

SUSITARIMAS DĖL DEFECTŲ VALDYMO NR. 5
PRIE 2024-07-08 SUTARTIES NR. S-669
2025-07-11

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**), ir

AB „Eurovia Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2024-07-08 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-669 „Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 11,470 iki 14,325 km rekonstravimas“ (toliau – **Sutartis**), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 11,470 iki 14,325 km rekonstravimas“;
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Sutartimi Rangovas įsipareigojo kokybiškai atlikti rangos darbus, laikantis Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 11,470 iki 14,325 km rekonstravimo techninio darbo projekto (toliau – TDP), Sutarties bei teisės aktų reikalavimų;
- D. Rangovas, įrenginėdamas Tilto per kanalą kelio 13,125 km d. p. turėklinį bloką, dalį darbų atliko su trūkumais, t. y. nustatyta, kad Tilto per kanalą kelio 13,125 km d. p. turėklinis blokas statybos metu buvo įrengtas su neleistiniais gelžbetoninių konstrukcijų įrengimo matmenų nuokrypiais, kurie netenkina TDP Techninių specifikacijų II skyriaus „Betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos“ 5 punkto „Leistinieji nuokrypiai“ lentelėje „Monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų įrengimo leistini nuokrypiai“ (toliau – TS) reikalavimų;
- E. Rangovui vykdant turėklinio bloko betonavimo darbus, tikėtina, dėl netinkamai įrengtų klojinių konstrukcijų bei betonavimo metu susidariusio vidaus slėgio, klojinys deformavosi, dėl ko dalyje konstrukcijos atsirado geometrinis nuokrypis nuo projektinių matmenų. TS nurodytas leistinas nuokrypis ± 25 mm. Atlikus vizualinį patikrinimą ir matavimus, nustatyta, kad nuokrypis yra 60 mm, t. y., viršija leistinus nuokrypius ir tai yra laikoma defektu (toliau – **Defektas**);
- F. Rangovas 2025-07-02 raštu Nr. SDV-2025-0209 „Dėl turėklinio bloko atstatymo būdo (2024-07-08, sutartis Nr. S-669)“ pasiūlė du Defekto pašalinimo būdus:
 - 1 variantas: perbetonuoti turėklinį bloką (varianto brėžinys **Priede Nr. 3**), vietą, besiliečiančią su hidroizoliacija, nutepti epoksidiniu gruntu, įrengti tiltų perdangoms tinkančią teptinę hidroizoliaciją (eksplatacinių savybių deklaracijos pateikiamos **Priede Nr. 5**). Siekiant išpildyti TDP sprendinių reikalavimus dėl įrengiamo hidroizoliacijos sluoksnio storio (10 mm), teptinė hidroizoliacija įrengiama 5 sluoksniais. Įrengus šalitilčio plokštės sumonolitiniimą, visą paviršių padengti poliuretanine danga. Sprendinys pateiktas Priede Nr. 4 – pirmasis sprendimo būdas;
 - 2 variantas: perbetonuoti turėklinį bloką (varianto brėžinys **Priede Nr. 3**). Išilgai tilto nupjauti 0,5 m pločio šalitilčio plokštės dalis, pašalinti įrengtą išlyginamąjį cementinį sluoksnį. Užbetonuoti turėklinį bloką. Betono paviršių padengti 2 sluoksniais prilydomąja hidroizoliacija. Priankeriuoti armatūrą prie šalitilčio plokštės ir užbetonuoti nuardytą plotą. Visą paviršių padengti poliuretanine danga. Sprendinys pateiktas **Priede Nr. 4** – antrasis sprendimo būdas;
- G. Projektuotojas 2025-07-03 raštu Nr. 25-297 „Dėl turėklinio bloko atstatymo būdo“ pritarė abiems sprendiniams (**Priedas Nr. 6**);
- H. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas 2025-07-03 raštu Nr. 9-2025-449 „Dėl turėklinio bloko atstatymo būdo (2024-07-08, sutartis S-669)“ (**Priedas Nr. 7**) abu pateiktus defekto šalinimo būdus „iš esmės laiko tinkamais ir neprieštarauja jų taikymui. Abu būdai grindžiami perbetonavimo sprendiniais, tačiau skiriasi hidroizoliacijos atkūrimo metodai bei įsikišimo į esamą konstrukciją apimtis“. „Atsižvelgiant į pateiktus siūlymus, defekto taisymo tikslą bei

siekiant užtikrinti statinio ilgaamžiškumą, statinio statybos techninės priežiūros vadovas neprieštarauja nė vienam iš pateiktų taisymo būdų, tačiau, įvertinus darbų apimtį, technologinę riziką ir atlikimo efektyvumą, siūlytina prioritetą teikti pirmajam – mažiau konstrukciją paveikiančiam – taisymo sprendiniui“;

- I. Užsakovas išnagrinėjęs aplinkybių visumą, atsižvelgdamas į tai, kad siūloma hidroizoliacijos sistema yra tinkama tilto perdangoms (vadovaujantis ETAG 033 ir ETA 14/0289), tai mažiau sudėtingas bei mažiau konstrukciją paveikiantis sprendimas, nereikalaujantis pašalinti esamos šalitilčio plokštės dalies, todėl laikytinas racionalesniu sprendimu tiek darbų atlikimo greičio, tiek technologinės rizikos požiūriu, šis metodas leidžia užtikrinti hidroizoliacinio sluoksnio storį ir konstrukcinį vientisumą, kartu sumažinant galimų papildomų pažeidimų riziką – pritarė **pirmajam defekto šalinimo variantui**, panaudojant 5 sluoksnių (panaudojant aukštu slėgiu purškiamos hidroizoliacijos sistemą PERP 400 M SYSTEM DEC) hidroizoliaciją, ir pabrėžė, kad Rangovas prie rangos sutarties Nr. S-669 116 punkte nustatyto 10 metų garantinio termino paslėptiems darbams suteiktą papildomą 10 (dešimties metų garantinį terminą tilto pakloto elementams, kuriems įtakos turi defekto šalinimo veiksmai (t. y., visiems asfalto dangos ir hidroizoliacijos sluoksniams, turėkliniam blokui tilto kairėje pusėje). Atitinkamai, paslėptiems tilto pakloto darbams civilinio kodekso numatomas 10 metų terminas pailginamas dar 10 metų, todėl bendra tilto pakloto paslėptų darbų garantinio termino trukmė būtų 20 metų.
- J. Šalys patvirtina savo supratimą, jog pašalinus Defektą sutarties rezultatas yra galimas naudoti pilna apimtimi, ir neturės neigiamų padarinių Sutarties rezultato kokybiškumui ir (ar) ilgaamžiškumui;
- K. Vertinant tai, kad vadovaujantis Sutarties 60 punktu Defektas turi būti pašalintas Rangovo sąskaita, Šalys siekia susitarti dėl defekto pasekmių suvaldymo sąlygų;

Šalys, remdamosi TDP TS bei Sutarties nuostatomis, sudaro šį susitarimą dėl defektų valdymo (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Rangovas paslėptiems tilto pakloto darbams, tilto elementams, kuriems įtakos turi Defekto šalinimo veiksmai (t. y., visiems asfalto dangos ir hidroizoliacijos sluoksniams, turėkliniam blokui tilto kairėje pusėje), suteikia papildomą 10 (dešimties) metų garantinį terminą prie Sutarties 116 punkte nustatytų 10 (dešimties) metų.
2. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
3. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
5. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
6. Susitarimo priedai:
 - 6.1. Priedas Nr. 1, Spraustasienės sparnų ir turėklinio bloko, įrengtų su nuokrypiais, kontrolinė geodezinė nuotrauka;
 - 6.2. Priedas Nr. 2, Objekto (vietos) apžiūros aktas Nr. 6;
 - 6.3. Priedas Nr. 3, Perdangos plokštės armavimas, C laida, su siūlomais pakeitimais;
 - 6.4. Priedas Nr. 4, Skersinis pjūvis, C laida, su siūlomais pakeitimais;
 - 6.5. Priedas Nr. 5, Teptinės hidroizoliacijos atitikties dokumentai (priedai 5.1, 5.2, 5.3);
 - 6.6. Priedas Nr. 6, UAB „SRP Projektas“ 2025-07-03 raštas Nr. 25-297 „Dėl turėklinio bloko atstatymo būdo“;
 - 6.7. Priedas Nr. 7, AB „VIAMATIKA“ 2025-07-03 raštas Nr. 9-2025-449 „Dėl turėklinio bloko atstatymo būdo (2024-07-08, sutartis S-669)“.

UŽSAKOVAS

AB „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

PVM mokėtojo kodas LT100009270611

Telefonas +370 5 232 9600

El. paštas info@vialietuva.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas
bendrovės darbuotojas

RANGOVAS

AB „Eurovia Lietuva“

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius

Įmonės kodas 121949798

PVM mokėtojo kodas LT219497917

Telefonas +370 5 215 2050

El. paštas eurovia@eurovia.lt

A. s. LT36 2140 0300 0060 9614

AB „Luminor Bank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas
bendrovės darbuotojas