

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti IT ASFALTAS 24 reikalavimus. Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiaverčio, darbų priėmimo metu neturi viršyti lentelėje nurodytų verčių.

	Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote mm		
Posluoksnio, ant kūno klojama aprašas	Asfalto pagrindo ir asfalto pagrindodangos sluoksniai	Asfalto apatiniai sluoksniai	Asfalto viršutiniai sluoksniai iš AC SMA
1 Sluoksnis be rišiklių	10	10	-
2 Rašikliais surištas sluoksnis kurio lygumui leidžiamos 6 mm prošvaisas	10	<6	6
2 Asfalto sluoksnis, kurio lygumui leidžiamos 6 mm prošvaisos			4

Leistini dangos sluoksnių projekcinio pločio nuokrypiai - ± 10 cm. Leistini dangos sluoksnių projekcinio skersinio nuolydžio nuokrypiai $\pm 0,5\%$. Užbaigtų dangos sluoksnių sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip lentelėje nurodytos leistinos reikšmės:

8.6. Darbų priėmimas

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal IT ASFALTAS 24 reikalavimus.

9. Kitos dangos

9.1. Veja

Vejos įrengimo paruošiamieji darbai: dirvožemis tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejės plote, prieš sėjant žolių mišinį dirvožemio paviršius lengvai išpurenamas. Dirvožemio sluoksnio storis – 6,0 cm.

9.2. Kelio bortai, gazoniniai vejės bordiūrai, trinkelės

Betono trinkelės turi atitikti GT LST EN 1338+AC arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus. Trinkelė betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m²) <1,0. Vandens įgeriamumas iki 6%, dilumas iki 20 mm, stipris tempimui (skeliant) ne mažiau 3,6 MPa.

Betono bordiūrai atitikti GB LST EN 1340+AC arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus.

Kelio bortų, gazoninių vejės bordiūrų betono klasė ne mažesne kaip C 30/37, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m²) <1,0. Vandens įgeriamumas iki 6%, dilumas iki 20 mm, stipris tempimui (skeliant) ne mažiau 3,5 MPa. Kelio bortai rengiami ant betono C 16/20 klasės betono.

9.3. Standartai ir normatyviniai dokumentai

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“, TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“, Įrengimo taisyklės IT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“.

10. Pralaidų įrengimas

Pralaidos įrengimo darbai vykdomi vadovaujantis statybos taisyklėmis ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“ bei kitais galiojančiais ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais.

Rengiama plastikinė PP (polipropilenas) gofruota pagal lentelėje pateiktus skersmenis ir ilgius pralaida. Pralaida turi būti sertifikuota Europos Sąjungos šalyse ir atitikti šiuos reikalavimus:

- žiedo standumas - 8 kN/m² (pagal ISO 9969:1994 (E));
- žiedo lankstumas – 30 % deformacija be pažeidimų (pagal ISO EN 1446:2002);
- terminis stabilumas – 110°, t = 30 min. (pagal ISO 12091:1995 (E));
- atsparumas smūgiams - H50 > 1000 mm (pagal LST EN 1411:2002).

Pralaidų tranšėjų įrengimas turi atitikti IT ŽS 17 reikalavimus. Tranšėjos dugnas turi būti suformuotas iš natūralaus arba atvežtinio grunto, kurio sutankinimo rodiklis turi siekti 97 %. Pralaida įrengiama ant ne plonesnio kaip 0,15 m smėlio sluoksnio. Pralaida turi būti užpilama ne storesniais kaip 0,15 m grunto sluoksniais, simetriškai iš abiejų pralaidos pusių, sutankinant kiekvieną sluoksnį ne mažiau kaip iki 97 %.

Pralaidos galuose įrengiami įtekamasis ir ištekamasis surenkami įstrižieji gelžbetoniniai antgaliai. Pralaidos vamzdžio galas ties antgaliais gali būti paliekamas išlindęs arba nupjaunamas pagal antgalį.

Pagrindiniai darbai, kuriuos reikia atlikti yra šie:

- 1) Esamo grunto iškasimas (jeigu reikia suformuojamos duobės ties įtekėjimo ir ištekėjimo antgaliais);
- 2) Smėlio pagrindo įrengimas;
- 3) Naujos plastikinės pralaidos įrengimas;
- 4) Surenkamų betoninių antgalių sumontavimas;
- 5) Pralaidos užpylimas iškastu gruntu, kelio pagrindo ir dangos atstatymas smėlio-žvyro mišiniu iki buvusio lygio;
- 6) Šlaitų ties pralaida sutvirtinimas, užsėjant žole; 7) Signalinių stulpelių įrengimas.

11. Horizontalaus ženklavimo įrengimas

11.1. Horizontalaus ženklavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 patvirtintomis Kelių horizontaliojo ženklavimo taisyklėmis (toliau Kelių ženklavimo taisyklės KŽT), LST EN 1436:2007+A1:2009 (arba lygiavertis) „Kelių ženklavimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo ženklavimo ženklų charakteristikos“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-390 patvirtintu Kelių ženklavimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA ŽM 12, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389 patvirtintu Kelių ženklavimo medžiagų naudojimo ir ženklavimo įrengimo taisyklės IT ŽM 12.

11.2. Horizontaliojo ženklavimo linijų ir simbolių geometriniai matmenys bei jų atitinkamos proporcijos turi atitikti Kelių ženklavimo taisykles (KŽT).

11.3. Ženklavimo paviršiaus sluoksnis turi būti vienodo storio, užberiamos medžiagos tolygiai paskirstytos. Linijų ir simbolių kraštai turi būti tiesių linijų.

11.4. Ženklinant gatvės dangą kelio dažais, šlapio dažų sluoksnio storis be stiklo rutuliukų turi būti: lygios dangos - 0,4 mm, šiurkščios dangos - 0,5 mm. Esant labai grūdėtai dangos sandarai, būtina dažyti dviem sluoksniais priešingomis kryptimis. Ženklinant antrą kartą šlapio sluoksnio

storis turi būti 0,3 mm. Dažomo sluoksnio storio paklaida turi būti $\pm 0,05$ mm. Polimerinių mastikų (plastikų) sluoksnio storis neturi būti mažesnis kaip 3 mm ir didesnis kaip 4,5 mm.

- 11.5. Gatvių važiuojamosios dalies horizontaliajam ženklinimui naudojami kelio dažai, plastikai ir stiklo rutuliukai turi tenkinti šiuos kriterijus:
- 11.6. atspindėti šviesą, neturi būti slidūs, turi būti baltos spalvos ir gerai matomi bet kuriuo paros metu;
- 11.7. atsparūs druskoms, smėliui, purvui ir atmosferiniams poveikiams (saulės spinduliams, ledui, staigiems temperatūrų pokyčiams);
- 11.8. atsparūs dilimui (ilgaamžiškumo patikimumas) nuo transporto poveikio;
- 11.9. neturėti neigiamos įtakos ženklinamiems paviršiams (netirpinti gatvės važiuojamosios dangos viršutinio sluoksnio) ir aplinkai (gamtai ir žmonėms);
- 11.10. ženklinimui turi būti suteikiama garantija nuo darbų priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos:
 - 11.10.1. darbams, atliktiems kelio dažais 6 mėnesių garantija;
 - 11.10.2. darbams, atliktiems polimerinėmis mastikomis (plastikais, antislydiminiais plastikais) 24 mėnesių garantija.
- 11.11. Ženklavimo garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Ženklavimo darbams neatlaikius garantinio laikotarpio, Tiekėjas privalo pagal defektinę aktą ir jame nurodytą laiką savo lėšomis ištaisyti trūkumus (atnaujinti ženklavimą).
- 11.12. Darbus atliekant plastikais ant likusių ženklavimo medžiagų Tiekėjas privalo jas pašalinti savo sąskaita arba užtikrinti naujos medžiagos kokybišką paklojimą.
- 11.13. Tiekėjas privalo atlikti horizontaliojo ženklavimo darbų savikontrolės bandymus, rezultatus surašant darbų žurnale ir saugant iki garantinio laiko pabaigos bei pareikalavus pateikti Perkančiajai organizacijai.
- 11.14. Siekiant Užtikrinti eismo saugumą gatvių horizontaliojo ženklavimo darbų metu, Tiekėjas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles, vadovautis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintomis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklavimo taisyklėmis bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintomis taisyklėmis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12“. Automašinos gatvėse turi dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai turi vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti kelyje. Automašinos, darbininkų apranga, atitvarai turi būti paženklinėti Tiekėjo atributais.

12. Vertikalaus ženklavimo įrengimas

Kelio ženklų gamybos reikalavimai (reikalavimai ženklų paviršiams ir pagrindams, spalvinėms, šviesos atspindėjimo ir skaisčio savybėms), reikalavimai ženklų įtvirtinimo elementams ir atraminėms dalims pateikti Lietuvos standarte LST EN 12899-1 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis“, TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikalųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“.

Į kelio ženklo sąvoką įeina stovas, tvirtinimo detalės, kelio ženklas.

Įrengto kelio ženklo antroje pusėje turi būti įspausta į metalą arba prie ženklo pritvirtintoje specialioje lentelėje turi būti pateikta ženklus gaminusios įmonės prekės ženklas, pagaminimo data ir šio standarto žymuo.

Ženklų šviesą atspindinti dalis turi būti padengta I klasės „Engineer grade“ arba II klasės High Intensity Grade“ rūšies plėvele (arba lygiavertėmis).

13. Aplinkos apsaugos reikalavimai

- 13.1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktualia redakcija).
- 13.2. Tiekėjai privalo vadovautis Aplinkos ministro įsakyme D1-401 pateiktais minimaliais statybos darbų, statybinių medžiagų aplinkosauginiais kriterijais. Minimalūs aplinkosauginiai kriterijai yra privalomi. Ši aplinkosauginių kriterijų reikalavimų ir jų taikymo tvarka yra aktuali ir pritaikyta šiam pirkimui pagal Aplinkos ministro įsakyme D1-401 išvardintas ir atrinktas medžiagas, darbus, kurie yra numatyti techninėje specifikacijoje. Visiems techninėje specifikacijoje numatytiems darbams, medžiagoms (kurios atitinka ir gali būti priskiriamos prie LR Aplinkos ministro įsakymo D1-401 XVII skyriaus punktuose nurodytoms medžiagoms) minimalius aplinkosauginių kriterijų reikalavimų patvirtinančius dokumentus privaloma pateikti kartu su pasiūlymu (išskyrus atvejus, kai šiame priede aiškiai nurodyta, kad patvirtinančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti neprivaloma).
- 13.3. Tiekėjo pasiūlyti statybos darbai, statybinės medžiagos turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.
- 13.4. Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiavertėmis įrodymais. Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiavertčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiavertčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, o kitų pirkimų atvejais lygiavertčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.
- 13.5. kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams;
- 13.6. keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo rutuliukuose ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm.
- 13.7. Atitiktį 13.5. ir 13.6. punktuose nustatytiems reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys kelio ženklų ir keliui ženklinti naudojamų produktų ir

gaminių parametrų atitikimą nustatytiems reikalavimams, pateikiami teikiant mokėjimo dokumentus ir/ar darbų techniniam prižiūrėtojui pareikalavus.

14. Pirkimo objekto apimtys

14.1. Preliminarios perkamų darbų apimtys išdėstytos lentelėje „Darbų kiekių žiniaraštis“

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 36 mėn.
1. Paruošiamieji darbai			
1	Šurfavimas iki 0,5m gylgio	vnt.	520,00
2	Šurfavimas iki 1 m gylgio	vnt.	425,00
3	Paprastojo remonto aprašo parengimas	vnt.	190,00
4	Kapitalinio remonto aprašo parengimas	vnt.	95,00
5	Vejos bortų išardymas	m	1 400,00
6	Kelio bortų išardymas	m	1 400,00
7	Plytelių/trinkelų išardymas	m ²	1 850,00
8	Gelžbetonio konstrukcijų išardymas	m ³	90,00
9	Grindinio iš akmenų išardymas mechanizuotai	m ³	470,00
10	Granito plokščių ardymas, rankiniu būdu	m ²	1 400,00
11	Senos asfaltbetonio dangos frezavimas vid. 5 cm, paskleidžiant vietoje ir sutankinant	m ²	4 700,00
12	Senos asfaltbetonio dangos frezavimas vid. 5 cm, pakrovimas ir išvežimas 5 km atstumu	m ²	9 400,00
13	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	m ³	850,00
14	Krūmų kritimas	1000 m ²	550,00
15	Kietų veislių medžių iki Ø32 mm kelmų rovimas, duobių	vnt.	380,00

	užlyginimas ir kelmų išvežimas iki 1 km*		
16	Kietų veislių medžių virš Ø32 mm kelmų rovimas, duobių užlyginimas ir kelmų išvežimas iki 1 km*	vnt.	380,00
17	Transportuojant kelmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=....	vnt.	750,00
18	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas 5 km atstumu	t	650,00
19	Išvežant šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=....	t	655,00

2. Žemės darbai

1	Kelio griovių kasimas rankiniu būdu	m ³	95,00
2	Kelio griovių kasimas ekskavatoriumi, kai gruntas paskleidžiamas vietoje	m ³	18 500,00
3	Kelio griovių kasimas, kai išvežamas gruntas 5 km atstumu	m ³	9 440,00
4	Grunto kasimas ekskavatoriumi, paskleidžiant vietoje	m ³	33 000,00
5	Grunto kasimas ekskavatoriumi, kai išvežama t 5 km atstumu	m ³	11 300,00
6	Transportuojant gruntą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti, k4=....	m ³	6 600,00
7	Žemės sankasos planiravimas mechanizuotai	m ²	75 000,00
8	Žolės pasėjimas rankiniu būdu	m ²	9 400,00
9	Kelio griovių šlaitų planiravimas autogreideriais	m	93 000,00

10	Kelio šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, užsėjant žole	m2	47 000,00
11	Kelio šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, užsėjant žole	m2	47 200,00
12	Kelio griovių dugno ir šlaitų sutvirtinimas skalda 0/56	m3	2 800,00
13	Kelio sankasos šlaitų planiravimas rankiniu būdu	m2	1 890,00
14	Augalinio grunto sijoto, be šiukšlių (min. užsakymo kiekis 5 m3) atvežimas 1 km atstumu	m3	470,00
15	Šlaitų tvirtinimas geokoriu h-50mm	m2	750,00
16	Šlaitų tvirtinimas akmenimis d20-35cm ant 10cm storio žvyro pagrindo	m2	4 700,00
17	Šlaitų tvirtinimas P1 plokštėmis tarpus užtaisant cementiniu skiedini ant 10 cm storio skaldos sluoksnio	m2	380,00

3. Vandens nuvedimas

1	PVC pralaidos Ø250 mm diametro įrengimas	m	265,00
2	Ø250 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas	vnt.	65,00
3	PVC pralaidos Ø300 mm diametro įrengimas	m	300,00
4	Ø300 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas	vnt.	75,00
5	PVC pralaidos Ø400 mm diametro įrengimas	m	460,00
6	Ø400 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas	vnt.	80,00
7	PVC pralaidos Ø500 mm diametro įrengimas	m	220,00
8	Ø500 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas	vnt.	40,00
9	PVC pralaidos Ø600 mm diametro įrengimas	m	70,00
10	Ø600 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas	vnt.	10,00
11	Pralaidos Ø800 mm diametro įrengimas	m	130,00
12	Ø800 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas	vnt.	20,00
13	PVC pralaidos Ø1000 mm diametro įrengimas	m	130,00

14	Ø1000 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas	vnt.	10,00
15	PVC pralaidos Ø1200 mm diametro įrengimas	m	130,00
16	Ø1200 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas	vnt.	10,00
17	Pralaidos išvalymas rankiniu būdu	m3	16,00
18	Pralaidų remontas nekeičiant pralaidos užtaisant atsiradusius defektus	m	130,00
19	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais h-15cm	vnt.	65,00
20	G/b šulinio Ø700 mm žiedo įrengimas	vnt.	30,00
21	Kapų reguliavimas ir paaukštinimas iki 15 cm	vnt.	50,00
22	Šulinio išvalymas	vnt.	65,00
23	Ketinio liuko keitimas plaukiojančiu	vnt.	20,00
24	G/b šulinio Ø700 mm įrengimas (visas komplektas su dugnu, perdengimo plokšte)	vnt.	30,00
25	G/b šulinio Ø1000 mm įrengimas (visas komplektas su dugnu, perdengimo plokšte)	vnt.	45,00
26	G/b šulinio Ø1500 mm įrengimas (visas komplektas su dugnu, perdengimo plokšte)	vnt.	45,00
27	G/b Ø1000 mm pralaidos prailginimas	m	20,00
28	G/b Ø800 mm pralaidos prailginimas	m	30,00

29	Metalinės Ø 800 mm pralaidos įrengimas	m	50,00
30	Metalinės Ø 1000 mm pralaidos įrengimas	m	50,00
31	Metalinės Ø 1200 mm pralaidos įrengimas	m	50,00
32	Drenažo Ø 110 mm su visais darbais įrengimas (iškasimas, užpylimas)	m	520,00
33	Drenažo Ø 160 mm su visais darbais įrengimas (iškasimas, užpylimas)	m	1 100,00
34	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės arba kokoso plaušo filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	m	3,00
35	Paviršinio vandens PE nuleistuvo PN-42 (Dangčio skersmuo: Ø 630 mm, Korpuso skersmuo: Ø 780 mm, Aukštis: 1350 mm. Išorinis vamzdžio skersmuo: Ø 630 mm) įrengimas	vnt.	5,00
36	Vamzdžių pajungimas į esamus šulinius	vnt.	10,00
37	Šulinėlių d315 įrengimas (kompl.su liuku ir kt. detalėmis)	vnt.	40,00
38	Šulinėlių d425 įrengimas (kompl.su liuku ir kt. detalėmis)	vnt.	15,00
39	PVC Ø 110 mm vamzdžių klojimas	m	95,00
40	PVC Ø 160 mm vamzdžių klojimas	m	95,00
41	PVC Ø 200 mm vamzdžių klojimas	m	95,00
42	PVC Ø 250 mm vamzdžių klojimas	m	95,00
43	PVC Ø 315 mm vamzdžių klojimas	m	95,00
44	Bortinių, ketinių grotelių įrengimas su šulinių ir visomis jungiamosiomis detalėmis	kompl.	10,00
45	Polimerbetoninio latako su kaliojo ketaus briauna ir ketinėmis grotelėmis D400/E600 įrengimas	m	50,00
46	Betoninių vandens nuvedimo latako LE (250 mm x 398 mm x 80	m	95,00

	mm arba lygiaverčio) įrengimas		
47	Betoninių (teleskopinių) vandens nuvedimo latako TL -110 (arba lygiaverčio) įrengimas	m	95,00
48	Betoninių latako įrengimas šaligatvio zonoje (300x200x80 mm)	m	45,00
4. Kelių, gatvių ir šaligatvių pagrindai			
1	Pagrindų iš žvyro profilio pataisymas pridedant naujų medžiagų (žvyras 0/32 fr., 5 cm)	m2	950,00
2	Pagrindų profilio ištaisymas nepridedant medžiagų	m2	9 500,00
3	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas	m3	9 500,00
4	Skaldos pagrindų profilio pataisymas pridedant naujų medžiagų (0/32; 0/45 fr., 5 cm)	m2	1 420,00
5	Skaldos pagrindų profilio ištaisymas nepridedant medžiagų	m2	1 420,00
6	Viensl. pagrindo iš skaldos 0/32 ar 0/45 įrengimas	m3	2 900,00
7	Skaldos pagrindo 0/32 ar 0/45 h=15 cm įrengimas	m2	94 000,00
8	Skaldos pagrindo 0/32 ar 0/45 h=1 cm pokytis k4=....	m2	47 000,00
9	20 cm storio grunto pagrindo stabilizavimas rišamosiomis medžiagomis su jonais, mechanizuotu būdu	m2	14 100,00
10	25 cm storio grunto pagrindo stabilizavimas rišamosiomis medžiagomis su jonais, mechanizuotu būdu	m2	14 100,00

11	30 cm storio grunto pagrindo stabilizavimas rišamosiomis medžiagomis su jonais, mechanizuotu būdu	m2	14 100,00
12	15cm storio skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (SPS) pridedant 30 proc. NAG	m2	1 900,00
13	Nesurištojo mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnio h=1cm storio pokytis (kiekvienam h=1,0 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	m2	1 900,00
14	Išlyginamojo skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (SPS) pridedant 30 proc. NAG	m3	1 900,00
15	15cm storio žvyro pagrindo sluoksnio 0/45 (ŽPS) įrengimas pridedant 30 proc. NAG	m2	3 800,00
16	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų fr. 0/16 įrengimas	m3	470,00
17	Nuovažos su žvyro danga 12 cm įrengimas	m2	2 800,00
18	Kelkraščių profiliavimas, sutvirtinant juos 6 cm storio mišiniu skalda 80% ir augalinio 20%	m2	19 000,00
19	Nuovažos su skaldos 0/45 danga 15 cm įrengimas	m2	6 600,00
5. Asfalto ir kitų dangų įrengimas ir remontas			
1	Bituminės juostos prie borto įrengimas	m	1 900,00
2	Esamų kelio bortų įrengimas	m	190,00
3	Esamų vejos bortų įrengimas	m	190,00
4	Esamų plytelių/trinkelio įrengimas	m2	750,00
5	Neregijų trinkelio h=8cm storio įrengimas	m2	190,00
6	Betoninių trinkelio įrengimas h=6 cm, užpilant siūles akmens atsijomis	m2	280,00
7	Betoninių trinkelio įrengimas h=8 cm, užpilant siūles akmens atsijomis	m2	950,00
8	Šaligatvio plytelių įrengimas h=7 cm, užpilant siūles akmens atsijomis	m2	950,00
9	Spalvotų betono plytelių 7 cm (įvairių formų) šaligatvio įrengimas užtaisant siūles atsijomis	m2	570,00
10	Ažurinių plytelių įrengimas h=8 cm, užpilant siūles akmens atsijomis	m2	950,00
11	Ažurinių plytelių įrengimas h=10 cm, užpilant siūles akmens atsijomis	m2	750,00
12	Šaligatvio pasluoksnio iš akmens atsijų įrengimas h=3 cm	m2	380,00
13	Vejos borto 80* 200*1000 įrengimas snt betoninio pagrindo	m	1 900,00
14	Vejos borto 80* 200*1000 (spalvoti) įrengimas snt betoninio pagrindo	m	1 900,00
15	Kelio borto 150* 300*1000 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	1 900,00
16	Kelio borto 150* 300*1000 (spalvoti) įrengimas ant betoninio pagrindo	m	1 900,00
17	Granitinių bortų (autobusų stotelėms) ant betoninio pagrindo įrengimas	m	330,00
18	Asfalto dangos įrengimas nuovažose iš AC 16PD 6 cm	m2	3 960,00

19	Asfalto dangos įrengimas nuvažose iš AC 16PD 8 cm	m2	2 850,00
20	6 cm storio ištisinės viensluoksnės asfaltbetonio dangos paklojimas mechanizuotai iš AC 16PD nuvalant ir apdorojant bitumine emulsija seną dangą	m2	6 000,00
21	5 cm storio ištisinės viensluoksnės asfaltbetonio (raudonos spalvos) dangos paklojimas mechanizuotai iš AC 16PD	m2	4 650,00
22	8 cm storio ištisinės viensluoksnės asfaltbetonio dangos paklojimas mechanizuotai iš AC 16PD nuvalant ir apdorojant bitumine emulsija seną dangą	m2	9 450,00
23	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	m2	9 450,00
24	Viršutinio 4 cm AC11VN dangos sluoksnio h=0,5 cm storio pokytis (kiekvienam h=0,5cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	m2	95,00
25	AC 11 VS asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	m2	4 700,00
26	Viršutinio 4,0 cm AC11VS dangos sluoksnio h=1,0 cm storio pokytis (kiekvienam h=1,0 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	m2	950,00
27	AC 11 VS su PBM asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4,0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	m2	2 850,00
28	Viršutinio 4,0 cm AC11VS su PMB dangos sluoksnio h=1,0 cm storio pokytis (kiekvienam h=1,0 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	m2	950,00
29	AC 16AN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	m2	2 850,00

	k8=1.17, k9=1.15		
30	Apatinio 4,0 cm AC16AN dangos sluoksnio h=1,0 cm storio pokytis (kiekvienam h=1,0 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	m2	90,00
31	8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 AS su PMB 45/80-55 įrengimas	m2	5 200,00
32	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas klotuvu iš AC 11 VN	t	950,00
33	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas klotuvu iš AC 11 AN	t	1 850,00
34	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas klotuvu iš AC 16 AN	t	1 850,00
35	Asfalto SA 16-d-V6000 tipas C įrengimas, h=4,5 cm	m2	6 500,00
36	Viensluoksnės 4,5 cm SA 16-d-V6000 dangos sluoksnio h=0,5 cm storio pokytis (kiekvienam h=0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	m2	950,00
37	Asfalto SA 11-d-V6000 tipas C įrengimas, h=4,5 cm	m2	2 900,00
38	Viensluoksnės 4,5 cm SA 11-d-V6000 dangos sluoksnio h=0,5 cm storio pokytis (kiekvienam h=0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	m2	950,00

39	AC 22 PN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos pagrindo sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	m2	2 900,00
40	AC 32 PN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos pagrindo sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	m2	2 900,00
41	Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su granito skaldele 8/11	m2 m2 m2	18 500,00
42	Dvisluoksnio paviršiaus apdaro (DPA), panaudojant 0/16 skaldele ir bituminę emulsiją įrengimas		9 350,00
43	5cm storio asfaltbetonio dangos duobių remontas iki 5m2 dydžio duobės iš AC 11 VN		1 400,00
44	5cm storio asfaltbetonio dangos duobių remontas virš 5m2 dydžio duobės iš AC 11 VN	m2	950,00
45	Frezuoto asfalto dangos h=5 cm įrengimas, medžiagos užsakovo	m2	950,00
46	Frezuoto asfalto dangos h=5 cm įrengimas, medžiagos rangovo	m2	470,00
47	Frezuoto asfalto dangos pokytis +/- 1 cm	m2	470,00
48	Bangų ir slinkčių kelkraščiuose ištaisymas, nuskutant jas autogreideriu, gruntą pakraunant į automobilius ir išvežant iki 5 km atstumu	m2	2 200,00
6. Kiti darbai			
1	Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio dangoje	m2	1 320,00
2	Kelio ženklinimas dažais	m2	950,00
3	Smėlio - žvyro mišinio (min. užsakymo kiekis 5 m3) atvežimas 1 km atstumu* 0/2 arba 0/4	m3	190,00
4	Atvežant smėlį - žvyrą, gruntą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti, k4=....	m3	200,00
5	Laikinių kelio ženklų pastatymas	vnt.	140,00
6	Kelio ženklų cinamasis remontas	vnt.	95,00
7	Konstrukcijos sluoksnių stiprinimas geotekstile	m2	950,00
8	Konstrukcijos sluoksnių stiprinimas geotinklu	m2	950,00
9	Šaligatvio dangos įrengimas iš azūrinių plasmasių plytelių (plastikiniai korai žolės dangai, aikštelėms, takams sutvirtinti), kai plytelės 500x500x49 mm	m2	120,00
10	Betoninių konstrukcijų (atraminių sienų, laiptų ir kt) įrengimas	m3	60,00
11	Betoninių konstrukcijų armavimas	t	15,00
12	Rezervinių vamzdžių Ø 110 mm įrengimas	m	190,00
13	Apsauginių surenkamų vamzdžių įrengimas d110	m	280,00
14	Signalinių stulpelių įrengimas	vnt.	470,00
15	Antivandalinių suolų įrengimas	vnt.	10,00
16	Antivandalinių šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	10,00
17	Antivandalinių autobusų sustojimų pavilijonų įrengimas	vnt.	10,00
18	Kelio ženklų iš antrinio panaudojimo medžiagų RA1 įrengimas (atrama, skydas)	vnt.	30,00
19	Kelio ženklų iš antrinio panaudojimo medžiagų RA2 įrengimas (atrama, skydas)	vnt.	30,00
20	Išpildomosios dokumentacijos parengimas	vnt.	70,00



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PARAMA“

Elektroninio dokumento nuorašas
2025-08-20 Nr. 53-119



Lazdijų rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL LAZDIJŲ RAJONO KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO PIRKIMO**

2025-06-20

(Data)

Alytus

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB „Parama“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Gardino g. 30, LT-62154 Alytus
Įmonės kodas	165108836
PVM mokėtojo kodas	LT 651088314
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Daiva Aliulienė
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT20 7181 2000 0346 7712, AB Artea bankas
Telefono numeris	+370 315 74640
Fakso numeris	+370 315 52335
El. pašto adresas	info@alytausparama.lt

Šiuo **pasiūlymu** pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis atviro konkurso sąlygose.

Šiuo dokumentu pareiškiame, kad norime dalyvauti pirkime. Taip pat pažymime, kad susipažinome ir sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime ir pirkimo dokumentuose (kaip jos apibrėžtos bendrosiose pirkimo sąlygose ir specialiosiose pirkimo sąlygose). Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus pirkimo dokumentų reikalavimus, mūsų pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami pirkimo sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir pirkimo objektui bei pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų, bei įsipareigojame užtikrinti, kad paslaugas pagal pirkimo sutartį teiks tik tokią teisę turintys subjektai. Rengdami pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos, darbo sąlygų, nacionalinio saugumo reikalavimus.

Siūlomi darbai ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai (tame skaičiuje įvertinti ir „SABIS“ mokesčiai). Teikdami šį pasiūlymą, prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija laimėjimo atveju viešins mūsų pasiūlymą ir sutartį CVP IS, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų mūsų teisėtus komercinius interesus (gamybinę paslaptis) arba turėtų

Gardino g. 30
LT-62154 Alytus
Įm. kodas 165108836
PVM mokėtojo kodas LT 651088314

A. s. LT27 7044 0600 0194 1552
AB SEB bankas
A. s. LT20 7181 2000 0346 7712
AB Šiaulių bankas

Tel.: +370 315 74 640
Faks.: +370 315 52 335
E. paštas: info@alytausparama.lt
www.alytausparama.lt

neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, todėl sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

1. Teikdami šį pasiūlymą, mes siūlome šią pirkimo objekto kainą, kurią sudaro pasiūlymo priede Nr. 1 „Darbų kiekių žiniaraštis“ pateiktą įkainių suma:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pasiūlymo kaina Eur be PVM
1	2	3
1.	Lazdijų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto techninių darbo projektų (aprašų) parengimas ir rangos darbai	4 589 453,59
PVM* 21 proc.		963 785,25
Pasiūlymo kaina** Eur su PVM		5 553 238,84

Kaina (ir jos sudėtinės dalys) nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Pastaba.

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas _____.

Patvirtiname, kad įsivertinome ar sutarties vykdymo metu netapsime PVM mokėtoju, įskaitant tai, kad jeigu vykdydami sutartį tapsime PVM mokėtoju, pasiūlyme turime nurodyti kainą su PVM. Mes suprantame ir įsivertinome, kad pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).

** Naudojama pasiūlymo vertinimui.

Kartu su pasiūlymu teikiamas užpildytas Pasiūlymo priedas Nr. 1 „Darbų kiekių žiniaraštis“, kuriame nurodyti mūsų siūlomi įkainiai ir pasiūlymo kaina.

Patvirtiname, kad mes žinome, jog nepateikus užpildyto Pasiūlymo priedo Nr. 1, pasiūlymas bus atmestas.

2. Teikiame informaciją ekonominio naudingumo kokybės kriterijams įvertinti pagal Specialiųjų Pirkimo sąlygų 7 priedą ir siūlome tokias (kokybės) ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų „Tiekėjo siūloma papildoma statinio garantinio termino trukmė metais (T)“, „Tiekėjo siūlomo vadovaujančio specialisto – statinio statybos vadovo, patirtis (P)“ ir „Tiekėjo siūlomas įsipareigojimams vykdyti pasitelkiamos aplinkos apsaugos priemonės (Z)“, reikšmės:

Vertinimo kriterijus	Siūloma kriterijaus reikšmė (šią skiltį pildo tiekėjas)
Tiekėjo siūloma papildoma statinio garantinio termino trukmė (T) metais (žr. specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo 7-9 p.)	15
Tiekėjo siūlomo vadovaujančio specialisto – statinio statybos vadovo, patirtis (P), Eur be PVM (žr. specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo 10-11 p.)	6 943 322,50

Tiekėjo siūlomas įsipareigojimams vykdyti pasitelkiamos aplinkos apsaugos priemonės (Z), vnt. specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo 12-13 p.)	1. Greideris John Deere 622GP (s/n 610063) EU Stage V/EPA Tier 4f 2. Plentvolis Hamm HX 70i (s/n II2970112), EU Stage V/EPA, Tier 4 3. Ekskavatorius ATLAS 150W, EU-Stufe-V 4. Vilkikas su puspriekabe MAN TGX, EURO 6 5. Asfalto klotuvas Voegele S1900-5i (s/n 90274) EU Stage V
---	--

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (*Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių tiekėjų pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems tiekėjų interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, prašome nurodyti, ar pasiūlyme yra konfidencialios informacijos ir kokia pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali bei pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus.*):

Eil. Nr.	Pateikiamo dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Dokumentas yra konfidencialus Taip / Ne
1.	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (<i>jei taikoma</i>)	2	Taip
2.	Priedas Nr. 5 „EBVPD“	17	Ne
3.	Tiekėjo deklaracija dėl 2022 balandžio 8 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamento (ES) 2022/576 taikomų ribojimų neturėjimo	2	Ne
4.	VPI 45 str. 2 d. reikalavimų atitikties deklaracija	2	Ne
5.	Pasiūlymo galiojimą užtikrinantys dokumentai	1	Ne
6.	Deklaracija apie 2022-2024 finansinius metus	1	Ne
7.	Deklaracija apie einamąjį likvidumo koeficientą ir finansinių ataskaitų rinkinį su auditoriaus išvada	54	Ne
8.	Pažyma apie tiekėjo turimas ir galimas disponuoti lėšas	2	Taip
	Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas ir statybos darbų užbaigimo aktai su priedais	42	Ne
	Tiekėjo siūlomos pasitelkti aplinkos apsaugos priemonės (mechanizmai)	28	Ne
	ISO sertifikatai	4	Ne
	Pasiūlymo priedas Nr.1. Darbų kiekių žiniaraštis	8	Ne
	Subrangovų dokumentai	55	Ne

Pastabos:

1. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

1. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)(*pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.*)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas/ vardas, pavardė	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė)	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kontroliuojantys asmenys ¹ , jų registracijos šalis ar teritorija (jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė)	Kvalifikacijos reikalavimai, kuriems atitikti bus pasitelkiami ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pajėgumai, (Pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedą)	Perduodamų vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis ²
1.				Pvz.: Pirkimo sąlygų 4 priedo 2.1 punktas – tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas.	
2.					

Kartu su pasiūlymu pateikiame įrodymus, kad vykdant pirkimo sutartį mums bus prieinami aukščiau esančioje lentelėje nurodytų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, bei kvazisubtiekėjų pajėgumai. Bei jų užpildytus ir pasirašytus EBVPD.

¹Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas VPĮ 2 straipsnio 15¹ dalyje: *Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:*

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

² Tuo atveju, jei ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamas, tiesiogiai vykdys pirkimo sutartį (prie pirkimo sutarties vykdymo prisidės aktyviais veiksmais), jis laikomas ir ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir subtiekėju. Todėl tiekėjas privalo, be kita ko, nurodyti ir tokiam subjektui perduodamą vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalį.

Informacija apie žinomus subtiekejus ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekejus)

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas ³	Subtiekejo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo - nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė)	Subtiekeją kontroliuojančių asmenų ⁴ registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo - nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė)	Subtiekejiui perduodama vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis
1.	UAB „Maniga“	Lietuva	Lietuva	Vertikalusis ir horizontalusis ženklavimas
2.	UAB „Daugesta“	Lietuva	Lietuva	Ardymo, vandens nuvedimo, žemės darbai, pagrindų bei dangų įrengimo darbai
3.	Kęstutis Kazlauskas (individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.1189525)	Lietuva Lietuvis	Lietuva Lietuvis	Išpildomosios dokumentacijos parengimas

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti subtiekejų užpildytus ir pasirašytus EBVPD.

PASTABA. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, įskaitant subtiekejus ir kvazisubtiekejus (specialistus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai), kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo, kad remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, vadovaujantis VPĮ 49 straipsniu, bus laikoma, kad pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus atitinka pats tiekėjas.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu neišviešinė subtiekejų / kvazisubtiekejų, kurių pajėgumais / kvalifikacija planuojama remtis vykdant sutartį, taip pat ir tų, kurių pajėgumais pirkime nesiremia ir kurių kvalifikacijos ar kitų pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų atitikties nėra tikrinama, vėliau sutarties vykdymo metu jų pasitelkti negalės, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas pateiks objektyvias aplinkybes dėl pagrįsto nežinojimo apie juos pasiūlymų pateikimo metu. Tokias aplinkybes Tiekėjas privalo nurodyti jau teikdamas pasiūlymą.

(Žr. VPĮ komentaras <https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360016427719-88-straipsnis-Subtiekimas>).

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

Patvirtiname, kad sprendimą šiame pirkime dalyvauti pasitelkdam subtiekejus (jei pasitelkiama) priėmėme, neturėdami tikslo riboti konkurencijos ir įvertinę Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimus.

Žinome ir suprantame, kad perkančioji organizacija, įvertinusi pasiūlyme nurodytus duomenis, pasilieka teisę pirkimo procedūrų metu (bet kurioje pirkimo stadijoje) kreiptis į tiekėją ar jo pasitelktus ūkio subjektus, kurių

³ Nurodomas konkretus subtiekejo pavadinimas, jei žinomas pasiūlymo pateikimo metu. Jei subtiekeją ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „Nežinomas“. Jei konkretus subtiekejas nėra žinomas pasiūlymo pateikimo metu, **tiekėjas patvirtina ir įsipareigoja, kad pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkiami tik tokie subtiekejai, kurie neatitiks nei vienos iš VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalyje nustatytų sąlygų.**

⁴ Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas VPĮ 2 straipsnio 15¹ dalyje.


pajėgumais remiamasi bei kvazisubtiekęjus ir prašyti pateikti pasiūlyme nurodytus duomenis patvirtinančius dokumentus, įrodymus ir papildomus paaiškinimus.

Žinome ir suprantame, kad jeigu mūsų pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija yra melaginga (visi arba dalis pasiūlyme nurodomų duomenų), gali būti taikoma atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka, o tiekėjas, kuris su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama riboti, ribojama ar gali būti ribojama konkurencija pirkime, ir perkančiajai organizacijai dėl to turint įtikinamų duomenų, gali būti pašalinamas iš pirkimo procedūros, vadovaujantis VPĮ 46 str. 4 d. 1 p. pagrindu.

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Tekminės tarnybos vadovė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

Daiva Aliulienė
(Vardas ir pavardė)



PASIŪLYMO PRIEDAS NR. 1

Elektroninio dokumento nuorašas
2025-08-20 Nr. 53-119

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Lazdijų rajono kelių ir gatvių remonto darbai

Tiekėjo pavadinimas: UAB "Parama"

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato Vnt.	Preliminarus kiekis 36 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM	Iš viso Eur be PVM	Maksimali įkainio vertė Eur be PVM
1. Paruošiamieji darbai						
1	Šurfavimas iki 0,5m gylio	vnt.	520,00	0,10	52,00	20,00
2	Šurfavimas iki 1 m gylio	vnt.	425,00	0,15	63,75	30,00
3	Paprastojo remonto aprašo parengimas	vnt.	190,00	500,00	95 000,00	1 620,00
4	Kapitalinio remonto aprašo parengimas	vnt.	95,00	500,00	47 500,00	3 780,00
5	Vejos bortų išardymas	m	1 400,00	9,00	12 600,00	12,34
6	Kelio bortų išardymas	m	1 400,00	12,00	16 800,00	25,33
7	Plytelių/trinkelų išardymas	m2	1 850,00	6,15	11 377,50	6,20
8	Gelžbetonio konstrukcijų išardymas	m3	90,00	1,95	175,50	50,00
9	Grindinio iš akmenų išardymas mechanizuotai	m3	470,00	1,95	916,50	25,00
10	Granito plokščių ardymas, rankiniu būdu	m2	1 400,00	1,20	1 680,00	30,00
11	Senos asfaltbetonio dangos frezavimas vid. 5 cm, paskleidžiant vietoje ir sutankinant	m2	4 700,00	3,50	16 450,00	3,78
12	Senos asfaltbetonio dangos frezavimas vid. 5 cm, pakrovimas ir išvežimas 5 km	m2	9 400,00	7,85	73 790,00	8,00
13	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	m3	850,00	0,78	663,00	3,85
14	Krūmų kritimas	1000 m2	550,00	3,82	2 101,00	294,50
15	Kietų veislių medžių iki Ø32 mm kelmų rovimas, duobių užlyginimas ir kelmų išvežimas iki 1 km*	vnt.	380,00	3,50	1 330,00	52,14
16	Kietų veislių medžių virš Ø32 mm kelmų rovimas, duobių užlyginimas ir kelmų išvežimas iki 1 km*	vnt.	380,00	3,86	1 466,80	149,70
17	Transportuojant kelmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=....	vnt.	750,00	0,24	180,00	0,91
18	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas 5 km atstumu	t	650,00	15,10	9 815,00	24,53
19	Išvežant šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=....	t	655,00	0,98	641,90	0,98
2. Žemės darbai						
1	Kelio griovių kasimas rankiniu būdu	m3	95,00	2,11	200,45	17,00
2	Kelio griovių kasimas ekskavatoriumi, kai gruntas paskleidžiamas vietoje	m3	18 500,00	0,76	14 060,00	8,00
3	Kelio griovių kasimas, kai išvežamas gruntas 5 km atstumu	m3	9 440,00	12,10	114 224,00	12,96
4	Grunto kasimas ekskavatoriumi, paskleidžiant vietoje	m3	33 000,00	0,93	30 690,00	5,00
5	Grunto kasimas ekskavatoriumi, kai išvežama t 5 km atstumu	m3	11 300,00	7,52	84 976,00	9,18

6	Transportuojant gruntą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti, k4=....	m3	6 600,00	0,60	3 260,00	0,65
7	Žemės sankasos planiravimas	m2	75 000,00	0,34	25 500,00	0,35
8	Žolės pasėjimas rankiniu būdu	m2	9 400,00	0,11	1 034,00	1,50
9	Kelio griovių šlaitų planiravimas autogreideriais	m	93 000,00	0,03	2 790,00	2,92
10	Kelio šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, užsėjant žole	m2	47 000,00	2,01	94 470,00	2,83
11	Kelio šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, užsėjant žole	m2	47 200,00	1,63	76 936,00	3,92
12	Kelio griovių dugno ir šlaitų sutvirtinimas skalda 0/56	m3	2 800,00	13,23	37 044,00	170,17
13	Kelio sankasos šlaitų planiravimas rankiniu būdu	m2	1 890,00	0,30	567,00	1,90
14	Augalinio grunto sijoto, be šiukšlių (min. užsakymo kiekis 5 m3) atvežimas 1 km atstumu	m3	470,00	1,35	634,50	12,50
15	Šlaitų tvirtinimas geokoriu h-50mm	m2	750,00	2,02	1 515,00	10,45
16	Šlaitų tvirtinimas akmenimis d20-35cm ant 10cm storio žvyro pagrindo	m2	4 700,00	5,04	23 688,00	60,00
17	Šlaitų tvirtinimas P1 plokštėmis tarpus užtaisant cementiniu skiedini ant 10 cm storio skaldos sluoksnio	m2	380,00	6,05	2 299,00	65,00
3. Vandens nuvedimas						
1	PVC pralaidos Ø250 mm diametro įrengimas	m	265,00	8,90	2 358,50	34,40
2	Ø250 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas	vnt.	65,00	15,30	994,50	60,00
3	PVC pralaidos Ø300 mm diametro įrengimas	m	300,00	37,06	11 118,00	45,41
4	Ø300 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas	vnt.	75,00	45,17	3 387,75	64,80
5	PVC pralaidos Ø400 mm diametro įrengimas	m	460,00	54,25	24 955,00	54,40
6	Ø400 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas	vnt.	80,00	75,54	6 043,20	75,60
7	PVC pralaidos Ø500 mm diametro įrengimas	m	220,00	9,02	1 984,40	82,37
8	Ø500 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas	vnt.	40,00	45,30	1 812,00	95,00
9	PVC pralaidos Ø600 mm diametro įrengimas	m	70,00	15,36	1 075,20	139,65
10	Ø600 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas	vnt.	10,00	53,62	536,20	162,00
11	Pralaidos Ø800 mm diametro įrengimas	m	130,00	16,36	2 126,80	235,42
12	Ø800 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas	vnt.	20,00	53,62	1 072,40	195,00
13	PVC pralaidos Ø1000 mm diametro įrengimas	m	130,00	65,38	8 499,40	280,00
14	Ø1000 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas	vnt.	10,00	53,62	536,20	245,00

15	PVC pralaidos Ø1200 mm diametro įrengimas	m	130,00	75,30	Elektroninio dokumento nuorašas 2023-08-20 Nr. 53-119320,00	320,00
16	Ø1200 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas	vnt.	10,00	53,62	536,20	300,00
17	Pralaidos išvalymas rankiniu būdu	m3	16,00	23,00	368,00	206,10
18	Pralaidų remontas nekeičiant pralaidos užtaisant atsiradusius defektus	m	130,00	5,21	677,30	50,00
19	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais h-15cm	vnt.	65,00	130,05	8 453,25	248,31
20	G/b šulinio Ø700 mm žiedo įrengimas	vnt.	30,00	251,11	7 533,30	698,06
21	Kapų reguliavimas ir paaukštinimas iki 15 cm	vnt.	50,00	48,20	2 410,00	50,91
22	Šulinio išvalymas	vnt.	65,00	21,17	1 376,05	32,40
23	Ketinio liuko keitimas plaukiojančiu	vnt.	20,00	295,00	5 900,00	298,45
24	G/b šulinio Ø700 mm įrengimas (visas komplektas su dugnu, perdengimo plokšte)	vnt.	30,00	808,47	24 254,10	810,27
25	G/b šulinio Ø1000 mm įrengimas (visas komplektas su dugnu, perdengimo plokšte)	vnt.	45,00	1 250,15	56 256,75	1 291,30
26	G/b šulinio Ø1500 mm įrengimas (visas komplektas su dugnu, perdengimo plokšte)	vnt.	45,00	125,15	5 631,75	1 650,30
27	G/b Ø1000 mm pralaidos prailginimas	m	20,00	95,36	1 907,20	469,04
28	G/b Ø800 mm pralaidos prailginimas	m	30,00	87,87	2 636,10	393,29
29	Metalinės Ø 800 mm pralaidos įrengimas	m	50,00	72,68	3 634,00	373,00
30	Metalinės Ø 1000 mm pralaidos įrengimas	m	50,00	86,47	4 323,50	484,00
31	Metalinės Ø 1200 mm pralaidos įrengimas	m	50,00	95,39	4 769,50	713,79
32	Drenažo Ø 110 mm su visais darbais įrengimas (iškasimas, užpylimas)	m	520,00	1,94	1 008,80	19,79
33	Drenažo Ø 160 mm su visais darbais įrengimas (iškasimas, užpylimas)	m	1 100,00	1,46	1 606,00	28,64
34	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės arba kokoso plaušo filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	m	3,00	19,58	58,74	19,80
35	Paviršinio vandens PE nuleistuvo PN-42 (Dangčio skersmuo: Ø 630 mm, Korpuso skersmuo: Ø 780 mm, Aukštis: 1350 mm. Išorinis vamzdžio skersmuo: Ø 630 mm) įrengimas	vnt.	5,00	352,15	1 760,75	493,19
36	Vamzdžių pajungimas į esamus šulinius	vnt.	10,00	156,12	1 561,20	181,44
37	Šulinėlių d315 įrengimas (kompl.su liuku ir kt. detalėmis)	vnt.	40,00	112,36	4 494,40	400,00
38	Šulinėlių d425 įrengimas (kompl.su liuku ir kt. detalėmis)	vnt.	15,00	598,79	8 981,85	604,80
39	PVC Ø 110 mm vamzdžių klojimas	m	95,00	1,36	129,20	10,39
40	PVC Ø 160 mm vamzdžių klojimas	m	95,00	13,69	1 300,55	14,35
41	PVC Ø 200 mm vamzdžių klojimas	m	95,00	17,81	1 691,95	17,94

42	PVC Ø 250 mm vamzdžių klojimas	m	95,00	11,44	Elektroninio dokumento nuorašas 1 086,80	17,52
43	PVC Ø 315 mm vamzdžių klojimas	m	95,00	12,36	1 174,20	21,89
44	Bortinių, ketinių grotelių įrengimas su šulinių ir visomis jungiamosiomis detalėmis	kompl.	10,00	451,14	4 511,40	453,60
45	Polimerbetoninio latako su kaliojo ketaus briauna ir ketinėmis grotelėmis D400/E600 įrengimas	m	50,00	24,15	1 207,50	267,25
46	Betoninių vandens nuvedimo latako LE (250 mm x 398 mm x 80 mm arba lygiaverčio) įrengimas	m	95,00	13,21	1 254,95	90,48
47	Betoninių (teleskopinių) vandens nuvedimo latako TL -110 (arba lygiaverčio)	m	95,00	10,35	983,25	106,27
48	Betoninių latakų įrengimas šaligatvio zonoje (300x200x80 mm)	m	45,00	6,31	283,95	53,59
4. Kelių, gatvių ir šaligatvių pagrindai						
1	Pagrindų iš žvyro profilio pataisymas pridedant naujų medžiagų (žvyras 0/32 fr., 5 cm)	m2	950,00	1,68	1 596,00	3,15
2	Pagrindų profilio ištaisymas nepridedant medžiagų	m2	9 500,00	0,32	3 040,00	1,91
3	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas	m3	9 500,00	26,35	250 325,00	27,00
4	Skaldos pagrindų profilio pataisymas pridedant naujų medžiagų (0/32; 0/45 fr., 5 cm)	m2	1 420,00	1,93	2 740,60	6,74
5	Skaldos pagrindų profilio ištaisymas nepridedant medžiagų	m2	1 420,00	0,53	752,60	3,75
6	Viensl. pagrindo iš skaldos 0/32 ar 0/45 įrengimas	m3	2 900,00	15,14	43 906,00	86,57
7	Skaldos pagrindo 0/32 ar 0/45 h=15 cm įrengimas	m2	94 000,00	15,70	1 475 800,00	16,01
8	Skaldos pagrindo 0/32 ar 0/45 h=1 cm pokytis k4=....	m2	47 000,00	0,15	7 050,00	0,85
9	20 cm storio grunto pagrindo stabilizavimas rišamosiomis medžiagomis su jonais, mechanizuotu būdu	m2	14 100,00	1,50	21 150,00	13,56
10	25 cm storio grunto pagrindo stabilizavimas rišamosiomis medžiagomis su jonais, mechanizuotu būdu	m2	14 100,00	1,50	21 150,00	14,06
11	30 cm storio grunto pagrindo stabilizavimas rišamosiomis medžiagomis su jonais, mechanizuotu būdu	m2	14 100,00	8,50	119 850,00	15,56
12	15cm storio skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (SPS) pridedant 30 proc. NAG	m2	1 900,00	13,56	25 764,00	15,56
13	Nesurištojo mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnio h=1cm storio pokytis (kiekvienam h=1,0 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	m2	1 900,00	0,55	1 045,00	0,59

14	Išlyginamojo skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (SPS) pridedant 30 proc. NAG	m3	1 900,00	13,21	Elektroninio dokumento nuorašas 2025-08-20 Nr. 53-119 25 099,00	66,38
15	15cm storio žvyro pagrindo sluoksnio 0/45 (ŽPS) įrengimas pridedant 30 proc. NAG	m2	3 800,00	0,49	1 862,00	11,00
16	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų fr. 0/16 įrengimas	m3	470,00	2,30	1 081,00	70,20
17	Nuovažos su žvyro danga 12 cm įrengimas	m2	2 800,00	4,21	11 788,00	4,22
18	Kelkraščių profiliavimas, sutvirtinant juos 6 cm storio mišiniu skalda 80% ir augalinio 20%	m2	19 000,00	3,85	73 150,00	3,92
19	Nuovažos su skaldos 0/45 danga 15 cm įrengimas	m2	6 600,00	8,06	53 196,00	14,53
5. Asfalto ir kitų dangų įrengimas ir remontas						
1	Bituminės juostos prie borto įrengimas	m	1 900,00	0,86	1 634,00	3,50
2	Esamų kelio bortų įrengimas	m	190,00	1,12	212,80	36,23
3	Esamų vejos bortų įrengimas	m	190,00	1,05	199,50	18,25
4	Esamų plytelių/trinkelių įrengimas	m2	750,00	1,26	945,00	25,10
5	Neregijų trinkelių h=8cm storio įrengimas	m2	190,00	33,56	6 376,40	43,56
6	Betoninių trinkelių įrengimas h=6 cm, užpilant siūles akmens atsijomis	m2	280,00	25,84	7 235,20	37,84
7	Betoninių trinkelių įrengimas h=8 cm, užpilant siūles akmens atsijomis	m2	950,00	27,32	25 954,00	40,34
8	Šaligatvio plytelių įrengimas h=7 cm, užpilant siūles akmens atsijomis	m2	950,00	26,31	24 994,50	27,05
9	Spalvotų betono plytelių 7 cm (įvairių formų) šaligatvių įrengimas užtaisant siūles atsijomis	m2	570,00	5,64	3 214,80	35,81
10	Ažurinių plytelių įrengimas h=8 cm, užpilant siūles akmens atsijomis	m2	950,00	5,98	5 681,00	40,34
11	Ažurinių plytelių įrengimas h=10 cm, užpilant siūles akmens atsijomis	m2	750,00	6,35	4 762,50	43,12
12	Šaligatvio pasluoksnio iš akmens atsijų įrengimas h=3 cm	m2	380,00	4,19	1 592,20	4,47
13	Vejos borto 80* 200*1000 įrengimas snt betoninio pagrindo	m	1 900,00	23,02	43 738,00	24,48
14	Vejos borto 80* 200*1000 (spalvoti) įrengimas snt betoninio pagrindo	m	1 900,00	2,30	4 370,00	24,97
15	Kelio borto 150* 300*1000 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	1 900,00	52,42	99 598,00	54,38
16	Kelio borto 150* 300*1000 (spalvoti) įrengimas ant betoninio pagrindo	m	1 900,00	5,20	9 880,00	60,50
17	Granitinių bortų (autobusų stotelėms) ant betoninio pagrindo įrengimas	m	330,00	9,60	3 168,00	98,00
18	Asfalto dangos įrengimas nuovažose iš AC 16PD 6 cm	m2	3 960,00	5,12	20 275,20	18,26
19	Asfalto dangos įrengimas nuovažose iš AC 16PD 8 cm	m2	2 850,00	5,69	16 216,50	24,35


20	6 cm storio ištisinės viensluoksnės asfaltbetonio dangos paklojimas mechanizuotai iš AC 16PD nuvalant ir apdorojant bitumine emulsija seną dangą	m2	6 000,00	19,60	Elektroninio dokumento nuorašas 2025-08-20 Nr. 53-119 117 600,00	20,37
21	5 cm storio ištisinės viensluoksnės asfaltbetonio (raudonos spalvos) dangos paklojimas mechanizuotai iš AC 16PD	m2	4 650,00	4,96	23 064,00	20,05
22	8 cm storio ištisinės viensluoksnės asfaltbetonio dangos paklojimas mechanizuotai iš AC 16PD nuvalant ir apdorojant bitumine emulsija seną dangą	m2	9 450,00	6,03	56 983,50	24,91
23	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	m2	9 450,00	12,55	118 597,50	12,90
24	Viršutinio 4 cm AC11VN dangos sluoksnio h=0,5 cm storio pokytis (kiekvienam h=0,5cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	m2	95,00	1,05	99,75	5,21
25	AC 11 VS asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	m2	4 700,00	6,25	29 375,00	13,28
26	Viršutinio 4,0 cm AC11VS dangos sluoksnio h=1,0 cm storio pokytis (kiekvienam h=1,0 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	m2	950,00	0,11	104,50	5,24
27	AC 11 VS su PBM asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4,0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	m2	2 850,00	12,75	36 337,50	24,02
28	Viršutinio 4,0 cm AC11VS su PMB dangos sluoksnio h=1,0 cm storio pokytis (kiekvienam h=1,0 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	m2	950,00	0,15	142,50	5,00
29	AC 16AN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	m2	2 850,00	4,32	12 312,00	15,12
30	Apatinio 4,0 cm AC16AN dangos sluoksnio h=1,0 cm storio pokytis (kiekvienam h=1,0 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	m2	90,00	4,02	361,80	4,86
31	8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 AS su PMB 45/80-55 įrengimas	m2	5 200,00	6,38	33 176,00	19,52
32	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas klotuvu iš AC 11 VN	t	950,00	139,56	132 582,00	142,56
33	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas klotuvu iš AC 11 AN	t	1 850,00	39,18	72 483,00	132,00

34	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas klotuvu iš AC 16 AN	t	1 850,00	39,18	Elektroninio dokumento nuorašas 2025-08-20 Nr. 53-119 72 483,00	132,00
35	Asfalto SA 16-d-V6000 tipas C įrengimas, h=4,5 cm	m2	6 500,00	15,64	101 660,00	16,21
36	Viensluoksnės 4,5 cm SA 16-d-V6000 dangos sluoksnio h=0,5 cm storio pokytis (kiekvienam h=0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	m2	950,00	3,34	3 173,00	3,56
37	Asfalto SA 11-d-V6000 tipas C įrengimas, h=4,5 cm	m2	2 900,00	9,69	28 101,00	16,21
38	Viensluoksnės 4,5 cm SA 11-d-V6000 dangos sluoksnio h=0,5 cm storio pokytis (kiekvienam h=0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	m2	950,00	3,50	3 325,00	3,56
39	AC 22 PN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos pagrindo sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	m2	2 900,00	9,16	26 564,00	25,94
40	AC 32 PN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos pagrindo sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	m2	2 900,00	9,16	26 564,00	25,94
41	Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su granito skaldele 8/11	m2	18 500,00	0,41	7 585,00	3,50
42	Dvisluoksnio paviršiaus apdaro (DPA), panaudojant 0/16 skaldele ir bituminę emulsiją įrengimas	m2	9 350,00	0,65	6 077,50	5,50
43	5cm storio asfaltbetonio dangos duobių remontas iki 5m2 dydžio duobės iš AC 11 VN	m2	1 400,00	39,12	54 768,00	43,20
44	5cm storio asfaltbetonio dangos duobių remontas virš 5m2 dydžio duobės iš AC 11 VN	m2	950,00	37,47	35 596,50	39,90
45	Frezuoto asfalto dangos h=5 cm įrengimas, medžiagos užsakovo	m2	950,00	1,12	1 064,00	3,00
46	Frezuoto asfalto dangos h=5 cm įrengimas, medžiagos rangovo	m2	470,00	6,41	3 012,70	6,48
47	Frezuoto asfalto dangos pokytis +- 1 cm	m2	470,00	1,75	822,50	1,84
48	Bangų ir slinkčių kelkraščiuose ištaisymas, nuskutant jas autogreideriu, gruntą pakraunant į automobilius ir išvežant iki 5 km atstumu	m2	2 200,00	0,14	308,00	1,69
6. Kiti darbai						
1	Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio dangoje	m2	1 320,00	1,03	1 359,60	5,50
2	Kelio ženklėjimas dažais	m2	950,00	28,35	26 932,50	29,16
3	Smėlio - žvyro mišinio (min. užsakymo kiekis 5 m3) atvežimas 1 km atstumu* 0/2 arba 0/4	m3	190,00	7,14	1 356,60	32,00

4	Atvežant smėlį - žvyrą, gruntą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti, k4=....	m3	200,00	0,13	Elektroninio dokumento nuorašas 2025-08-20 Nr. 53-119 26,00	0,80
5	Laikinių kelio ženklų pastatymas	vnt.	140,00	0,12	16,80	101,15
6	Kelio ženklų einamasis remontas	vnt.	95,00	5,45	517,75	101,15
7	Konstrukcijos sluoksnių stiprinimas geotekstile	m2	950,00	1,34	1 273,00	1,50
8	Konstrukcijos sluoksnių stiprinimas geotinklu	m2	950,00	1,52	1 444,00	5,36
9	Šaligatvio dangos įrengimas iš azūrinių plasmasių plytelių (plastikiniai koriai žolės dangai, aikštelėms, takams sutvirtinti), kai plytelės 500x500x49 mm	m2	120,00	0,65	78,00	44,97
10	Betoninių konstrukcijų (atraminių sienų, laiptų ir kt įrengimas	m3	60,00	321,00	19 260,00	350,00
11	Betoninių konstrukcijų armavimas	t	15,00	190,23	2 853,45	2 000,00
12	Rezervinių vamzdžių Ø 110 mm įrengimas	m	190,00	6,78	1 288,20	6,90
13	Apsauginių surenkamų vamzdžių įrengimas d110	m	280,00	25,44	7 123,20	29,95
14	Signalinių stulpelių įrengimas	vnt.	470,00	17,90	8 413,00	39,03
15	Antivandalinių suolų įrengimas	vnt.	10,00	159,32	1 593,20	789,80
16	Antivandalinių šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	10,00	58,65	586,50	389,25
17	Antivandalinių autobusų sustojimų paviljonų įrengimas	vnt.	10,00	101,22	1 012,20	5 000,00
18	Kelio ženklų iš antrinio panaudojimo medžiagų RA1 įrengimas (atrama, skydas)	vnt.	30,00	99,36	2 980,80	175,93
19	Kelio ženklų iš antrinio panaudojimo medžiagų RA2 įrengimas (atrama, skydas)	vnt.	30,00	99,36	2 980,80	176,53
20	Išpildomosios dokumentacijos parengimas	vnt.	70,00	520,00	36 400,00	1 100,00
Iš viso be PVM:					4 589 453,59	
PVM 21%:					963 785,25	
Iš viso su PVM:					5 553 238,84	

Kaina (ir jos sudėtinės dalys) nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12;

Techninės tarnybos
vadovė
Daiva Aliulienė



Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.
202 m. _____ mėn. (Eur, ct)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su AB „Via Lietuva“ Nr.	Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr.	Objekto kaina (su PVM)	Atlikta darbų				Per ataskaitinį laikotarpį		
					Nuo statybos pradžios (su PVM)	Nuo metų pradžios		Viso	Darbų vertė	PVM	Viso
						Darbų vertė	PVM				
1.											
	KPPP lėšomis										
	Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis										

Techninis priežiūrėtojas:
Atestato Nr.

Užsakovas:

A. V.

Rangovas:

A. V.

202__ m. _____ mėn. ____ d.

202 m. _____ mėn. ____ d.

AB „Via Lietuva“
kontroliuojantis asmuo :

202 m. _____ mėn. ____ d.

BAIGIAMASIS DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Akto data		Akto Nr.	
Sutarties pavadinimas			
Sutarties data		Sutarties Nr.	
Užsakovas			
Rangovas			
Priimami Darbai	☐ – [nurodyti Dalies eilės numerį ar pavadinimą, nurodytą Darbų apraše] Dalis ☐ – visi Darbai pagal Sutartį		
Darbų priėmimas	Šalys patvirtina, kad Rangovas užbaigė Darbus, nurodytus šiame akte, pagal Sutarties sąlygų 8.1 reikalavimus, tai yra, pateikė Užsakovui visus Sutarties sąlygų 8.1 punkte nurodytus tinkamus dokumentus žemiau nurodytą Darbų pabaigos dieną. Rangovas perduoda, o Užsakovas priima Darbus: ☐ – be išlygų ☐ – su išlygomis, nurodytomis Defektų akte		
Darbų pabaigos data	[nurodyti datą, kada Rangovas pateikė Užsakovui visus Sutarties sąlygų 8.1 punkte nurodytus tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus / jų dalį.		
Defektų aktas	☐ – pridedamas		

Šalių atstovų parašai

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas	
[Data]	
Rangos sutarties data, numeris:	
Statybvietės adresas:	
Užsakovas – <i>[pavadinimas]</i>, vadovaudamasis Sutarties sąlygomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – <i>[pavadinimas]</i> Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas: 1. 2.	
Priedai:	
1. Statybvietės ribų brėžinys; 2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.	
Užsakovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data
Rangovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “PARAMA”
GENERALINIS DIREKTORIUS**

**Į S A K Y M A S
DĖL PAVADAVIMO**

2025 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 02- 174 -P
Alytus

Generalinio direktoriaus Kastyčio Nauckūno kasmetinių atostogų metu, t. y. nuo 2025 m. rugpjūčio 18 d. iki 2025 m. rugpjūčio 22 d. d. p a v e d u gamybos direktoriui Linui Gaveliui laikinai eiti generalinio direktoriaus pareigas.

Generalinis direktorius



Kastytis Nauckūnas

Gamybos direktorius
Linas Gavelis

