

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**Infrastruktūros įrengimas autocisternų krovai KSEPT, adresu Burių g. 19, Klaipėda**

Eil. Nr.	Darbų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Iš viso, EUR be PVM
1	Vamzdynas ir komplektuojamosios dalys ir montavimo darbai				
1.1.	6" vamzdynas ir montavimo darbai	m	42,00		
1.2.	6" flanšai ir montavimo darbai	vnt.	10,00		
1.3.	6" pleištinės rankinė sklendė ir montavimo darbai	vnt.	5,00		
1.4.	6" alkūnė 90° ir montavimo darbai	vnt.	17,00		
1.5.	6" lygus trišakis ir montavimo darbai	vnt.	3,00		
1.6.	1" obuolinė sklendė ir montavimo darbai	vnt.	3,00		
1.7.	1" flanšai ir montavimo darbai	vnt.	6,00		
1.8.	6"x4" ekscentrinis perėjimas ir montavimo darbai	vnt.	1,00		
1.9.	4" obuolinė sklendė ir montavimo darbai	vnt.	1,00		
1.10.	16"-DO-729 vamzdyne padaroma įpjova, įvirinama 16" flanšinė pora ir pastatoma 16" aklė ir montavimo darbai	kompl.	1,00		
1.11.	Įrengimo darbai (darbai nurodyti techninėje specifikacijoje)	kompl	1,00		
			Viso eurai be PVM:		34 854,00

Pastaba: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visas medžiagas, mechanizmus ir darbus, pirkimo objekto įgyvendinimui.