

## Architektūros ir konstrukciniai darbai

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
<b>Ardymo darbai</b>			
1	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m <sup>2</sup>	0,1502
2	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m <sup>2</sup>	56,25
3	Seno linoleumo/homogeninės dangos nuėmimas	m <sup>2</sup>	123,09
4	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo $k_8=1.17$	m <sup>3</sup>	13,17
5	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm $k_8=1.17$	m <sup>3</sup>	2,5
6	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m <sup>2</sup>	0,07665
7	Namo numerio ženklų tvirtinimas prie statinių konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės, betoninės/Išorinės pastato plokštės demontavimas	vnt.	1,0
8	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	2,0
9	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2,0
10	Gelžbetoninių pamatų/laiptų išardymas $k_8=1.17$	m <sup>3</sup>	1,35
11	Laiptų metalinių turėklų išardymas	m	2,0
12	Spintų ir antresolių durų dvipusių varčių įstatymas į pagamintas staktas/sieninės spintų ardymas $k_1=0.60, k_2=0.80, k_3=0.000$	m <sup>2</sup>	2,0
13	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas/Pakabinamų/gipskartonio lubų išardymas $k_1=0.60, k_2=0.80, k_3=0.000$	m <sup>2</sup>	557,47
14	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m <sup>2</sup>	15,2
15	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	38,8
<b>Bendrastatybiniai darbai</b>			
1	.....Lubos.....		
2	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m <sup>2</sup>	554,47
3	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m <sup>2</sup>	0,2382
4	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m <sup>2</sup>	0,2382
5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m <sup>2</sup>	0,2382
6	Lubų paviršių dažymas emaliais vienu sluoksniu voleliu	100m <sup>2</sup>	0,2382
7	Lubų paviršių dažymas emaliais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m <sup>2</sup>	0,2382

8	.....Sienos, pertvaros.....		
9	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	15,2
10	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	15,2
11	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	15,2
12	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	15,2
13	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	15,2
14	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2	m2	70,95
15	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,321
16	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,1076
17	.....Grindys.....		
18	Linoleumo/PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus , kai danga kelių spalvų paprasto piešinio	m2	123,09
19	Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm , plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2	m2	26,19
20	.....Langai.....		
21	Aliuminio arba plastiko langų blokų su nevarstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2	m2	9,5
22	Palangių lentų įstatymas	vnt	2,0
23	Metalių nevarstomų langų blokų montavimas metalinio karkaso angose , kai langų blokų plotas iki 2 m2	m2	2,0
24	.....Durys.....		
25	Aliuminio-stiklo įėjimo atitvarų su automatinėmis slankiojančiomis durimis montavimas	m2	3,15
26	Plastikinės lauko durys (m2 bloko)	m2	3,52
27	Plastikinės vidaus durys (m2 bloko)	m2	6,72
28	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	5,96
29	Aliuminio automatinėmis slankiojančios durys montavimas	m2	4,75
30	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) ANGOKRAŠČIAI	100m2	0,105

31	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) ANGOKRAŠČIAI	100m2	0,105
32	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu ANGOKRAŠČIAI	100m2	0,105
33	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu ANGOKRAŠČIAI	100m2	0,105
34	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu ANGOKRAŠČIAI	100m2	0,105
35	.....ŽN sanitarinis mazgas ir paprastas sanitarinis mazgas.....		
36	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	2,0
37	Unitazų montavimas ( su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	1,0
38	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	2,0
39	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0
40	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1,0
41	ŽN santechnikos įrangos (turėklai, trapas grindyse, maišytuvas sienoje su lanksčia žarna ir dušo galva ir kt. )	kompl.	1,0
42	.....Vandentiekis, nuotekos ir ventiliacija.....		
43	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	6,0
44	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	3,0
45	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	10,0
46	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	6,0
47	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	1,0
48	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	5,6
49	.....Tambūras.....		
50	Aliuminio durys/Aliuminio konstrukcijos tambūro įrengimas (m2 bloko)	m2	31,32
51	Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu k8=1.04,k9=1.15	m3	4,56
52	.....Pandusas.....		
53	Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu k8=1.04,k9=1.15	m3	1,0
54	Šaligatvio pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 25 cm) k8=1.06,k9=1.15	100m2	0,2

55	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis) $k_9=1.15$	100m <sup>2</sup>	0,2
56	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) $k_9=1.15$	100m <sup>2</sup>	0,2
57	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis $k_9=1.15$	100m <sup>2</sup>	0,2
58	Šaligatvio pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 25 cm) $k_8=1.06, k_9=1.15$	100m <sup>2</sup>	0,12
59	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis) $k_9=1.15$	100m <sup>2</sup>	0,12
60	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) $k_9=1.15$	100m <sup>2</sup>	0,12
61	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis $k_9=1.15$	100m <sup>2</sup>	0,12
62	Metalingų laiptų turėklų įrengimas $k_8=1.04$	100m	0,32
63	.....Liptai.....		
64	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles cemento skiediniu $k_9=1.15$	100m <sup>2</sup>	0,12
65	Grindinio/laiptų įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles cemento skiediniu $k_9=1.15$	100m <sup>2</sup>	0,04
66	Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio $k_8=1.04, k_9=1.15$	m <sup>3</sup>	0,8
67	.....Stogelis.....		
68	Stogelių įrengimas (m <sup>2</sup> grindų)	m <sup>2</sup>	4,5
69	.....Oro užuolaidos.....		
70	Oro užuolaidų iki 25 kg masės montavimas, kai durų aukštis iki 3 m	vnt.	3,0
71	Oro užuolaidų iki 25 kg masės keitimas, kai durų aukštis iki 3 m $k_1=1.60, k_2=1.80$	vnt.	3,0