

SUSITARIMAS DĖL 2025 M. KOVO 4 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VPS-46 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2025 m. spalio d. Nr. VPS-

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“**, esanti adresu Kęstučio g. 23A, LT-71137, Šakiai, juridinio asmens kodas 174443463, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2025 m. kovo 4 d. sudarė sutartį Nr. VPS-46 dėl projekto „Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų atlikimo, kurios vertė **244 499,82** (du šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai 82 ct) Eur su PVM, **202 065,97** Eur (du šimtai du tūkstančiai šešiasdešimt penki eurai 97 ct) be PVM (toliau – Sutartis);

2. Sutarties 11 punkte nustatyta, kad esant būtinybei, gali būti įsigijami papildomi darbai esant 12.1 papunktyje numatyta aplinkybei, kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

3. Sutarties 83 punkte nustatyta, kad *Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu gali būti keičiamos LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka, išskyrus Sutartyje numatytas išlygas, jei tokių yra.*

4. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

4.1. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti lokalinėse sąmatose (6.2 priedas) ir kurių vertė yra **122 200,00** Eur (šimtas dvidešimt du tūkstančiai du šimtai eurų 00 ct) su PVM, (**100 991,74** Eur be PVM);

4.2. atsisakyti nevykdomų darbų, kurie išvardinti lokalinėse sąmatose (6.2 priedas) ir kurių vertė yra **3 434,40** Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt keturi eurai 40 ct) su PVM, (**2 838,35** Eur be PVM);

Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra **363 265,42** Eur (trys šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt penki eurai 42 ct) su PVM, **300 219,36** Eur (trys šimtai tūkstančių du šimtai devyniolika eurų 36 ct) be PVM.

5. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir saveikumo reikalavimų

užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

6. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a) papildomus darbus būtina įsigyti iš Rangovo, kadangi rangovo pakeitimas negalimas dėl techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytų darbų sąveikumo reikalavimų užtikrinimo, taip pat dėl ekonominių priežasčių, tokių kaip išlaidų dubliavimo;

b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro **49,98** proc. pradinės Sutarties vertės;

vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutarties 11 punktu ir 12.1 papunkčio nuostatomis,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. **Įsigyti papildomų darbų**, kurie išvardinti lokalinėje sąmatoje (6.2 priedas), kurių vertė **122 200,00** Eur (vienas šimtas dvidešimt du tūkstančiai du šimtai eurų 00 ct) su PVM (**100 991,74** Eur be PVM);

2. **Atsisakyti nevykdomų darbų**, kurie išvardinti lokalinėse sąmatose (6.2 priedas) ir kurių vertė yra **3 434,40** Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt keturi eurai 40 ct) su PVM, (**2 838,35** Eur be PVM).

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

4. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

5. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

6. Susitarimo priedai:

6.1. UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“ 2025 m. gegužės 6 d. raštas Nr. 07, 6 lapai;

6.2. Projekto „Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Barzdų ir Baltrušių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ 2025 m. liepos 14 d. pakeitimo aktas Nr.1 su papildomų darbų ir nevykdomų darbų lokalinėmis sąmatomis, 7 lapai;

6.3. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2025 m. rugsėjo 19 d. Raštas Nr. BRK-15824 „Dėl sutarties pakeitimo“, 5 lapai;

6.4. UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“ 2025 m. rugsėjo 26 d. raštas Nr. 012 (su patikslintu pagal A laidą Darbų vykdymo grafiku), 2 lapai.

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas +370 345 60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, AB Luminor bank, AS Lietuvos skyrius, b. k. 40100, a. s. LT684010042100010164.

Rangovas

UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, Kęstučio g. 23A, Šakiai, juridinio asmens kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610, tel. +370 345 52 169, el. paštas hidrotechnika1@gmail.com, AB Luminor bank, AS Lietuvos skyrius, b. k. 40100, a. s. LT694010042100060392.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Vytautas Ižganaitis

(parašas)
A.V. 2025 m. d.

RANGOVAS

Direktorius
Vidmantas Kameneckas

(parašas)
A.V. 2025 m. d.



Šakių rajono savivaldybės
administracijai

RAŠTAS
2025-05-06 Nr.007

Informuojame Jus, kad vykdant projektą „Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“, sutartis Nr. VPS-46 2025-03-04, atlikus griovių pavalymą vienkaušiu ekskavatoriumi, taip pat pradėjus vykdyti pralaidų išvalymą nuo sąnašų, buvo pastebėta, kad pralaidų, esančių pavalytuose Vaitupio up. pk. 0+86, pk. 26+32; Gr. V-2 pk. 0+08; Kiaulupė up. pk. 11+90, pk. 15+69; Vandupiuko up. pk. 0+78, pk. 6+26, pk. 26+80; antgaliai yra perskilę, dalis antgalių nuvirtę, pralaidos liemens vamzdžiai ištrupėję ir sutrūkinėję. Pagal projektą yra numatyta įrengti dangas, pastatyti signalinius stulpelius, išvalyti pralaidas. Kadangi minėtų pralaidų būklė yra avarinė, nėra tikslinga atlikti minėtus darbus. Prašome priimti sprendimą dėl minėtų pralaidų pakeitimo naujomis, nes šių įrenginių remontuoti nėra įmanoma ir finansiškai netikslinga. (Reikalinga įrengti naujus antgalius, pakeisti didesnę pusę pralaidų liemens žiedų, kurie yra negaminami).

Vandupiuko up. ties pk. 9+20 D, 12+90 D, 18+40 D, 20+05 D, 22+90 D, 24+00 D, 25+43 D vykdant darbus buvo rastos blogos būklės drenažo žiotys, kurios nebuvo parodytos melioracijos planuose. Reikalinga jas įrengti naujai.

Papildomų ir nevykdomų darbų sąmatas pridedame.

Direktorius

Vidmantas Kameneckas

SUDERINTA: 33,23220
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. 06 MĖN. 10 D.

ministracijos
kalų skyriaus
listas
gavaitis

TVIRTINU: 33,23220 TUKST. E. 17
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. 06 MĖN. 10 D. Sakų savivaldybės ūkio ir žemės ūkio reikalų skyriaus vedėja Irena Zemaitienė

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 663 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny 1 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Rekonstruojamų pralaidų darbai Patašinės k.v.

2025.06.18

Suma objektui 33232.20 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,2 m L=10 m darbų kiekių santrauka (Vaitupio up. ties PK. 0+86)						
1 MN6-21		Esamos pralaidos d1,25 m, L-13 m demontavimas k4=0.600,k9=1.15	vnt	1,0	1514,1212	1514,12
2 MN6P-0112		Pralaidos iš plastikinių gofruotų 1200 mm vamzdžių montavimas (pralaidos ilgis 10.00 m) k9=1.15	vnt	1,0	6412,6011	6412,6
3 MN6-55		.Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	2,0	2154,3834	4308,8
4 R23-64		Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	31,28	23,2262	726,52
Skyriuje 1						12962,04
2 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d0,8 m L=11 m darbų kiekių santrauka (Vaitupio up. ties PK. 26+32)						
1 MN6-10		Esamos pralaidos d0,75 m, L-13 m demontavimas k4=0.600,k9=1.15	vnt	1,0	750,3962	750,4
2 MN6P-0106		Pralaidos iš plastikinių gofruotų 800 mm vamzdžių montavimas (pralaidos ilgis 11.00 m) k9=1.15	vnt	1,0	5732,8223	5732,82
3 MN6-54		Antgalių A-8 statyba k9=1.15	vnt	2,0	1520,8423	3041,68
4 R23-64		Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	16,25	23,2262	377,43
Skyriuje 2						9902,33
3 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,0 m L=12 m darbų kiekių santrauka (griovyje V-2 ties PK. 0+08)						
1 MN6-55		Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	2,0	2154,3834	4308,77
2 R23-64		Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	12,55	23,2262	291,49
Skyriuje 3						4600,26
Žiniaraštyje 1						27464,63
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5767,57
Iš viso žiniaraštyje 1						33232,2

Sudarė :
/Pavardė/



SUDERINTA: 2796254
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. 06 MĖN. 18

Vytautas Unguvaitis

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

TVIRTINU: 2796254 TUKST.EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. 06 MĖN. 18



Statinių grupė 663 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny 1 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Rekonstruojamų pralaidų darbai Barzdų k.v.

2025.06.18

Suma objektui 27962.54 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,0, L=10 m darbų kiekių santrauka (Up. Kiaulupė ties PK. 11+90)						
1	MN6-19	Esamos pralaidos d1,0 m, L-9 m demontavimas k4=0.600,k9=1.15	vnt	1,0	851,6099	851,61
2	MN6P-0110	Pralaidos iš plastikinių gofruotų 1000 mm vamzdžių montavimas (pralaidos ilgis 10.00 m) k9=1.15	vnt	1,0	5882,4801	5882,48
3	MN6-55	.Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	2,0	2154,3834	4308,72
4	R23-64	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	11,48	23,2262	266,64
Skyriuje 1						11309,45
2 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,0, L=10 m darbų kiekių santrauka (Up. Kiaulupė ties PK. 15+69)						
1	MN6-19	Esamos pralaidos d1,0 m, L-15 m demontavimas k4=0.600,k9=1.15	vnt	1,0	851,6099	851,61
2	MN6P-0110	Pralaidos iš plastikinių gofruotų 1000 mm vamzdžių montavimas (pralaidos ilgis 10.00 m) k9=1.15	vnt	1,0	6003,3083	6003,31
3	MN6-55	Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	2,0	2154,3834	4308,77
4	R23-64	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	27,4	23,2262	636,4
Skyriuje 2						11800,09
Žiniaraštyje 2						23109,54
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4853,0
Iš viso žiniaraštyje 2						27962,54

Sudarė :

/Pavardė/



SUDERINTA: 47,40686 T
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. 06 MĖN. 18 D. Ž

nistracijos
alų skyriaus
istas

Vytautas Unguvaitis

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

TVIRTINU: 47,40686 TUKST.EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. 06 MĖN. 18 D. Šakių r. savivaldybės
Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus
vedėja
Irena Žemaitienė

Statinių grupė 663 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny 1 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 3 Rekonstruojamų pralaidų darbai Baltrušių k.v.

2025.06.18

Suma objektui 47406.86 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,2 m L=12 m darbų kiekių santrauka (Vandupiuko up. ties PK. 0+78)						
1 MN6-21		Esamos pralaidos d1,25 m, L-12 m demontavimas k4=0.600,k9=1.15	vnt	1,0	1514,1212	1514,12
2 MN6P-0112		Pralaidos iš plastikinių gofruotų 1200 mm vamzdžių montavimas (pralaidos ilgis 12.00 m) k9=1.15	vnt	1,0	7051,1652	7051,17
3 MN6-55		.Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	2,0	2154,3834	4308,68
4 R23-64		Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	40,3	23,2262	936,02
Skyriuje 1						13809,99
2 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,2 m L=12 m darbų kiekių santrauka (Vandupiuko up. ties PK. 6+26)						
1 MN6-21		Esamos pralaidos d1,25 m, L-12 m demontavimas k4=0.600,k9=1.15	vnt	1,0	1514,1212	1514,12
2 MN6P-0112		Pralaidos iš plastikinių gofruotų 1200 mm vamzdžių montavimas (pralaidos ilgis 12.00 m) k9=1.15	vnt	1,0	6914,904	6914,9
3 MN6-55		Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	2,0	2154,3834	4308,77
4 R23-64		Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	40,3	23,2262	936,02
Skyriuje 2						13673,81
3 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,0, L=10 m darbų kiekių santrauka (Up. Vandupliskas ties PK. 26+80)						
1 MN6-19		Esamos pralaidos d1,0 m, L-9 m demontavimas k4=0.600,k9=1.15	vnt	1,0	982,7367	982,74
2 MN6P-0110		Pralaidos iš plastikinių gofruotų 1000 mm vamzdžių montavimas (pralaidos ilgis 10.00 m) k9=1.15	vnt	1,0	5882,4801	5882,48
3 MN6-55		Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	2,0	2154,3834	4308,77
4 R23-64		Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	22,45	23,2262	521,43
Skyriuje 3						11695,42
Žiniaraštyje 3						39179,22
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						8227,64
Iš viso žiniaraštyje 3						47406,86

Sudarė :

/Pavardė,

SUDERINTA: 1359840
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. 06 MĖN. 18 D.

tracijos
kyriaus
Vytautas Unguvaitis

TVIRTINU: 1359840 TUKST.EL
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. 06 MĖN. 18 D.
Irena Žemaitienė

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 663 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statinys 1 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 4 Rekonstruojamų griovių darbai Baltrušių k.v.

2025.06.18				Suma objektui 13598.40 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rekonstruojamų griovių darbai Baltrušių k.v.						
1	MN3-173-110	110 mm skersmens polietileningių žiočių pakeitimas k9=1.15	vnt	6,0	184,0006	1104,0
2	MN3-173-160	160 mm skersmens polietileningių žiočių pakeitimas k9=1.15	vnt	1,0	205,9379	205,94
3	MN3-191-200	Drenažo rinktuvų iš PE237/200 mm skersmens vamzdžių įrengimas priemolio grunte iki 2,0 m gylio k9=1.15	100m	0,18	3676,2143	661,72
4	MN3-154	Esamų keraminių d 200 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai prijektuojamo rinktovo k9=1.15	vnt.	1,0	166,9661	166,97
5	MN1-82	PE rinktuvų užpylimas smėlio žvyro mišiniu rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,55	501,9375	276,07
6	MN4P-0119	.šaknų, šakų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo surinkimas ir išvežimas (transportavimo atstumas 1,0 km)	10 m3	24,7	357,2324	8823,65
Skyriuje 1						11238,35
žiniaraštyje 4						11238,35
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2360,05
Iš viso žiniaraštyje 4						13598,4

Sudarė :
/Pavardė/



SUDERINTA: 3,4344

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2025 M. 06 MĖN. 18 D.

vyresnysis specialistas
Vytautas Unguvaitis

SUDERINTA: 3,4389 TUKST. EU

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2025 M. 06 MĖN. 18 D.

Šakių rajono savivaldybės
Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus
vedėja
Irena Žemaitienė

LINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 663 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny 1 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 1 0 laidoje nevykdomi darbai

Suma žiniaraščiui EUR					3434,4	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rekonstruojamų pralaidų nevykdomi darbai Patašinės k.v.						
1	MN7-8	Velėnos valymas nuo sienučių rankiniu būdu k9=1.15	m3	0,4	24,77	9,91
2	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,2	191,56	38,31
3	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	7,85	10,21	80,15
Skyriuje 1						128,37
2 Rekonstruojamų pralaidų nevykdomi darbai Barzdų k.v.						
1	MN7-8	Velėnos valymas nuo sienučių rankiniu būdu k9=1.15	m3	0,8	24,77	19,82
2	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,4	191,56	76,62
3	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	12,56	10,21	128,24
Skyriuje 2						224,68
3 Rekonstruojamų pralaidų darbai Baltrušių k.v.						
1	MN7-8	Velėnos valymas nuo sienučių rankiniu būdu k9=1.15	m3	0,8	24,77	19,82
2	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,6	191,56	114,94
3	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	57,31	10,21	585,14
4	N57P-4208	.Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	6,06	291,32	1765,40
Skyriuje 3						2485,3
žiniaraštyje						2838,35
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						596,05
Iš viso žiniaraštyje						3434,40

Sudarė :

/Pavardė/



TVIRTINU:

2025 m. mėn. 14 d.

„Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Barzdų ir Baltrušių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ projekto pakeitimo

A K T A S NR.1

Šakių rajonas

2025 m. liepos mėn. 14 d.

Atstovai:

1. Užsakovo - Šakių rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjos specialisto Irena Žemaitienė.

2. Rangovo - UAB „Šakių hidrotechnika“ statybos darbų vadovas Vidmantas Kameneckas.

3. Projektinės organizacijos - MB „Melprojekta“ projekto vadovo Vilius Riauba.

patikrino Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Barzdų ir Baltrušių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas objekte vykdomus darbus ir nustatė:

I. Projektinė sąmatinė dokumentacija patvirtinta:

Sąmatinė darbų vertė 244 499,82 Eur., atlikta darbų už 57 141,97 Eur.

II. Tolimesniam darbų vykdymui reikalinga įnešti sekančius projektinės dokumentacijos pakeitimus:

Papildomai atlikti: Vaitupio up. pk.0+86, 26+32 pralaidų demontavimas 2 vnt., naujų pralaidų d1,2 m skersmens įrengimas 2vnt; Kiaulupė up. pk. 11+90, 15+69 pralaidų demontavimas 2vnt., naujų pralaidų d1,0 m skersmens įrengimas 2vnt; Vandupiuko up. pk.0+78, 6+26, 26+80 pralaidų demontavimas 3vnt., naujų pralaidų d1,2 m skersmens pk.0+78, 6+26 įrengimas 2vnt, naujos pralaidos d1,0m skersmens pk.26+80 įrengimas 1vnt.; Vaitupio up. pk. 0+86, 26+32 antgalių A-8 įrengimas 4 vnt., griovyje V-2 pk.0+08 antgalių A-12 įrengimas 2vnt.; Kiaulupės up. pk.11+90, 15+69 antgalių A-12 įrengimas 4 vnt.; Vandupiuko up. pk.0+78, 6+26, 26+80 A-12 antgalių įrengimas 6 vnt.; Vandupiuko up. ties pk. 9+20 D, 12+90 D, 18+40 D, 20+05 D, 22+90 D, 24+00 D, 25+43 D naujų žiočių įrengimas 7vnt.,

Nevykdomi darbai: griovyje V-2 pk.0+08, Kiaulupė up. pk. 11+90, 15+69, Vandupiuko up. pk.0+78, 26+80 velėnos valymas nuo sienučių 2,0m3 rankiniu būdu; Vaitupio up. pk. 0+86, Kiaulupė up. pk. 11+90, 15+69, Vandupiuko up. pk.0+78, 6+26, 26+80 II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nuo pralaidos 1,2m3; Vaitupio up. pk. 0+86, Kiaulupė up. pk. 11+90, 15+69, Vandupiuko up. pk.0+78, 6+26, 26+80 tarpų tarp pralaidų vamzdžių užtaisymas 77,72m; griovyje V-2 pk.0+08, Vandupiuko up. pk.6+26 monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas 6,06m3;

III. Projekto pakeitimai atžymimi plane, profilyje sekančiais

IV. Sąmatinėje dokumentacijoje, nedidinant patvirtinto sąmatinio limito daromi šie pakeitimai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Įkainio pagrindas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma Lt.
	I. Vykdomi sąmatoje nenumatyti darbai – viso					
1.	Esamos pralaidos d1,25 m, L-13 m demontavimas	MN6-21	vnt	3,0	952,17	2856,51
2.	Esamos pralaidos d0,75 m, L-13 m demontavimas	MN6-10	vnt	1,0	466,78	466,78
3.	Esamos pralaidos d1,0 m, L-9 m demontavimas	MN6-19	vnt	3,0	572,96	1718,88
4.	Pralaidos iš plastikinių gofruotų 1200 mm vamzdžių	MN6P-0112	vnt	3,0	5012,98	15038,94

	montavimas					
5.	Pralaidos iš plastikinių gofruotų 1000 mm vamzdžių montavimas	MN6P-0110	vnt	3,0	4481,556	13444,67
6.	Pralaidos iš plastikinių gofruotų 800 mm vamzdžių montavimas	MN6P-0106	vnt	1,0	4293,85	4293,85
7.	Antgalių A-12 statyba	MN6-55	vnt	12	3078,0	36936,00
8.	Antgalių A-8 statyba	MN6-54	vnt	2	2113,23	2113,23
9.	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	R23-64	t.	202,01	19,3715	3913,24
10.	110 mm skersmens polietileninių žiočių pakeitimas	MN3-173-110	vnt	6,0	119,795	718,77
11.	160 mm skersmens polietileninių žiočių pakeitimas	MN3-173-160	vnt	1,0	137,75	137,75
12.	Drenažo rinktuvų iš PE237/200 mm skersmens vamzdžių įrengimas priemolio grunte iki 2.0 m gylio	MN3-191-200	vnt	0,18	2612,66	470,28
13.	Esamų keraminių d 200 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai prijektuojamo rinktuvo	MN3-154	vnt.	1,0	114,41	114,41
14.	PE rinktuvų užpylimas smėlio žvyro mišiniu rankiniu būdu	MN1-82	10m3	0,55	3955,92	197,96
15.	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	MN4P-0119	t.	24,7	278,4939	6878,8
	Su K ir PVM					122200,00
	II. Nevykdomi sąmatoje numatyti darbai – viso					
1.	Velėnos valymas nuo sienučių rankiniu būdu	MN7-51	m3	2,0	24,775	49,55
2.	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nuo pralaidos vamzdžių	MN1-87	10m3	1,2	191,56	229,87
3.	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas	MN7-52	m	77,72	10,2101	793,53
4.	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas	N57P-4208	m3	6,06	291,32	1765,40
	Su K ir PVM					3434,4

V.Prie šio akto pridedami dokumentai.....Vykdomų darbų sąmata, nevykdomų darbų sąmata

.....
.....
.....

VI.Šis aktas surašytas 3 egz. Ir saugomas projektinės dokumentacijos byloje.

Parašai:(užsakovas)

.....(rangovas)

.....(projektinės organizacijos)

SUDERINTA: 33,2322
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. 06 MĖN. 10 D.

ministracijos
cų skyriaus
listas
vaitis

TVIRTINU: 33,2322 TUKST.E
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. 06 MĖN. 10 D. Šakių rajono
savivaldybės žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus
vedėja Irena Zemaitienė

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 663 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny 1 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Rekonstruojamų pralaidų darbai Patašinės k.v.

2025.06.18

Suma objektui 33232.20 EUR

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,2 m L=10 m darbų kiekių santrauka (Vaitupio up. ties PK. 0+86)						
1 MN6-21		Esamos pralaidos d1,25 m, L-13 m demontavimas k4=0.600,k9=1.15	vnt	1,0	1514,1212	1514,12
2 MN6P-0112		Pralaidos iš plastikinių gofruotų 1200 mm vamzdžių montavimas (pralaidos ilgis 10.00 m) k9=1.15	vnt	1,0	6412,6011	6412,6
3 MN6-55		.Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	2,0	2154,3834	4308,8
4 R23-64		Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	31,28	23,2262	726,52
Skyriuje 1						12962,04
2 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d0,8 m L=11 m darbų kiekių santrauka (Vaitupio up. ties PK. 26+32)						
1 MN6-10		Esamos pralaidos d0,75 m, L-13 m demontavimas k4=0.600,k9=1.15	vnt	1,0	750,3962	750,4
2 MN6P-0106		Pralaidos iš plastikinių gofruotų 800 mm vamzdžių montavimas (pralaidos ilgis 11.00 m) k9=1.15	vnt	1,0	5732,8223	5732,82
3 MN6-54		Antgalių A-8 statyba k9=1.15	vnt	2,0	1520,8423	3041,68
4 R23-64		Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	16,25	23,2262	377,43
Skyriuje 2						9902,33
3 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,0 m L=12 m darbų kiekių santrauka (griovyje V-2 ties PK. 0+08)						
1 MN6-55		Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	2,0	2154,3834	4308,77
2 R23-64		Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	12,55	23,2262	291,49
Skyriuje 3						4600,26
Žiniaraštyje 1						27464,63
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5767,57
Iš viso žiniaraštyje 1						33232,2

Sudarė :

/Pavardė/



SUDERINTA: 2796254
ATSAKINGAS ATSTOVAS:
2025 M. 06 MĖN. 18 D.

Vytautas Unguvaitis

TVIRTINU: 2796254 TUKST. EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS:
2025 M. 06 MĖN. 18 D.



LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 663 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny 1 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Rekonstruojamų pralaidų darbai Barzdų k.v.

2025.06.18

Suma objektui 27962.54 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,0, L=10 m darbų kiekių santrauka (Up. Kiaulupė ties PK. 11+90)						
1 MN6-19		Esamos pralaidos d1,0 m, L-9 m demontavimas k4=0.600,k9=1.15	vnt	1,0	851,6099	851,61
2 MN6P-0110		Pralaidos iš plastikinių gofruotų 1000 mm vamzdžių montavimas (pralaidos ilgis 10.00 m) k9=1.15	vnt	1,0	5882,4801	5882,48
3 MN6-55		.Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	2,0	2154,3834	4308,72
4 R23-64		Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	11,48	23,2262	266,64
Skyriuje 1						11309,45
2 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,0, L=10 m darbų kiekių santrauka (Up. Kiaulupė ties PK. 15+69)						
1 MN6-19		Esamos pralaidos d1,0 m, L-15 m demontavimas k4=0.600,k9=1.15	vnt	1,0	851,6099	851,61
2 MN6P-0110		Pralaidos iš plastikinių gofruotų 1000 mm vamzdžių montavimas (pralaidos ilgis 10.00 m) k9=1.15	vnt	1,0	6003,3083	6003,31
3 MN6-55		Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	2,0	2154,3834	4308,77
4 R23-64		Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	27,4	23,2262	636,4
Skyriuje 2						11800,09
žiniaraštyje 2						23109,54
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4853,0
Iš viso žiniaraštyje 2						27962,54

Sudarė :

/Pavardė/



SUDERINTA: 47,40686
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. 06 MĖN. 18 D.

Vytautas Unguvaitis

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

TVIRTINU: 47,40686 TUKST.EL
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. 06 MĖN. 18 D. Šakių r. savivald.
Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus
vedėja
Irena Žemaitienė

Statinių grupė 663 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny 1 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 3 Rekonstruojamų pralaidų darbai Baltrušių k.v.

2025.06.18

Suma objektui 47406.86 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,2 m L=12 m darbų kiekių santrauka (Vandupiuko up. ties PK. 0+78)						
1 MN6-21		Esamos pralaidos d1,25 m, L-12 m demontavimas k4=0.600,k9=1.15	vnt	1,0	1514,1212	1514,12
2 MN6P-0112		Pralaidos iš plastikinių gofruotų 1200 mm vamzdžių montavimas (pralaidos ilgis 12.00 m) k9=1.15	vnt	1,0	7051,1652	7051,17
3 MN6-55		.Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	2,0	2154,3834	4308,68
4 R23-64		Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	40,3	23,2262	936,02
Skyriuje 1						13809,99
2 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,2 m L=12 m darbų kiekių santrauka (Vandupiuko up. ties PK. 6+26)						
1 MN6-21		Esamos pralaidos d1,25 m, L-12 m demontavimas k4=0.600,k9=1.15	vnt	1,0	1514,1212	1514,12
2 MN6P-0112		Pralaidos iš plastikinių gofruotų 1200 mm vamzdžių montavimas (pralaidos ilgis 12.00 m) k9=1.15	vnt	1,0	6914,904	6914,9
3 MN6-55		Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	2,0	2154,3834	4308,77
4 R23-64		Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	40,3	23,2262	936,02
Skyriuje 2						13673,81
3 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,0, L=10 m darbų kiekių santrauka (Up. Vandupiukas ties PK. 26+80)						
1 MN6-19		Esamos pralaidos d1,0 m, L-9 m demontavimas k4=0.600,k9=1.15	vnt	1,0	982,7367	982,74
2 MN6P-0110		Pralaidos iš plastikinių gofruotų 1000 mm vamzdžių montavimas (pralaidos ilgis 10.00 m) k9=1.15	vnt	1,0	5882,4801	5882,48
3 MN6-55		Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	2,0	2154,3834	4308,77
4 R23-64		Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	22,45	23,2262	521,43
Skyriuje 3						11695,42
Žiniaraštyje 3						39179,22
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						8227,64
Iš viso žiniaraštyje 3						47406,86

Sudarė :

/Pavardė,

SUDERINTA: 1359840
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. 06 MĖN. 18 D.

vyresnysis specialistas
Vytautas Unguvaitis

TVIRTINU: 1359840 TUKST.EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. 06 MĖN. 18 D.

Šakių r. savivaldybės
Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus
vedėja
Irena Žemaitienė

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 663 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statinys 1 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 4 Rekonstruojamų griovių darbai Baltrušių k.v.

2025.06.18				Suma objektui 13598.40 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rekonstruojamų griovių darbai Baltrušių k.v.						
1	MN3-173-110	110 mm skersmens polietileningų žiočių pakeitimas k9=1.15	vnt	6,0	184,0006	1104,0
2	MN3-173-160	160 mm skersmens polietileningų žiočių pakeitimas k9=1.15	vnt	1,0	205,9379	205,94
3	MN3-191-200	Drenažo rinktuvų iš PE237/200 mm skersmens vamzdžių įrengimas priemolio grunte iki 2,0 m gylio k9=1.15	100m	0,18	3676,2143	661,72
4	MN3-154	Esamų keraminių d 200 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamo rinktovo k9=1.15	vnt.	1,0	166,9661	166,97
5	MN1-82	PE rinktuvų užpylimas smėlio žvyro mišiniu rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,55	501,9375	276,07
6	MN4P-0119	.šaknų, šakų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo surinkimas ir išvežimas (transportavimo atstumas 1,0 km)	10 m3	24,7	357,2324	8823,65
Skyriuje 1						11238,35
žiniaraštyje 4						11238,35
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2360,05
Iš viso žiniaraštyje 4						13598,4

Sudarė :
/Pavardė/



SUDERINTA: 3,4344
 ATSAKINGAS ATSTOVAS
 2025 M. 06 MĖN. 10 D.

Vytautas Unguvaitis

SUDERINTA: 3,4389 TUKST. EU
 ATSAKINGAS ATSTOVAS
 2025 M. 06 MĖN. 10 D.

INĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas



Statinių grupė 663 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statinsys 1 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 1 0 laidoje nevykdomi darbai

		Suma žiniaraščiui EUR			3434,4	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rekonstruojamų pralaidų nevykdomi darbai Patašinės k.v.						
1	MN7-8	Velėnos valymas nuo sienučių rankiniu būdu k9=1.15	m3	0,4	24,77	9,91
2	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,2	191,56	38,31
3	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	7,85	10,21	80,15
Skyriuje 1						128,37
2 Rekonstruojamų pralaidų nevykdomi darbai Barzdų k.v.						
1	MN7-8	Velėnos valymas nuo sienučių rankiniu būdu k9=1.15	m3	0,8	24,77	19,82
2	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,4	191,56	76,62
3	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	12,56	10,21	128,24
Skyriuje 2						224,68
3 Rekonstruojamų pralaidų darbai Baltrušių k.v.						
1	MN7-8	Velėnos valymas nuo sienučių rankiniu būdu k9=1.15	m3	0,8	24,77	19,82
2	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,6	191,56	114,94
3	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	57,31	10,21	585,14
4	N57P-4208	.Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	6,06	291,32	1765,40
Skyriuje 3						2485,3
žiniaraštyje						2838,35
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						596,05
Iš viso žiniaraštyje						3434,40

Sudarė :
 /Pavardė/





**NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, tel.: +370 5 252 6999, 1841,
el. paštas info@nma.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288739270.



Šakių rajono savivaldybės administracijai
Bažnyčios g. 4
71115 Šakiai
el. p. vytautas.unguvaitis@sakiai.lt

2025-09- Nr. BRK-
| 2025-09-02 Nr. Ž2-420
2025-09-16 Nr. Ž2-439

DĖL SUTARTIES PAKEITIMO

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), išnagrinėjusi Jūsų 2025 m. rugsėjo 2 d. prašymą Nr. ŽS-420 „Dėl projekto „Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ papildomų darbų“ bei 2025 m. rugsėjo 16 d. patikslintą prašymą Nr. Ž2-439 „Dėl „Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ techninio darbo projekto koregavimo (A Laida)“ pagal 2024 m. balandžio 10 d. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ paramos sutartį Nr. 10VD-KM-23-1-05513-PR001 (toliau – Sutartis), neprieštarauja melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų vykdymui pagal patikslintą techninį darbo projektą (A laida) ir patikslintas sąmatas.

Sprendimas priimtas vadovaujantis Administravimo taisyklių¹:

- 163 punktu, kuriame nustatyta, jog, priimdama sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo keisti projektą ir (arba) paramos sutartį, NMA atsižvelgia į tas aplinkybes, kurių paramos gavėjas negalėjo numatyti teikdamas paramos paraišką, ir aplinkybes,

¹ Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-102 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių patvirtinimo“.

nepriklausančias nuo paramos gavėjo, ir įvertina, ar bus pasiekti projekto tikslai ir suplanuoti priežiūros rodikliai (išskyrus atvejus, kai investicijos sutampa su priežiūros rodikliais). Jeigu keičiamos projekto tinkamos finansuoti išlaidos, Mokėjimo agentūra įvertina, ar šie keitimai yra tinkami pagal Taisyklių 168.3 papunktį, ar kiekviena planuojama išlaida yra pagrįsta (vertinamas kiekvienos planuojamos išlaidos būtinumas ir jos kainos dydžio pagrįstumas), taip pat, ar nedidėja paramos sutartyje arba paramos paraiškoje nurodyta paramos suma pagal atitinkamą tinkamų finansuoti išlaidų kategoriją (paramos suma pagal tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas gali būti keičiama tik perskirstant paramos lėšas tarp atskirų tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų, kaip tai numatyta Taisyklių 168.6 papunktyje);

- 165.2 papunkčiu, kuriame nustatyta, jog NMA gali paramos gavėjo prašymą keisti projektą ir (arba) paramos sutartį patenkinti;

- 168.3 papunkčiu, kuriame nustatyta, jog NMA gali leisti keisti projektą ir (arba) paramos sutartį, „kai keičiamos tinkamos finansuoti išlaidos, nedidinant patvirtintoje paramos paraiškoje numatytos skirti paramos sumos pagal atitinkamą tinkamų finansuoti išlaidų kategoriją <...>“.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Jūsų Projektą administruojantį darbuotoją Vaidą Noreiką telefonu +370 5 252 6944, raštu arba elektroniniu paštu vidas.noreika@nma.lt. Jums rūpimą informaciją, susijusią su Jūsų administruojama paraiška, taip pat galėtumėte rasti NMA informaciniame portale <https://portal.nma.lt>. Kilus daugiau klausimų, informacijos galite teirautis: bendruoju informacijos teikimo telefonu +370 5 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841; elektroniniu būdu – pateikti klausimą NMA interneto svetainės skiltyje „Susisiekite“ arba bendruoju el. pašto adresu info@nma.lt; raštu arba atvykti pas mus adresu: Blindžių g. 17, Vilnius.

Teikiant parašu nepatvirtintą paklausimą elektroniniu būdu, reikia nurodyti savo vardą, pavardę ir valdos numerį. Teikiant parašu patvirtintą raštą, reikia nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodo keturis paskutinius skaitmenis, gyvenamąją vietą (jei fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jei juridinis asmuo) ir kitus kontaktinius duomenis, jeigu pageidautumėte gauti atsakymą raštu kitu adresu nei gyvenamoji vieta ar kitu būdu.

Informacija šiame pranešime gali būti konfidenciali ir skirta tik asmeniui, kuriam yra adresuota. Jeigu Jūs šį pranešimą gavote per klaidą, prašome nedelsiant jį sunaikinti ir apie tai informuoti siuntėją. Jūs negalite atskleisti šiame pranešime esančios informacijos.

Naudokitės Jūsų patogumui sukurtomis elektroninėmis paslaugomis: NMA informaciniu portalu, Žemės ūkio ministerijos informacine sistema, Projektų vykdytojų pirkimų sistema. Prisijungimo nuorodas ir išsamesnę informaciją rasite www.nma.lt.

Teisės aktai, kuriais pagrįsta rašte pateikta informacija, yra nurodyti išnašose. Jei esate ekrano skaitymo programos naudotojas, instrukciją, kaip peržiūrėti išnašas, galite rasti NMA svetainės skiltyje „Asmenų aptarnavimas“.

Pagarbiai

Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės
paramos departamento Trečiojo paramos administravimo
skyriaus vedėja

Renata Jankauskienė



Vaidas Noreika, tel. +370 5 252 6944



UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“


Kęstučio g. 23a, Šakiai LT-71137 Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610
A.s.LT694010042100060392, tel/fax 8 345 52169 el.p.hidrotechnika1@gmail.com

Šakių rajono savivaldybės
administracijai

2025-09-26 Nr.012

Projekto „Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Barzdų ir Baltrušių kadastro vietovėse
esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ Nr.24/280-TDP-MS A laidai pateikiame darbų atlikimo
grafiką.

Direktorius



Vidmantas Kameneckas

Eil.Nr.	Projektas / Darbai	SMD EUR	Apimtis		kovas			SMD	birželis			SMD	spalis			SMD	lapkritis			SMD	SMD			SMD
			Mato vnt	Kiekis	SMD	SMD	SMD		SMD	SMD	SMD		SMD	SMD	SMD		SMD	SMD	SMD		SMD	SMD	SMD	
1.	projekto „Šakių rajono savivaldybės Baltrušų, Barzdų ir Patašinės k. v. esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų atlikimas																							100%
	rekonstruojamų drenažo žiočių	54844	vnt.	225	-	5000	6000	11000	7000	7000	7000	7000	9616,84	48616,84	-	-	-	-	-	6227,16	54844,00			
	rekonstruojamų griovių	103762,01	km	19,801	-	10000	10000	20000	14500	14500	14500	14500	25762,01	103762,01	-	-	-	-	-	-	103762,01			
	rekonstruojamų pralaidų	178852,21	vnt.	23	-	10000	9000	19000	8000	8000	8000	8000	46879,12	97879,12	21000	20000	-	10000	29973,1	178852,21				
	akmenų metinio įrengimas	340,43	vnt.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	340,43	340,43	-	-	-	-	-	-	340,43			
	gruntinio vandens lygio reguliavimo šuliniai	14988,13	vnt.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14988,13	-	-	-	-	-	14988,13			
	drenažo vandens biologinio valymo sistemos	10478,64	vnt.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10478,64	-	-	-	-	-	10478,64			
	Viso:	363265,42	-	-	-	25000	25000	50000	29500	29500	29500	29500	82598,4	250598,4	46466,77	20000	-	10000	36200,3	363265,42				

Rangovas



Užsakovas
Šakių r. savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus
vedėja
Irena Žemaitienė

