

TVIRTINU
Klaipėdos rajono savivaldybės
Administracijos direktorius
Jevgenijus Bardauskas

PIRKIMO „Klaipėdos rajono savivaldybės prie vietinės reikšmės kelių (gatvių) sankasų, kelio griovių ir vandens pralaidų atkūrimo, remonto ir įrengimo darbai“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-06-05

Gargždai

UŽSAKOVAS	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
DARBŲ PAVADINIMAS	Klaipėdos rajono, vietinės reikšmės kelių (gatvių) sankasų, kelio griovių ir vandens pralaidų atkūrimo, remonto ir įrengimo darbai.
STATYBOS RŪŠIS	Paprastasis remontas
SANKASŲ IR KELIO GRIOVIŲ ATKŪRIMO DARBŲ APRAŠYMAS	Pagal užsakovo ar jo atstovo pateiktą raštišką pavedimą, suderinus ir pasirašius darbų apžiūros aktą, pagal sudarytą grafiką rangovas turi atlikti Klaipėdos rajone, vietinės reikšmės kelių (gatvių) vandens pralaidų atkūrimo, remonto ir įrengimo darbus. vietinės reikšmės kelių (gatvių) sankasos ir/ar griovių atkūrimo paprastąjį remontą Seniūnijos seniūno (ės) nurodymu atliekami remonto arba atkūrimo darbai, kai yra nusidėvėjusios, sulūžusios, besikemšančios pralaidos. Naujai rengiamos pralaidos iš plastiko vamzdžių pagal ST188710638.07:2004 vamzdžių diametras paskaičiuojamas pagal numatomą vandens debetą, o ilgis - pagal kelio, po kuriuo tiesiamas vamzdis, plotį ir pylimo aukštį. Dažniausiai perstatoma pralaida yra tokio pat skersmens, kaip buvusi arba sekančio didesnio skersmens, naudojami 0,4-0,8 m skersmens ir 6-12 m ilgio pralaidų vamzdžiai. Naudojami vamzdžiai iš plastiko polipropileno (PP), kurie yra atsparūs gniuždymui ir laužimui esant žemai temperatūrai. 1. Esamos pralaidos atkasimas ir išardymas. 2. Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdžiu. 3. Vamzdžių ir antgalių montavimas. 4. Pralaidos įrengimas betranšėjiniu būdu. 5. Vamzdžių užpylimas gruntu, kelio konstrukcijos atstatymas (be asfaltavimo darbų). 6. Šlauto sutvirtinimas ties antgaliais. Siekiant apsaugoti kelio konstrukciją ir važiuojamąją dangą, rangovas privalo atnaujinti kelio griovius ir sankasas. Pašalinti savaime išaugusius krūmus ir atsitiktines išaugas jų šaknis ir išvežti į atliekų surinkimo aikšteles. Kelio grioviai turi būti kasami su nuolydžiu, kad vanduo pagal galimybes nutekėtų į artimiausią vandens nuvedimo griovį ar reljefo žemumą. Griovio dugnas turėtų būti įrengtas mažiausiai 50 cm pločio ir 60 cm gylio nuo važiuojamosios dalies krašto. Iškastą griovio gruntą pagal galimybes paskleisti už griovio išorinio šlauto rezervuose,

	susitarus su žemių savininkais. Jei yra grunto perteklius, jį reikia išvežti seniūnijos ribose į seniūno nurodytą vietą. Sankasų ir kelio griovių atkūrimo darbų sudėtis: 1 Krūmų ir kitų išaugų, esančių kelio grioviuose ir sankasose, šalinimas. 2. Užaukštėjusio kelkraščio grunto nukasimas. 3. Griovių kasimas paskleidžiant gruntą už griovio. 4. Kelio sankasos šlaitų, kur nebus kasamas griovys, pažaidų taisymas. 5. Kelkraščių dangos atstatymas. Darbus vykdyti vadovaujantis: STR1.07.01:2010 „Statinio projektavimas“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, ST8871063.06:2004 ir ST8871063.01:2002, KTR1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių priežiūros normatyvais, Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija II dalimi KPV-DT-06 ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu. Darbai planuojami vykdyti seniūnijose pagal seniūno/ės paraiškas ir patvirtintus asignavimus, skirtus keliams (gatvėms) prižiūrėti ir remontuoti. Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus parengia darbų žiniaraštį, dangos konstruktyvinį profilį, situacijos planą, pagal poreikį suderina sprendimus su inžinerinių tinklų institucijomis.
PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA	Prieš pradėdant rangos darbus pateikiama užsakovui: seniūnijos atsakingas darbuotojas pateikia kelių (gatvių) sąrašą, kuriuose bus vykdomi darbai, suderintą su Klaipėdos rajono savivaldybės atsakingu už sutarties vykdymą darbuotoju (užsakyme nurodomas darbų kiekis, darbų atlikimo pradžia). Klaipėdos rajono savivaldybės atsakingam už sutartį darbuotojui pateikiami užsakymai, atliktų darbų aktai - formos F-2, apmokėjimo pažyma F-3 pasirašyta rangovo ir techninio prižiūrėtojo (ADOC formatu). Jei buvo surašyti - apžiūros defektiniai aktai, apžiūros ataskaitos, foto fiksacijos. Užsakymai, atliktų darbų aktai ir forma F3 pateikiama iki einamojo mėnesio 25 d. Sąskaita-faktūra pateikiama tik po to kai aktus pasirašo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
SANKASŲ IR KELIO GRIOVIŲ ATKŪRIMO DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS	Darbai pradėdami vykdyti po užsakovo (seniūnijos atsakingo darbuotojo) raštiško pranešimo (pasirašius darbų apžiūros aktą, suderinus darbų atlikimo grafiką su ir Savivaldybės administracijos specialistais, per 5 darbo dienas. Darbai turi būti atlikti per 30 darbo dienų nuo užsakovo raštiško pranešimo. Darbai būti vykdomi seniūnijose. Sutartis galioja 36 mėnesius.

Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas

Algirdas Ronkus

PERKAMŲ DARBŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Vandens pralaidų atkūrimo, remonto ir įrengimo darbų apimtys	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Kaina Eur		
				Vieneto	PVM	Viso

Vandens pralaidų atkūrimo, remonto ir įrengimo darbai: 1. Esamos pralaidos atkasimas ir išardymas. 2. Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdžiu. 3. Vamzdžių ir antgalių montavimas. 4. Plastikinių vamzdynų klojimas betranšėjiniu būdu. 5. Vamzdžių užpylimas gruntu, kelio konstrukcijos atstatymas (be asfaltavimo darbų). 6. Šlaito sutvirtinimas ties antgaliais.

1	Sąnašų iškasimas iš pralaidų	m ³	50			
2	Pakrypusių antgalių atstatymas į pirminę padėtį	vnt.	30			
3	Naujų betoninių įtekėjimo antgalių montavimas, vamzdžio vidinis Ø iki 800 mm	vnt.	40			
4	Naujų betoninių ištekėjimo antgalių montavimas, vamzdžio vidinis Ø iki 800 mm	vnt.	40			
5	Pralaidų iš gofruotų plastikinių vamzdžių montavimas/ keitimas, kai vamzdžio vidinis skersmuo Ø 400 mm (žiedo standumas 8KN/m ²)	m	70			
5.1	Pralaidų antgalių montavimas/ keitimas, kai vamzdžio vidinis skersmuo Ø 400 mm	kompl.	6			
6	Pralaidų iš gofruotų plastikinių vamzdžių montavimas/ keitimas, kai vamzdžio vidinis skersmuo Ø 600 mm (žiedo standumas 8KN/m ²)	m	120			
6.1	Pralaidų antgalių montavimas/ keitimas, kai vamzdžio vidinis Ø 600 mm	kompl.	10			
7	Pralaidų iš gofruotų plastikinių vamzdžių montavimas/ keitimas, kai vamzdžio vidinis Ø 800 mm (žiedo standumas 8KN/m ²) keitimas	m	80			
7.1	Pralaidų antgalių montavimas/ keitimas, kai vamzdžio vidinis Ø 800 mm	kompl.	10			
8	Nuošliaužų sutvarkymas ir išplovų pylimų šlaituose užpylimas gruntu	m ³	100			
9	Betranšėjinis vamzdynų klojimas kai plastikinio vamzdžio vidinis Ø 100 mm	m	100			
10	Betranšėjinis vamzdynų klojimas kai plastikinio vamzdžio vidinis Ø 200 mm	m	100			
11	Betranšėjinis vamzdynų klojimas kai plastikinio vamzdžio vidinis Ø 300 mm	m	100			

Sankasų, kelio griovių ir kelkraščių atkūrimo darbai: 1 Krūmų ir kitų išaugų, esančių kelio grioviuose ir sankasose, šalinimas. 2. Užaukštėjusio kelkraščio grunto nukasimas. 3. Griovių kasimas paskleidžiant gruntą už griovio. 4. Kelio sankasos šlaitų, kur nebus kasamas griovys, pažaidų taisymas. 5. Kelkraščių dangos atstatymas.

1	Vidutinio tankumo krūmų kirtimas rankiniu būdu, kelmų pašalinimas 79 kW rautuvu-rinktuvu, krūmų ir kelmų surinkimas į krūvas seniūnijos ribose į seniūno nurodytą vietą	ha	5			
2	Medžių iki Ø 32 cm storio kirtimas, ištraukimas,	vnt.	40			

	medienos paruošimas (šakų genėjimas) surinkimas seniūnijos ribose į seniūno nurodytą vietą					
3	Medžių storesnių kaip Ø 32 cm storio kirtimas, ištraukimas, medienos paruošimas (šakų genėjimas) surinkimas seniūnijos ribose į seniūno nurodytą vietą	vnt.	40			
4	Medžių iki Ø 32 cm storio kelmų šalinimas freza ir vietos sutvarkymas	vnt.	30			
5	Medžių storesnių kaip Ø 32 cm storio kelmų šalinimas freza ir vietos sutvarkymas	vnt.	30			
6	Griovio atstatymas (kasimas) autogreideriu II grupės grunte ir iškasto grunto išlyginimas	m³	11000			
7	Užaukštėjusių kelkraščių sutvarkymas (skaičiuojama viena kelio pusė) ir perteklinio grunto pakrovimas ir išvežimas seniūnijos ribose iki 10 km atstumu	m	40000			
8	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo grioviui įrengimas iš sodrinto žvyro, pridedant 30% dolomitinės skaldos fr. 16/32	m²	9000			
9	Kelio sankasų atkūrimas, ekskavatoriais su 0,65 m³ kaušu, perteklinio grunto pakrovimas ir išvežimas seniūnijos ribose iki 10 km atstumu.	m³	9000			
10	Kelio griovių atkūrimas, ekskavatoriais su 0,65 m³ kaušu, perteklinio grunto pakrovimas ir išvežimas seniūnijos ribose iki 10 km atstumu.	m³	2000			

Pastabos:

- pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama įkainių, padaugintų iš preliminarinių darbų kiekių, suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš skirtingų darbų ir numatoma pirkti skirtingus jų kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš preliminarinių kiekių suma;

- užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio. Užsakovo nurodyti kiekiai yra orientaciniai;

- užsakovas turės sumokėti tiekėjui už faktinį atliktų, sutartyje numatytų, darbų kiekį pagal darbų įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės. Remonto darbai bus parenkami pagal užsakovo poreikį;

- pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai - 500000,00 EUR be PVM - pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais į kainiais be PVM. Jei sutarties vertė bus peržiūrinama pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

- Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti medžiagų, mechanizmų ir darbų sąnaudas.

Vykdamas darbus naudojamoms medžiagoms taikyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ XVII skyriaus 26.2 dalies 26.2.1.1 papunkčio lentelėje nustatytas vertes.

Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas

Algirdas Ronkus

Jonas Jackus, tel. (8 46) 45 20 62 el. paštas jonas.jackus@klaipedos-r.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Klaipėdos rajono savivaldybės prie vietinės reikšmės kelių (gatvių) sankasų, kelio griovių ir vandens pralaidų atkūrimo, remonto ir įrengimo darbai“ techninė specifikacija
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-05 Nr. A37-159
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jonas Jackus Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-06 08:53
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-09 15:25 - 2025-09-09 15:25
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-06 10:02
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-02 09:51 - 2029-04-01 09:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250605.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-07-21 nuorašą suformavo Jonas Jackus
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-