

SKELBIAMOS APKLAUSOS „PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMO NARSIEČIŲ K., VYČIO KRYŽIAUS G. (ALŠĖNŲ SEN.) DARBAI“ (ID 2237684) (TOLIAU –PIRKIMAS) ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMAS

Šis pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama pirkimo dokumentų dalis.

Eil. Nr.	Klausimai:	Atsakymai:
1	Prašome pateikti Sodų g. esamų lietaus tinklų diametrus.	DN315
2	Prašome nurodyti kokio diametro turi būti projektuojami lietaus tinklai.	Vadovautis STR reikalavimais. Projektinius sprendinius derinti su UAB „Giraitės vandenys“
3	Prašome pateikti esamo lietaus šulinio kortelę, prie kurio reikia jungtis.	Tikslinti projekto rengimo metu, gavus technines sąlygas iš UAB „Kauno vandenys“
4	Ar gali tiekėjas pasirinkti lietaus tinklų klojimo būdą, t. y. atviru ar uždaru būdu?	Uždaras būdas
5	Ar yra rengiamas šios atkarpos gatvės rekonstrukcijos/šaligatvių įrengimo projektas, pagal kurio projektuojamus aukščius turės būti parenkamos lietaus surinkimo vietos?	Šiuo metu nerengiamas
6	Prašome patvirtinti, kad perkama tik savitakinių tinklų projektavimo ir statybos darbai?	Taip
7	Prašome patvirtinti, kad šiuo pirkimu nėra numatyti valymo įrenginiai.	Nėra numatyti valymo įrenginiai.
8	Ar esant galimybei bus galima dviem sklypams atvesti vieną šulinėlį DN425, jį numatant ant ribos esančios tarp šių dviejų sklypų?	Galima, projektinius sprendinius derinti su UAB „Giraitės vandenys“
9	Jei yra rengiamas gatvės dangos rekonstrukcijos projektas prašome patikslinti ar Rangovas turi vertintis su bortinėmis lietaus surinkimo šulinėlių grotelėmis trapus DN425?	Šiuo metu nerengiamas, žemiausiose gatvės vietose numatyti gatvės paviršinių lietaus surinkimą (vadovautis STR)
10	Kadangi vyksta Sodų g. tvarkymo darbai prašome patvirtinti, kad nereikės Rangovui ardyti naujų Sodų gatvės dangų.	Nereikės Rangovui ardyti naujų Sodų gatvės dangų (Sodų g. tvarkymo metu bus įrengta pasijungimo vieta).
11	Prašome nurodyti ar Tiekėjas turės suprojektuoti ir įrengti gatvės paviršinių nuotekų surinkimo trapus?	Taip
12	Jeigu numatoma įrengti trapus važiuojamojoje dalyje, tuomet prašome nurodyti kokias LK groteles reikės įrengti: šaligatvio bordiūrines ar stačiakampes?	Projektinius sprendinius derinti su UAB „Giraitės vandenys“. Stačiakampės (šiuo metu nėra įrengti bordiūrai)

13	Prašome nurodyti ar Tiekėjas turės suprojektuoti ir įrengti atšakas gyventojų prisijungimui?	Taip, bent vieną atšaką dviem sklypams, sprendinius derinti su UAB „Giraitės vandenys“
14	Jeigu numatoma įrengti atšakas gyventojams, tuomet prašome nurodyti, kokio diametro turės būti vamzdis? Kuo atšaka turės būti užbaigiama prie sklypo ribos: šulinėliu ar akle? Jeigu šulinėliu, tai kokio diametro?	Atšakos įrengiamos vadovaujantis STR reikalavimais. Užbaigiama šulinėliais Dn425 prie sklypo ribos. Derinti projektavimo metu su UAB „Giraitės vandenys“
15	Jeigu reikės suprojektuoti ir įrengti atšakas gyventojų prisijungimui tuomet prašome nurodyti išvadų kiekį bei sklypų adresus (kuriems reikės įrengti).	Įsitraukti namų valdos paskirties sklypus esančius šalia gatvės. Žemės ūkio paskirties sklypui numatyti vieną atšaką ties sklypo viduriu.
16	Jeigu reikės suprojektuoti ir įrengti atšakas gyventojų prisijungimui tuomet prašome nurodyti ar atšakos turės būti numatytos kiekvienam suformuotam sklypui? Ar galės būti įrengiama viena atšaka keletui sklypų?	Bent vieną atšaką dviem sklypams, sprendinius derinti su UAB „Giraitės vandenys“
17	Prašome nurodyti ar Tiekėjas po lietaus tinklų įrengimo darbų turės atstatyti dangas į prieš tai buvusią padėtį.	Taip
18	Prašome nurodyti esamų šulinių gylius naujai projektuojamos trasos pasijungimo taškuose.	Esami šuliniai. Esamus šulinius ištyrinėti ir pateikti prisijungimo vietos šulinių korteles. Projektinius sprendinius derinti su UAB „Giraitės vandenys“
19	Prašome atsakyti ar šiam projektui yra išduoti specialieji reikalavimai? Jeigu taip, tuomet prašome juos pateikti.	Nėra
20	Prašome patvirtinti, jog šio projekto apimtyje neturės būti suprojektuoti ir įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.	Neturės būti suprojektuoti ir įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai
21	Prašome patvirtinti, kad bus galima projektuoti/kloti lietaus nuotekų tinklus iš PP/PE vamzdžių, atsižvelgiant į pasirinktą tinklų klojimo būdą.	Klojimo būdas numatomas uždaras
22	Pirkimo sąlygų 2.7. punkte nurodyta, kad darbų atlikimo terminas – 4 mėnesiai nuo Darbų pradžios. Atsižvelgiant į šiuo metu esančią projekto parengimo proceso eigą, vien projektavimo darbams atlikti, t. y. parengti projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą reikia bent 6 mėnesių. Todėl šiame punkte nurodytas terminas yra per trumpas, kadangi per šį terminą projektavimo ir statybos darbai nėra realiai	Pirkimo sutarties trukmė nekeičiama

	įgyvendinami, todėl prašome pratęsti terminą iki 8 mėnesių.	
23	Ar pirkimo metu reikia vertinti asfalto dangos atstatymą ar yra numatytas susisiekimo dalies projektas?	Reikės atstatyti dangas į prieš tai buvusią padėtį (t. p. 18 p.)