

LOKALINĖ SAMATA / PASIŪLYMAS

Statinių grupė Pasvalio krašto muziejus, P.Avižonio g. 6, Pasvalys. Langų keitimo ir patalpų remonto darbai
 Statinys Pasvalio krašto muziejus, P.Avižonio g. 6, Pasvalys. Langų keitimo ir patalpų remonto darbai
 Žiniaraštis Pasvalio krašto muziejus, P.Avižonio g. 6, Pasvalys. Langų keitimo ir patalpų remonto darbai

Suma žiniaraščiui

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Langų keitimo darbai						
1 R7-52		Senų palangių išėmimas	vnt	8,000	4,7416	37,93
2 R8-52		Lauko palangių nuardymas	m	13,040	1,9263	25,12
3 R7-3		Senų langų išėmimas	vnt	8,000	51,3509	410,81
4 F10-3-6		Naujų plastikinių langų montavimas	m2	13,170	260,8052	3434,80
5 N7-254		Langų hermetizavimas k9=1.15	100m	0,380	553,4673	210,54
6 R62P-3408		Langų sandūrų su siena perimetrinis sandarinimas izoliacinėmis juostomis (iš vidaus ir išorės)	100m	0,765	126,9448	97,09
7 N10-223		Naujų palangių lentų įstatymas	m	13,040	24,1296	314,65
8 N12-144-7		Lauko palangių tvirtinimas	m	13,040	7,5507	98,46
9 R15-34		Senų tapetų nuo angokraščių nuplėšimas	100m2	0,152	153,7655	23,37
10 N15-51		Angokraščių tinkavimas k8=1.09	100m2	0,152	816,4716	124,10
11 N15P-0101		Angokraščių glaistymas	100m2	0,152	986,1598	149,90
12 N15P-0203		Angokraščių gruntavimas	100m2	0,152	151,4706	23,02
13 N15-130		Angokraščių dažymas	100m2	0,152	1454,2651	221,05
14 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais- t savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,750	70,9452	124,15
15 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=30.000	t	1,750	50,4447	88,28
Skyriuje 1						5383,27
2 Remonto darbai						
1 R5-35		Senos kiliminės grindų dangos nuėmimas	m2	50,140	1,0789	54,10
2 N11P-0404		Grindų remontas ir išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0,501	830,2088	416,27
3 N11-145-2		PVC grindų dangos įrengimas užleidžiant ant sienos	100m2	0,545	4495,3801	2449,98
4 N34-35-1		Akustinių pakabinamų lubų plokščių pakeitimas naujomis k8=1.03	m2	74,140	23,5145	1743,37
5 R15-34		Senų tapetų nuplėšimas	100m2	1,480	153,7655	227,57
6 N15-104-8		Sienų lyginimas k8=1.15	100m2	1,480	710,5226	1051,57
7 N15-169-2		Sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	1,480	889,8186	1316,93
8 N15P-0202		Sienų gruntavimas	100m2	1,480	105,7	156,44
9 N15P-0701		Sienų dažymas emulsiniais dažais dviem sluoksniais	100m2	1,480	1399,0856	2070,65
10 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais- t savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,050	70,9452	74,49
11 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=30.000	t	1,050	50,4447	52,97
Skyriuje 2						9614,34
Žiniaraštyje 1						14997,61
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3149,50
Iš viso žiniaraštyje 1						18147,11

Siūlomos medžiagos ir darbai atitinka Užsakovo techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Direktorius
Egidijus Zapustas



Sudarė: