

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

**Statinių grupė:** Gydyimo paskirties pastato 1D2/p (jo dalies), Prezidento g. 7, Tauragėje, kapitalinis remontas

**Statinyss:** Gydyimo paskirties pastato 1D2/p (jo dalies), Prezidento g. 7, Tauragėje, kapitalinis remontas

**Žiniaraštis:** Papildomi darbai (VN, ŠVOK dalys)

Iš viso: 7 675,62 €

| Eil. Nr.                                                                           | Darbo kodas                            | Statybos darbų aprašymai                                                                                                 | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|----------|
|                                                                                    |                                        |                                                                                                                          |          |        | Vieneto kaina | Iš viso  |
| Skyrius VN DALIS                                                                   |                                        |                                                                                                                          |          |        |               |          |
| Buitinės nuotekynės sistema                                                        |                                        |                                                                                                                          |          |        |               |          |
| 1                                                                                  | N46-49 (K4=1,5<br>S9=1,17)             | Skylių pramušimas, kurių diametras iki 110 mm, kai sienų storis iki 51 cm                                                | 100 vnt. | 0,11   | 8 392,79      | 923,21   |
| 2                                                                                  | N16-138                                | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas                                                                     | m        | 8      | 18,27         | 146,16   |
| 3                                                                                  | N16-178                                | Dėklų įrengimas ir hermetizavimas                                                                                        | vnt      | 11     | 45,45         | 499,95   |
| 4                                                                                  | N16P-1402                              | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais ( betono sienose ir pertvarose) | vnt.     | 11     | 33,18         | 364,98   |
| 5                                                                                  | N46-163                                | Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį                                                                             | m3       | 1      | 114,76        | 114,76   |
| Iš viso už poskyrių Buitinės nuotekynės sistema                                    |                                        |                                                                                                                          |          |        |               | 2 049,06 |
| Iš viso už skyrių VN DALIS                                                         |                                        |                                                                                                                          |          |        |               | 2 049,06 |
| Skyrius LAUKO BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI                                             |                                        |                                                                                                                          |          |        |               |          |
| 6                                                                                  | N23P-0201-2<br>(S10=1,15)              | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm     | m        | 4      | 17,09         | 68,36    |
| 7                                                                                  | R63P-1301-1<br>(K1=0,5 K2=0,5<br>K3=0) | Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) demontavimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm                                           | m        | 9      | 33,54         | 301,86   |
| 8                                                                                  | R23-56 (S9=1,17)                       | Skylių užtaisymas betoniniuose šuliniuose                                                                                | vnt.     | 1      | 62,36         | 62,36    |
| Iš viso už skyrių LAUKO BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI                                   |                                        |                                                                                                                          |          |        |               | 432,58   |
| Skyrius STOVO 103 PATALPOJE ĮLEIDIMAS Į SIENĄ (F1, V1, T3, T4)                     |                                        |                                                                                                                          |          |        |               |          |
| 9                                                                                  | N46-103<br>(S9=1,17)                   | Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant rankiniu būdu                       | 100 m    | 0,03   | 1 165,26      | 34,96    |
| 10                                                                                 | R63P-1303-1                            | Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm                                                  | m        | 3,5    | 30,46         | 106,61   |
| 11                                                                                 | C1-1030-48                             | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x500, su gum. tarpin. (vid. nuotek.Optima)                                               | vnt.     | 1      | 8,12          | 8,12     |
| 12                                                                                 | C1-1030-50                             | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin. (vid. nuotek.Optima)                                               | vnt.     | 1      | 13,63         | 13,63    |
| 13                                                                                 | C1-1030-51                             | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x2000, su gum.tarpin. (vid. nuotek.Optima)                                               | vnt.     | 1      | 23,00         | 23,00    |
| 14                                                                                 | R63P-1108-1                            | Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų (m stovo)                                        | m        | 3,5    | 42,79         | 149,77   |
| 15                                                                                 | R63P-1103-1                            | Karštojo vandentiekio tiekiamųjų stovų keitimas virtuvėje, kai pastatai iki 5 aukštų (m stovo)                           | m        | 3,5    | 39,50         | 138,25   |
| 16                                                                                 | C1-2045-261                            | TECEflex žalvarinės jungtys 16x16                                                                                        | vnt.     | 4      | 5,85          | 23,40    |
| 17                                                                                 | C1-2045-207                            | TECEflex žalvariniai užtraukimo žiedai 16                                                                                | vnt.     | 8      | 1,08          | 8,64     |
| 18                                                                                 | C1-1020-371                            | TECEflex daug. vamzdžiai PE-Xc/Al/PE16x2.2 (95°C) 100m                                                                   | m        | 1      | 2,78          | 2,78     |
| Iš viso už skyrių STOVO 103 PATALPOJE ĮLEIDIMAS Į SIENĄ (F1, V1, T3, T4)           |                                        |                                                                                                                          |          |        |               | 509,16   |
| Skyrius VANDENTIEKIO STOVO (T3, T4, V1) ŠALIA SAN. MAZGO 113 KEITIMAS - PERKĖLIMAS |                                        |                                                                                                                          |          |        |               |          |
| 19                                                                                 | R17-35                                 | Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų                                         | m        | 11     | 2,78          | 30,58    |
| 20                                                                                 | R23-33                                 | Skylių vamzdynams tarpaukštinėse perdangose iškirtimas                                                                   | vnt.     | 3      | 18,51         | 55,53    |

|                                                                                                     |                       |                                                                                                                         |       |       |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|---------------|
| 21                                                                                                  | N16-68<br>(S9=1,0255) | Vamzd., kurių d iki 25 mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.                                                  | vnt.  | 3     | 105,33   | 315,99        |
| 22                                                                                                  | C1-1028-83            | FV-plast trišakiai d 20mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)                                                                      | vnt.  | 1     | 0,62     | 0,62          |
| 23                                                                                                  | C1-1028-120           | FV-plast redukciniai trišakiai 32x25x32mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)                                                      | vnt.  | 1     | 1,60     | 1,60          |
| 24                                                                                                  | C1-1028-122           | FV-plast redukciniai trišakiai 40x25x40mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)                                                      | vnt.  | 1     | 3,43     | 3,43          |
| 25                                                                                                  | N18-114               | Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų                       | vnt.  | 2     | 7,43     | 14,86         |
| 26                                                                                                  | C1-2003-2             | Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 1/2", PP V/V sriegis                                                        | vnt.  | 1     | 4,88     | 4,88          |
| 27                                                                                                  | N18-115               | 20 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų                           | vnt.  | 2     | 8,63     | 17,26         |
| 28                                                                                                  | C1-2003-4             | Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 3/4", PP V/V sriegis                                                        | vnt.  | 2     | 7,21     | 14,42         |
| 29                                                                                                  | N16P-0103-1           | Plieninių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 22                   | vnt.  | 3     | 3,76     | 11,28         |
| 30                                                                                                  | C1-2044-345           | Ketinė cinkuota išardoma jungtis EE 330 DN1.1/2"                                                                        | vnt.  | 1     | 12,52    | 12,52         |
| 31                                                                                                  | C1-2044-187           | Ketinė cinkuota 45° alkūnė EE 120 Dn1/2"                                                                                | vnt.  | 1     | 3,03     | 3,03          |
| 32                                                                                                  | C1-1028-169           | FV-plast išardomos jungtys be sriegio d 20mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)                                                   | vnt.  | 1     | 7,71     | 7,71          |
| 33                                                                                                  | N16P-0103-2           | Plieninių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 22 iki 40        | vnt.  | 10    | 5,20     | 52,00         |
| 34                                                                                                  | DDDD                  | Ketinė užveržiama jungtis Gebo DN25                                                                                     | vnt.  | 2     | 27,11    | 54,22         |
| 35                                                                                                  | C1-2044-188           | Ketinė cinkuota 45° alkūnė EE 120 Dn3/4"                                                                                | vnt.  | 2     | 3,27     | 6,54          |
| 36                                                                                                  | DDDD                  | Bronzinė srieginė jungtis 1"3/4 si/sv                                                                                   | vnt.  | 2     | 7,07     | 14,14         |
| 37                                                                                                  | C1-1028-170           | FV-plast išardomos jungtys be sriegio d 25mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)                                                   | vnt.  | 4     | 16,70    | 66,80         |
| 38                                                                                                  | N16-115               | Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos                                 | m     | 15    | 11,32    | 169,80        |
| 39                                                                                                  | C1-1028-12            | FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)                                                               | m     | 5     | 2,36     | 11,80         |
| 40                                                                                                  | C1-1028-13            | FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)                                                               | m     | 10    | 3,74     | 37,40         |
| 41                                                                                                  | N26-262               | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais                 | 100 m | 0,05  | 211,40   | 10,57         |
| 42                                                                                                  | C1-896-154            | Vamzdžių izoliacija Tubex 28x10mm                                                                                       | m     | 4     | 1,28     | 5,12          |
| 43                                                                                                  | N26-250               | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas nedengtais akmens vatos kevalais                                        | 100 m | 0,08  | 253,12   | 20,25         |
| 44                                                                                                  | C1-897-175            | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm                                                  | m     | 4     | 4,49     | 17,96         |
| 45                                                                                                  | C1-897-179            | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm                                                  | m     | 4     | 4,63     | 18,52         |
| <b>Iš viso už skyrių VANDENTIEKIO STOVO (T3, T4, V1) ŠALIA SAN. MAZGO 113 KEITIMAS - PERKĖLIMAS</b> |                       |                                                                                                                         |       |       |          | <b>978,83</b> |
| <b>Skyrius WC (ŽŪN TIPO A) VAMZDYNO PERDARYMAS PAGAL A LAIDOS BRĖŽINĮ</b>                           |                       |                                                                                                                         |       |       |          |               |
| 46                                                                                                  | N46-103<br>(S9=1,17)  | Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjuvio plotas iki 100 cm2, pramušant rankiniu būdu                      | 100 m | 0,025 | 1 165,26 | 29,13         |
| 47                                                                                                  | R23-33                | Skylių vamzdynams tarpaukštiniuose perdangose išskirtimas                                                               | vnt.  | 2     | 18,51    | 37,02         |
| 48                                                                                                  | R17-29                | Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas išsaugojant medžiagas                     | m     | 14    | 7,49     | 104,86        |
| 49                                                                                                  | R19-33                | Vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas                                                                   | m     | 3     | 12,60    | 37,80         |
| 50                                                                                                  | R19-35                | Vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas                                                                  | m     | 2     | 15,50    | 31,00         |
| 51                                                                                                  | N16-114               | Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m     | 14    | 19,05    | 266,70        |

|    |             |                                                                                                                |        |    |       |       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|-------|
| 52 | N16-114-6   | Atraminių detalių, plastikinio vamzdyno pajungimo galinėms alkūnėms tvirtinimas prie mūro sienos medšraigčiais | vnt.   | 7  | 4,44  | 31,08 |
| 53 | C1-2045-261 | TECEflex žalvarinės jungtys 16x16                                                                              | vnt.   | 4  | 5,85  | 23,40 |
| 54 | C1-1020-371 | TECEflex daug. vamzdžiai PE-Xc/Al/PE16x2.2 (95°C) 100m                                                         | m      | 1  | 2,78  | 2,78  |
| 55 | C1-2045-363 | TECEflex žalvariniai redukciniai trišakiai 20x16x20                                                            | vnt.   | 2  | 8,91  | 17,82 |
| 56 | C1-2045-281 | TECEflex žalvarinės redukcinės jungtys 20x16                                                                   | vnt.   | 2  | 6,99  | 13,98 |
| 57 | C1-2045-207 | TECEflex žalvariniai užtraukimo žiedai 16                                                                      | vnt.   | 12 | 1,08  | 12,96 |
| 58 | C1-2045-208 | TECEflex žalvariniai užtraukimo žiedai 20                                                                      | vnt.   | 6  | 1,54  | 9,24  |
| 59 | N16-138     | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas                                                           | m      | 5  | 18,27 | 91,35 |
| 60 | N17-13-1    | Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50 mm, montavimas                                                            | kompl. | 1  | 8,03  | 8,03  |

**Iš viso už skyrių WC (ŽN TIPO A) VAMZDYNŲ PERDARYMAS PAGAL A LAIDOS BRĖŽINĮ**

**717,15**

**Skyrius PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO KEITIMAS Į D50 IR D65**

|    |                       |                                                                                                                      |                    |        |        |        |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 61 | N16-3-1<br>(S9=1,068) | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76mm (gaminant ruošinius objekte) | m                  | 35     | 23,65  | 827,75 |
| 62 | C1-979-42             | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2                                                                | m                  | 35     | 7,38   | 258,30 |
| 63 | N13-67-1              | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas                                                                              | 100m <sup>2</sup>  | 0,0175 | 244,58 | 4,28   |
| 64 | N15-189               | Metalinių virš 50 mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus                                                  | 100 m <sup>2</sup> | 0,0695 | 894,03 | 62,14  |

**Iš viso už skyrių PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO KEITIMAS Į D50 IR D65**

**1 152,47**

**Skyrius RADIATORIAUS ĮRENGIMAS 104 PATALPOJE**

|    |                       |                                                                                                                         |       |      |          |        |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|--------|
| 69 | N16P-0902             | Plieninių šildymo radiatorių montavimas                                                                                 | vnt.  | 1    | 130,70   | 130,70 |
| 70 | R63P-2602             | Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas ( rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvai)                                   | vnt.  | 2    | 29,15    | 58,30  |
| 71 | N16-61                | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.                                                           | vnt   | 2    | 25,85    | 51,70  |
| 72 | N46-103<br>(S9=1,17)  | Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm <sup>2</sup> , pramušant rankiniu būdu         | 100 m | 0,02 | 1 165,26 | 23,31  |
| 73 | N16-114               | Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietilėninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m     | 2    | 24,33    | 48,66  |
| 74 | N16P-1406             | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas                                                           | 100m  | 0,02 | 207,02   | 4,14   |
| 75 | R23-41                | Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse, kai konstrukcijos storis 220 mm                          | vnt   | 2    | 9,89     | 19,78  |
| 76 | N16-178               | Dėklų įrengimas ir hermetizavimas                                                                                       | vnt   | 2    | 26,16    | 52,32  |
| 77 | N16P-0205-1           | Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamais trišakiais, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32                        | vnt.  | 2    | 4,21     | 8,42   |
| 78 | C1-1028-84            | FV-plast trišakiai d 25mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)                                                                      | vnt.  | 2    | 0,79     | 1,58   |
| 79 | N16-68<br>(S9=1,0255) | Vamzd., kurių d iki 25 mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.                                                  | vnt.  | 1    | 105,33   | 105,33 |

**Iš viso už skyrių RADIATORIAUS ĮRENGIMAS 104 PATALPOJE**

**504,24**

**Iš viso be PVM:**

**6 343,49 €**

**PVM:**

**1 332,13 €**

**Iš viso su PVM:**

**7 675,62 €**

Sudarė:

Ypatingo statinio  
statybos skaičiuojamosios kainos  
projekto dalies vadovas  
Arnoldas Balčiūnas  
Atestato Nr. 39708



Sudarė \_\_\_\_\_

Rangovas \_\_\_\_\_

Užsakovas \_\_\_\_\_