

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pirkimo dalyviams

2025-05-06

Į 2025-05-05 Nr. 181507

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 8

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl vykdomo pirkimo (CVP IS ID 2358837) „**Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius-Panevėžys ruožo nuo 52,410 iki 56,200 km dešinės kelio pusės paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas**“ (toliau – Pirkimas) dinaminės pirkimo sistemos „Valstybinės reikšmės kelių paprastieji remontai“ (III kategorija) pagrindu, dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us)* ir atsakymą (-us) į jį (juos):

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Prašome nurodyti, kokį asfalto sluoksnį (storį ir mišinį) Teikėjas turi nusimatyti 55,6 km automobilių stovėjimo aikštelėje. Ar aikštelėje bus leidžiama frezuoti esamą viršutinį asfalto dangos sluoksnį?	Turi būti atnaujintas aikštelės viršutinis asfalto sluoksnis ne mažesniu nei 4 cm storiu. Aikštelės teritorijoje frezavimas leidžiamas. Asfalto mišinį parenka Tiekėjas projektavimo metu, atsižvelgdamas į aikštelės nustatyta dangos konstrukcijos klasę vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių ir JT ASFALTAS 24 reikalavimais.
2.	Atnaujintos pirkimo Techninės specifikacijos 4.5.5. punkte nurodyta įrengti tunelinio viaduko 53,463 km prietilčiuose pereinamąsias plokštes. Prašome patikslinti, ar pereinamosios plokštės turi būti įrengtos tik po važiuojamąja dalimi (pagal viaduko schemą - 11,5 m plotyje)?	Pereinamosios plokštės turi būti įrengiamos vadovaujantis projektavimo taisyklėmis.
3.	Atnaujintos pirkimo Techninės specifikacijos 4.5.5. punkte nurodyta įrengti tunelinio viaduko 53,463 km prietilčiuose pereinamąsias plokštes. Pagal pridedamą viaduko schemą, perdengimo plokštės užima visą ramtų viršutinę atrėmimo plokštumą. Prašome nurodyti, kur turi būti atremtos pereinamosios plokštės viaduko atramų pusėje.	Turi būti įrengta papildoma atrama pereinamosioms plokštėms.
4.	Šio pirkimo Techninės specifikacijos 4.5.1. punkte nurodyta pakeisti važiuojamosios dalies dangą, visu jos storiu, iki perdangos plokštės. Prašome atsakyti, ar ant viaduko perdangos bus leidžiama įrengti nesurištų mineralinių medžiagų mišinio sluoksnius, kaip yra esamoje situacijoje?	Taip. Dangos konstrukcija parenkama pagal JT ASFALTAS 24.
5.	Šio pirkimo Techninės specifikacijos 4.5.2. punkte nurodyta įrengti naujus turėklus. Prašome nurodyti, kokio aukščio turėklai įrengiami, ar jie turi tenkinti TR 2.01:2019 96 p. reikalavimus?	Turėklų aukštis 1,1m. Matuojama nuo asfalto dangos.

	Nesant šalitilčio konstrukcijai, nuo kurios vietos bus matuojamas jų aukštis?	
6.	Šio pirkimo Techninės specifikacijos 4.5.2. punkte nurodyta įrengti naujus turėklus. Ar tiekėjai teisingai supranta, jog reikės įrengti 12,4 m bendro ilgio turėklus?	Turėklų bendras ilgis 12,4 m.

**Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.*

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.