

**SUSITARIMAS
DĖL 2025-03-21 VŠĮ KAUNO MIESTO POLIKLINIKOS ŠILAINIŲ PADALINIO,
ADRESU BALTŲ PR. 7, KAUNAS, PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO
RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. ST-25-97 KEITIMO**

2025 m. birželio d.
Kaunas

Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika (toliau - **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 135042394, buveinės adresas Pramonės pr. 31, LT-51270, Kaunas, atstovaujama _____, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir

UAB „Baltijos plienas“ (toliau - **Rangovas**), juridinio asmens kodas 303292413, buveinės adresas: M. Krupavičiaus g. 1C, Kaunas, atstovaujamos _____, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- tarp šalių 2025 m. kovo 21 d. buvo pasirašyta VŠĮ Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinio adresu Baltų pr. 7, Kaunas, patalpų paprastojo remonto rangos darbų (toliau - Darbai) sutartis Nr. ST-25- 97 (toliau - Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: VŠĮ Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinio, adresu Baltų pr. 7, Kaunas, patalpų paprastojo remonto rangos darbus, kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus (jei tokių būtų nustatyta), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka (įgyvendinant projektą Nr. 09-022-P-0027 „Sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Kauno miesto sveikatos centre“) (Sutarties 2.1. p.);

- Sutarties vertė yra 876 706,50 Eur (aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai šeši eurai 50 ct) be PVM, 1 060 814,87 Eur (vienas milijonas šešiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai keturiolika eurų 87 ct) su PVM;

- Sutarties 4.2. nustatyta, jog Darbų atlikimo terminas (Darbų pabaiga) - 14 (keturiolika) mėnesių nuo Darbų pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus;

- 2025 m. gegužės 30 d. gautas Rangovo raštas (reg. Nr. G-2594) dėl papildomų Darbų, kuriame Rangovas nurodo, jog, vadovaujantis Sutarties 11.4.1. punktu bei siekiant įgyvendinti Sutartį, būtina atlikti papildomus darbus: 1) ketvirto aukšto, A korpuso koridoriuje, atliekant teraco dangos šlifavimo darbus išryškėjo atskirų vietų trūkiai. Esamoje betoninių grindų dangoje atsiradę dėl pastato deformacijų, todėl siūloma įtrūkimus užtaisyti specialiu remontiniu mišiniu ir įrengti technologiškai tinkamas deformacines siūles, padarant įpjovas ir jas užpildant specialia mastika; 2) Ketvirto aukšto, A korpuso patalpose Nr. 4-410, 4-410a, 4-411, 4-409, esamos gipsinės pertvaros buvo įrengtos nesilaikant gipso kartono pertvarų montavimo technologijų. Įrengtos pertvaros neturi tvirtumo ir stabilumo. Dėl sienos tvirtumo, tokio tipo pertvaros turi būti įrengiamos su dviem sluoksniais, todėl rekomenduojama papildomai įrengti antrą gipskartonio plokščių sluoksnį; 3) Ketvirto aukšto, A korpuso koridoriuje, atlikus senų lubų demontavimo darbus, nustatyta, jog naujas lubas technologiškai įmanoma įrengti aukščiau 30 cm nei buvo numatyta

projekte. Pakėlus įrengiamas lubas, patalpos bėtų erdvesnė. Atidengta aukštesnė sienų zona yra be apdailos, tik esamas tinkas, todėl reikalinga atlikti papildomus sienų glaistymo ir dažymo darbus; 4) Ketvirta aukšto, A korpuso patalpose Nr. 4-410, 4-41a, pagal parengtą projektą numatyta nuardyti senos sieninės plytelės. Pradėjus ardymo darbus nustatyta, kad po plytelėmis esamas senas sienų tinkas yra sutrūkęs, atšokęs nuo sienų. Siekiant kokybiškai įrengti naują sienų apdailą (projekte numatyta PVC danga), reikalinga nudaužyti senąjį tinką ir išstinkuoti naujai; 5) Ketvirta aukšto, A korpuso patalpose, demontavus senas kriaukles ir išardžius sienose įrengtus pajungimo mazgus nustatyta, kad naujų kriauklių pajungimo vietose, esamų vandentiekio ir nuotekų vamzdžiai yra paveikti korozijos, įrengti netinkamo diametro šiuolaikinių naujų gydymo įrenginių pajungimui, horizontalus vamzdynas yra permažo nuolydžio, per aukšta prisijungimo vieta ir netinkama eksploatacijai. Siūloma vandentiekio ir nuotekų tinklų vamzdyną pakeisti nauju, su tinkamais nuolydžiais bei aukščiais, kad bėtų sklandus prijungtų įrenginių naudojimas; 6) Ketvirta aukšto, A korpuso patalpoje Nr. 4-410b, numatomi statyti nauji endoskopų plovimo įrenginiai. Projekte numatytas sieninis buitinis ventiliatorius neužtikrins pakankamo oro išvalymo nuo atsirandančių garų ir kvapų. Siūloma įrengti atskirą ventiliacinį kanalą su galingesniu elektriniu ventiliatoriumi, tiesiogiai virš įrenginių, kuris bus nuvestas palube, pro penkto aukšto technines patalpas į lauką, taip užtikrinant reikalingas darbo sąlygas; 7) Ketvirta aukšto, A korpuso patalpoje Nr. 4-410b, pasikeitus naudojamiems medicininiams įrenginiams reikalinga įrengti trifazis elektros maitinimas; 8) Ketvirta aukšto, A korpuso patalpoje Nr. 4-410a, dėl naujos medicininės įrangos įrengimo vietų, reikalinga perkelti esamą kondicionierių į kitą patalpos vietą;

- Rangovas, įvertinęs Užsakovui reikalingų papildomų ir atsisakomų darbų apimtį ir vertę, pateikė sąmatas, kurių vertė: 1. Bendrastatybiniai darbai - 5844,70 Eur (penki tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi eurai 70 ct) be PVM, 7072,09 Eur (septyni tūkstančiai septyniasdešimt du eurai 09 ct) su PVM; 2. Inžineriniai tinklai - 4780,00 Eur (keturi tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų 00 ct) be PVM, 5784,33 Eur (penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 33 ct) su PVM;

- Užsakovas įvertinęs Rangovo prašyme nurodytas aplinkybes, realią padėtį objekte, likusį terminą Darbams atlikti ir kitas svarbias ir Sutarties tinkamam vykdymui reikalingas aplinkybes, vertina, jog Rangovo prašymas dėl papildomų Darbų yra pagrįstas;

- Dėl susiklosčiusių aplinkybių Užsakovui siekiant ekonomiškai naudingiausio ir operatyviausio situacijos sprendimo, būtina pasinaudoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. numatyta galimybe neatliekant naujos pirkimo procedūros pakeisti Sutartį;

- pagal Užsakovo skaičiavimus ir Rangovo pateiktus duomenis bendra papildomų Darbų vertė - 10 624,70 Eur (dešimt tūkstančių šeši šimtai dvidešimt keturi eurai 70 ct) be PVM, 12 856,42 Eur (dvylika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt šeši eurai 42 ct) su PVM, t. y. numatomų atlikti papildomų Darbų vertė neviršija 15 (penkiolikos) procentų Sutarties vertės;

- Susitarimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

Šalys, vadovaudamosi Sutarties 4.4., 12.2., 12.4., sudaro šį Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau - Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Sutartį, padidinant jos vertę atliekamais papildomais Darbais, kurių vertė: 10 624,70 Eur (dešimt tūkstančių šeši šimtai dvidešimt keturi eurai 70 ct) be PVM, 12 856,42 Eur (dvylika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt šeši eurai 42 ct) su PVM. Bendra Sutarties vertė po padidinimo - 887 331,20 Eur (aštuoni šimtai

- aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt vienas euras 20 ct) be PVM (1 073 671,29 Eur (vienas milijonas septyniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt vienas euras 29 ct) su PVM).
2. Rangovas, nepažeisdamas Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino, įsipareigoja atlikti papildomus darbus, kurie nurodyti Rangovo 2025 m. gegužės 30 d. rašte (reg. Nr. G-2594) (pridedama prie šio Susitarimo) ir jo prieduose.
 3. Užsakovas už tinkamai atliktus papildomus darbus atsiskaitys Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.
 4. Kitos Sutarties sąlygos, nepakeistos šiuo Susitarimu, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
 5. Susitarimas įsigalioja nuo vėliausios parašo datos ir galioja iki visiško jo įvykdymo bei yra neatskiriama Sutarties dalis.
 6. Susitarimo sąlygos gali būti keičiamos ar papildomos tik Šalims raštiškai susitarus.
 7. Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

PRIDEDAMA. Rangovo 2025 m. gegužės 30 d. raštas (reg. Nr. G-2594) su priedais

Šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

VšĮ Kauno miesto poliklinika

Juridinio asmens kodas 135042394

PVM mokėtojo kodas LT350423917

Pramonės pr. 31, LT-51270 Kaunas

Tel. +370 37 403999

El. paštas: info@kaunopoliklinika.lt

RANGOVAS

UAB „Baltijos plienas“

Juridinio asmens kodas 303292413

PVM mokėtojo kodas LT100009993312

M. Krupavičiaus g. 1C, Kaunas

Tel. +370 642 06412

El. paštas: info@baltijosplienas.lt

VŠĮ Kauno miesto poliklinikai

PRANEŠIMAS
2025 m. gegužės 29d.
Kaunas

Užsakovas VŠĮ Kauno miesto poliklinika ir Rangovas UAB “Baltijos plienas” sudarė Statybos rangos sutartį nr. ST-25-97 (toliau vadinama Sutartimi) pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti Kauno poliklinikos šilainių padalinio, adresu Baltų pr. 7, Kaunas, paprastojo remonto darbus.

Vadovaujantis Sutarties 11.4.1 punktu bei siekiant įgivendinti Sutartį būtina atlikti papildomus darbus.

PAPILDOMI DARBAI:

1. Ketvirto aukšto, A korpuso kooridoriuje, atliekant teraco dangos šlifavimo darbus išryškėjo datskirų vietų trūkiai. esamoje betonių grindų dangoje atsiradę dėl pastato deformacijų .

Siūlome įtrūkimus užtaisyti specialiu remontiniu mišiniu ir įrengti technologiškai tinkamas deformacines siūles, padarant įpjovas ir jas užpildant specialia mastika.

2. Ketvirto aukšto, A korpuso patalpose nr. 4-410, 4-410a, 4-411, 4-409, esamos gipsinės pertvaros buvo įrengtos nesilaikant gipso kartono pertvarų montavimo technologijų. Įrengtos pertvaros neturi tvirtumo ir stabilumo.

Dėl sienos tvirtumo, tokio tipo pertvaros turi būti įrengiamos su dviem sluoksniais, todėl rekomenduojame papildomai įrengti antra gipsokartonio plokščių sluoksnį.

3. Ketvirto aukšto, A korpuso kooridoriuje, atlikus senų lubų demontavimo darbus, nustatyta, jog naujas lubas technologiškai įmanoma įrengti aukščiau 30 cm nei buvo numatyta projekte,. Pakėlus įrengiamas lubas patalpos būtų erdvesnės. Atidengta aukštesnė sienų zona yra be apadilos, tiktai esamas tinkas, todėl reikalinga atlikti papildomus sienų glaistymo ir dažymo darbus.
4. Ketvirto aukšto, A korpuso patalpose nr. 4-410, 4-41a, pagal parengtą projektą numatyta nuardyti senos sieninės plytelės. Pradėjus ardymo darbus nustatyta, kad po plytelėmis esmas senas sienų tinkas yra sutrūkęs, atšokęs nuo sienų. Siekiant kokybiškai įrengti naują sienų apdailą (projekte numatyta PVC danga), reikalinga nudaužyti senąjį tinką ir ištinkuoti naujai.
5. Ketvirto aukšto, A korpuso patalpose, demontavus senas kriaukles ir išardžius sienose įrengtus pajungimo mazgus nusatyta, kad naujų kriauklių pajungimo vietose, esamų vandentiekio ir nuotekų vamzdžiai yra paveikti korozijos, įrengti netinkamo diametro šiuolaikinių naujų gydymo įrenginių pajungimui, horizontalus vamzdynas yra permažo nuolydžio, per aukšta prisijungimo vieta ir netinkama eksploatacijai.

Siūlome vandentiekio ir nuotekų tinklų vamzdyną pakeisti nauju, su tinkamais nuolydžiais bei aukščiais, kad būtų sklandus prijungtų įrenginių naudojimas.

6. Ketvirto aukšto, A korpuso patalpoje nr. 4-410b, numatomi statyti nauji endoskopų plovimo įreginiai,. Projekte numatytas sieninis buitinis ventiliatorius neužtikrins pakankamo oro išvalymo nuo atsirandančių garų ir kvapų.

Siūlome įrengti atskirą ventiliacinį kanalą su galingesniu elektriniu ventiliatoriumi, tiesiogiai virš įrenginių, kuris bus nuvestas palube, pro penkto aukšto technines patalpas į lauką, taip užtikrinant reikalingas darbo sąlygas.

7. Ketvirto aukšto, A korpuso patalpoje nr. 4-410b, pasikeitus naudojamiems medicininiams įrenginiams reikalingas įrengti trifazis elektros maitinimas.

8. Ketvirto aukšto, A korpuso patalpoje nr. 4-410a, esamo kondicionieriaus dėl naujos medicininės įrangos įrengimo vietų, reikalinga perkelti esamą kondicionierių į kitą patalpos vietą.

Priedama: Lokalinės sąmatos Nr.1, Nr.2.

UAB “Baltijos plienas”



VŠĮ KAUNO MIESTO POLIKLINIKOS ŠILAINIŲ
PADALINIO, ADRESU BALTŲ PR. 7, KAUNAS,
PATALPŲ PAPRASTAS REMONTAS

Šilainių poliklinika
Papildomi darbai Nr. 1, bendrastatybiniai darbai

Sudaryta 2024 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **7072,09 EUR**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	Deformacinių siūlių įrengimas sukietėjusioje dangoje, pjaustant siūles mažosios mech. priemonėmis	100m	0,365	988,64	360,85
2	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	70,5	21,99	1550,38
3	Sienų vidinių paviršių glaistymas 2 sl.	100m2	0,454	1198,75	544,23
4	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu drėgmę atstumiančiais gruntais	100m2	0,454	152,42	69,20
5	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,454	1160,05	526,66
6	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų	100 m2	0,858	401,90	344,83
7	Vidinių sienų vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas 15mm storio sluoksniu rankiniu būdu, ruošiant skiedinį	100m2	0,858	2710,31	2325,44
8	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	2	17,61	35,22
9	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2	43,94	87,88
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					5844,70
Įrengimai					
Bendra vertė be PVM					5844,70
PVM					1227,39
Bendra vertė su PVM					7072,09

Sudarė: @Sudarytojas

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Buitinės nuotekos					
1	Esamų betoninių grindų ardymas iki 10cm storio	m2	4,00	21,95	87,80
2	Angų mūro sienoje kirtimas (prieiga vamzdyno keitimui)	m2	2,00	9,49	18,98
3	Senų metalinių ir plastikinių vamzdžių demontavimas	m	15,00	5,40	81,00
4	Grindų betonavimas iki 10cm storio	m2	4,00	33,34	133,36
5	Angų mūro sienoje užtaisymas	m2	2,00	64,97	129,94
6	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų diam.50mm montavimas (m vamzdyno)	m	18	12,780	230,04
7	Vamzdžiai vid. nuotekoms PVC d50	m	18	5,300	95,40
7	Fasonės detalės su montavimo darbais	kompl.	34	11,650	396,10
8	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt	6	28,430	170,58
9	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt	6	25,420	152,52
10	Buitinių nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas	kompl.	1	278,27	278,27
Iš viso už skyrių Buitinės nuotekos					1773,99
Skyrius Vandentiekis					
10	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių 16mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), tvirtinant prie konstrukcijų	m	42	10,000	420,00
11	Plastikiniai vamzdžiai d16	m	42	1,321	55,48
12	Plastikinio vamzdžio fasoninės detalės	vnt	1	272,660	272,66
13	Vamzdynų diam. iki 32 mm izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,42	218,140	91,62
14	Antikondensacinė izoliacija 16*9	prvnt	0,42	61,000	25,62
15	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2	8,700	17,40
16	Rutulinis ventilis dn15	vnt	2	4,834	9,67
17	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt	3	110,260	330,78
Iš viso už skyrių Vandentiekis					1223,23
Skyrius Kondensato nuvedimas nuo kondicionieriaus					
18	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų diam.iki 50mm montavimas (m vamzdyno)	m	3	11,030	33,09
19	Vamzdžiai vid. nuotekoms PVC (fason det.)	vnt	3	5,525	16,58
20	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų sifonų diam.iki 50mm montavimas	vnt	1	21,507	21,51
21	Sifonas d32	vnt	1	54,675	54,68
22	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt	1	142,620	142,62
Iš viso už skyrių Kondensato nuvedimas nuo kondicionieriaus					268,47
Skyrius Vėdinimas					
23	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo 125mm	m	5	12,490	62,45
24	Cink. skardos ortakiai d125	m	5	5,510	27,55

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
25	Cink. pl. ortakių fasoninių detalių montavimas	vnt	1	190,110	190,11
26	Nutraukimo prietaiso pajungimas	vnt	1	112,520	112,52
Iš viso už skyrių Vėdinimas					392,63
Skyrius Kondicionavimas					
27	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai šaldymo galia, kW iki 5,0	vnt	1	104,678	104,68
28	Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie sienos, kai konstrukcijos masė, kg iki 3,0	kompl	1	18,706	18,71
29	Vandentiekio, šildymo vamzdinių iš varinių 22mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), tvirtinant prie konstrukcijų	m	10	10,932	109,32
30	Varinių 20mm diametro vamzdžių jungimas lituojamomis alkūnėmis, tarpais, perėjimais	kompl.	1	52,103	52,10
31	Sistemos vakuumavimas, sandarumo tikrinimas	100m	0,1	235,570	23,56
32	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais	vnt	1	37,819	37,82
33	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje 11-15 oro tiekimo taškų	vnt	1	65,739	65,74
34	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų demontavimas	vnt	1	129,857	129,86
35	Vandentiekio, šildymo vamzdinių iš varinių 22mm diametro vamzdžių demontavimas	m	10	12,460	124,60
36	Skylių įrengimas, sandarinimas	vnt	1	86,150	86,15
Iš viso už skyrių Kondicionavimas					752,53
Skyrius Elektrotechnika					
37	El. kabelis Cu 5x2,5 cca	m	25	3,560	89,00
38	3f kištukinis lizdas	vnt	1	32,000	32,00
39	Automatinis kirtiklis ir nuotekio relė	kompl.	1	248,600	248,60
Iš viso už skyrių Elektrotechnika					369,60

Iš viso	4780,44
Įrengimai	
Bendra vertė be PVM	4780,44
PVM	1003,89
Bendra vertė su PVM	5784,33

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto poliklinika VšĮ
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Baltijos plienas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Šalių susitarimas dėl 2025-03-21 VšĮ Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinio adresu Baltų pr. 7, Kaunas, patalpų paprastojo remonto rangos darbų sutarties Nr. ST-25-97 keitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-10 Nr. ST-2566_pakeitimas
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-10 08:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-03 11:03 - 2026-10-03 11:03
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-10 09:06
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-10 09:06
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-25 16:44 - 2026-06-24 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pranešimas Nr. 01 papildomiems darbams.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomi darbai Nr.1, Bendrastatybiniai (1).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomi darbai Nr. 2, inžineriniai (1).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250605.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-06-10 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-